




Akt nr:
R-F4b-LS20/55

AU\$R-F4b-LS20/55



20-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Oltorps dikningsföretag av år 1955

Socken

Skalunda

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Herman Tolerus, Oltorp, Örslösa.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

20/2-1956

Bidrag till utförandet, kr

3.710:-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3.710:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31/12-1964

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10-1960

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av tekniker Helge Pålsson

den 15 sept. 1956


, har befunnits att företaget utförts i enlighet med

det upprättade förslaget varför det härmed godkännes.

Kostnaden har obetydligt överstigit den beräknade.

Skara den 17 september 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid nyförrättning
enl. rättslagen för för-
läggning av mark till-
hörande Altorp Stora u. fl.
i Skallunda socken av
Skaraborgs län.

Den 15 februari 1955 hos Herman Tholerus, Altorp, Årstad
Närvarande: Underseendad lantbrukningsjurist
och förrättningsman skiftesgodsmännen
Torsten Rosen, Backa, Skallunda, Lilltopping och
Tjorne Henningsson, Sörby, Sone, Årstad samt
följande intygar:

Sökande:

Herman Tholerus äg. Altorp Stora 1⁵, 1⁸, 1¹⁰ och 1¹¹

Robert Larsson äg. Skallunda Logmansgården 7⁸

J. B. Nylander äg. " Hålegården 3⁹

Intygare:

Karl Johan Lindblom äg. av. Altorp Stora 1¹²

Nils Larsson äg. Skallunda Logmansgården 7⁹

Olaf Smedegård äg. " Smedegården 6¹ gen.

Viktor Alsson enl. fullm. bit. E^I.

§1

Upplästs det för förrättningsmännen ut-
fördade förordnandet, som hade lydelse
enl. bit. A.

§2.

Något för emot svermännen kunde inte
utkrävas.

§3.

Sökandena yrkade på följande att
igenförläggning med en av ifrågasökande

anlägg, så att deras döden beroende verk
 må kunna på ett ändamålsenligt sätt
 beträffas och bekas.

§4.

Fästades den vid främmande staden
 upprättade minskertan över de rätten -
 bestående murens samt profilen över av-
 byggen härifrån.

§5.

Beständes ledningens stekning
 och byggens placering.

§6.

Lam iakt vidare fanns att till på-
 kallet antecknas förklarades sammanhållt
 upplöst med tillkännagivande, att sedan
 förby till dikningen fördröjades, nytt
 sammanhållt kommer att hållas ömt
 och till som i lya ordning kommer att
 för mätarna tillkännagivars.

Att och till som var

I tjänsten

Therese Tholander

Bekräftande gode män:

J. B. Tholander
 Robert Lönner

Den 19 april 1955 hos Herman Tholander, Ålberg, Ålberg

Närvarande: förordnande styrelse samt
 följande mätare:

Herman Tholander

Robert Lönner

J. B. Tholander

J. O. Svedegård
 Johan och Anna Rudström ges.
 Herman Tholeras val. fullm. bil. **E^{II}**.

§7.

Förklarades det sedan för en samman-
 koden upprättade förbundet till de valber-
 enade medlemmarnas bättre inläggning och
 brukning med förhållande kända handlingar.

§8.

Upplöstes styrelseordningen utskatade, som
 hade lydelse enligt bil. **K**.

§9.

Att uttöja och för en till förbundet
 kända handlingar och ritningar och att
 sammankalla deltagarna för val av
 styrelse uttöja styrelseordningen Herman
 Tholeras, Almqvist, Arstén.

§10.

Som inkom vidare fanns att till protokoll
 anteckna, förklarades förutskriften
 avslutad och sammanträdet upplöst.

Att och till som var.

Tjänsten
 Sören Falmerholm

Bekräftande gode män:
 Torsten Rosén
 Ingvar Honningräs


IIIM 99 54


Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström,
Skara, förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verk-
ställa ifrågavarande förrättning; och införvän-
tas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 augusti
1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

+ Avskr.: LbruksSt och lantbr.nämnden.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

E. D. 70-49
1950

Till Länsstyrelsen i



län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark Inom Skalunda
socken(område) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser uppgrävning av avloppsdike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukare Herman Tolerus, Oltorp, Örslösa

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

St. Oltorp

den

1 maj

19 50.

Sökandes namn:

Fastighet:

Herman Tolerus	för fastigheten	St. Oltorp 1 ⁵
Robert Persson	» »	Ligmanegården 7 8
J.B. Nylander	» »	Fuligården

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:



E.o. lantbruksingenjör Sven Holmström.

Skara den 3 augusti 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

Hulegården

» » »

Lagmansgården

» » »

Smedegården

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

30 augusti

19 50

På Lantbruksnämndens vägnar:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införfäntas bevis om förordnandets emottagande.

21 sept. 1950

Mariestad & landskonsliet den

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Herman Tholerus, Oltorp, Örslösa, tisdagen den 15 febr. 1955 kl. 9.30, vilka denna dag avsänts till:

Herman Tholerus,	Oltorp,	<u>Örslösa</u>
Karl Johan Lindblom,	"	"
Johan och Anna Andersson,	Hulegården, Skalunda,	"
J. B. Nylander,	" "	"
Nils Larsson,	Lagmansgården, "	"
Lantmätare Olof Smedegård,	Dykens väg 12	<u>Hässleholm</u>
Robert Larsson,	Lagmansgården, Skalunda,	<u>Örslösa</u>
Skiftesgodemannen Ingvar Henningsson,	Sörby, Söne,	"
"	Torsten Rosén, Backa, Skalunda,	<u>Lidköping.</u>

Skara den 4 febr. 1955.

I tjänsten:

Henrik Gustavsson

Ang. fortsatt sammanträde har avdrag av kungörelse sänts till förestående till utlyst sammanträde tisdagen den 19 april 1955 klockan 10.30.

Skara den 5 april 1955.

I tjänsten:

Henrik Gustavsson

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Oltorp m.fl. i Skalunda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Herman Tholerus, Oltorp, Örslösa tisdagen den 19 april 1955 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Oltorp Stora 1:5, 1:8, 1:10 och 1:11

Skalunda Smedegården 6:1

" Lagmansgården 7:8

" Hulegården 3:5 och 3:9 .

Skara den 29 mars 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)
Lantbruksingenjör.



Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sunnersbergs församling den 3 april 1955, betygas:

Allan Rydén
Kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 29 mars 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)
Lantbruksing.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Oltorp m. fl. i Skalunda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Herman Tholerus, Oltorp, Örslösa tisdagen den 19 april 1955 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Oltorp Stora 1:5, 1:8, 1:10 och 1:11
 Skalunda Smedegården 6:1
 „ Lagmansgården 7:8
 „ Hulegården 3:5 och 3:9.

Skara den 29 mars 1955.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
 Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen onsdagen den 30 mars 1955, intygas.

Skara den 1 april 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

Fullmakt.

Fullmakt för min fader Wiktor Olsson att vid förrättningar som beröra Smedegården 6¹ i Skalunda socken föra min talan och bevaka min rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hässleholm den 12 februari 1955.

W. Olsson
.....

Bevittnas.

Karin Ryd
.....

Ingeborg Anderson
.....

Tullmakt

Här Herman Valerius Oltoyr Örslösa att vid
 synesförsättning för försäkring av mark
 tillhörande St. Oltoyr m. f. i Skälunda Loken
 föra vår talan samt underteckna erforderliga
 handlingar, ombudets lagliga åtgärder godkännes
 Hulegårdan d. 12-4 1955

Anna Andersson

Johan Andersson

Johan Anderssons o Anna Anderssons egenhändiga
 namnteckning bevitnas

John Johansson

Brite Johansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Oltorp Stora 1:5, 1:8, 1:10</u> <u>och 1:11</u> Herman Tholerus Åker, Lermylla på lera	1	0,17		1900	2000	100	17
" "	2	0,26		1100	"	900	234
" "	3	0,25		1980	"	20	5
" "	4	0,29		1980	"	20	6
" "	5	0,64		1100	"	900	576
" "	6	0,35		1920	"	80	28
" "	7	1,01		1000	"	1000	1.010
" "	8	0,65		1800	"	200	130
" "	9	1,38		1800	"	200	276
" "	10	0,82		1200	"	800	656
" "	11	1,44		1000	"	1000	1.440
" "	12	2,21		700	"	1300	2.873
" "	13	1,04		1300	"	700	728
" "	14	0,83		600	"	1400	1.162
" "	15	0,48		1400	"	600	288
" "	16	0,40		1400	"	600	240
" "	17	0,54		700	"	1300	702
" "	18	0,73		1400	"	600	438
" "	19	1,24		1600	"	400	496
Alstringsbåtnad							11.305
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+50-1+74 = 124 m å 5:70							707
1+79-4+50 = 271 m å 5:20							1.409
20-21+22 = 122 m å 1:70							207
$\frac{300}{4+55-7+55} + 82 \text{ m} = 382 \text{ m} \text{ å } 4:-$							1.528
8+45-64 m nedstr. = 64 m å 5:-							320
Brukningsbåtnad							4.171
Summa	1-19	14,73					15.476

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skalunda Smedegården 6:1</u>							
Olof Smedegård							
Åker, ngt. moig lera/moig lera	20	0,88		1100	2000	900	792
Summa		0,88					792
<u>Skalunda Lagmansgården 7:8</u>							
Robert Larsson							
Åker, moig lerm. på lera	21	0,67		900	2000	1100	737
" "	22	0,20		1700	"	300	60
" "	23	0,10		1700	"	300	30
" "	24	0,13		1700	"	300	39
Summa	21-24	1,10					866
<u>Skalunda Hulegården 3:9</u>							
J. B. Nylander							
Åker, 30 cm moig 1/1	25	0,59		1200	2000	800	472
" "	26	0,94		1800	"	200	188
" "	27	0,29		1000	"	1000	290
" "	28	0,72		1100	"	900	648
" "	29	0,56		1920	"	80	45
Summa	25-29	3,10					1.643
<u>Skalunda Hulegården 3:5</u>							
Johan Andersson							
Anna Andersson							
Åker, Moig lera på lera	30	0,85		1300	2000	700	595
" "	31	0,80		1200	"	800	640
" "	32	0,70		1000	"	1000	700
Summa	30-32	2,35					1.935
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Oltorp Stora 1:5, 1:8, 1:10</u>							
<u>och 1:11</u>							
Herman Tholerus	1-19	14,73					15.476

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skalunda Smedegården 6:1</u>							
Olof Smedegård	20	0,88					792
<u>Skalunda Lagmansgården 7:8</u>							
Robert Larsson	21-24	1,10					866
<u>Skalunda Hulegården 3:9</u>							
J. E. Nylander	25-29	3,10					1.643
<u>Skalunda Hulegården 3:5</u>							
Johan o. Anna Andersson	30-32	2,35					1.935
Summa	1-32	22,16					20.712
Oltorp, Örslösa den 19 april 1955. I tjänsten: <i>Sven Holmström</i> (Sven Holmström) Lantbruksingenjör Biträdande gode män: <i>Foster Rosén</i> <i>Torgvald Hammingar</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A - B .</u>				
0		Rörlutlopp typ B; d=250 mm st	1	80:--	80:--	
0-0+50	50	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt m	50	3:85	192:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	50	1:80	90:--	
0+50		Brunn typ C; d=600 mm st	1	65:--	65:--	
0+50-1+79	129	Lantbruksrör; d=250 mm (12") med frakt m	129	3:85	496:65	
0+50-0+96	46	Grävn., lägn. o. återfylln. "	46	2:50	115:--	
0+96-1+79	83	- " - "	83	1:60	132:80	
0+96, 1+79		Brunn typ A; d=600 mm st	2	90:--	180:--	
1+79-2+88	109	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt m	109	3:85	419:65	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	109	1:90	207:10	
2+88		Brunn typ A; d=800 mm st	1	140:-	140:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 procent tillägg å förestående belopp			211:30	2330:--
		<u>Sträckan B - C .</u>				
2+88-4+55	167	Lantbruksrör; d=300 (12") med frakt m	167	5:65	943:55	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	167	2:15	359:05	
		Tillägg för grävning genom väg samt återställande av vägbana "	5	6:--	30:--	
4+50, 4+55		Brunn typ A; d=800 mm st	2	140:-	280:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			157:40	1770:--
		<u>Sträckan C - D .</u>				
4+55-5+42	87	Lantbruksrör; d=250 mm (10") med frakt m	87	3:85	334:95	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	87	2:50	217:50	
5+42		Brunn typ A; d=600 mm st	1	90:--	90:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			67:55	710:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan E - F.</u>				
7+55-8+45	90	Lantbruksrör; d=150 mm (6") med frakt	m 90	2:30	207:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 90	2:60	234:--	
8+45		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			49:--	560:--
		<u>Sträckan B - Ba.</u>				
20=2+88-21+30	130	Tegelrör; d=75 mm(3") m.frakt	m 130	0:90	117:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 130	0:95	123:50	
21+30		Brunn typ A; d=400 mm	st 1	55:--	55:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			34:50	330:--
		<u>Sträckan C - Ca.</u>				
30=4+55-30+82	82	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 82	1:75	143:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 82	1:70	139:40	
30+82		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
30+82-30+90	8	Lantbruksrör; d=125 mm (5") med frakt	m 8	1:75	14:--	
		Grävning, läggning samt åter- ställande av vägbana	m 8	8:--	64:--	
30+90		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			49:10	550:--
		<u>Sträckan D - Da.</u>				
40=5+42-40+75	75	Lantbruksrör; d=150 mm (6") med frakt	m 75	2:30	172:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 75	2:10	157:50	
40+75		Brunn typ A; d=500 mm	st 1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			40:--	440:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan E - Ea .</u>				
50=7+55-50+70	70	Lantbruksrör; d=125 mm (5") m. frakt m	70	1:75	122:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	70	1:90	133:--	
50+70		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			34:50	360:--
		<u>Sträckan D - E .</u>				
5+42-6+47	105	Lantbruksrör; d=225 mm (9") med frakt m	105	3:50	367:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	105	2:10	220:50	
6+47		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
6+47-7+55	108	Lantbruksrör; d=200 mm (8") med frakt m	108	3:--	324:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	108	1:95	210:60	
7+55		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			127:40	1390:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
0-2+88	288	Sträckan A - B			2330:--	
2+88-4+55	167	" B - C			1770:--	
4+55-5+42	87	" C - D			710:--	
5+42-7+55	113	" D - E			1390:--	
7+55-8+45	90	" E - F			560:--	
20=2+88-21+30	130	" B - Ba			330:--	
30=4+55-30+90	90	" C - Ca			550:--	
40=5+42-40+75	75	" D - Da			440:--	
50=7+55-50+70	70	" E - Ea			360:--	
		<u>Summa kronor</u>			8440:--	
Oltorp, Örslösa den 19 april 1955.						
I tjänsten:						
<i>Spewer</i>						

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall i avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla gällande standardfordringar för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämmningen äro:

- I. + 6,00 + - format märke i jordfast sten c:a 20 m söder 0+00.
- II. +12,35 + - " " i berg c:a 65 m höger 30+90.
- III. +12,55 + - " " i jordfast sten c:a 20 m nordost 8+45.

Oltorp, Örslösa den 19 april 1955.

I tjänsten:

Spent Hultström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Oltorp Stora 1:5, 1:8, 1:10 och 1:11</u>						
Herman Tholerus	S	15476		6306	74,720	
<u>Skalunda Smedegården 6:1</u>						
Olof Smedegård	-	792		323	3,824	
<u>Skalunda Lagmansgården 7:8</u>						
Robert Larsson	S	866		353	4,181	
<u>Skalunda Hulegården 3:9</u>						
J. B. Nylander	S	1643		670	7,933	
<u>Skalunda Hulegården 3:5</u>						
Johan o. Anna Andersson	-	1935		788	9,342	
Summa		20712		8440	100,000	
Oltorp, Örslösa den 19 april 1955. I tjänsten: <i>Sven Holmström</i> (Sven Holmström) Lantbruksingenjör Biträdande gode män: <i>Torsten Rosén</i> <i>Ingvar Henningsen</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Oltorp Stora m. fl. hemman i Skarlunda socken, N. Kållands kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km söder om Skarlunda kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för huvudavloppet samt B-Ba, C-Ca, D-Da och E-Ea för sidogrenar till detta. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp frö flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Därvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall i torrlägningshänseende utgöra en samfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej föreligger.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio

kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samm grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut för utgången av år 1964;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Oltorps dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Oltorp, Örslösa den 19 april 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

Justen Rosén
Ingvar Henningsen


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0,3 - 0,6 m



d = över 0,6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rönna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E

Grässtrå läggs
i förband

typ F



Detaljrättning för lock med hål

Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket



d = 0,2 m för 0,45 m brunn

d = 0,3 m " 0,60 " "

d = 0,5 m " 0,90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

i socken(-nar) av län
upprättat år(-en) { utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer