




Akt nr:

R-F4b-LS208/59

AU\$R-F4b-LS208/59

H a n d l i n g a r

rörande "Flöttorps dikningsföretag av
år 1959" i Barne Åsaka socken av Skara-
borgs län, upprättade år 1959 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av



Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsynning

Företagets namn

Flöttorps dikningsföretag av år 1959

Socken

Barne-Åsaka

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Karl-Olof Johansson~~

Axel Gustavsson, Flöttorp, Essunga

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

25/6 1959

9.300:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1/10 1962

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

400:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

11/2 1960

Besiktning verkställd av

Assistent Lennart Olsson

Företaget utfört i enlighet med det upprättade
förslaget.

Företaget godkännes.

Skara den 13 febr. 1960

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträde för synförelä-
ning avligt rättslagan
för torrläggning av mark
tillhörande Flötters n. fl. förtig-
hetar i Borne Åsaka förs. av
Skaraborgs län.

Tisdagen den 20 januari 1959, i Borne
Åsaka bygdegård.

Närvarande; undertecknad, biträ-
dande lantbruksspektör Erik
Kemlöv, försättningsman samt
ingenjör Lennart Olsson, som
valstått förundersökning rörande
de försättningen.

Som biträdande skiftaregoda-
man hade tillkallats lantbrukar-
na Boel Andersson, Lida Gjörns
barnen och Hugo Johansson,
Flötters, Fåghun, vilka instäl-
de sig till sammanträdet.

Följande behållare inställda
sig till sammanträdet:

Sakaderna:

Per Gustavsson, äg. av Flötters 2',
Erik Nilsson, " " Vassebärken 16',
Gjörns 13' och Flötters 18',
Allan Gustafsson, äg. av Lönstorp 7',
Lingner Johansson, " " Lönstorp 6',
Boel Persson, " " Lönstorp 3'.

Övriga skogare;

Tora Skoghamr, äg. av Skoghamrs tryp 2'
Signa Anderssons stolt genom lantbruk-
koren Gunnar Andersson, ägare av
Flötterp. Åker 1/8, (stolt utgöres av
Gunnar Andersson med ottern Sig-
britt Inga Kåre, blingsås av sonen
Sigvard Andersson. Förmyndare för
Sigvard Andersson är lantbrukaren
Karl Johansson Böso, Vadsbo.)

Erits Johansson, ägare av Flötterp. Åker 1/20 och 25

Sten Johansson, - " Småhalla 2' 53'

Hilding Johansson för sin hustru Margareta
Johansson för Andersson äg. av Flötterp. 3'

Martin Lantesson, äg. av Flötterp. Åker 1/8

Dirkter Ernst Sahlin för AB Sahlintrid, ägare
av Flötterp. 1' och som privat ägare av Flötterp
Åker 13'

§ 1.

Upplästes det för försättnings-
mannen utförda förordningen,
som hade lyddes enligt bil. 1.

§ 2.

Något för mot försättningsman-
nen eller skiftesgodemännens
anmäldes ej.

§ 3.

Redogjordes för ett utkast till förslag
för torrläggning av det berörda om-
rådet, som uppmärksamt i samband
med förordningen. De när-

Örskande sakägarna, anseger att
det uppmärksamhet förelagt i stort
sätt var lämpligt utformast.

§ 4.

Lambert med deltagande av
förelagt framkom följande ytanden.

Martin Jonasson ägare av Plötter
Stora 1⁸ yrkade på att avlapps uppta-
gas till gränsen av hans förtighet,
så att den bevärdade ikerjorden må
kunna tröskas med avlapps inom
samfälligheten I.

Peter Johansson, ägare av Plötter Stora 1⁸
yrkade på att avlapps upptogs till
hans förtighets gräns, så att en
så stor del som möjligt må kunna
erbjuda avlapps till samfälligheten I
inom förtogst. Öriga ville det
befintliga avlapps till samf. II, efter be-
traktning av avlappssegloring, bli tillfreds-
ställda.

Karl Johansson, ägare av Småhella 2³
meddelade att den ikerjord som bevärdas
av samf. II inom förtogst i stort sätt u-
den en tröskad, men att huvudavlappet
är i fullt tillfredsställande. Med av-
sättning. Öriga förmått han sig med sålunda
na till förtogst med ytande att trösk
avlapps upptogs till punkt 2.

Örskande i § 4 angivna sakägare
förmått sig med omledning av angiv-

na gubben med iskanterna i frätaget,
 så att deras lägar beroende marken
 må kunna bälldiknas och bekras ratio-
 nellt. Föräninga utsordades av syna-
 mörnen, bil. 2.

§ 5.

Det upplystes, att samtliga beordrade
 tennarna till de båda beordrade vagnarna
 fälliglåtarna, Flättern - Käradsstorp, oraf.
 Pits Johansson och St. Käradsstorp - Jonslund,
 oraf. Axel F. Gustafsson Jonslund, beordrade
 falleten tennarna vid nummer 28+36-28+41
 ombyggts före år 1921. Pits Johansson hade
 inget att säga mot att denna tenn-
 ar feldipnas på vagnfälliglåtarna
 beordrade.

§ 6.

Det beslöts att synsägare skulle vara
 kläddas märke, så vädarelsesförklaringen
 att tillåta.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till proto-
 kollen underkann förklarades samman-
 trädet upplöst.

Det var tid som om

P. J. J. J.
 Smithson
 förordningsman

Paul Anderson Hugo Johansson
 biträdande skiftsgodsmän,

Tisdagen den 11 april 1959, i Borne
Asaka, Byggnadsnämnd.

Närvarande; Hordelockrad biträdande
 Lantbruksläkaren Erik Blumfeldt, förstäl-
 lingsman samt skiftesgodsmännen
 Carl Andersson och Hugo Johansson.

Följande solingarna inställde
 sig till sammantaget:

Erik Gustavsson, St. Flöttofs, Essinge. -4-

Joan Nilsson, Abrahamstorp, -4-

Karl G. Johansson, St. Boerstorp, -4-

Torgvald Johansson, -4- -4-

Carl Persson, -4- -4-

Gunnar Andersson, St. Flöttofs, -4-

Frits Johansson, Håradstorp, -4-

Sture Johansson, Småhalla, -4-

Martin Svantesson, St. Flöttofs, -4-

Allan Gustafsson, St. Boerstorp, -4-

Skilding Johansson, St. Flöttofs, -4- för Margareta
 Johansson.

Flöttofs-Håradstorpssammanslagningen genom
 dess ordf. Frits Johansson, Håradstorp, Essinge.

Nedskrädd förordningen om
 markbasistning för isättande av mark-
 viden m.m. fretogits fredagen den 6 mars
 1959 tillsammans med skiftesgodsmän-
 nen och ing. Laurent Olsson.

38.

Förklarades det sedan frögående sam-
 mantrades eggenättade förslaget till
 laggivning av det berörda marknämndet.

Förställningarna ännu redogjorde för förslaget jämföra handelsförbindningens och övriga handlingar.

§ 9.

Upplästes synvårnämns utlåtande, som hade lydelse ant. bil. 3.

§ 10.


Att mottaga och förvara till förtecknad förändringar och handlingar och att sammanbereda delägarna för och av styrelse utsäga synvårnämns beslut - bekräftar Axel Gustafsson Flätters, sekreterare.

§ 11.

Som intet vidare finnes att tillkomma anteckna förklarades förordningen avslutad och sammantaget uppläst.

Ort och tid som ovan
Stjärnsten
Skriftens
Först. man

Biträdande skiftesgodsmän,
Oscar Andersson
Hugo Johansson



Bil. 1.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} tillhörig mark inom ~~Essunga~~ Barne Åsaka socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Essunga

Meddelanden om förrättningen ställas till Axel Gustavsson Flöttorp Essunga.

telf. Eling 28.

46028 Velem.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Barne Åsaka

den

14 dec

19

57

5 Sökandes namn:

Axe och Karl Axel och Karl

för fastigheten

Fastighet:

Flöttorp 21

Stad 7 Jakobson

Lenn Nilsson

Man Carlsson

Carl Persson

Ingvar Johansson

» »

» »

Svenstorp st. 1/5.

Abrahamstorp 1/5

St. Svenstorp 1:12

St. Svenstorp 3:1

St. Svenstorp

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
✓ Ingeniör Ernst Dahrén	Flöttorp Stora.
✓ Lantbr. Martin Svantesson	Flöttorp St.
» » »	» » »
A.B.Dahréntråd	Flöttorp St.
» » »	» » »
✓ Lantbr.Tore Aghamn	Abrahamstorp
✓ " Frits Johansson	Flöttorp St. adress: Häradstorp
✓ " Sture Johansson och Stig Johansson	Småkulla. <i>lörd. plan</i>
Mekaniker Evert Andersson	Flöttorp St.

Handlägges så fort som möjligt.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 17 mars 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 6 58

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 11 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Erik Christiansson
Erik Christiansson

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen
i Barne Åsaka Bygdegård

tisdagen den 20 jan. 1959 kl. 10.00, denna dag avsända
till:

Skiftesgodomännen:

Carl Andersson, L:a Djupsås, Essunga

Hugo Johansson, Baltorp, Fåglum

Sakägarna:

Axel Gustavsson, St. Flöttorp, Essunga

Sven Nilsson, Abrahamstorp, -"-

Karl J. Johansson, St. Svenstorp, -"-

Allan Gustafsson, -"- -"

Ingvar Johansson, -"- -"

Carl Persson, -"- -"

Tore Aghamn, Abrahamstorp, -"

Gunnar Andersson, St. Flöttorp, -"

Ernst Dahrén, AB Dahréntråd, -"

Frits Johansson, Häradstorp, -"

Sture Johansson, Småkulla, -"

Hilding Johansson, St. Flöttorp, -"

Martin Svantesson, -"- -"

Skara den 10 jan. 1959

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde i Barne Åsaka Bygdegård tis-
dagen den 14 april 1959 kl. 10.00 har kallelser denna dag
avsänts till ovanstående.

Skara den 4 april

Erik Almlöf

Erik Almlöf

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Flöttorp m.fl. fastigheter i Barne Åsaka socken av Skaraborgs
län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde i Barne Åsaka Bygdegård, tisdagen den 20 januari 1959,
kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin
talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Flöttorp 2:1, 3:1, 4:1

Flöttorp Stora 1:18, 1:22, 1:25, 1:31, 1:48

Svenstorp 3:1, 5:1, 7:1

Svenstorp Stora 1:5

Grönerås 1:3, 1:4, 1:5

Vassbäcken 1:6

Abrahamstorp 2:1

Småkulla 2:1, 3:1

Dessutom beröres Häradstorps och Svenstorps vägsamfälligheter.

Skara den 29 dec. 1958.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Barne-Åsaka för-
samling den ... 1. jan. 1959 ... betygas.

Robt. H. ...
.....
.....

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flöttorp m. fl. fastigheter i Barne Asaka socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Barne Asaka Bydegård, tisdagen den 20 jan. 1959 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Flöttorp 2:1, 3:1, 4:1.
Flöttorp Stora 1:18, 1:22, 1:25, 1:31, 1:48.
Svenstorp 3:1, 6:1, 7:1.
Svenstorp Stora 1:5.
Grönerås 1:3, 1:4, 1:5.
Vassbäcken 1:6.
Abrahamstorp 2:1.
Småkulla 2:1, 3:1.

Dessutom beröres Häradstorps och Svenstorps vägsamfälligheter.

Skara den 29 december 1958.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns

Tidning den 30 december 1958, betygar:

S. Sjöberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Flöttorp m.fl. fastigheter i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län.

För rubr. ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Barne Åsaka Bygdegård, tisdagen den 14 april 1959, klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Flöttorp 2:1, 3:1, 4:1

Flöttorp Stora 1:18, 1:22, 1:25, 1:31, 1:48

Svenstorp 3:1, 6:1, 7:1

Svenstorp Stora 1:5

Gränerås 1:3, 1:4, 1:5

Vassbäcken 1:6


Abrahamstorp 2:1

Småkulla 2:1, 3:1

Dessutom beröres Häradstorps och Svenstorps vägsamfälligheter.

Skara den 23 mars 1959.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i Barne-Åsaka församling den
30/3 1959.....betygas



p. 1.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Flöttorp m. fl. fastigheter i Barne Åsaka socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Barne Åsaka Bygdegård, tisdagen den 14 april 1959, kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Flöttorp 2:1, 3:1, 4:1.

Flöttorp Stora 1:18, 1:22, 1:25, 1:31, 1:48.

Svenstorp 3:1, 6:1, 7:1.

Svenstorp Stora 1:5.

Grönerås 1:3, 1:4, 1:5.

Vassbäcken 1:6.

Abrahamstorp 2:1.

Småkulla 2:1, 3:1.

Dessutom beröres Häradstorps och Svenstorps vägsamfälligheter.

Skara den 23 mars 1959.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns

Tidning den 23 mars 1959, betygar: *S. Aronoff*

Förväning.

Undersökande, så högers i det
 Listeringsföretag, som också tillägg-
 ning av mark till Flötors m.-fl.
 fastigheter inom Borne socken,
 ej så känd på att företaget utvidgas
 så naturligt med vad som angivits i
 34 i protokollet, så att vi här
 berömda marken vi kunde tilläggas
 och berömda utöversatt.

Karlskrona Essunga d 20 juni 1959.
 För fastigheten Flötors Åkra 118 Martin Frankesson
 " " Flötors Åkra 125, Erik Johansson
 " " Luråkra 2:3, Rune Johansson

Förstämde församlingens:

Samfundet.

Förväningarna

Gael Andersson Hugo Johansson
 biträdande stiftsordförande:

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kosnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet I.</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
0+00		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
0+00-0+96	96	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	96	6:60	633:60	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	96	1:40	134:40	
0+96		Brunn typ A, d=0.6 m st	1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc., c:a 10%			87:-	1.000:-
		<u>Sträckan B - C</u>				
0+96 -1+33	37	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	37	6:60	244:20	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	37	1:40	51:80	
1+33		Brunn typ A, d=0.8 m st		150:-	150:-	
1+33-3+26	193	Lantbruksrör, 300 mm (12")				
		med frakt m	193	6:60	1.273:80	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	193	1:60	308:80	
3+26		Brunn typ A, d=0.8 m st	1	150:-	150:-	
3+26-6+72	346	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	346	6:60	2.283:60	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	346	1:60	553:60	
4+25;5+36;6+72		Brunnar typ A, d=0.6 m st	3	100:-	300:-	
6+72-6+77	5	Falsrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	5	9:25	46:25	
		Grävn., lägg. o återfylln. samt				
		återställande av vägbanor m	5	15:-	75:-	
6+77		Brunn typ A, d=0.6 m st	1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc., c:a 10 %			552:95	6.090:-
		<u>Sträckan C - D - Da</u>				
6+77-7+91	114	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt m	114	4:70	535:80	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	114	1:90	216:60	
7+91		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
7+91-9+57	166	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt m	166	4:15	688:90	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	166	1:60	265:60	
9+57		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
9+57-9+97	40	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	40	3:50	140:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
9+97		Grävn., lägg. o återfylln. m	40	1:60	64:-	
9+97-10+2	5	Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
		Falsrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt m	5	6:75	33:75	
		Grävn., lägg., återfylln. samt				
		återställande av vägbana m	5	15:-	75:-	
10+2		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
10+2-10+89	87	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	87	2:70	234:90	
10+2-10+44	42	Grävn., lägg. o återfylln. m	42	2:20	92:40	
10+44-10+89	45	" " " " m	45	1:10	49:50	
10+89		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
10+89-11+86	97	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt m	97	2:05	198:85	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	97	1:-	97:-	
11+47; 11+86		Brunnar typ A, d=0.5 m st	2	75:-	150:-	
11+86-12+34	48	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt m	48	1:50	72:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	48	1:90	91:20	
12+34		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			344:50	3.800:-
		<u>Sträckan C - Ca</u>				
40+00-41+18	118	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	118	2:70	318:60	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	118	1:50	177:-	
41+18		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			59:40	630:-
		<u>Sträckan D - Db</u>				
30+00-30+84	84	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt m	84	2:05	172:20	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	84	1:80	151:20	
30+84		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			41:60	440:-
		<u>Summa</u>				11.960:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Sträckan E - F</u>						
20+00		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	
20+00-24+26	426	Lantbruksrör, 375 mm:s (15")				
		med frakt	m 426	9.50	4.047:-	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 426	2:20	937:20	
21+69; 23+4; 24+26		Brunnar typ A, d=0.8 m	st 3	150:-	450:-	
24+26-26+14	188	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m 188	6:60	1.240:80	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 188	1:80	338:40	
25+78; 26+14		Brunnar typ A, d=0.6 m	st 2	100:-	200:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			721:60	7.980:-
<u>Sträckan F - G</u>						
26+14-27+14	100	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt	m 100	6:60	660:-	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 100	2:-	200:-	
26+86; 27+14		Brunn typ A, d=0.6 m	st 2	100:-	200:-	
27+14-28+36	122	Lantbruksrör, 300 mm:s (10")				
		med frakt	m 122	6:60	805:20	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 122	2:20	268:40	
28+12		Brunn typ A, d=0.6 m	st 1	100:-	100:-	
28+36		Brunn typ A, d=0.6 m				
28+36-28+41	5	Trumma under enskild väg av 300 mm:s falsrör. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten.				
28+41		Brunn typ A, d=0.6 m	st 1	100:-	100:-	
28+41-28+79	38	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m 38	4:70	178:60	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 38	1:60	60:80	
28+79		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	75:-	75:-	
28+79-29+57	78	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt	m 78	4:70	366:60	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 78	1:50	117:-	
29+57		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	75:-	75:-	
29+57-30+15	58	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt	m 58	3:50	203:-	
		Grävn., lägg. o återfylln.	m 58	1:20	69:60	
30+15		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			355:80	3.910:-
Summa						17.890:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
0+00-0+96	96	Sträckan A - B			1.000:-	
0+96-6+77	581	" B - C			6.090:-	
6+77-12+34	557	" C - D - Da			3.800:-	
40+00-41+18	118	" C - Ca			630:-	
30+00-30+84	84	" D - Db			440:-	11.960:-
<u>Samfällighet II</u>						
20+00-26+14	614	Sträckan E - F			7.980:-	
26+14-30+15	401	" F - G			3.910:-	11.890:-
	2451	<u>Summa hela företaget</u>				23.850:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Abrahamstorp 2¹</u>							"
<u>Tore Aghamn</u>							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+96-1+33=37 m å 1:- kr							37
0+00-0+96=96 m å 1:- kr							96
Summa							133
<u>Vassbäcken 1⁶, Grönerås 1³</u>							
<u>Sven Nilsson</u>							
Brukningsbåtnad å sträckan:							
0+00-0+96=96 m å 1:- kr							96
Summa							96
<u>Svenstorp Stora 1⁵, Grönerås</u>							
<u>1⁴, 1⁵</u>							"
<u>Karl J. Johansson</u>							"
Åker	1	0.35		2340	2600	260	91
"	2	1.94		2340	"	260	504
"	3	0.90		2080	"	520	468
Alstringsbåtnad							1063
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+96-1+33=37 m å 1:- kr							37
1+33-3+21=188 m å 3:20 kr							1602
Brukningsbåtnad							639
Summa	1-3	3.19					1702
<u>Svenstorp 7¹</u>							
<u>Allan Gustavsson</u>							
Åker	4	0.16		2200	2600	400	64
Summa	4	0.16					64
<u>Svenstorp 6¹</u>							
<u>Ingvar Johansson</u>							
Åker	5	0.80		2200	2600	400	320
"	6	0.29		2340	"	260	75
"	7	0.76		2200	"	400	304
"	8	0.43		2340	"	260	112
"	9	1.67		2200	"	400	668

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker	10	1.62		1980	2600	620	1004
"	11	1.48		2340	"	260	384
Alstringsbåtnad							2867
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
3+26-4+25=99 m å 1:- kr							99
4+25-6+72=247 m å 4:10 kr							1013
Brukningsbåtnad							1112
Summa	5-11	7.05					3979
Flöttorp 2¹							
Axel Gustavsson							
Åker	12	1.07		1980	2600	620	663
"	13	0.38		2080	"	520	198
"	14	1.07		2340	"	260	278
"	15	1.57		1560	"	1040	1633
"	16	1.68		1820	"	780	1310
"	17	0.95		1820	"	780	745
"	18	0.24		1980	"	620	149
"	19	0.26		1320	2400	1080	281
"	20	0.24		2040	"	360	86
Alstringsbåtnad							5339
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
6+77-7+91=114 m å 1:- kr							114
40+00-41+14=114 m å 1:- kr							114
7+91-9+97=206 m å 1:70 kr							350
10+44-10+89=45 m å 4:50 kr							203
10+89-11+42=53 m å 3:30 kr							175
Brukningsbåtnad							956
Summa	12-20	7.46					6295
Flöttorp 4¹							
AB Dahréntråd							
Åker	21	0.62		1680	2400	720	446
Summa	21	0.62					446
Svenstorp 3¹							
Karl Persson							
Åker	22	0.69		1920	2400	480	331
Summa	22	0.69					331

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Flöttorp Stora 1³¹</u>							
<u>Ernst Dahrén</u>							
Åker	23	0.39		2040	2400	360	140
Summa	23	0.39					140
"							
<u>Flöttorp Stora 1¹⁸</u>							
<u>Martin Svantesson</u>							
Åker	24	1.16		2200	2600	400	464
"	24 a	1.36		2460	"	140	190
Summa	24-24a	2.52					654
"							
<u>Flöttorp Stora 1²⁵</u>							
<u>Fritz Johansson</u>							
Åker	24b	2.67		2200	2600	400	1068
Summa	24b	2.67					1068
"							
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Vassbäcken 1⁶, Grönerås 1³</u>							
<u>Sven Nilsson</u>							
Brukningsbåtnad å sträckan: 20+7-21+69=162 m å 2:40 kr							- 389
Summa							- 389
"							
<u>Svenstorp Stora 1⁵, Grönerås 1⁴, 1⁵</u>							
<u>Karl J. Johansson</u>							
Åker	25	1.41		2080	2600	520	733
"	25a	0.76		2080	"	520	395
"	26	0.66		2340	"	260	172
"	27	3.31		2080	"	520	1721
"	28	1.21		1980	"	620	750
Alstringsbåtnad							3771
Brukningsbåtnad å sträckorna: 21+69-23+00=131m å 2:40 kr							314
23+4-24+26=122m å 4:40 kr							537
Brukningsbåtnad							851
Summa	25-28	7.35					4622

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Svenstorp 7¹							
Allan Gustavsson							
Åker	29	1.19		2340	2600	260	309
"	30	1.88		2080	"	520	978
"	31	3.30		1980	"	620	2046
"	32	0.84		2080	"	520	437
Alstringsbåtnad							3770
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
24+26-25+74=148 m å 4:20 kr							622
25+78-26+14=36 m å 6:50 kr							234
Brukningsbåtnad							856
Summa	29-32	7.21					4626
Flöttorp Stora 1⁴⁸							
Gunnar Andersson							
Åker	33	0.68		2460	2600	140	95
"	34	1.35		2080	"	520	702
"	35	0.63		1680	"	920	580
Alstringsbåtnad							1377
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
26+14-26+82=68 m å 5:20 kr							354
26+86-27+14=28 m å 6:50 kr							182
Brukningsbåtnad							536
Summa	33-35	2.66					1913
Flöttorp Stora 1²⁵, 1²²							
Fritz Johansson							
Åker	36	0.18		2460	2600	140	25
"	37	1.28		1680	"	920	1178
"	38	0.88		2460	"	140	123
Alstringsbåtnad							1326
Brukningsbåtnad å sträckan:							
27+14-28+12=98 m å 1:- kr							98
Summa	36-38	2.34					1424

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Småkulla 2¹</u>							
<u>Sture Johansson</u>							
Åker	39	0.71		1680	2600	920	653
"	40	0.32		1980	"	620	198
"	41	1.55		2370	"	230	356
"	42	1.29		1980	"	620	800
"	43	0.92		1820	"	780	718
"	44	2.85		2340	"	260	741
Alstringsbåtnad							3466
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
27+14-28+12=98 m å 1:- kr							98
28+12-28+36=24 m å 6:50 kr							156
28+79+30+15=136 m å 2:30 kr							313
Brukningsbåtnad							567
Summa	39-44	7.64					4033
<u>Småkulla 3¹</u>							
<u>Sture Johansson</u>							
Åker	45	0.80		2460	2200	140	112
Summa	45	0.80					112
<u>Flöttorp 3¹</u>							
<u>Margareta Johansson</u>							
Åker	46	0.12		2460	2200	140	17
Summa	46	0.12					17
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Abrahamstorp 2¹</u>							
Tore Aghamn							133
<u>Vassbäcken 1⁶, Grönerås 1³</u>							
Sven Nilsson							96
<u>Svenstorp Stora 1⁵, Grönerås 1⁴, 1⁵</u>							
Karl J. Johansson	1-3	3.19					1702
<u>Svenstorp 7¹</u>							
Allan Gustavsson	4	0.16					64
<u>Svenstorp 6¹</u>							
Ingvar Johansson	5-11	7.05					3979

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Flöttorp 2¹</u>							
Axel Gustavsson	12-20	7.46					6295
<u>Flöttorp 4¹</u>							
AB Dahreentråd	21	0.62					446
<u>Svenstorp 3¹</u>							
Karl Persson	22	0.69					331
<u>Flöttorp Stora 1³¹</u>							
Ernst Dahrén	23	0.39					140
<u>Flöttorp Stora 1¹⁸</u>							
Martin Svantesson	24-24a	2.52					654
<u>Flöttorp Stora 1²⁵</u>							
Fritz Johansson	24b	2.67					-1068
Summa	1-24b	24.75					14908
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Vassbäcken 1⁶, Grönerås 1³</u>							
Sven Nilsson							389
<u>Svenstorp Stora 1⁵, Grönerås 1⁴, 1⁵</u>							
Karl J. Johansson	25-28	7.35					4622
<u>Svenstorp 7¹</u>							
Allan Gustavsson	29-32	7.21					4626
<u>Flöttorp Stora 1⁴⁸</u>							
Gunnar Andersson	33-35	2.66					1913
<u>Flöttorp Stora 1²⁵, 1²²</u>							
Fritz Johansson	36-38	2.34					1424
<u>Småkulla 2¹</u>							
Sture Johansson	39-44	7.64					4033
<u>Småkulla 3¹</u>							
Sture Johansson	45	0.80					112
<u>Flöttorp 3¹</u>							
Margareta Johansson	46	0.12					17
Summa	25-46	28.12					17136
Summa hela företaget	1-46	52.87					32044

Barne Åsaka den 14 april 1959

I tjänsten

Erik Almlöf
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Carl Andersson

Hugo Johansson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Abrahamstorp 2¹</u>						
Tore Aghamn				113		
Brukningsbåtnad		133		106:70	0.8921	ej s.
<u>Vassbäcken 1⁶, Grönerås 1³</u>						
Sven Nilsson	S			82		
Brukningsbåtnad		96		77:02	0.6439	ej s.
<u>Svenstorp Stora 1⁵, Grönerås 1⁴, 1⁵</u>						
Karl J. Johansson	S			1.454		
Ägofig. 1-3		1702		1.365:44	11.4167	30%
<u>Svenstorp 7¹</u>						
Allan Gustavsson	S			55		
Ägofig. 4		64		51:34	0.4293	b.
<u>Svenstorp 6¹</u>						
Ingvar Johansson	S			3399		
Ägofig. 5-11		3979		3.192:17	26.6904	b.
<u>Flöttorp 2¹</u>						
Axel Gustavsson	S			5377		
Ägofig. 12-20		6295		5.050:19	42.2257	b.
<u>Flöttorp 4¹</u>						
AB Dahréntråd				381		
Ägofig. 21		446		357:80	2.9917	ej s.
<u>Svenstorp 3¹</u>						
Karl Persson	S			283		
Ägofig. 22		331		265:55	2.2203	b.
<u>Flöttorp Stora 1³¹</u>						
Ernst Dahrén				120		
Ägofig. 23		140		112:31	0.9391	ej s.
<u>Flöttorp Stora 1¹⁸</u>						
Martin Svantesson	S			558		
Ägofig. 24-24a		654		524:67	4.3869	b.
<u>Flöttorp Stora 1²⁵</u>						
Frits Johansson	S			912		
Ägofig. 24 b		1068		856:81	7.1639	b.
Summa		14908		11.960:- 12.7341-	100.0000	46.5235

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Vassbäcken 1⁶, Grönerås 1³</u>						
Sven Nilsson	S			290		
Brukningssbåtnad		389		269:91	2.2701	ej r.
<u>Svenstorp Stora 1⁵, Grönerås 1⁴, 1⁵</u>						
Karl J. Johansson	S			3447		
Ägofig. 25-28		4622		3.207:03	26.9725	30%
<u>Svenstorp 7¹</u>						
Allan Gustavsson	S			3450		
Ägofig. 29-32		4626		3.209:80	26.9958	b.
<u>Flöttorp Stora 1⁴⁸</u>						
Gunnar Andersson				1.427		
Ägofig. 33-35		1913		1.327:36	11.1636	b.
<u>Flöttorp Stora 1²⁵, 1²²</u>						
Frits Johansson	S			1062		
Ägofig. 36-38		1424		988:06	8.3100	b.
<u>Småkulla 2¹</u>						
Sture Johansson	S			3008		
Ägofig. 39-44		4033		2.798:34	23.5352	b.
<u>Småkulla 3¹</u>						
Sture Johansson	S			83		
Ägofig. 45		112		77:71	0.6536	b.
<u>Flöttorp 3¹</u>						
Margareta Johansson				12		
Ägofig. 46		17		11:79	0.0992	ej d.
<u>Summa</u>		17.136		11.890:-	100.0000	53.4765

Barne Åsaka den 14 april 1959

I tjänsten


Erik Almlöf

Förrättningsman

Bitr. gode män:

Carl Andersson Hugo Johansson

Översiktskarta



Skala 1:50 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Flöttorp m.fl. hemman i Barne Åsaka socken, Ess-
unga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2.5 km norr Barne Åsaka k:a inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-Da; C-Ca; D-Db; samt E-F-G. Enkel röd linje betecknar härvid att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resul-

tat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträkande deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Trumman vid sekt. 28+36-28+41 under enskilda vägen tillhörande Flöttorp-Häradstorps vägsamfällighet har ombyggts efter 1921. Vägsamfälligheten skall därför utföra och bekosta ifrågavarande trumma jämte brunn vid 28+36.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med befogenhet att handlägga syneförrättning eller

den, de i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheter-
na understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma
kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respek-
tive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder,
som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sö-
kandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om
företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig
överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande
ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från
avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-
jämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola an-
ordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande
standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada
uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vid-
tagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynda så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara
bragta till slut före utgången av år 1967;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att
handlägga syneförrättning samt

att det skall benämnas "Flöttorp dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Barne Åsaka den 14 april 1959

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Carl Andersson *Hugo Johansson*
Carl Andersson Hugo Johansson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtione meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ut öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta; att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person; att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdiknings-

förman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning förligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Gränsrör i gränsen mellan Flöttorp Stora 1²⁵ och Flöttorp 2¹, strax intill vägkant c:a 6 m väster sekt. 41+18.

Höjd = 10.00

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blad

typ A


d = 0.3 - 0.6 m.




d = över 0.6 m.



typ B




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gråstörv lägges
i förband




typ F

Gråstörv lägges
i förband




typ D och Da

D helf lock, Da lock med hål





Detailritning för lock med hål.



d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör och större



Förslag till

upprättat år

Original
Kopia

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr

kommun

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

län

Namn

Titel