



Akt nr:
R-F4b-LS21/55

AU\$R-F4b-LS21/55

Handlingar angående *Lönns et.*

"Skrelunda dikningsföretag av år 1955"

i Härlunda socken, Ardala kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Lantbruksingenjör.

21-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn "Skrelunda dikningsföretag av år 1955"			
Socken Härlunda		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen: ~~Fredrik Holmström~~ Erik Samuelsson, Härlunda, Skara.			
Statligt stöd, bev. av lbrstn den 21 okt. 1957	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 13.950:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 20 febr. 1956	Bidrag till utförandet, kr 7.870:-	-	
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1963	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1 okt. 1960	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 7.870:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 13.950:-
Besiktning verkställd den 17 jan. 1958		Besiktning verkställd av tekn. Bertil Beifeldt	

Vid besiktning enl. ovan har befunnits att företaget utförts enligt fastställd arbetsplan med undantag av att brunnen vid C flyttats 17 m nedströms. Härigenom har sträckan B - C - D avkortats med c:a 10 m, medan däremot sträckan C - Ca förlängts med 17 m.

Företagets verkliga kostnader uppgår till 27.075:- kronor, varav räntor under arbetstiden utgör 2.443:45 kronor.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 17 januari 1958.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

1.
Fretakall ved nye-
fjörðning ealigt
væðalogen fí þor-
lögning av nokk
híðnænde Skrelunda
m. fl. i Hórlunda
mken av Skarabys
län.

Den 24 nov. 1954 hos Erik Samuelsson, Hórlunda

Nærnænde: Underkæund lautbraks-
lögjæfí atí fjörðningssman, skiftes-
gæðmænæn Karl Gustav Sandström,
Håyda, Skora atí Leunort Ullberg,
Aðnar, Væikot. Aðnar samt fjörðingde
mæjæne:

Fökanæ: Aðnar Gustavsson æj. Skrelunda
Stora Trumpetnegörden 3³

Erik Samuelsson æj. Skrelunda ~~Stor-~~
~~göden~~ 15 atí Skrelunda Smedsgörden 5³

At ömjæ mæjæne:

Egon Lovstæund æj. Skrelunda Stora
Trumpetnegörden 3⁴ atí Skrelunda 16

Nils Jeru æj. Skrelunda Smedsgörden 5⁴

Pæu Anna Maria Svensson æj. Hórlunda
Kallögörden 8⁴ gen. mæken Berht Svensson
atí. fullmækt. bit. FI

Gunnor Andersson æj. Skrelunda 1¹²
Flæmmingstæcken 1¹ atí Hålsnæden 1³

Væjfværlætingen i Skarabys län gen.
Vægmöð. S. Karlsson atí. fullm. bit. F II

§1

Upplysas det på förhållingsmanen
uppräddade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. A.

§2.

Något för enastående
kunde inte utmärkas.

§3

Egen försäkring, Gunnar Andersson
och Nils Per Johansson sig med
förhållanden. bil. E.

§4.

Förhållanden och de, som förväntas
sig med den givna förordnande förhållanden:

Ledningen A-B utspärs helbrett.

Heltbrett ledning utspärs från B
och upp till gränsen mot Milomalen.³

Spårkan B-C-D-E-F-Fa utspärs hel-
brett, om detta visar sig ekonomiskt
lämpligt och i annat fall om hel-
brett verkar skäligt, om kan så
önskas, kan lagga mellansträckan
i bestånd mellan hel- och heltbrett
plogge och mer eller mindre utspärra
heltbrett. Vid heltbrett lösning ut-
spärras bevar på förhållings behovet
vid vkt 2+67, 3+86, 4+85 och 7+27.

Ledningen E-Ea utspärras g.

Ledningssträckan C-Ca utspärras hel-
brett. Lörohand önskar g. ledningen
D-E-F-Fa utspärras om g. skiljebred

Kan utgå.

§5

Upplýstis att Berki Sørensen (og. Anna Maria Sørensen) brukar núnjadelid munk hltk. Hóluunda Hállogården 84

§6.

Upplýstis ok lánunades óbeskitt att landsvínghúsum i sekt. 8+75-8+80 smykkts frá grunden eftir or 1880.

§7.

Som ítt víðre fannu att hlt protokollat antekna fjólaroder sammanhódet upplótt med hlt-kannogvinnu, att vdan fjóly hlt dikkungru fjólystótt, nýtt sammanhóde kommu att hlt or ok hlt som i lga orduing kommu att fjó sakogru hltkannogvinnu.

Att ok hlt sum vnn

Tjærken

Jens Jørgensen

Bokodande gale man:

B. H. Lunde og Annemette

Den 26 jan. 1955 hos Erik Samuelson, Hóluunda.
Návrande: Fjóstíende nýman smut
fjóstíende sakogru:

Egon Lunde

Asker Jørgensen

Nils Jørgen

Erik Samuelsson

Erik Johansson

Bertil Svensson

Gunnar Andersson

Stekens veterinärinrättning gen.
veterinär F. Lofstedt.

§ 8.

Förklades det redan från sammankom-
stedes öppnande förstås till de rätts-
bemyndade verkens bättre förläggning och
brukning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes nyemännens utlåtande,
som hade lydelse art. 1.

§ 10.

Att motstå och förvara till förstås
hörande handlingar och ritningar
och att sammankalla delagarna
för val av styrelse och nyemän
Erik Samuelsson, Hölunda, Stora.

§ 11

För utset vidare fanns att till
protokollat antecknas, förklarades
företagningen avslutad och sammankom-
stedes upplöst.

Det och till som näm

Bekräftande företagsman:

Charles Gustafson
Gunnar Lööfberg

J. Järnsten

Sten Järnsten

5.

Bil. A

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

IIIM 166 53




F. nr 1795

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 23 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

6.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

28 367/53

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

21 NOV 1953

III *M 166 53*

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström

Skara den 2 november 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
(Rolf Eliasson)

Bo Hjalmarsson
(Bo Hjalmarsson)

*Imm. del. prot. d/11-53 387 pkt. 6. 7.
Ansökan om förtursrätt arlags.*

(31)



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a .

Undertecknad, som den 10 juni 1953 sökt syneförrättning enl. vattenlagen får härmed vördsamt anhålla att densamma handlägges med förtursrätt enär avloppet korsar landsvägen Härlunda-Axvall, vilken kommer att byggas om hösten 1953.

Nybygget, Härlunda, Skara den 24 sept. 1953.

Oskar Gustavsson
.....
Oskar Gustavsson.

IIIM 109 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

21 SEP. 1953


Diarie Nr 138/53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsantas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
10 JUN 1953
Diarie Nr. 367

Insändes till vederbörande Lantbruksnämnd.
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
2 8 AUG 1953
III 14 109 53

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark Inom Körlunda

socken(-ner) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning av utskeddade marker och
förföring av ett c:a 1000 m långt bef. län.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
bered vidt, som skall torrläggas c:a 25 ha.
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Kol. för landvägen Körlunda - Skene

Närmaste järnvägsstation Skene

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Asker Gustavsson

Nybygget, Körlunda, Skene L. 22051 Skene

Skene

den

10/6

1953

Sökandes namn:

2 Samuelsen

© Gustavsson

för fastigheten

» »

» »

Skrelunda Skrel. Smeby

Fastighet:

Skrel. Hög 15 Skrel. Smeby 5-3
Trummetaregården

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Nils Junt	ägare av fastigheten	Skulds Långs 52
Gunnar Luthman	» » »	Ullsmåden
Oscar Sernem	» » »	Hälsund Hallen 84
Eric Johanson		- " - " 84
Viktorin i mätningen: Hallen		Forsen
Nils Luthman		Trängeryd Le Bålgin
Trängeryd		- " - " - " - "

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 3 augusti 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Erik Almlöf

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Erik Samuelsson, Härlunda
onsdagen den 24 nov. 1954 klockan 13.00, vilka denna dag avsänts till:

Egon Lövstrand, ✓	St. Rödjan,	Härlunda,	<u>Skara</u>
Oskar Gustavsson, ✓	England,	"	"
Nils Jern, ✓	Halla kvarn,		<u>Kålltorp</u>
Erik Samuelsson, ✓	Härlunda,		<u>Skara</u>
Erik Johansson,	Hallängen,	Härlunda,	"
Fr. Anna Maria Svensson, ✓	Postgården,	"	"
Gunmar Andersson, ✓	Milsmaden,	"	"
Veterinärinrättningen,	Kliniken,		"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Karl Gustav Sandström, Höryda, Härlunda,			<u>Skara</u> 22014
"	Lennart Ullberg,	Östorp, Vinköl, 70	<u>Öttum.</u>

Skara den 16 nov. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström
 (Sven Holmström)

Lantbruksing.

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 26 jan. 1955 klockan 13.00
 har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående.

Skara den 10 jan. 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
 (Sven Holmström)

Lantbruksing.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skrelunda Stora Trumpetaregården m.fl. i Härlunda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukare Erik Samuelsson, Härlunda onsdagen den 26 jan. 1955 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Härlunda socken:

Milsmaden 1:3; Flämningsbacken 1:1; Härlunda Hallagården 8:4; Skrelunda 1:5, 1:6, 1:17; Skrelunda Smedsgården 5:3 och 5:4, Skrelunda Stora Trumpetaregården 3:3 o. 3:4; Forsen 1:2.

Skara den 5 jan. 1955.


I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Härlunda församling den 9 jan. 1955, betygas:


Minister

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skrelunda Stora Trumpetaregården m. fl. i Härlunda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer synerförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Samuelsson, Härlunda, Skara, onsdagen den 26 jan. 1955 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Milsmaden 1:3
Flämningsbacken 1:1
Härlunda Hallagården 8:4
Skrelunda 1:5, 1:6, 1:17
Skrelunda Smedsgården 5:3
och 5:4

Skrelunda Stora Trumpetaregården 3:3 och 3:4

Forsen 1:2.

Skara den 5 jan. 1955.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
Lantbruksing.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning onsdagen den 12 jan. 1955, intygas.

Skara den 14 jan. 1955

I tjänsten:

Sven Holmström

FÖRENING.

Undertecknad .c. förena ^{oss} med sökanden a... till den syne-
 förrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande
 Skrelunda Hårlunda
 M.fl. fastigheter i
 sock av Skaraborgs län, och yrka .. ^{vi} på företagets utsträckning,
 så att jämväl ^{var} därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt
 torrläggas och brukas.

..... [^] Hårlunda den 24/11 1954

Egon Löfstrand
 Gunnar Andersson
 Nils Jerns

Beviljas

Therese Flusthörn
 H. L. Lundström Gunnar Deuberg

FULLMAKT

för *Pertti Linnson* eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande *Spelunde m. fl.*
 i *Starkunde* socken av *Skaraborgs* län
 å *min* ägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stallegården Härlunda den *24 nov.* 19 *54*
Anna Grensson

Bevittnas:

*Erola Pettersson**Olle Pettersson*

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4918-43/54.

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Karlsson, Kålltorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneför rättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Skrelunda m.fl. hemman inom Härlunda socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 22 november 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
11.1.55

Lantbruksing. Sven Holmström
Lantbruksnämnden
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
8.1.55

Vår beteckning
104-43/55
Ls/GJ

Ärende


Ang. Skrelunda dikningsföretag av år 1955.


Edert förslag till trumma genom väg nr 695 vid Milsmaden har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Omläggning av trumman jämte utförande av brunn nedströms om densamma kommer att utföras genom Skövde vägmästareområdets försorg och torde vägmästaren i god tid under rättas om lämplig tidpunkt för arbetet.

././ En omgång kopior återställles.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Milsmaden 1:3</u>							
Gunnar Andersson							
Åker, 50 cm moig torvm. på Sa	1	0,27		50	1500	1450	392:-
" mulh. mc på Sa	2	0,33		230	"	1270	419:-
Summa	1-2	0,60					811:-
<u>Flämningsbacken 1:1</u>							
Gunnar Andersson							
Åker, 50 cm torvm. på Sa	3	0,38		370	1500	1130	429:-
" "	4	0,50		50	"	1450	725:-
" "	5	0,18		90	"	1410	254:-
" "	6	0,16		680	"	820	131:-
Alstringsbåtnad							1.539:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
30+73-31+06 = 33 m å 6:30							208:-
31+10-31+90 = 80 m å 6+30							504:-
Brukningsbåtnad							712:-
Summa	3-6	1,22					2.251:-
<u>av Härlunda Hallag:n 8:4</u>							
Erik Johansson och Anna Maria Svensson							
Åker, 50 cm torvm. på Sa	7	0,43		750	1500	750	323:-
" "	8	0,12		750	"	750	90:-
" "	9	0,65		680	"	820	533:-
" "	10	0,20		600	"	900	180:-
Alstringsbåtnad							1.126:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
30 - 30+73 = 73 m å 6:50							475:-
2+70-2+90 = 20 m å 6:50							130:-
Brukningsbåtnad							605:-
Summa	7-10	1,40					1.731:-


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skrelunda 1:17</u>							
Gunnar Andersson							
Åker, 50 cm torvm. på Sa	11	0,78		370	1500	1130	881:-
" "	12	0,94		530	"	970	912:-
" "	13	0,87		530	"	970	844:-
" "	14	0,96		530	"	970	931:-
Alstringsbåtnad							3.568:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
2+90-3+86 = 96 m å 6:-							576:-
3+90-4+84 = 94 " å 6:10							573:-
<u>Brukningsbåtnad</u>							1.149:-
Summa	11-14	3,55					4.717:-
<u>Skrelunda 1:5</u>							
Erik Samuelsson							
Åker, 50 cm torvm. på Sa	15	1,09		230	1500	1270	1.384:-
" "	16	0,66		300	"	1200	792:-
Alstringsbåtnad							2.176:-
Brukningsbåtnad å sträckan:							
4+89-6+06 = 100 m å 6:-							600:-
Summa	15-16	1,75					2.776:-
<u>Skrelunda Smedsgården 5:3</u>							
Erik Samuelsson							
Åker, 50 cm torvm. på Sa	17	0,38		450	1500	1050	399:-
" "	18	0,58		370	"	1130	655:-
Alstringsbåtnad							1.054:-
Brukningsbåtnad å sträckan:							
6+06-6+56 = 50 m å 7:20							360:-
Summa	17-18	0,96					1.414:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skrelunda Smedsgården 5:4</u>							
Nils Jern							
Åker, 35 cm torvm. på Sa	19	1,24		370	1500	1130	1.401:-
" "	20	0,38		450	"	1050	399:-
" "	21	0,82		600	"	900	738:-
" "	22	0,11		530	"	970	107:-
" "	23	0,18		400	1000	600	108:-
" "	24	0,10		100	"	900	90:-
Alstringsbåtnad							2.843:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
6+56-7+54 = 98 m å 6:-							588:-
7+54-8+30 = 76 m å 2:30							175:-
40 - 40+25 = 25 m å 7:30							183:-
Brukningsbåtnad							946:-
Summa	19-24	2,83					3.789:-
<u>Skrelunda Stora Trumpetare- gården 3:3</u>							
Oskar Gustavsson							
Åker, 40 cm moig torvm. på Sa	25	0,25		150	1500	1350	338:-
" "	26	0,38		50	"	1450	986:-
" 40-50 cm torvm. på Sa	27	0,68		150	"	1350	918:-
" "	28	0,55		150	"	1350	743:-
Alstringsbåtnad							2.985:-
Brukningsbåtnad å sträckan:							
9+33-10+10 = 77 m å 2:30							177:-
Summa	25-28	2,16					3.162:-
<u>Skrelunda 1:6</u>							
Egon Lövstrand							
Åker, 30 cm torvm. på Sa	29	0,28		20	1100	1080	302:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm torvm. på Sa	30	0,14		40	1100	1060	148:-
" "	31	0,23		220	"	880	202:-
" "	32	0,13		110	"	990	129:-
" "	33	0,07		270	"	830	58:-
Alstringsbåtnad							839:-
Brukningsbåtnad å sträckan: 10+38-12+18 = 180 m å 5:-							900:-
Summa	29-33	0,85					1.739:-
<u>Skrelunda Stora Trumpetare- gården 3:4</u>							
Egon Lövstrand							
Åker, 50 cm torvm. på Sa	34	0,08		0	1500	1500	120:-
" "	35	0,43		0	"	1500	645:-
" "	36	0,99		30	"	1470	1.455:-
" "	37	0,39		0	"	1500	585:-
" "	38	0,56		30	"	1470	823:-
Summa	34-38	2,45					3.628:-
<u>Forsen 1:2</u>							
Veterinärinrättningen							
Åker, 50 cm torvm. på lera	39	0,32		10	1100	1090	349:-
" "	40	0,25		20	"	1080	270:-
" "	41	0,45		40	"	1060	477:-
Summa	39-41	1,02					1.096:-
<u>Samm drag</u>							
<u>Milsmaden 1:3</u>							
Gunnar Andersson	1-2	0,60					811:-
<u>Flänningsbacken 1:1</u>							
Gunnar Andersson	3-6	1,22					2.251:-
<u>av Härlunda Hallagården 8:4</u>							
Erik Johansson och Anna Maria Svensson	7-10	1,40					1.731:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skrelunda 1:17</u>							
Gunnar Andersson	11-14	3,55					4.717:-
<u>Skrelunda 1:5</u>							
Erik Samuelsson	15-16	1,75					2.776:-
<u>Skrelunda Smedsgården 5:3</u>							
Erik Samuelsson	17-18	0,96					1.414:-
<u>Skrelunda Smedsgården 5:4</u>							
Nils Jern	19-24	2,83					3.789:-
<u>Skrelunda Stora Trumpetare- gården 3:3</u>							
Oskar Gustavsson	25-28	2,16					3.162:-
<u>Skrelunda 1:6</u>							
Egon Lövstrand	29-33	0,85					1.739:-
<u>Skrelunda Stora Trumpetare- gården 3:4</u>							
Egon Lövstrand	34-38	2,45					3.628:-
<u>Forsen 1:2</u>							
Veterinärinrättningen	39-41	1,02					1.096:-
Summa		18,79					27.114:-
Härlunda den 26 januari 1955.							
I tjänsten:							
Biträdande gode män:  (Sven Holmström) 							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan A - B</u>						
(A) 0-0+10	10	Bottenrensning	m	10	1:--	10:--
0+10		Rörutlopp typ B; 400 mm	st	1	100:--	100:--
0+10-2+67	257	Lantbruksrör; d=400 mm (16") med frakt	m	257	8:25	2120:25
		Grävn. lägn. o. påfylln. till 0,3 m över rören	m	257	3:--	771:--
1+79-1+83	4	Trumma av lantbruksrör; d=500 mm "	4	13:90	55:60	
		Läggning, torvsättning samt åter- ställande av vägbana	m	4	10:--	40:--
1+83		Brunn typ Da; d=900 mm	st	1	70:--	70:--
2+67		" " F; d=1000 "	"	1	200:--	200:--
0+10-2+67	257	Iordningställande av flödesike	m	257	0:25	64:25
		För arbetsledning, oförutsett etc. c:a 10 procent tillägg å före- stående belopp			348:90	3780
<u>Sträckan B - C</u>						
2+67-4+89	222	Lantbruksrör; d=500 mm(20") med frakt	m	222	13:90	3085:80
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	222	4:50	999:--
2+90, 4+89		Brunn typ A; d=1000 m	st	2	200:--	400:--
4+89-7+54	247	Lantbruksrör; d=400 mm(16") med frakt	m	247	8:25	2037:75
4+89-5+42	53	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	53	3:20	169:60
5+42-6+56	96	- " -	"	96	4:10	393:60
6+56-7+54	98	- " -	"	98	3:20	313:60
6+56, 7+54		Brunn typ A; d=900 mm	st	2	170:--	340:--
		10 procent tillägg enl. ovan			770:65	8510
<u>Sträckan C - 8+80</u>						
7+54-8+75	121	Lantbruksrör; d=400 mm (16") med frakt	m	121	8:25	998:25
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	121	2:90	350:90

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
8+75-8+80	5	Omläggning av trumma; d=450 mm genom allmän väg samt brunn typ A; d=1000 mm vid 8+75. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
8+80		Brunn typ A; d=1000 mm 10 procent tillägg enl. ovan	st 1	200:--	200:-- <u>150:85</u>	1700
		<u>Sträckan 8+80 - D</u>				
8+80-10+38	122	Lantbruksrör; d=400 mm (16") med frakt	m 122	8:25	1006:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 122	3:80	463:60	
10+38		Brunn typ A; d=900 mm 10 procent tillägg enl. ovan	st 1	170:--	170:-- <u>159:90</u>	1800
		<u>Sträckan D - 12+18</u>				
10+38-12+18	180	Lantbruksrör; d=400 mm (16") med frakt	m 180	8:25	1485:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 180	2:90	522:--	
11+21, 12+18		Brunn typ A; d=900 mm 10 procent tillägg enl. ovan	st 2	170:--	340:-- <u>233:--</u>	2580
		<u>Sträckan 12+18 - F</u>				
12+18-13+00	82	Muffrör; d=400 mm (16") m.frakt	m 82	13:25	1086:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 82	5:--	410:--	
		Tätning av rörskarvar med tjär-drev och asfalt	" 82	2:--	164:--	
13+00		Brunn typ A; d=900 mm 10 procent tillägg enl. ovan	st 1	170:--	170:-- <u>179:50</u>	2010
		<u>Sträckan B - Ba</u>				
30+2+67-30+73	73	Teglör; d=150 mm (6") m.frakt	m 73	2:20	160:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 73	1:30	94:90	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+73		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
30+73-31+90	117	Tegelrör; d=125 mm (5") med frakt m	117	1:85	216:45	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	117	1:70	198:90	
31+90		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			79:15	890
<u>Sträckan C - Ca</u>						
40=7+54-40+80	80	Tegelrör; d=150 mm(6")m.frakt m	80	2:20	176:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	80	1:50	120:--	
40+80		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
		10 procent till enl. ovan			34:--	400
<u>Sträckan F - Fa</u>						
13-13+50	50	Lantbruksrör; d=200 mm(8") med frakt m	50	3:--	150:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	50	3:50	175:--	
13+50		Brunn typ A; d=500 mm st	1	70:--	70:--	
		10 procent tillägg enl. ovan			45:--	440
<u>S a m m a n d r a g .</u>						
0-2+67	267	Sträckan A - B			3780	
2+67-7+54	469	" B - C			8510	
7+54-8+80	126	" C - 8+80			1700	
8+80-10+38	122	" 8+80 - D			1800	
10+38-12+18	180	" D - 12+18			2580	
12+18-13+00	82	" 12+18 - F			2010	
30=2+67-31+90	190	" B - Ba			890	

I tjänsten:
Henrik Fredrikson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten i fråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser i fråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdiknesstammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen i fråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordlag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-
metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämmningen äro:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| I. Kors i sten i brolandfäste | c:a 75 m vänster 0+00. |
| II. " " berg vid åkerkant | " 95 " " 3+85. |
| III. " " jordfast sten vid åkerkant | " 25 " höger 8+37 |
| IV. " " " " | " 27 " " 13+00. |

Härlunda den 26 jan. 1955.

I tjänsten:

Therese Blomkvist

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Milsmåden 1:3</u>				430		
Gunnar Andersson	S	811:-		661:-	2,991	X
<u>Flämningsbacken 1:1</u>						
Gunnar Andersson	S	2.251:-		1.836:-	8,302	l
<u>Härlunda Hallag:n 8:4</u>						
Erik Johansson och Anna Maria Svensson	-	1.731:-		920 1.412:-	6,384	l ?
<u>Skrelunda 1:17</u>						
Gunnar Andersson	S	4.717:-		3.846:-	17,397	l
<u>Skrelunda 1:5</u>						
Erik Samuelsson	S	2.776:-		2.264:-	10,238	l
<u>Skrelunda Smedsgården 5:3</u>						
Erik Samuelsson	S	1.414:-		750 1.153:-	5,215	l ?
<u>Skrelunda Smedsgården 5:4</u>						
Nils Jern	S	3.789:-		3.090:-	13,974	l y' b' b'
<u>Skrelunda Stora Trumpetare- gården 3:3</u>						
Oskar Gustavsson	S	3.162:-		2.578:-	11,662	l
<u>Skrelunda 1:6</u>						
Egon Lövstrand	S	1.739:-		925 1.418:-	6,414	l ?
<u>Skrelunda Stora Trumpetare- gården 3:4</u>						
Egon Lövstrand	S	3.628:-		2.958:-	13,381	l
<u>Forsen 1:2</u>						
Veterinärinrättningen	-	1.096:-		894:-	4,042	
<u>Summa</u>		27.114:-		22.110:-	100,000	

Härlunda den 26 januari 1955.

I tjänsten:

Bitr. gode män:

(Sven Holmström)

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skrelunda m. fl. hemman i Härlanda socken, Ardala kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km norr om Björklunda kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - Fa för huvudavloppet samt B - Ba och C - Ca för sidogrenar till detta. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Sven Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall i torrlägningshänseende utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt att avloppet C - D korsar vägen Stenum - vägskalet c:a 5 km söder om Skara å vägen Skara - Falköping. Det befintliga genomloppet är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och behöver därför fördjupas. Då trumman ombyggs från grunden efter år 1880 skall Vägförvaltningen bekosta ombyggnad av densamma samt en brunn nedströms om vägen. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget

skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det ej hindrar företags utförande. Företags styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av denna vägövergång skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företags färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder

vidtagas; att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963; att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt att det skall benämnas "Skrelunda dikningsföretag av år 1955".

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären mediakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Härlunda den 26 januari 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
(Sven Holmström)

Biträdande gode män:

Erik Fredrik Lundström
Perman Reesberg

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


Blad

typ A


$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$



$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer