



Akt nr:

R-F4b-LS210/59

AU\$R-F4b-LS210/59

210 210




RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn Långalästs dikningsföretag av år 1959			
Socken Floby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Gösta Ottergren, Långaläst, Floby.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25/6-1959	Bidrag till utförandet, kr 7.660:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1968	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 7.660:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~Besiktning~~ verkställd den Avs. 1/7-1960		~~Besiktning~~ verkställd av Avs. l:e ass. Ragnar Holm	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört i sin helhet i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 5 juli 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Handlingar angående
LÅNGALÄSTS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959
i Floby socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förrättningsman.

Innehållsförteckning.

	sid.
Syneförrättningsprotokoll	I-4
Ansökan med förordnande	5-6
Förteckning	7-8
Kungörelser	9-12
Fullmakt	13-14
Värderingslängd	15-22
Utredning ang. bruksningsbåtnad	23-24
Jordersättningslängd	25-26
Kostnadsförslag	27-30
Arbetsbeskrivning	31-32
Utredning jämlikt VL 7:24	33-34
Kostnadsfördelningslängd	35-36
Översiktskarta	37-38
Utlåtande	39-42
Typritningar	43-46

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

1.
Protokoll vid syne enligt
vårslagen rörande förläggning
av mark tillhörande Långelåst
m. H. i Floby socken, Skaraborgs län.

Sammankallade den 4 nov. 1958
hos Alf. Liedholm, Vångelåst.

Närvarande: Undertecknad, fin-
rättsman, jämte biträddande
godsmännen Erik Ivarsson, Vistakalen,
och Ragnar Götlinde, Götave.

samt följande sakägare
Karl Andersson, äg. ^{ägar Elsa Andersson} Keskholm 1² Bragum Byg. 32
Georg Kruus Keskholm 1³ 14¹⁵
Karl och John West, " Långelåst 1²
Beril Elving, " " 1¹²
Ivar Kruus " " av 1²⁰ 12¹
Helge Henningson, " " " "
Alf Liedholm " 1¹⁶
Erik Karlsson " 1¹⁵
Gösta och Oke Ottusson " 1¹⁴
Linas Rygg " 1¹³
^{ägar sakägare} John Johansson, " Bragum Byg. 2²
Oskar Johansson, " " 2⁴
Vägnärsvaldningen, genom vägm.
S. Persson, Fackopning, enligt
föreskrift. l. 1. D.

#1.

Upplästes det frifrisade ringmännan
utifrån de friordnandet, som hade
lydelse enligt bib. A.

#2.

Något för mot friisade ringmännan
eller bilsändande godmännan
anfördes g.

#3.

Friklades den vid friordnandet
upprätsade nivåer och över det
raden besvarade området samt
profiler och sektioner över de
ifrågasatta delarna.

#4.

Sökanden hade förklaring av
sina av friisade bords marken
på lämpligt sätt meddelat friisade
ledningar, där de kan antas
befogad.

#5.

Kelzer Hanningsson hade
utsträckning av friisade så att
hans mark, belägen norr om
efternäms vägen ledn. - Simonstorp
öppen lades han förklaras, såvida i
överensstämning i friordnandet och antas
särskilt.

#6.

Vägar friisade ring påklarades
i såvida friisade utifrån andra
ledning.

#7.

Deligen hade omläggning av en.

3.
funderligt ^{äp.} (brosch)

#8

upplöstes och bröts de allmänna
vägar voro utförda efter år 1880. Likaledes
upplöstes och tunnarna genom s.k.
Brynnarvägen voro utförda efter 1821

#9.

Om intet vidare fickom meddelade
finad mig emman och nytt samman-
trädde komma och utlösas i veder-
börlig ordning när nödiga upplys-
ningar och utredningar verkställts.
Sammanträdets förklarades där-
efter upplöst.

Ort och dag som ovan
Knut Johansson

Gift. godman
Knut Johansson
Emman

Den 18 mars 1959 hos
Hj. Liedholm.
Är varande: Förestående emman
samt följande sakägare:
Karl Andersson, Kestholm,
Georg Krus
Karl: John West, Sängeläst
Oskar Elving,
Jonas Krus
Helge Henningsson
Hj. Liedholm

Erik Karlsson Långeläst,
 Gösta och Eke Östergren!
 Linus Trygg,
 John Johansson, Bragnum,
 Ardur Johansson
 fick en del samt väson
 ordfrände i Bragnums vägsamfund
 i flert.

10.

Förklades den sedan friggående
 sammankämd upprättade planen
 för de väsonberörade områdenas kätta
 förläggning jömt de förändrade bilaga,
 vilka genomgickes och förklarades.

11.

Upplästes nye männens utlåtande
 som hade lydt så enl. bil. 11.

12

Det mollega och frivare till
 förklaret häande handlingen och
 ritningar uti de nyommanen
 lantbrukaren Gösta Östergren,
 Långeläst, & laby.


13

Som in det vidare fanns att till
 protokollet antas, förklarades
 förordningen avslutad och
 sammankämds upplöst.

Det så den som över

Gösta. godman
 Ragnar Götling Endamman

Stämman
 Ragnar Holm



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Floby socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Torrläggning av dels odlat dels

ängsmark på båda sidor om avloppsdike här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.) vidare vilket ströcka från vägen Grolunda till Ån och företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötded, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. en ströcka av ca 2 1/2 kilometer.

Närmaste järnvägsstation Floby.

Meddelanden om förrättningen ställas till

Af Si edholm Långaläst Floby
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tolköping 40188
Långaläst Floby den 23/9 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Af Si edholm för fastigheten 6/40 Mont dån galäst

Yvonne Östergren » 12/40 " " "

Hermes Trygg » " Långaläst Hägenhet 1:3

Helge Remington " " 3/280 mtl av 3/20 mtl Långaläst 1:20

Tor Erikus " " Långaläst 1:20 - 1:21

Berth Öbving " " Långaläst 1:17

Karl o. John West. " " Långaläst Westerg. Låg. 1:2

Georg Erikus " " Kastholmen 1:3

Karl Eriksson " " Kastholmen 1:2

Erik Karlsson Långaläst 1:5

Vi anhåller öftt ovannämnda dike blir oösynat så fort som möjligt då stora behov föreligger att det blir torrlagt. utefter diket
Ströckan närmast liden (600m) inräknad i Länens of. 1958

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

k:e assistent Ragnar Holm

Skara den 11 november 1957.

På Lantbruksspämnens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 72 57

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 november 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos Alf. Liedholm, Långaläst tisdagen
den 4 november 1958 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

✓ Karl Andersson, }	Kastholmen,	<u>Floby</u>
✓ Elsa a }	"	"
✓ Georg Krus,	"	"
✓ Karl och John West,	Långaläst,	"
✓ Bertil Elving,	"	"
✓ Ivar Krus,	"	"
✓ Helge Henningsson,	"	"
✓ Alf. Liedholm,	"	"
✓ Erik Karlsson,	"	"
✓ Gösta och Åke Ottergren,	"	"
✓ Linus Trygg,	"	"
✓ John Johansson,	Bränum,	"
✓ Artur Johansson, (ordf. i Brägums vägranfällighet)	"	"
✓ ~~Karl Andersson,~~ i ovan	"	"
(Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
✓ Skiftesgodemannen Erik Ivarsson, Vistaholm,		<u>Fleby</u>
" Ragnar Götling, Backor, Göteve,		<u>Odensberg.</u>

Skara den 23 oktober 1958.

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

x/ingen S. Persson
R8, Hjulbro, Fälskjung


V.g.v.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukaren Alf Liedholm, Långaläst, onsdagen
den 18 mars 1959 kl. 10.30 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Karl Andersson,	Kastholmen,	<u>Floby</u>
Elsa Andersson,	" ,	"
Georg Krus,	" ,	"
Karl och John West,	Långaläst,	"
Bertil Elving,	" ,	"
Ivar Krus,	" ,	"
Helge Henningsson,	" ,	"
Alf. Liedholm,	" ,	"
Erik Karlsson,	" ,	"
Gösta och Åke Ottergren,	" ,	"
Linus Trygg,	" ,	"
John Johansson,	Bragnum,	"
Artur Johansson,	" ,	"
Ordf. i Bragnums vägsamfällighet		
Artur Johansson,	" ,	"
Vägmästare G. Persson,	R 8, Hjulsbro,	<u>Falköping</u>
Skiftesgodemannen Erik Ivarsson, Vistaholm,		<u>Floby</u>
" Ragnar Götling, Backor, Göteve,		<u>Odensberg.</u>

Skara den 5 mars 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S E
ang. torrläggning av mark.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Långaläst m.fl. i Floby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och delvis igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Alf Liedholm, Långaläst, onsdagen den 18 mars 1959 kl. 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kastholmen 1:2, 1:3, 1:4, 1:5;


Långaläst 1:2, 1:3, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:20, 1:21;

Bragnum Backgården 3:2, 3:3;

" Storegården 2:2, 2:4.


Skara den 25 februari 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Floby församling den 1 mars 1959, betygas.


Kyrkoherde.

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande **Långaläst m. fl.** i Floby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och delvis igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Alf Liedholm, Långaläst, **onsdagen den 18 mars 1959 kl. 10.30**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kastholmen 1:2, 1:3, 1:4, 1:5;

Långaläst 1:2, 1:3, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:20, 1:21;

Bragnum Backgården 3:2, 3:3;

Bragnum Storegården 2:2, 2:4.

Skara den 25 febr. 1959.


I tjänsten:

Ragnar Holm
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning torsdagen den 26 februari 1959, intygas.

Skara den 27 februari 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 4522-43/58

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Långaläst m.fl. hemman inom Floby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 27 oktober 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - C</u>							
<u>Kastholmen 1:2</u>							
Karl Andersson och Elsa Andersson							
Betesmark, mylla/lerig mo	1		0,17	950	1000	50	9
" "	2		0,14	"	"	"	7
" "	3		0,15	"	"	"	8
Åker, mylla/mobl. lera	4	0,35		1430	2200	770	270
" "	5	0,42		1650	"	550	231
" "	6	1,02		"	"	"	561
" "	7	0,77		1870	"	330	254
Alstringsbåtnad							1340
Brukningsbåtnad							1872
Summa		2,56	0,46				3212
<u>Kastholmen 1:3</u>							
Georg Krus							
Åker, mylla/mobl. lera	8	1,07		1540	2200	660	706
" "	9	0,51		1430	"	770	393
" "	10	0,28		2090	"	110	31
Betesmark (delvis skogbeväxt) , mylla/lerig mo	11		0,07	450	600	150	11
" "	12		0,22	300	"	300	66
Alstringsbåtnad							1207
Brukningsbåtnad							1188
Summa		1,86	0,29				2395
<u>Långaläst 1:2</u>							
Karl o. John West							
Betesmark, (delvis skogbeväxt) mylla/lerig mo	13		0,08	360	600	240	19
Åker, mylla/lerbl. mo	14	0,49		800	2000	1200	588
" "	15	0,32		1300	"	700	224
" "	16	0,14		1400	"	600	84
" "	17	0,70		700	"	1300	910
" "	18	0,55		600	"	1400	770
Betesmark (delvis skogbeväxt) mylla/lerig mo	19		0,13	450	600	150	20
" "	20		0,13	390	"	210	27
Summa		2,20	0,34				2642

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Långaläst 1:17</u>							
Bertil Elving							
Åker, mylla/lerbl. mo	21	0,16		200	2000	1800	288
" "	22	0,20		1000	"	1000	200
" "	23	0,49		1400	"	600	294
" "	24	0,28		800	"	1200	336
Betesmark, "	25		0,36	500	1000	500	180
Åker, "	26	0,09		1400	2000	600	54
Alstringsbåtnad							1352
Brukningsbåtnad							1048
Summa		1,22	0,36				2400
<u>Långaläst av 1:21</u>							
Ivar Krus							
Åker, mylla/lerbl. mo	27	0,19		1200	2000	800	152
" "	28	0,11		900	"	1100	121
" "	29	0,19		1700	"	300	57
" "	30	0,25		1800	"	200	50
" "	31	0,26		1000	"	1000	260
" "	32	0,31		1200	"	800	248
Betesmark, "	33		0,11	600	1000	400	44
Åker, "	34	0,09		1100	2000	900	81
" "	35	0,05		1800	"	200	10
Alstringsbåtnad							1023
Brukningsbåtnad							1120
Summa		1,45	0,11				2143
<u>Långaläst av 1:20</u>							
Iver Krus							
Åker, mylla/lerbl. mo	36	0,14		1800	2000	200	28
" "	37	0,17		1000	"	1000	170
Betesmark, "	38		0,22	700	1000	300	66
Alstringsbåtnad							264
Brukningsbåtnad							360
Summa		0,31	0,22				624




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Långaläst av 1:20</u>							
Helge Henningsson							
Åker, mylla/lerbl. mo	39	0,22		900	2000	1100	242
" "	40	0,30		1800	"	200	60
Betesmark (delvis skogbeväxt) mylla/lerig mo	41		0,06	360	600	240	14
" "	42		0,15	"	"	"	36
Åker, mylla/lerbl.mo	43	0,21		1500	2000	500	105
Alstringsbåtnad							457
Brukningsbåtnad							58
Summa		0,73	0,21				515
<u>Långaläst 1:16</u>							
Alf Liedholm							
Åker, mylla/lerbl. mo	44	0,44		1400	2000	600	264
Betesmark, "	45		0,09	300	1000	700	63
" (d. skogbeväxt) "	46		0,35	120	600	480	168
Betesmark, "	47		0,49	200	1000	800	392
" "	48		0,46	750	"	250	115
Alstringsbåtnad							1002
Brukningsbåtnad							286
Summa		0,44	1,39				1288
<u>Långaläst 1:15</u>							
Erik Karlsson							
Åker, mylla/lerbl. mo	49	0,15		1350	1800	450	68
" "	50	0,30		1530	"	270	81
" "	51	0,40		"	"	"	108
Betesmark (d. skogbeväxt) mylla/lerbl. mo	52		0,23	120	600	480	110
" "	53		0,47	210	"	390	183
" "	54		0,63	150	"	450	284
" "	55		0,33	60	"	540	178
" "	56		0,50	150	"	450	225
" "	57		0,36	120	"	480	173
" "	58		0,08	360	"	240	19
Alstringsbåtnad							1429
Brukningsbåtnad							512
Summa		0,85	2,60				1941

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Långaläst 1:14</u>							
Gösta o. Åke Ottergren							
Betesmark (d. skogbeväxt) mylla/lerig mo	59		0,37	300	600	300	111
" "	60		0,41	210	"	390	160
" "	61		0,55	"	"	"	215
" "	62		0,13	150	"	450	59
Betesmark,	63		0,44	50	1000	950	418
" "	64		0,31	"	"	"	295
" "	65		0,54	600	"	400	216
" "	66		0,35	900	"	100	35
" "	67		0,72	50	"	950	684
" "	68		0,15	100	"	900	135
" "	69		0,20	50	"	950	190
Alstringsbåtnad							2518
Brukningsbåtnad							398
Summa			4,17				2916
<u>Långaläst 1:3</u>							
Linus Trygg							
Betesmark (ngt. skogbeväxt) mylla/lerig mo	70		0,48	40	800	760	365
" "	71		0,29	520	"	280	81
Betesmark,	72		0,16	100	1000	900	144
" "	73		0,41	450	"	550	226
" "	74		0,28	950	"	50	14
Summa			1,62				830
<u>Samfälligheten B - D</u>							
<u>Långaläst 1:2</u>							
Karl o. John West							
Betesmark (d. skogbeväxt) mylla/lerig mo	75		0,45	30	600	570	257
<u>Kastholmen 1:3</u>							
Georg Krus							
Betesmark, mulljord/lerbl. mo	76		0,05	50	1000	950	48

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kastholmen 1:4</u>							
Georg Krus							
Betesmark, mulljord/lerbl. mo	77		0,50	50	1000	950	475
" (d. skogbeväxt)							
mylla/lerig mo	78		0,14	30	600	570	80
" "	79		0,20	60	"	540	108
Summa			0,84				663
<u>Kastholmen 1:5</u>							
Georg Krus							
Betesmark, mulljord/lerbl. mo	80		0,52	50	1000	950	494
" (d. skogbeväxt)							
mylla/lerig mo	81		0,32	30	600	570	182
" "	82		0,31	60	"	540	167
" "	83		0,62	"	"	"	335
Summa			1,77				1178
<u>Långaläst 1:17</u>							
Bertil Elving							
Betesmark (d. skogbeväxt)							
mylla/lerig mo	84		0,28	300	600	300	84
Betesmark, "	85		0,03	500	1000	500	15
Summa			0,31				99
<u>Långaläst av 1:21</u>							
Ivar Krus							
Åker, mylla/lerig mo	86	0,34		1000	2000	1000	340
Betesmark (d. skogbeväxt)							
mylla/lerig mo	87		0,34	60	600	540	184
" "	88		0,20	60	"	540	108
" "	89		0,14	500	1000	500	70
Åker, "	90	0,03		1200	2000	800	24
Summa		0,37	0,68				726
<u>Långaläst av 1:20</u>							
Ivar Krus							
Åker, mylla/lerig mo	91	0,07		1800	2000	200	14
<u>Långaläst av 1:20</u>							
Helge Henningsson							
Åker, mylla/lerbl. mo	92	0,11		1200	2000	800	88
" "	93	0,10		1800	"	200	20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla/lerbl. mo	94	0,17		1800	2000	200	34
" "	95	0,08		1300	"	700	56
Betesmark (d. skogbeväxt) mylla/lerbl. mo	96		0,22	240	600	360	79
Igenlagd åker, djup mylla/ lerbl. mo	97	0,54		320	1600	1280	691
Alstringsbåtnad							968
Brukningsbåtnad							428
Summa		1,00	0,22				1396
<u>Långaläst av 1:21</u>							
Helge Henningsson							
Igenlagd åker, djup mylla/ lerbl. mo	98	0,15		320	1600	1280	192
Alstringsbåtnad							192
Brukningsbåtnad							80
Summa		0,15					272
<u>Långaläst 1:16</u>							
Alf Liedholm							
Åker, mylla/lerig mo	99	0,31		1800	2000	200	62
Betesmark (d. skogbeväxt) mylla/lerig mo	100		0,32	150	600	450	144
" "	101		0,20	390	"	210	42
Summa		0,31	0,52				248
<u>Sammendrag</u>							
<u>Samfälligheten A - C</u>							
<u>Kastholmen 1:2</u>							
Karl Andersson	1-7	2,56	0,46				3212
Elsa Andersson							
<u>Kastholmen 1:3</u>							
Georg Krus	8-12	1,86	0,29				2395
<u>Långaläst 1:2</u>							
Karl o. John West	13-20	2,20	0,34				2642
<u>Långaläst 1:17</u>							
Bertil Elving	21-26	1,22	0,36				2400
<u>Långaläst av 1:21</u>							
Ivar Krus	27-35	1,45	0,11				2143
<u>Långaläst av 1:20</u>							
Ivar Krus	36-38	0,31	0,22				624

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Långaläst av 1:20</u>							
Helge Henningsson	39-43	0,73	0,21				515
<u>Långaläst 1:16</u>							
Alf Liedholm	44-48	0,44	1,39				1288
<u>Långaläst 1:15</u>							
Erik Karlsson	49-58	0,85	2,60				1941
<u>Långaläst 1:14</u>							
Gösta o. Åke Ottergren	59-69		4,17				2916
<u>Långaläst 1:3</u>							
Linus Trygg	70-74		1,62				830
Summa		11,62	11,77				20906
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten B - D</u>							
<u>Långaläst 1:2</u>							
Karl o. John West	75		0,45				257
<u>Kastholmen 1:3</u>							
Georg Krus	76		0,05				48
<u>Kastholmen 1:4</u>							
Georg Krus	77-79		0,84				663
<u>Kastholmen 1:5</u>							
Georg Krus	80-83		1,77				1178
<u>Långaläst 1:17</u>							
Bertil Elving	84-85		0,31				99
<u>Långaläst av 1:21</u>							
Ivar Krus	86-90	0,37	9,68				726
<u>Långaläst av 1:20</u>							
Ivar Krus	91		0,07				14
<u>Långaläst av 1:20</u>							
Helge Henningsson	92-97	1,00	0,22				1396
<u>Långaläst av 1:21</u>							
Helge Henningsson	98	0,15					272
<u>Långaläst 1:16</u>							
Alf Liedholm	99-101	0,31	0,52				248
Summa		1,83	4,91				4901

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - C	1-74	11,62	11,77				20906
" B - D	75-101	1,83	4,91				4901
<u>Summa</u>		13,45	16,68				25807
Biträdande gode män:  		Långaläst den 18 mars 1959. I tjänsten:  (Ragnar Holm) Förrättningsman.					

Utredning angående brukningsbåtnad utförd med ledning av Fältarronderings-
kommitténs betänkande.

Fastighet o. hemmansägare	Sträcka	Antal	å-pris	Båtnad		Anm.
				kr.	Summa	
<u>Samfälligheten A - C</u>						
Kastholmen 1:2 Karl Andersson Elsa "	13+50 - 15+6	156	12	1872	1872	
Kastholmen 1:3 Georg Krus	15+11 - 16+10	99	12	1188	1188	
Långaläst 1:17 Bertil Elving	19+21 - 20+52	131	8	1048	1048	
Långaläst av 1:21 Ivar Krus	20+52 - 21+92	140	8	1120	1120	
Långaläst av 1:20 Ivar Krus	21+92 - 22+37	45	8	360	360	
Långaläst av 1:20 Helge Henningsson	23+3 - 23+32	29	2	58	58	
Långaläst 1:16 Alf Liedholm	23+32 - 24+75	143	2	286	286	
Långaläst 1:15 Erik Karlsson	24+75 - 27+31	256	2	512	512	
Långaläst 1:14 Gösta o. Åke Ottergren	27+31 - 29+30	199	2	398	398	
Summa kronor				6842		
<u>Samfälligheten B - D</u>						
Långaläst av 1:20 Helge Henningsson	44+73 - 45+80	107	4	428	428	
Långaläst av 1:21 Helge Henningsson	44+53 - 44+73	20	4	80	80	
Summa kronor				508		

Långaläst den 18 mars 1959.

Biträdande gode män:




Ragnar Götling
Einarsson

I tjänsten:

Ragnar Holm

SVENSKT NORMAL 2

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	
<u>Samfälligheten A - C.</u>							
<u>Kastholmen 1:2</u>							
Karl Andersson							
Elsa "							
Sträckan 10+50-13+41	270	6	16:20	725	6	43:50	68:70
	90	10	9:-				
<u>Bragnum Backgården 3:2</u>							
Karl Andersson							
Elsa "							
Sträckan 1+5 - 2+25	180	6	10:80				10:80
<u>Bragnum Storegården 2:4</u>							
Artur Johansson							
Sträckan 0 - 1+5	150	6	9:-				9:-
<u>Bragnum Storegården 2:2</u>							
John Johansson							
Sträckan 0 - 0+60	90	6	5:40				5:40
						Summa	93:90
<u>Samfälligheten B - D</u>							
<u>Långaläst 1:2</u>							
Karl o. John West	270	3	3:10	660	6	39:60	47:70
<u>Kastholmen 1:4</u>							
Georg Krus	270	3	8:10				8:10
<u>Kastholmen 1:5</u>							
Georg Krus							
Sträckan 41+50 - 42+70	420	0,5	2:10	500	10	50:-	67:98
" 42+70 - 43+33	220	0,4	0:88	250	6	15:-	
<u>Långaläst av 1:21</u>							
Ivar Krus	350	0,6	2:10	540	6	32:40	34:50
						Summa	158:28
Långaläst den 18 mars 1959.							
I tjänsten:							
							
(Ragnar Holm)							
Förrättningsman.							
Biträdande gode män:							
							
							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
10+50-13+41	291	<u>Samfälligheten A - C .</u> <u>Diket A - B - C .</u> Schaktning av stenblandad sand m ³	300	1:50	450	670
13+33-13+37		Trumma typ A. Befintliga rör användas			100	
		Jordersättning enl. längd			68:70	
		Arbetsledning och oförutsett			51:30	
13+41-13+47		Allmän väg. Rensning samt erforderlig justering av trumman utföres och bekostas av vägförvaltningen				
13+47-13+50	3	Schaktning av stenblandad sand m ³	8	1:50	12	5180
13+47-13+50		Stensättning av botten och av slänter till minst 0,60 m över botten	m 3	15:--	45	
13+50-16+10	260	450 mm rör med frakt	" 260	13:30	3458	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 260	2:60	676	
		Rörens framdragning genom ägobro av sten	st 5	15:--	75	
13+50		Rörledningsöga typ B			60	
15+6, 15+11		Brunn typ Ab; d=0,5 m Enkelt T-rör 6"/18"	" 2	100:-	200	
16+10		Brunn typ E; d=1,0 m Intagsrör; d=0,45 m			180	
		Arbetsledning och oförutsett			474	
16+10-17+62	152	300 mm rör med frakt	m 152	7:30	1110	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 152	2:60	395	
		Sprängning av stora stenar			50	
		Justering av flödesdike	m 152	0:60	91	
16+41, 17+62		Brunnar typ Da (se typritning); d=0,8 m	st 2	90:-	180	
17+62-19+21	159	225 mm rör med frakt	m 159	4:60	731	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 159	2:10	334	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
19+21		Justering av flödesdiket m	159	0:60	95	
		Brunn typ F; d=0,8 m Bräddavlopp; d=0,3 m			160	
17+69-17+75		Trumma typ A; d=0,3 m l = 6 m, b = 4,20 m			85	
		Rörens framdragande genom ägobro av sten			15	
19+21-20+52	131	300 mm rör med frakt m	131	7:30	956	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	131	2:40	314	
		Rörens framdragande genom ägobro av sten			15	
20+52		Brunn typ A; d=0,8 m			150	
20+52-22+37	185	250 mm rör med frakt m	185	5:20	962	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	185	1:80	333	
22+37		Brunn typ A; d=0,6 m			100	
22+37-22+97	60	225 mm rör med frakt m	60	4:60	276	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	60	1:40	84	
		Arbetsledning o. oförutsett			664	7100
22+97-23+3	6	Enskild väg. Trumma samt brunn uppströms utföres och bekostas av Bragnums vägsamfällighet				
23+3-24+79	176	225 mm rör med frakt m	176	4:60	810	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	176	1:60	282	
23+32, 24+79		Brunnar typ A; d=0,6 m st	2	100:--	200	
24+79-27+31	252	200 mm rör med frakt m	252	3:85	970	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	252	1:80	454	
27+31		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
		Sprängning av stora stenar			30	
27+31-30+34	303	150 mm rör med frakt m	303	3:--	909	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	199	1:50	299	
		- " - "	104	2:--	208	
		Sprängning av stora stenar			30	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
29+30, 30+34		Brunn typ A; d=0,5 m st	2	80:--	160	
30+34-31+22	88	125 mm rör med frakt m	88	2:75	242	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	88	1:80	158	
31+22		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			518	5430
		<u>Diket C¹-C²</u>				
0 - 2+25	225	Schaktning av stenbl. sand, något stubbar och rötter. Schaktmassan upplägges som vall väster om diket (se detaljritn.) m	225	1:50	338	
0 - 0+24		Läggning av grästorv på vallens östra sida.				
		Grästorven pinnas fast m	24	2:--	48	
		Jordersättning enl. längd			19:80	
		Arbetsledning o. oförutsett			54:20	460
		<u>Vallen C³-C⁴</u>				
0 - 0+60	60	Uppläggning av vall. (Se detalj- ritning). Materialet tages öster om gränsen m	60	1:50	90	
0 - 0+24		Läggning av grästorv på vallens östra sida. Grästorven pinnas fast "	24	2:--	48	
		Jordersättning enl. längd			5:40	
		Arbetsledning o. oförutsett			16:60	160
	2345				Summa	19000
		<u>Samfälligheten B - D .</u>				
		<u>Diket B - D .</u>				
40 - 41+50	150	Schaktning av mylla o. sand ngt stubbar m ³	390	1:50	585	
		Massorna lägges på avloppets norra sida				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla; dikena $C^1 - C^2$ och $C^3 - C^4$ skola dock grävas på östra sidan om ägo gränsen, varvid den uppgrävda dikesjorden lägges i en obruten sträng i rågången samt tillses, att alla öppningar i vallen tätas med lera;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen; beträffande dikena $C^1 - C^2$ och $C^3 - C^4$ se ovan;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att vid rörledning, där rötter befaras intränga, böra fogarna tätas medelst tjärpapp eller på annat lämpligt sätt;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I jordfast sten inhugget kors å höjden + 10,54, belägen ca 20 m öster om påle 13+47.

Långaläst den 18 mars 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.




Andel i kostnad för														Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)		
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						A - B - -22+97	22+97-C	C ¹ -C ²	C ³ -C ⁴						Summa	
I	L-40	13718													12800	0,93308
II	41-74	7188				150	5430	460	160						6200	0,86255
I+II	L-74	20906				12950	5430	460	160						19000	0,90883
Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar med följande relativtal:																
Avdelning I 0,90883																
" II 0,86255.																
Långaläst den 18 mars 1959.																
I tjänsten:																
 Ragnar Holm Förrättningsman.																

Bil. 1

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likn. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - C</u>						
Kastholmen 1:2						
Karl Andersson	Avd. I	S	3212	2997	2997	15,774
Elsa "						
Kastholmen 1:3						
Georg Krus	Avd. I	S	2395	2235	2235	11,763
Långaläst 1:2						
Karl o. John West	Avd. I	S	2642	2465	2465	12,974
Långaläst 1:17						
Bertil Elving	Avd. I	S	2400	2239	2239	11,784
Långaläst av 1:21						
Ivar Krus	Avd. I	S	2143	2000	2000	10,526
Långaläst av 1:20						
Ivar Krus	Avd. I	S	624	582	582	3,063
Långaläst av 1:20						
Helge Henningsson		S				
	Avd. I		302	282		
	" II		213	184	466	2,453
Långaläst 1:16						
Alf Liedholm	Avd. II	S	1288	1111	1111	5,847
Långaläst 1:15						
Erik Karlsson	Avd. II	S	1941	1674	1674	8,811
Långaläst 1:14						
Gösta o. Åke Ottergren	Avd. II	S	2916	2515	2515	13,237
Långaläst 1:3						
Linus Trygg	Avd. II	S	830	716	716	3,768
Summa			20906		19000	100,000
<u>Samfälligheten B - D</u>						
Långaläst 1:2						
Karl o. John West		S	257		157	5,244
Kastholmen 1:3						
Georg Krus		S	48		29	0,979
Kastholmen 1:4						
Georg Krus		S	663		406	13,528
Kastholmen 1:5						
Georg Krus		S	1178		721	24,036

(81,009)

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Långaläst 1:17 Bertil Elving	S	99		61	2,020	
Långaläst av 1:21 Ivar Krus	S	726		444	14,813	
Långaläst av 1:20 Ivar Krus	S	14		9	0,286	
Långaläst av 1:20 Helge Henningsson	S	1396		855	28,484	
Långaläst av 1:21 Helge Henningsson	S	272		166	5,550	
Långaläst 1:16 Alf Liedholm	S	248		152	5,060	(18,991)
Summa		4901		3000	100,000	100,000
Biträdande gode män:  			Långaläst den 18 mars 1959. I tjänsten:  (Ragnar Holm) Förrättningsman			

Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Långaläst m.fl. hemman
i Floby socken, Vilske kommun av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna ca 3 - 4 km S om Floby kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C för huvudavloppet samt C - D för sidogren härtill. Bokstäverna C¹ - C² och C³ - C⁴ avse ett gränsdike, som avleder vattnet från en del av nederbördsområdet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldregna betecknar täckt ledning för vanlig vattenförling under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenförling till 0,4 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - C och B - D. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten B - D i olika avdelningar förefinnes ej. För utvärderande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - C har särskild utredning verkställts, bil. K . Härav framgår, att samfällighet A - C skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A - C, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägen 649, delen Heden - Höverö, som korsar avloppet vid sekt. 13+41 - 13+47. Den där befintliga trumman har ur torrläggningssynpunkt tillräckliga dimensioner, men i mån den behöver rensas från slam eller eljest justeras åligger det vägförvaltningen att utföra och bekosta detta.

Vidare beröres två stycken trummor genom enskilda vägen Långaläst - Bragnum, nämligen vid sekt. 22+97 och 44+33. Då båda dessa trummor synas vara utförda efter år 1921 och ligga för grunt för att medge torrläggning till erforderligt djup av ovanför liggande åker och äng samt då vägen ifråga icke är huvudsakligen avsedd för hemkörslor eller för underlättande av ägors brukande åligger det enligt vattenlagen 7:8 vägsamfälligheten att utföra och bekosta ombyggnaden av de berörda trummorna.

Slutligen skall ägotrumman vid 13+33 - 13+37 sänkas. Detta arbete skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

~~Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på rätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.~~ Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos sty-

relsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Skador, som förorsakas av betesdjur, skola botas av djurens ägare. Gör han det ej, äger styrelsen för dikningsföretaget rätt att låta bota skadan på den försumliges bekostnad. För övrigt hänvisas till vattenlagen 13 kap. § 16.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna var för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökanden önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppna avloppen A - 13+41 och B - 44+33 uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Långalästs dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-

stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Långaläst den 18 mars 1959.

I tjänsten

Biträdande gode män:

Ragnar Sörling
Emmanon


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m.}$




typ B

$d = \text{över } 0.6 \text{ m.}$



typ C


minst 0.5 m.



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gråstörv lägges
i förband




typ F

Gråstörv lägges
i förband



Betonggjutning vid
rorutlopp
under flöesdike


typ A



2 st. 15 mm ϕ

Brunn typ Ab

vid sidan av rörledning




Gråstörv pinnas fast

stensättning


Betong 1:3:3

typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




Detailritning för lock med hål.



Gjaller av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
 $d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör
200 mm rör och större



Arsenikimpregnerad plank
spikas med galv. spik
2.5 m.

Tvårsått hindra förskjutning

De tre sista rören samman-
bindes med koppartråd

Förslag till

kommun

län

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

upprättat år

Original
Kopia

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV


Nr

Namn


Titel

Typritningar Träbroar


typ A




typ B



Trummar typ A



typ B



Förslag till

län

socken-(nar) av

upprättat år(-en) { utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer