



Akt nr:

R-F4b-LS211/59

AU\$R-F4b-LS211/59

211 211

Handlinger angående
"Kyrkobacka dikningsföretag av år 1959"
i Kållands Åsaka socken av Skaraborgs
län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Regnar Holm
Förrättningsman.

211-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Kyrkebacka dikningsföretag av år 1959

Socken

K.Åsaka

Län

Skaraborgs

~~XXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXX~~

Handl. Artur Emilsson, Lovene.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25/6-1959	Bidrag till utförandet, kr 2.860:-		
Arbetslid jml. V. L. 10:62 31/12-1968	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2.860:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXX~~ verkställd den Avs. 6/11-1959	~~XXXXXX~~ verkställd av Avs. l:e ass. R. Holm		

Vid avsyningen befanns att företaget i sin helhet var utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

De slutliga kostnaderna för företaget har uppgått till de beräknade.

Skara den 10 december 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Protokoll vid nya enligt
vår enlagan angående förslags
av mark tillhörande kyrkobyggnad
mjl. bevaran i Käsens. Södra
Orken, Skerbovåsen.

Sammanträdde den 23 april 1909
hos John Storm, Kyrkobyggnad.

Närvarande: Urdetechner, försät-
tingen, jämte biträden
godmännan Gösta Johansson, Kyrkoby-
ggnad Carl Ivan Carlsson, Brändstug.

Samt följande skägare:

Söderström Aron Emilsson, äg. Kyrkobyggnad 1/15

John Storm - - - 1/16

Övriga skägare: Paul Andersson, - - - 9'

och Anne Bengtsson, del ägar i.

S. A. Bengtssons öddbo, som äger 45

§1.

Upplästes det för försättingen
upplästa de förordnandet, som hade
lydelse enligt l. A.

§2.

Något jämt med försättingen
eller biträden godmännan kunde
ej utövas.

§3.

Förklarades den vid frimötesämman,
upplästa de nivåer och över och under-
besvärade anordningarna jämte profilen
och sektionen över de beordrade
avloppsen.

4.

Solmundus yrkade försäkring
av sina arfvingar berörda
marker på ändamålsenligt sätt
medelst lämpliga ledningar.

5.

Anne Bengtson, delägare i S. S.
Bengtsons Järnbo, som äger Åker 45
yrkade befrielse från delaktighet
i försäkring.

6

Den intet i den firkantade
andelen till protokollet
meddelat församlingens
att nytt sammankäde kommer
att utlysas i vederbörlig ordning
så snart erforderliga uppgifter
och utredningar verkställts.
Dessa sammankäde firkantade
upplöst.

Ort och dag som ovan

I Hälsan
Thure Holm

Med godnatt

Karl J. Carlsson.

Carl Johansson

Den 26 maj 1935 på samma ställe.
Värvande: Fristående Örnman
jämte följande saksägare;
Arthur Emilsson,
John Storm,
Paul Andersson
Anne Bengtson

#7

Friklades de sedan frigående
sammansatte upprädda & frisläp
jämte de hörande bilagor, vilka
genomgicks och friklades.

#8

Med anledning av det fri-
lagda frisläp hade ingen något
att anföra.

#9

Upplästes nyemmanens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. 1

#10.

Det notats och fri vare de
fristaget hörande beaktningar
och rikningar utse-
kund. Arken Emanuel Torner
som även fick i uppdrag att
sammanskalla delägarnas
fri val av frihögendaren.

#11.

Som intet vidare fanns att anse
de protokollet friklades
fristämningen avslutad och
sammansatt uppläst.

Det och dag som ovan

J. Ånsten
Högnersholm

På godnäm
Carl J. Eklund

E. Johansson

Fr 2180.

Holm

Bilaga A.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
23 JUNI 1958
Diarie Nr U. 63

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
18 JUN 1958
III 7 54 84

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
20 MAJ 1958
Diarie Nr 78/75

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Källands-Åsaka socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Laga synesdam över Bengtssons stärboms. Nolängen Källands-Åsaka H: 5

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare cirka 800 meter, omkring 40 tunnland företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. Endast en byväg skall genomgås

Närmaste järnvägsstation Lovene

Meddelanden om förrättningen ställas till Arthm Emilsson Lovene

Tel: 32027 Lidkp.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lovene den 19.5 1958

Sökandes namn:

1953 44 227 Arthm Emilsson
1937 44 484 John I. Stern
44 1005

Fastighet:

för fastigheten Lagnel Rykobaacka 1:15
» » Håsthamn Rykobaacka 1:16
» » Lovene.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Bengtssons skärbyns</i>	ägare av fastigheten	<i>Molängen Källanb-Isaka</i>	<i>4:5</i>
	» » »	<i>Lovene.</i>	
<i>Paul Andersson</i>	» » »	<i>Molängen Källanb-Isaka</i>	<i>9:1</i>
		<i>Lovene.</i>	<i>1:1</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara den 30 maj 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM 54 58

Förordnande.

1:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 juni 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos John Storm, Kyrkockacka, Lovene,
torsdagen den 23 april 1959 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till
följande:

Paul Andersson	Nolängen,	<u>Lovene</u>
S. A. Bengtssons dödsbo,	"	"
Artur Emilsson,	Kyrkockacka,	"
John Storm,	"	"
Skiftesgodemannen Gösta Johansson,	Kyrkebo,	"
"	Carl Ivar Carlsson, Arvidstorp,	<u>Källands-Mellby.</u>

Skara den 14 april 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos John Storm, Kyrkockacka tisdagen den 26 maj 1959
klockan 10.30 har avdrag av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 11 maj 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kyrkbacka i Källands-Åsaka socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare John Storm, Kyrkbacka, tisdagen den 26 maj 1959 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Åsaka 9:1, 4:5;

Kyrkbacka 1:15, 1:16;

Lars Andersgårdens dikningsföretag av år 1938.

Skara den 4 maj 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Källands-Åsaka församling den 10 maj 1959, betygas:






Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till mig under adress: Agronom Ragnar Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 4 maj 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Agronom

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Kyrkobacka i Källands-Asaka socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare John Storm, Kyrkobacka, tisdagen den 26 maj 1959 klockan 10.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Asaka 9:1, 4:5;

Kyrkobacka 1:15, 1:16;

Lars Andersgårdens dikningsföretag av år 1938.

Skara den 4 maj 1959.

I tjänsten:


RAGNAR HOLM

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen
onsdagen den 6 maj 1959, betygas:

Skara den 8 maj 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Åsaka 9:1</u>							
Paul Andersson							
Åker	1	0.08		2000	2500	500	40
"	2	0.09		1750	"	750	68
"	3	0.08		1500	"	1000	80
"	4	0.06		1250	"	1250	75
Alstringsbåtnad		0.31					263
Brukningsbåtnad:							
140 m x 2:- kr/m = 280 kr.							
156 " x 12:50 kr/m = 1950 kr.							2230
Summa		0.31					2493
<u>Åsaka 4:5</u>							
S.A. Bengtssons dödsbo							
Åker	5	0.77		2000	2500	500	385
"	6	0.61		1375	"	1125	686
"	7	0.22		1250	"	1250	275
"	8	0.16		1875	"	625	100
"	9	0.72		1625	"	875	630
"	10	0.35		2250	"	250	88
"	11	0.16		2375	"	125	20
"	12	0.25		2375	"	125	31
"	13	0.55		2125	"	375	206
"	14	1.85		1750	"	750	1388
"	15	0.06		2000	"	500	30
"	16	0.15		1750	"	750	113
"	17	0.90		1250	"	1250	1125
"	18	0.83		1375	"	1125	934
"	19	0.48		2000	"	500	240
Alstringsbåtnad		8.06					6251

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad:							
199 m x 5:50 kr/m = 1095 kr.							1095
Summa		8.06					7346
<u>Kyrkbacka 1:15</u>							
Arthur Emilsson							
Tomt el. trädgård	20	0.02		3500	5000	1500	30
"	21	0.05		2500	"	2500	125
"	22	0.02		2000	"	3000	60
"	23	0.07		3500	"	1500	105
Åker	24	0.03		480	2400	1920	58
"	25	0.12		240	"	2160	259
"	26	0.17		240	"	2160	367
"	27	0.13		720	"	1680	218
"	28	0.68		240	"	2160	1469
"	29	0.40		240	"	2160	864
"	30	0.28		240	"	2160	605
"	31	0.13		480	"	1920	250
"	32	0.58		360	"	2040	1183
"	33	0.20		1680	"	720	144
"	34	0.13		1870	2200	330	43
"	35	0.23		110	"	2090	481
"	36	0.23		110	"	2090	481
"	37	0.11		1650	"	550	61
"	38	0.12		330	"	1870	224
Alstringsbåtnad		3.70					7027
Brukningsbåtnad:							
177 m x 5:50 kr/m = 974 kr.							
37 m x 3:- kr/m = 111 "							


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
219 m x 2:- kr/m = 438 kr.							1523
<u>Summa</u>		3.70					8550
<u>Kyrkbacka 1:16</u>							
John Storm							
Åker	39	0.38		240	2400	2160	821
"	40	0.12		1080	"	1320	158
"	41	0.10		2160	"	240	24
"	42	0.28		2040	"	360	101
"	43	0.07		1080	"	1320	92
"	44	0.04		1080	"	1320	53
"	45	0.12		480	"	1920	230
"	46	0.18		240	"	2160	389
"	47	0.14		120	"	2280	319
"	48	0.06		120	"	2280	137
"	49	0.12		120	"	2280	274
"	50	0.25		1320	"	1080	270
"	51	0.12		1320	"	1080	130
"	52	0.36		120	"	2280	821
"	53	0.20		1200	"	1200	240
Alstringsbåtnad		2.54					4059
Brukningsbåtnad:							
33 m x 2:- kr/m = 66 kr.							
30 m x 2:- kr/m = 60 kr.							
62 m x 6:- kr/m = 372 kr.							
129 m x 2:- kr/m = 258 kr.							756
<u>Summa</u>		2.54					4815

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket A - B - C.</u>						
0-0+9	9	400 mm rör med frakt m	9	11:80	106	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	9	5:-	45	
0		Rörledningsöga typ B			70	
0+9		Brunn typ A, d = 0,9 m			190	
0+9-2+40	231	300 mm rör med frakt m	231	7:30	1.686	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	231	3:20	739	
2+40		Brunn typ A, d = 0,8 m			150	
2+40-4+43	203	250 mm rör med frakt m	203	5:20	1.056	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	203	2:70	548	
		Rörens framdragande genom väg			15	
3+21, 4+39, 4+43		Brunnar typ A, d = 0,6 m st	3	100:-	300	
4+43-6+73	230	200 mm rör med frakt m	230	3:85	886	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	230	2:20	506	
5+75, 6+73		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	2	80:-	160	
6+73-7+54	81	150 mm rör med frakt m	81	3:-	243	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	81	2:30	186	
7+54		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
7+54-8+83	129	125 mm rör med frakt m	129	2:75	355	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	129	1:60	206	
8+83		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			763	8.370
<u>Diket B - B1 - B2.</u>						
10-10+55	55	150 mm rör med frakt m	55	3:-	165	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	28	2:50	70	
		- " - "	27	1:70	46	
10+55		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
10+55-11+45	90	125 mm rör med frakt m	90	2:75	248	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	90	1:50	135	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
11+45		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
11+45-11+90	45	100 mm rör med frakt m	45	2:40	108	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	45	1:20	54	
11+90		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			104	1.150
<u>Diket B1 - B3 - B4.</u>						
13-14+35	135	100 mm rör med frakt m	135	2:40	324	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	135	1:80	243	
13+84		Gren- och T-rör 3"/4"			6	
14+35		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			67	700
<u>Diket B3 - B5.</u>						
16-17+30	130	75 mm rör med frakt m	130	1:20	156	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	130	1:50	195	
17+30		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			39	450
<u>Diket B - B6.</u>						
20-20+87	87	150 mm rör med frakt m	87	3:-	261	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	87	1:70	148	
20+87		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			41	530
	1425 m	Summa				11.200

Kyrkoberga den 26 maj 1959.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innen arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning pm minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarne;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten ven och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 meter tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i berg inhugget kors å höjden + 6,93 = R.a.k + 75,68, belägen ca 70 m väster om sekt. 2+40.

Kyrkoberga den 26 maj 1959.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)



Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			kronor											
			A - B	B - C	B-B1-B2	B1-B3-B4	B3 - B5	B - B6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	I - 53	16118	5400									5400	0,33503	
II	20-38 ¹⁾	3915			1150	700	450	530				2830	0,72286	
III	39-53 ¹⁾	3171		2970								2970	0,93661	
I+II	I - 53	20033	5400		1150	700	450	530				8230	0,41082	
I+III	I - 53	19289	5400	2970								8370	0,43393	
I-III	I - 53	23204	5400	2970	1150	700	450	530				11200	0,48268	
Härav framgår att dikningsföretaget skall uppdelas i tre avdelningar med följande relativtal:														
Avd. I 0,33503														
" II 0,72286														
" III 0,93661.														
1) Ingår även i avd. I.														
Kyrkobacka den 26 maj 1959.														
I tjänsten:														
														
Ragnar Holm														
Förrättningsman.														

Bil. G

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Åsaka 9:1</u>						
Paul Andersson	avd. I	2493	835	835	7.455	
<u>Åsaka 4:5</u>						
S.A. Bengtssons dödsbo	avd. I	7346	2461	2461	21.973	
<u>Kyrkoberga 1:15</u>						
Arthur Emilsson	avd. I	S 4371	1465			
"	II	3915	2830			
"	III	264	247	4542	40.554	
<u>Kyrkoberga 1:16</u>						
John Storm	avd. I	S 1908	639			
"	III	2907	2723	3362	30.018	
Summa		23 204		11200	100.000	
Kyrkoberga den 26 maj 1959.						
I tjänsten:						
						
Ragnar Holm						
Förrättningsman.						
Biträdande godemän:						
						
						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kyrkbacka m.fl. hemman i Kållands-Åsaka socken, Kållands-Råda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde nr 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt bättre bruksförhållanden, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C , B - B1 - B2 , B1 - B3 - B4 , B3 - B5 och B - B6 . Enkel röd linje betecknar att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. D.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om samfälligheten bör uppdelas i avdelningar har särskild utredning verkställts, bil. G. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då

utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Kyrkbacka dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.



Kyrkbacka den 26 maj 1959.










I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Typritningar		Brunnar		Blad	
Lock av betong, botten av betong el. stensättning Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör		Lock av betong, botten av betong el. stensättning Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör			
typ A $d = 0.3 - 0.6 \text{ m.}$ 	typ B 	typ D och Da <i>0 helft lock, Da lock med hål</i> 		Detailritning för lock med hål. 	
		typ E 		typ F 	
typ C 					
Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike 		typ A Rörledningsöga typ B 			
Förslag till		län			
I		kommun			
upprättat år		utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av			
Original Kopia		Namn			
Antal ritn.st.		Titel			
		LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV			
		Nr			