



Akt nr:

R-F4b-LS212/59

AU\$R-F4b-LS212/59

212 212

Handlingar angående
Björkebackens dikningsföretag av år 1959
i Essunga socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förrättningsman.

212-2


RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn			
Björkebackens dikningsföretag av år 1959			
Socken		Län	
Essunga		Skaraborg	
~~XXXXXXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXXXXXX~~			
Lantbr. Erik Uvesten, Björkebacken, Nossebro.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
25/6-1959	2.380:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1968	-	1/10-1961	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2.380:-	-	-
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
17/7 1959		l:e ass. Ragnar Holm	

Vid avsyningen befanns att företaget i dess helhet var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 24 juli 1959.

I tjänsten:


J. Lippert


e.o. lantbruksingenjör.

DEBITERINGSLÄNGDrörande "Björkebackens dikningsföretag av år 1959".

Hemman och ägare	Gemensamma kostnader		Kostnad för trumma	Kostnad för Summa företaget kostnad i övrigt		A v g å r ersättn. bidrag		Att betala
	%	kr	kr	%	kr	kr	kr	kr
<u>Dunsåsen 1:6,1:7</u>								
Johannes Johansson	9,12	64		10,33	480	544	-	217 327
<u>Dunsåsen 1:10</u>								
Karl o. Joh. Larsson	0,98	7		1,11	52	59	-	23 36
<u>Björkebacken 1:3</u>								
Erik Uvesten	46,41	325	400	43,71	2033	2758	372	1105 1281
<u>Dunsåsen 1:16</u>								
Arne Abelsson	43,49	304	200	44,85	2085	2589	-	1035 1554
Summa	100,00	700	600	100,00	4650	5950	372	2380 3198

Skara den 28 juli 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förste assistent.

Handlingar angående
"Björkebackens dikningsföretag av år 1959"
i Essunga socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förrättningsman.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-4
Ansökan med förordnande	bil. A	5-6
Förteckning	" B	7-8
Kungörelser	" C:1-2	9-12
Förening	" D	13-14
Värderingslängd		15-18
Jordersättningslängd		19-20
Kostnadsförslag		21-24
Arbetsbeskrivning		25-26
Utredning jämlikt VL 7:24		27-28
Kostnadsfördelningslängd		29-30
Översiktskarta		31-32
Utlåtande		33-36
Typritningar		37-42

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll vid styre enligt
vår beslutade angående förslagsning
av mark tillhörande Björkebacken
m.fl. i Essunga socken, Skaraborgs län.

Den 20 mars 1959 hos landshövdingen
Erik Westén, Björkebacken.

Närvarande: Kludderslund, fri-
rådsman, jämte biträden
godmännen Martin Andersson, Höckgården,
Däreberg och Carl Andersson, L:a Djupsås, Essunga

samt följande sakägare:
sokanden Eric Skolem, äg. Björkebacken 2'
och Dunsåsen 1/6
övriga Erik Westén, äg. Björkebacken 1/3
Johannes Johansson, Dunsåsen 1^o/12
genom Sören Sören Johansson, verkfull-
makt.
Karl Larsson, Dunsåsen
äg. del i Dunsåsen 1/10.

§ 1.

Upplästes det fri försämningsmannen
utskorade friordensudet, som hade
bedömt enligt bil. A.

§ 2.

Något järn anfördes ej mot försämnings-
mannen eller biträden
godmännen.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen uppräddade nivåkerten över de västenbesvärade markerna samt profiler och sektioner över de ifrågasatta avlappen.

§ 4.

Enk. Westén, ägare av Björkebacken 13, hade under hand under förslagsningens gång till förslagsningssamman yrkat att förslaget skulle utvidgas och även omfatta viss fördjupning och breddning av äppan avloppet A-B-C. Föremärskrivelse hade även underförklarats, bil. D.

§ 5.

Med anledning av de under förslagsningens gång framförda önskemålen hade förslag till dikebyggnaden uppräddats och förklarades nu gällande tillhörande bilagor.

§ 6

Upplästes synemärkens utlåtande som hade betydelse enligt bil. E.

§ 7

Det moltege och frivara till förslaget hörande handlingar och ritningarna utlägs landbrukaren

3.
Erik Wessén Björkebecken,
nr Nössabo.

8
Som intet vidare fick kom ut
anmärkning till protokollet
förelämnades förordningen och slutet
och sammanträdets upplöst.

Det var då han var

Thénström
Kajser Hahn

Det godnatt:

. Joel Andersson
Martin Andersson



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Esromga socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning, om möjligt med heltäckta ledningar.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
bealen omfattar för min egen del c. 2 3 har, men
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
kommer bealigen att i sin helhet beröra c. 6-8 har.
Frågavarande mark drives i samband med Björkebacken 2'.

Närmaste järnvägsstation

Norsebo

Meddelanden om förrättningen ställas till

Anne Abekson, Björkebacken,
Norsebo, tel 478.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Björkebacken den 11/4 1957.

Sökandes namn:

Anne Abekson

Fastighet:

Dumäsen 1/16

för fastigheten

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Bröderna Larpson

ägare av fastigheten

Dumsäsen adr. Nossebo.

Oskar Gustafson stb.

» » »

Dumsäsen adr. Nossebo.

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara den 6 maj 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 32 57

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Erik Uvesten, Björkebacken, fredagen den 20 mars 1959 klockan 11.00, vilka medelst avdrag av kungörelse sänts till följande:

✓ Arne Abelsson,	Björkebacken,	<u>Nossebro</u>
✓ Erik Uvesten,	"	"
✓ Karl och Johan Larsson,	Dunsåsen,	"
Johannes Johansson,	"	"
Oskar Gustafssons sterbhus,	"	"
Skiftesgodemannen Martin Andersson, Höckgården,		<u>Bäreberg</u>
" Carl Andersson L:a Djupsås,		<u>Essunga.</u>

Skara den 5 mars 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

genom Erik Johansson

KUNG Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dunsåsen m.fl. i
Essunga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och delvis igenläggning med
rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas
vid sammanträde hos lantbrukare Erik Uvesten, Björkebacken, fredagen den 20 mars
1959 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dunsåsen 1:6, 1:7, 1:8, 1:10, 1:16;

Björkebacken 1:3.


Skara den 26 februari 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Essunga
pastorat den 1 mars 1959, betygas.


Kommunikatör

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Dunsåsen m. fl.** i Essunga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och delvis igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare **Erik Uvesten, Björkebacken**, fredagen den 20 mars 1959 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dunsåsen 1:6, 1:7, 1:8, 1:10, 1:16;
Björkebacken 1:3.

Skara den 26 februari 1959.


I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning fredagen den 6 mars 1959, intygas.

Skara den 7 mars 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

FÖRENING.

Undertecknad ... förena^t ... ^{ing} med sökanden... till den syne-
förrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande ^{Samnäs}
..... ^{Assunda} sock^{en} av Skarborgs län, och yrka^{tt} ^{jäm}
på företagets utsträckning, så att jämväl ^{min} därav beroende mark
må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

^{Nossebo} den ^{12 nov} 1957

^{Björkebacken}

^{Erik Uvesson}

Föreningen vidser das ^{och}

Egenhändiga namnteckning^{ar}.. bevittna:


^{Martin Andersson}

^{Ragnar Hall}


^{Gust Andersson}

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Besunga s:n</u>							
<u>Dunsåsen 1:6</u>							
Johannes Johansson							
Åker, mylla på lera	1	0,13		1250	2500	1250	163
<u>Dunsåsen 1:10</u>							
Karl och Johan Larsson							
Åker, mylla på lera	2	0,07		1500	2500	1000	70
" - " -	3	0,04		1750	"	750	30
<u>Summa</u>		0,11					100
<u>Björkebacken 1:3</u>							
Erik Uvesten							
Åker, mylla på lera	4	0,16		880	2200	1320	211
" - " -	5	0,09		"	"	"	119
" - " -	6	0,47		1000	2500	1500	705
" - " -	7	0,16		1625	"	875	140
" - " -	8	0,24		2000	"	500	120
" - " -	9	0,35		"	"	"	175
" - " -	10	0,50		1750	"	750	375
" - " -	11	0,27		2000	"	500	135
" - " -	12	0,70		2250	"	250	175
" - " -	13	1,20		2000	"	500	600
" - " -	14	1,69		2375	"	125	211
" - " -	15	0,94		"	"	"	118
" - " -	16	0,32		"	"	"	40
" - " -	17	1,12		2250	"	250	280
" - " -	18	0,42		2000	"	500	210

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera	19	1,14		2250	2500	250	285
" förbättras ej	20	-		-		-	-
<u>Summa</u>		9,77					3899
<u>Dunsåsen 1:16</u>							
Arne Abelson							
Åker, mylla på lerbl. sand	21	1,90		600	2400	1800	3420
Brukningsbåtnad 220 x 2							440
<u>Summa</u>		1,90					3860
<u>Dunsåsen 1:6, 1:7</u>							
Johannes Johansson							
Åker, mylla på sand	22	0,10		900	2000	1100	110
" - " -	23	0,07		800	"	1200	84
" - " -	24	0,13		"	"	"	156
" - " -	25	0,34		1000	"	1000	340
" - " -	26	0,20		1800	"	200	40
<u>Summa</u>		0,84					730
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Dunsåsen 1:6, 1:7</u>							
Johannes Johansson	1,22-26	0,97					893
<u>Dunsåsen 1:10</u>							
Karl och Johan Larsson	2-3	0,11					100
<u>Björkebacken 1:3</u>							
Erik Uvesten	4-20	9,77					3899

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Dunsåsen 1:16</u>							
Arne Abelsson	21	1,90					3860
<u>Summa</u>		12,75					8752
Dunsåsen den 20 mars 1959.							
I tjänsten:							
							
Ragnar Holm							
Biträdande gode män:							
							
							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Björkebacken 1:3</u>							
Erik Uvesten							
Sträckan 18-19	60	10	6:--	100	10	10	
Ägofig. 4,5	50	8,8	4:40				
" 6-11	50	10	5:--	360	25	90	
" 13	55	20	11:--				
" 12,17	80	22,5	18:--				
" 15,16	120	23,75	28:50				
" 13-17				800	25	200	
Summa			72:90			300	372:90
Dunsåsen den 20 mars 1959.							
I tjänsten:							
 Ragnar Holm							
Biträdande gode män:							
 							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B - C .</u>				
16+97-20+71	374	Schaktning av lera(stubbar) m ³	145	2:50	363:--	
20+71-25+22	451	" " " (ngt rötter) "	400	2:--	800:--	
19+7-19+10		Rivning av gammal bro			30:--	
21+64-21+68		- " -			30:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			204:10	
		Ersättning för bortgrävd mark			72:90	
	825	" " vallar			300:--	1800:--
21+63-21+68		Trumma typ B d = 1,0 m, l = 5,0 m				600:--
		<u>Rördiket B - Bb .</u>				
8+68-9+94	126	200 mm rör med frakt. m	126	3:85	485:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	126	2:50	315:--	
8+68		Rörledningsöga typ B			50:--	
9+61		Gren- o. T-rör 4"/8"			8:--	
9+94-10+4	10	200 mm muffrör med frakt. m	10	6:--	60:--	
		Tätning av fogar med tjärdrev och cement			15:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	10	3:--	30:--	
10+4-12+24	220	200 mm rör med frakt. "	220	3:85	847:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	220	2:--	440:--	
10+42, 12+24		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			290:--	2700:--
	356	Summa				5100:--


Dunsåsen den 20 mars 1959.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
21+63-21+68	5	<u>Specialkostnadsförslag.</u>					
		<u>Trumma typ B .</u>					
		d = 1,0 m, l = 5,0 m					
		Armerade lantbruksrör	m	5	77:--	385:--	
		Grävning, läggning och åter- fyllning samt körbanans iord- ningsställande	"	5	30:--	150:--	
		Sten- och grästorvsättning				60:--	
		Diverse				5:--	
		<u>Kronor</u>				600:--	
		Dunsåsen den 20 mars 1959.					
		I tjänsten:  Ragnar Holm Förrättningsman.					

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försök nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnseringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I berg inhugget kors å höjden + 10,30, belägen ca 40 m SV påle 23+50.

Dunsåsen den 20 mars 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för														
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	kronor										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	1-20	4162	1700	400								2100	0,5046	
II	21-26	4590	100	2300								2400	0,5229	
I+II		8752	1800	2700								4500	0,5142	
Härav framgår, att företaget skall uppdelas på två avdelningar med följande relativtal:														
Avdelning I 0,5046														
" II 0,5229.														
Dunsåsen den 20 mars 1959.														
I tjänsten:														
														
Ragnar Holm														
Förrättningsman.														

Bil. I.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samlingskostnads andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	Samfällighets kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>A. För utförandet.</u>						
<u>Dunsåsen 1:6, 1:7</u>						
Johannes Johansson						
Avd. I		163	82			
" II		730	383	465	10,33	9,12
<u>Dunsåsen 1:10</u>						
Karl och Johan Larsson						
Avd. I		100	50	50	1,11	0,98
<u>Björkebacken 1:3</u>						
Erik Uvesten	S					
Avd. I		3899	1967			
Kostnad för trumma			400	2367	43,71	46,41
<u>Dunsåsen 1:16</u>						
Arne Abels son	S					
Avd. II		3860	2018			
Kostnad för trumma			200	2218	44,85	43,49
Summa		8752		5100	100,00	100,00
a) Kostnaden för trumma vid 21+63 frånräknad.						
b) För förrättningskostnader.						

I tjänsten:
Ragnar Holm

Paul Anderson
Martin Anderson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dunsåsen m.fl. hemman i Essunga socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna ca 1 km SSV om Nossebro samhälle inom nederbördsområde n:r 143, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C , B - Ba - Bb . Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökanderaförenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *E*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om samfälligheten bör uppdelas i avdelningar har särskild utredning verkställts, bil. *I*. Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av företagets uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängd A, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder och äro angivna i procent av kostnaden för underhållet i kostnadsfördelningslängden B, kolumn 4-5.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning

närmare framgår. Enligt muntlig överenskommelse mellan ägarna till Björkebacken 1:3 och Dunsåsen 1:16, skall kostnaden för trumman vid 21+63 fördelas så att den förre svarar för $\frac{2}{3}$ och den senare för $\frac{1}{3}$ av densamma. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Skador, som förorsakas av betesdjur, skola botas av djurens ägare. Gör han det ej, äger företaget låta bota skadan på djurägarens bekostnad.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter de grunder, som angivits i kostnadsfördelningslängd A, kolumn 7, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;


att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-

- jämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för trumman vid 21+63 och för den övriga delen av företaget skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Björkebackens dikningsföretag av år 1959".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Dunsåsen den 20 mars 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Biträdande gode män:








T 1: Stensil



T 2: Grusfilter



T 3: Täckdikesöga




T 4: Täckdikesöga




Mått i mm

Typitningar
Träbroar


typ A



typ B




Trummer	Blod
typ A	

Blod

typ B

Övriga detaljer se.
typ A



Förslag till

socken-(nar) av

upprättat år(-en) { 1 utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

**Original
Kopla**

(Name)

(110)

Antal ritn. st.

Arkivnummer