



Akt nr:

R-F4b-LS214/59

AU\$R-F4b-LS214/59

Handlingar angående
"Karlsgårdens dikningsföretag av år 1959"
i Odensåkers socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Ragnar Holm
Förrättningsman.

214-3

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn Karlsgårdens dikningsföretag av år 1959			
Socken Odensåker		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Karlsgårdens dikningsföretag~~ Lantbr. Nils Andersson, Karlsgården, Råstad, Väring.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25/6-1959	Bidrag till utförandet, kr 7.110:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1968	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 7.110:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~Verkställd~~ verkställd den Avs. 7/6-1960		~~Verkställd~~ verkställd av Avs. l:e ass. R. Holm	

Vid avsyningen befinns att företaget i sin helhet var utfört enligt den fastställda planen varför det härmed godkännes.

Företagets kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 8 juni 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid syn enligt
vadselagen angående förläggning
av mark tillhörande Råstad m.fl.
hemman i Odensåkers socken,
Skaraborgs län.

Sammanträdde den 29 september
1958 i Bygdegården, Odensåker.

Närvarande:

Undertecknad, förordningsman,
samt biträddande skiftesordföranden
Herbert Helmgrenson Rå
och Folke Andersson, båda.

samt följande sakägare:

Förbanden:

Nils Andersson Råstad Karlsq. 1¹⁴

Oskar Johansson " 1⁴

Karl Oehl (genom Reinh. Dahl,)

Förordningsordförande: Råstad Karlsq. 1⁷, 1¹³

Hedvig Löv " 1⁹

Joh. Jönsson Råst. Nalg. 1⁸

Gunnar Johansson, " 1⁴

~~Nils Andersson~~ 1¹⁰

Allan Karlsson, Sng. 5³

Karl Johansson, L. Jönsg. 2³

Einar Larsson Råstad 7¹

Domänstyrelsen äg. Råstad 8¹

genom domänintendent L. Wiberg
och Oss Linder Johansson

#1.

Upplästes det för försämringsmannen
utskäddade fiordmandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

#2

Något järn anfördes ej mot
försämringsmannen och listadande
godemännen.

#3.

Förleddes den vid försämringsmannen
uppräddade nivåkartan över det vatten-
besvärad området samt profiler
och sektioner över de ifrågasatta anläggningarna.

#4.

Någon av sakägarna föklagade, att
de önskade göra gemensam sak med
sokandena, varför särskild försämringsbeskrivning
bil. E:1, E:2. uppräddades och undersöktes.

#5

Sokandena och de, som förenat sig
med dem, yrkade förslagsvis att
sina av försämringsmannen förordade marker
på lämpligt sätt medelst skänkta
ledningar.

#6.

Frikken Lovén yrkade, att anläggningen skulle
dräneras runt hennes södra gräns och
ej tvist över skiftet.

#7

Försämringsmannen meddelade, att

3
symping skulle verkställas omedelbart.

88

Jag intet vidare förklara och sedan uppfylla
och på samma sätt. Skulle kallas i en
börjande ordning om nödiga skredningarna
verkställs, tillkommande sammanhållning
och så dag som ovan

J. J. J. J.

Regeringskansliet

Riksdagen

Folkhögskolan.
Hälsning från Högskolans

Den 13 april 1955 i Drottninggatan, Örebro.

Närvarande:

Friestående synerier jämte följande
säljare:

Riksdagen, Riksdagen.

Reinhold Dahl - som meddelade att
han numera är ägare av Riksdagens fastigheter.

Hedvig Löf, Riksdagen.

B. Timanders storköpa, genom d. Timanders
enligt fullmakt bil. F:1

Joh. Jonsson, Riksdagen.

Don Svenssons storköpa. - genom Esbjörn Svensson.

Gunnar Johansson

Allan Karlsson, Sörögården.

Karl. Majt. Svensson, genom d. Johansson
enligt fullmakt bil. F:2

Ossar Larsson, Riksdagen.

Oskar Johansson - genom Gustav Jonsson.
enligt fullmakt bil. F:3

8.

Förslades det sedan frigående
sammantående uppräddad fristylt
helt de berörda merkernas bättre
försläggning gjunt tillhörande
bilagor, vilka genomgås.

9.

Upplästes nyemännens utlåtande
som hade lydelse enligt list. N.

10

Att förvara till fristylt hörande
handlingar och ritningar utse
nyemännens landbrukaren Nils
Andersson, Karlsåsa, Rönne, Värning

11.

Som innt vidare förmågs
anmärka till protokollet
frilämnas förslagen vid beslut
de sammantående upplöst.

Arb och dag en om

I följande
Kasner och

Ant. godman:

Volkmarsson.

H. Holmgren



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Ödeseåsen

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

torrläggning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Värning

Meddelanden om förrättningen ställas till

Nils Andersson Skovde 42058

Lantbr. Råstet Värning, Ödeseåsen 58

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Nils Andersson

Värning

den

27/4

1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Nils Andersson
Oskar Johansson
Axel Dahl

för fastigheten

Råstet Karisg. 114

» »

» »

» »

111

111

17 mfl.

A² 320

A³ 686

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
Karl Johansson	Jonsgården Rör 23
Nils Andersson	Rör Läs Perg. 110
Olof Berglund	Rör 17 19
Henri Berggrens storb.	Lilleg. Rör 16 2 A ² 572
Allan Larsson	Löfgården Rör 53
Johan Larsson	Kolg. Rör 18
Helma Johansson	-H- -H- 15
Gunnar Johansson	-H- -H- 14
Jonämsstyggselsten x)	Röstad Fäthälsby 51 61 81
H-B Nymandens x)	Harlsq. 12 67 Löstad.
Fröder Löv	19 (Löv Löv)

4/ av Erik Johansson
xx) Karl Persson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

l:e assistent Ragnar Holm.

Skara den 10 september 19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 58 57

Förordnande.

l:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i låga ordning verkställa ifrågakvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 september 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde i Bygdegården, Odensåker, måndagen den 29 september 1958 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

Nils Andersson,	Råstad,	<u>Väring</u>
Oskar Johansson,	"	"
Axel Dahl,	"	"
Fr. Hedvig Lööv,	"	"
A.B. Br. Timander,	"	<u>Låstad</u>
Joh. Jonsson,	Nolgården, Rör,	<u>Väring</u>
Olof Berglund,	" "	"
Sven Svenssons sterbhus,	Nolgården, "	"
Gunnar Johansson,	<i>Nalgården</i> "	"
Selma Johansson,	" "	"
Nils Andersson,	"	"
Allan Karlsson,	Sörgården, "	"
Karl Johansson,	Jonsgården, "	"
Domänintendenten Eric Wiberg,	Vallgatan 19 B,	<u>Vänersborg</u>
Arr. Sixten Johansson,	Råstad,	<u>Väring</u>
Assar Larsson,	"	"
Skiftesgodemannen Erland Svensson,	Stommen,	<u>Låstad</u>
" Herbert Helmfridsson,	Rör,	<u>Väring.</u>

Skara den 19 september 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm.

Förrättningsman.

I stället för skiftesgodemannen Erland Svensson, Stommen, Låstad, som anmält

förhinder, har kallats

skiftesgodemannen Folke Andersson, Nolgården, Böja,

Låstad.

Skara den 24 september 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde i Bygdegården, Odensåker, måndagen den 13 april
1959 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 31 mars 1959.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Råstad m.fl. hemman i Odensåkers socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Odensåker måndagen den 13 april 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Råstad 7:1, 8:1;

" Karlsgården 1:2, 1:4, 1:7, 1:9, 1:13, 1:14;


Rör Stora Nolgården 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10;

" " Sörgården 5:3;

" Lilla Jonsgården 2:3.


Skara den 21 mars 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Odensåkers församling den 22 mars 1959, betygas.






Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Råstad m. fl. hemman** i Odensåkers socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Odensåker, **måndagen den 13 april 1959 klockan 10.00**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda: Råstad 7:1, 8:1; Råstad Karlsgården 1:2, 1:4, 1:7, 1:9, 1:13, 1:14; Rör Stora Nolgården 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10; Rör Stora Sörgården 5:3, Rör Lilla Jonsgården 2:3.

Skara den 21 mars 1959


I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad, tisdagen den 24 mars 1959, betygas

Skara den 26 mars 1959.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Förening.

Undertecknad^r förena^{..} ³³ med sökanden^r. till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande ^{Råstad m. fl.}
 ^{Adolfson} socken av Skaraborgs län, och yrka^{..} ³³ på före-
 tagets utsträckning, så att jämväl ³³ därav beroende mark må kunna på
 ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

^{Adolfson} den 28/9 1958

Ellen Karlsson

Karl Johansson

Johan Jansson

Oscar Andersson

Fr. Birger Andersson Skellefteå

.....

Friestående försäkring vidtogs

och egenhändiga anteckning.... bevitnas

Fr. Johansson

Fr. Johansson

Fr. Johansson

Fr. Johansson

Herbert Helmfeldt

DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra domänområdet
Vänersborg
Tfn växel 121 90

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Lantbruksnämnden

Skara

*Avskriften
med utlåtande
av domänintendenten
från Vänersborg*

För kronoegendomen 3/4 mtl Råstad 8:1 i Odensåkers socken, Ullervads kommun i Skaraborgs län får jag härmed förena mig med övriga sökande för torrläggning av mark tillhörande Råstad m.fl. i Odensåkers socken av Skaraborgs län evad det avser diket betecknat K - I å ett av assistenten Ragnar Holm uppgjort utdrag ur förslag till ovannämnda torrläggning dagtecknat den 20 januari 1959.

Vidare får jag anhålla att synemännens utlåtande måtte delgivas undertecknad i god tid innan tiden för anförande av klander mot förrättningen utgår, emedan detta utlåtande författningsenligt av mig måste underställas Kungl domänstyrelsens prövning.
Vänersborg den 7 februari 1959.

Eric Wiberg
Eric Wiberg
Domänintendent

*Enligt er bevisning utredda
i Hälsö
Lagman Håkan*

*Med godkännande:
Lantbruksingenjören
Herbert Helmgårdsson*

FULLMAKT

för Disp. Olle Timmanden
namn
Timmersdala
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Råsted Karlsgården 12

..... i
Odensåkers socken av Skaraborgs län
 å minna vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Timmersdala den 13.4.1959

Ingilb Törberg

Bevittnas:

Sören Karlsson
namn

Timmersdala
adress

namn


adress

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för arrendator Sixten Johansson, Råstad, Väring
att vid syneförrättning för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Råstad m.fl. hemman i Odensåkers socken
av Skaraborgs län måndagen den 13 april 1959 kl 10.00 i
bygdegården, Odensåker, min talan föra.

Värnersborg den 1 april 1959


Eric Wiberg
Domänintendent

Fullmakt.

Fullmakt för min svärson
Gustav Jonsson att vid syne-
förrättning med dikningsföre-
taget tillhörande Råstod
mfl hemman, mändagen den 13-4
1959 min talan föra och min
sösträtt utöva

Råstod den 13-4-1959
Oskar Johansson

Berättas av:

Herbert Holmgren
H. H. H.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - H</u>							
<u>Odensåkers socken</u>							
<u>Råstad Karlsgården 1:7</u>							
Remh. Dahl							
Åker, mylla/lerbl. sand	1	0,07		600	2000	1400	98
" "	2	0,15		800	"	1200	180
" "	3	0,14		"	"	"	168
" "	4	0,14		1800	"	200	28
Summa alstringsbåtnad		0,50					474
" brukningsbåtnad							328
Summa							802
<u>Råstad Karlsgården 1:13</u>							
Remh. Dahl							
Åker, mylla/lerbl. sand	5	0,12		1800	2000	200	24
" "	6	0,13		800	"	1200	156
" "	7	0,16		"	"	"	192
" "	8	0,08		1260	1800	540	43
" "	9	0,06		1440	"	360	22
" "	10	0,12		600	2000	1400	168
" "	11	0,17		800	"	1200	204
" "	12	0,24		1620	1800	180	43
Betesmark, "	13		0,16	300	1000	700	112
Summa alstringsbåtnad		1,08	0,16				964
" brukningsbåtnad							270
Summa							1.234

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Råstad Karlsgården 1:9</u>							
<u>(Lövhyddan)</u>							
Hedvig Lööv							
Åker, mylla/lerbl.mo o. sand	14	0,37		800	1440 ~~1600~~	640 ~~800~~	237
" "	15	0,32		1000	2000	1000	320
" , mylla/lerbl. mo	16	0,07		"	"	"	70
" "	17	0,33		1200	"	800	264
" "	18	0,06		1800	"	200	12
" "	19	0,46		"	"	"	92
" "	20	0,41		1000	"	1000	410
" "	21	0,09		700	"	1300	117
" , mylla/lerbl.mo o. sand	22	0,12		640	1600 1440	960	115
" "	23	0,23		"	~~1600~~	800	184
Summa alstringsbåtnad		2,46					1.821
" brukningsbåtnad							180
Summa							2.001
<u>Råstad Karlsgården 1:4</u>							
Oskar Johansson							
Åker, mylla/lerbl. mo	24	0,50		1200	2000	800	400
" "	25	0,12		1400	"	600	72
" "	26	0,60		800	"	1200	720
" , mylla/mobl. lera	27	0,16		1600	"	400	64
" "	28	0,23		500	"	1500	345
" "	29	0,23		600	"	1400	322
" "	30	0,20		1200	"	800	160
" "	31	0,15		1900	"	100	15
" "	32	0,33		900	"	1100	363

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla/mobl. lera	33	0,16		900	2000	1100	176
" "	34	0,10		1900	"	100	10
Summa alstringsbåtnad		2,78					2.647
" brukningsbåtnad							750
Summa							3.397
<u>Råstad Karlsgården 1:14</u>							
Nils Andersson							
Åker, mylla/mobl. lera	35	0,02		990	2200	1210	24
" "	36	0,32		"	"	"	387
" "	37	0,87		660	"	1540	1.340
" "	38	0,05		"	"	"	77
" "	39	0,06		1430	"	770	46
" "	40	0,38		960	2400	1440	547
" "	41	0,10		2160	"	240	24
" "	42	0,45		1200	"	1200	540
" "	43	0,94		1320	2200	880	827
" "	44	0,56		880	"	1320	739
Summa alstringsbåtnad		3,75					4.551
" brukningsbåtnad							732
Summa							5.283
<u>Råstad Karlsgården 1:2</u>							
Birger Timanders stbhs.							
Skogsmark	45		1,00	540	600	60	60
"	46		0,65	"	"	"	39
Åker, mylla/mobl. lera	47	1,00		1440	2400	960	960
" "	48	0,38		2160	"	240	91
" "	49	1,24		1320	"	1080	1.339
" "	50	0,16		1540	2200	660	106




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla/mobl. lera	51	0,50		880	2200	1320	660
" "	52	0,21		1320	"	880	185
" "	53	0,11		"	"	"	97
" "	54	0,76		660	"	1540	1.170
" "	55	0,08		1210	"	990	79
" "	56	0,62		1100	"	1100	682
" "	57	0,44		1540	"	660	290
" "	58	0,22		1400	2000	600	132
Summa alstringsbåtnad		5,72	1,65				5.890
" brukningsbåtnad							2.447
Summa							8.337
<u>Rör Stora Nolgården 1:8</u>							
Johan Jonsson							
Åker, mylla/mobl. lera	59	0,20		1000	2000	1000	200
" "	60	0,08		"	"	"	80
Summa alstringsbåtnad		0,28					280
" brukningsbåtnad							102
Summa							382
<u>Rör Stora Nolgården 1:7</u>							
Olof Berglund							
Åker, mylla/mobl. lera	61	0,08		1000	2000	1000	80
" "	62	0,05		"	"	"	50
Summa alstringsbåtnad		0,13					130
" brukningsbåtnad							60
Summa							190

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr.	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rör Stora Nolgården 1:6</u>							
Sven Svenssons stbhs.							
Åker, mylla/mobl. lera	63	0,21		900	2000	1100	231
" "	64	0,19		"	"	"	209
Summa alstringsbåtnad		0,40					440
" brukningsbåtnad							144
Summa							584
<u>Rör Stora Nolgården 1:4</u>							
Gunnar Johansson							
Åker, mylla/mobl. lera	65	0,30		800	2000	1200	360
" "	66	0,33		"	"	"	396
Summa alstringsbåtnad		0,63					756
" brukningsbåtnad							270
Summa							1.026
<u>Rör Stora Nolgården 1:5</u>							
Selma Johansson							
Åker, mylla/mobl. lera	67a	0,20		1600	2000	400	80
" "	67	0,48		1100	"	900	432
" "	68	0,28		1000	"	1000	280
Summa alstringsbåtnad		0,96					792
" brukningsbåtnad							360
Summa							1.152
<u>Rör Stora Nolgården 1:9</u>							
Olof Berglund							
Åker, mylla/mobl. lera	69	0,14		1000	2000	1000	140
" "	70	0,30		"	"	"	300
Summa alstringsbåtnad		0,44					440
" brukningsbåtnad							264
Summa							704

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rör Stora Nolgården 1:10</u>							
Nils Andersson							
Åker, mylla/mobl. lera	71	0,09		1200	2000	800	72
" "	72	0,05		"	"	"	40
Summa alstringsbåtnad		0,14					112
" brukningsbåtnad							78
Summa							190
<u>Rör Stora Sörgården 5:3</u>							
Allan Karlsson							
Åker, mylla/mobl. lera	73	0,50		800	2000	1200	600
" "	74	0,50		1200	"	800	400
" "	75	0,30		1000	"	1000	300
" "	76	0,31		800	"	1200	372
" "	77	0,31		1100	"	900	279
" "	78	0,35		900	"	1100	385
" "	79	0,61		1800	"	200	122
" "	80	0,25		1900	"	100	25
Summa alstringsbåtnad		3,13					2.483
" brukningsbåtnad							1.232
Summa							3.715
<u>Rör L. Jonsgården 2:3</u>							
Karl Johansson							
Åker, mylla/mobl. lera	81	0,69		1400	2000	600	414
" "	82	0,67		1200	"	800	536
Summa alstringsbåtnad		1,36					950

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Råstad 8:1</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan							
Åker, mylla/mobl. lera	83	0,37		1680	2400	720	266
" "	84	0,52		2160	"	240	125
" "	85	1,45		1680	"	720	1.044
" "	86	0,82		1560	"	840	689
" "	87	0,35		2280	"	120	42
" "	88	1,20		"	"	"	144
" "	89	0,25		1920	"	480	120
" "	90	0,81		2160	"	240	194
" "	91	1,87		1680	"	720	1.346
" "	92	1,52		1920	"	480	730
" "	93	0,58		2160	"	240	139
Summa alstringsbåtnad		9,74					4.839
" brukningsbåtnad							3.710
Summa							8.549
<u>Rör Stora Nolgården 1:5</u>							
Selma Johansson							
Åker, mylla/mobl. lera	94	3,35		1540	2200	660	2.211
" "	95	2,00		2160	2400	240	480
" "	96	0,82		1680	"	720	590
Summa alstringsbåtnad		6,17					3.281
<u>Rör Stora Nolgården 1:4</u>							
Gunnar Johansson							
Åker, mylla/mobl. lera	97	1,10		2160	2400	240	264

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag samfällighet A - H.</u>							
<u>Råstad Karlsgården 1:7, 1:13</u>							
Reinh. Dahl	1-13	1,58	0,16				2.036
<u>Råstad Karlsgården 1:9</u>							
Hedvig Lööv	14-23	2,46					2.001
<u>Råstad Karlsgården 1:4</u>							
Oskar Johansson	24-34	2,78					3.397
<u>Råstad Karlsgården 1:14</u>							
Nils Andersson	35-44	3,75					5.283
<u>Råstad Karlsgården 1:2</u>							
B. Timanders stbhs.	45-58	5,72	1,65				8.337
<u>Rör Stora Nolgården 1:8</u>							
Johan Jonsson	59-60	0,28					382
<u>Rör Stora Nolgården 1:7, 1:9</u>							
Olof Berglund	61-62 69-70	0,57					894
<u>Rör Stora Nolgården 1:6</u>							
Sven Svenssons stbhs.	63-64	0,40					584
<u>Rör Stora Nolgården 1:4</u>							
Gunnar Johansson	65-66, 97	1,73					1.290
<u>Rör Stora Nolgården 1:5</u>							
Selma Johansson	67a-68 94-96	7,13					4.433
<u>Rör Stora Nolgården 1:10</u>							
Nils Andersson	71-72	0,14					190
<u>Rör Stora Sörgården 5:3</u>							
Allan Karlsson	73-80	3,13					3.715
<u>Rör L. Jönsgården 2:3</u>							
Karl Johansson	81-82	1,36					950

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Råstad 8:1</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan	83-93	9,74					8.549
Summa		40,77	1,81				42.041
<u>Samfälligheten I - K</u>							
<u>Råstad 8:1</u>							
Kungl. Maj:t o. Kronan							
Åker, mylla/mobl. lera	98	1,46		2280	2400	120	175
" "	99	5,65		1900	"	500	2.825
Summa		7,11					3.000
<u>Sammandrag</u>							
Samfälligheten A - H		40,77	1,81				42.041
" I - K		7,11					3.000
Summa		47,88	1,81				45.041
Odensåker den 13 april 1959.							
I tjänsten:							
 (Ragnar Holm)							
Förrättningsman.							
Biträdande gode män:  							

Utredning angående brukningsbåtnad, utförd med ledning av båtnadskommitténs beräkningar.

Fastighet	Sträcka	Längd m	Bruk- nings- båtnad kr	kr	Summa kr
Råstad Karlsg. 1:7	{ 32+84-33+24 35 - 35+44	40 44	6:- 2:-	240 88	328
" " 1:13	32+39-32+84	45	6:-	270	270
" " 1:9	30+75-31+35	60	3:-	180	180
" " 1:4	15+85-17+10	125	6:-	750	750
" " 1:14	{ 20 - 20+94 22 - 22+92 23+90-24+50	94 92 60	2:- 2:- 6:-	188 184 360	732
" " 1:2	{ 10+88-11+47 11+47-12+50 12+50-14+40 37 - 38+8	59 103 190 108	15:- 2:- 6:- 2:-	885 206 1140 216	2447
Rör St. Nolg. 1:8	40+83-41	17	6:-	102	102
" " 1:7	41-41+10	10	6:-	60	60
" " 1:6	41+10-41+34	24	6:-	144	144
" " 1:4	41+34-41+79	45	6:-	270	270
" " 1:5	41+79-42+40	60	6:-	360	360
" " 1:9	42+40-42+84	44	6:-	264	264
" " 1:10	42+84-42+97	13	6:-	78	78
Rör St. Sörg. 5:3	42+97-45+21	224	5:50	1232	1232
Råstad 8:1	{ 8+50-10+88 7+5-7+82 5+9-7+5	238 77 196	12:- 6:- ^{x)} 2:- ^{x)}	2856 462 392	3710
Summa				10927	

x) Igenlagt dike.

Odensåker den 13 april 1959.

Biträdande gode män:

Folketingsman.
H. Helmerfeldt

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - H.</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - H.</u>				
0+85 ¹ -3+43 ¹	258	300 mm rör med frakt m	258	7:30	1.883	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	258	1:80	464	
		Justering av flödesdike "	258	0:50	129	
0+85 ¹		Betonggjutning typ A eller rörutlopp typ C			70	
3 ¹ +43 ¹		Brunn typ Da, d = 0,8 m			90	
3 ¹ +43 ¹ -5 ¹ +9	166	300 mm rör med frakt m	166	7:30	1.212	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	166	1:50	249	
		Justering av flödesdike "	166	0:50	83	
5 ¹ +9		Brunn typ Da, d = 0,8 m			90	
		Jordfyllning av gränsdike å sträckan 5+7-5+9 till höjden +11,50 (Vid 5+9 torvsättes slänten)	m ³ 4	4:-	16	
5 ¹ +9-6 ¹ +62 ¹	153	250 mm rör med frakt m	153	5:20	796	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	153	1:30	199	
		Justering av flödesdike "	153	0:50	77	
6 ¹ +62 ¹ -7 ¹ +75 ¹	113	250 mm rör med frakt "	113	5:20	588	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	113	2:50	283	
		Schaktning av lera (flödes- dike)	m ³ 160	2:-	320	
7 ¹ +75 ¹ -7+82=8+50		Brunn typ F, d = 0,9 m Intagsrör, d = 0,4 m			200	
7 ¹ +75 ¹ -10+88	245	400 mm rör med frakt m	245	11:80	2.891	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	245	3:-	735	
9+75-9+79		Bef. stenbro rives			15	
10+88		Brunn typ A, d = 0,9 m			190	
10+88-14+40	352	300 mm rör med frakt m	352	7:30	2.570	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	352	2:20	774	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
12+50, 14		Brunnar typ Ab, d = 0,5 m Enkelt T-rör 6"/12"	st 2	80:-	160	
13+50		Gren- och T-rör 5"/12"			17	
14-14+4		Bef. stenbro rives			10	
14+40		Brunn typ A, d = 0,8 m			140	
14+40-15+85	145	150 mm rör med frakt m	145	3:-	435	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	145	1:20	174	
14+67,15+30		Gren- och T-rör 4"/6" st	2	8:-	16	
15+49		" " " 3"/6"			8	
15+85		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
15+85-17+11	126	100 mm rör med frakt m	126	2:40	302	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	126	0:80	101	
16+42, 17+11		Brunnar typ A, d = 0,4 m st	2	60:-	120	
		Arbetsledning o. oförutsett			1.543	17.030
<u>Diket B - B¹.</u>						
40-40+83	83	200 mm rör med frakt m	83	3:85	320	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	83	2:20	183	
40+83		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
40+83-42+97	214	200 mm rör med frakt m	214	3:85	824	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	27	1:30	35	
		- " - "	24	2:20	53	
		- " - "	163	1:20	196	
41+10,41+34, 42+40,42+97		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	4	80:-	320	
42+97-44+51	154	150 mm rör med frakt m	154	3:-	462	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	154	1:20	185	
44+51		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
44+51-45+21	70	125 mm rör med frakt m	70	2:75	193	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	70	1:20	84	
45+21		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			305	3.400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket C - C¹ - C².</u>				
37-37+62	62	125 mm rör med frakt m	62	2:75	171	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	62	1:40	87	
37+62		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
37+62-38+8	46	75 mm rör med frakt m	46	1:20	55	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	46	1:-	46	
38+8		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			51	550
		<u>Diket C¹ - C³.</u>				
39-39+79	79	100 mm rör med frakt m	79	2:40	190	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	79	1:60	126	
39+79		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			34	410
		<u>Diket D - D¹ - D².</u>				
23-24+84	184	200 mm rör med frakt m	184	3:85	708	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	1:60	240	
		- " - "	34	2:20	75	
23+6, 23+89, 24+84		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	3	80:-	240	
24+84-25+92	108	75 mm rör med frakt m	108	1:20	130	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	108	1:50	162	
25+39, 25+92		Brunnar typ A, d = 0,4 m st	2	60:-	120	
		Arbetsledning o. oförutsett			165	1.840
		<u>Diket D¹ - D³ - D⁴.</u>				
27-27+88	88	200 mm rör med frakt m	88	3:85	339	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	88	3:20	282	
27+88		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
27+88-28+41	53	125 mm rör med frakt m	53	2:75	146	1.180
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	53	2:80	148	
28 +41		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			105	
		<u>Diket D³ - D⁵ - D⁶.</u>				
30-31+35	135	150 mm rör med frakt m	135	3:-	405	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	65	2:50	163	
		- " - "	10	4:-	40	
		- " - "	60	1:50	90	
31+35		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
31+35-31+91	56	125 mm rör med frakt m	56	2:75	154	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	56	2:75	154	
31+91		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
31+91-33+24	133	100 mm rör med frakt m	133	2:40	319	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	133	1:-	133	
32+39, 33+24		Brunnar typ A, d = 0,4 m st	2	60:-	120	1.910
		Arbetsledning o. oförutsett			172	
		<u>Diket D⁵ - D⁷.</u>				
35-35+44	44	75 mm rör med frakt m	44	1:20	53	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	44	0:85	37	
35+44		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	160
		Arbetsledning o. oförutsett			10	
		<u>Diket E - E¹.</u>				
22-22+50	50	100 mm rör med frakt m	50	2:40	120	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:-	50	
22+50		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
22+50-22+92	42	75 mm rör med frakt m	42	1:20	50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	42	1:-	42	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
22+92		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			38	420
		<u>Diket F - F¹.</u>				
21-21+7	7	100 mm rör med frakt m	7	2:40	17	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	7	1:60	11	
21+7		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			12	100
		<u>Diket G - G¹.</u>				
20-20+94	94	75 mm rör med frakt m	94	1:20	113	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	94	1:-	94	
20+94		Brunn typ A, d = 0,4 m			60	
		Arbetsledning o. oförutsett			23	290
		<u>Diket A¹ - A².</u>				
47-48+60	160	150 mm rör med frakt m	160	3:-	480	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	160	1:50	240	
47		Gren- o. T-rör 6"/16"			27	
48+60		Brunn typ A, d = 0,5 m			80	
		Arbetsledning o. oförutsett			83	910
	3420 m		Summa kronor			28.200
		<u>Samfällighet I - K.</u>				
		<u>Diket I - K.</u>				
0-2+25	225	150 mm rör med frakt m	225	3:-	675	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	225	1:50	338	
		Justering av flödesdiket "	225	0:50	113	
0		Betonggjutning typ A eller rörutlopp typ C			60	
2+25		Brunn typ Da, d = 0,5 m			55	

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningen fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampede eller vibrerade;


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten ven och fullt kompetent person;

- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida dennesamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i berg inhugget kors å höjden + 13,15 (motsv. RAK 71,03) belägen ca 160 m norr om sekt. 4.

Odensåker den 13 april 1959.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)


Förrättningsman.

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - H</u>						
<u>Råstad Karlsgården 1:7, 1:13</u>						
Reinh. Dahl avd. I S		2.036	<u>1.465</u>	1.465	5,195	✓
<u>Råstad Karlsgården 1:9</u>						
Hedvig Lööv avd. I		2.001	<u>1.440</u>	1.440	5,106	✓
<u>Råstad Karlsgården 1:4</u>						
Oskar Johansson avd. I S		3.397	<u>2.444</u>	2.444	8,667	✓
<u>Råstad Karlsgården 1:14</u>						
Nils Andersson avd. I S		5.283	<u>3.801</u>	3.801	13,479	✓
<u>Råstad Karlsgården 1:2</u>						
B. Timanders stbhs. avd. I S		8.337	<u>5.998</u>	5.998	21,269	✓
<u>Rör St. Nolgården 1:8</u>						
Johan Jonsson avd. II S		382	<u>187</u>	187	0,663	✓
<u>Rör St. Nolgården 1:7, 1:9</u>						
Olof Berglund avd. II		894	<u>437</u>	437	1,550	✓
<u>Rör St. Nolgården 1:6</u>						
Sven Svenssons stbhs avd. II		584	<u>286</u>	286	1,014	✓
<u>Rör St. Nolgården 1:4</u>						
Gunnar Johansson avd. I		264	190			
" II		1.026	<u>502</u>	692	2,454	✓
<u>Rör St. Nolgården 1:5</u>						
Selma Johansson avd. I		3.281	2.361			
avd. II		1.152	<u>563</u>	2.924	10,369	✓
<u>Rör St. Nolgården 1:10</u>						
Nils Andersson avd. II		190	<u>93</u>	93	0,330	✓
<u>Rör St. Sörgården 5:3</u>						
Allan Karlsson avd. II S		3.715	<u>1.817</u>	1.817	6,443	✓

Förrättningsman.

To Mr Anderson.
H. Helmsfield

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Råstad m.fl. hemman i Odensåkers socken, Ullervads kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna ca 2 km SV om Odensåkers kyrka inom sektion nr 3 av nederbördsområde nr 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - A¹ - B - C - D - E - F - G - H, A¹ - A², B - B¹, C - C¹ - C², C¹ - C³, D - D¹ - D², D¹ - D³ - D⁴, D³ - D⁵ - D⁶, D⁵ - D⁷, E - E¹, F - F¹, G - G¹ samt I - K. Enkel röd linje betecknar att diket skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 - 0,4 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-

sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all här-
av beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall
ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,
att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder
av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen
efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars
resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur
brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. ^H

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall
uppdelas i 2 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda
samfälligheten A - H och samfälligheten I - K. Av det bilagda kostnadsförslaget
framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av
värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer,
som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten I - K i olika avdel-
ningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga
om samfällighet A - H har särskild utredning verkställts, bil. ^L. Härav fram-
går, att samfälligheten A - H skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan
närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig
fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i
fråga om samfällighet A - H, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den
sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i
kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällig-
hetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet
angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som
för färdigställandet angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande

vägovergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfälligheten A - H erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 63 kronor 6 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1968;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Karlsgårdens dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Odensåker den 13 april 1959.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

H. Helmgren
H. Helmgren

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Typritningar


Brunnar

Blad


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m.



typ B




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E




typ F




Betonggjutning vid
rorutlopp
under flödesdike

typ A




typ A Rörledningsöga typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål



Detailritning för lock med hål.



Förslag till

kommun

län

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel


Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr

Typritningar


Bottenförstärkning




Brunn typ A^b
vid sidan av rörledning



Rörlut typ C



Brunn typ Fⁱ



Förslag till

socken(-nar) av

län

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr