



Akt nr:

R-F4b-LS215/56

AU\$R-F4b-LS215/56

215 215



Handlingar angående
"Nyttorps dikningsföretag av år 1956"
i Kinne-Vedums m.fl. socknar av
Skaraborgs län;
upprättade år 1956 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Gottfr. Wadman.
Lantbruksingenjör.

215 - 2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Nyttorps dikningsföretag av år 1956

Socken

K.Vedums m.fl.

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Evert Karlsson, Nygård, Äskekärr.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

25/6-1959

Bidrag till utförandet, kr

10.550:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10-1961

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

10.550:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avs.

17/11-1959

~~XXXXXX~~ verkställd av

Avs.

ass. Lennart Roth

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för utgående röret i brunnen vid punkt Da där ledningen höjts 10 cm.

Denna avvikelse har skett efter överenskommelse med markägaren och har införts å ritningarna med grön beteckning.

Då ändringen saknar betydelse ur torrläggningssynpunkt godkännes företaget i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 29.045:- kronor.

Skara den 20 november 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid sammanträde
angående terrättsläggning av
mark tillhörande hemmanen
Dyslättarna, Lövåsa, Olaf
Assmundstorp i Kinnaredens
socken, Komossen i Färskens
socken samt Nygården. Dred-
sätens socken och i Skarboys
Län.

Den 2 december 1955 instände sig
munkarna, statens landbruks-
ingenjör hos landbrukaren Edvin
Wollecki, Nydorp för en gemensamt
företagande (bis. A) handläggning
ifrågasättande synföreläsning.
Kallelser angående sammanträdet
hade utfärdats till företagens
kända sakägare enligt bifogad
förteckning (bis. B'), och hade för-
farande personal med förordnings-
mannen kommit till staden.

Edvin Wollecki, Nydorp
Olof Magnusson, Olaf Assmundstorp
Paul Petersson, Sockatorp
Erik Sucusson, Komossen
Karl Karlsson, Nygården
Sven Karlsson, Lerslyckorna
För Boaliden - Lövåsa - Tislegårdens

vag samfällighet Paul Petersson,
 Jockatorp ent. protokollatör (bil. F)
 Dito gods män Gunter Linnsson, Slättbråten
 och Birger Lennsson, Torstensgården

§ 1.

Förmanande upplästes och
 bilades protokollet. (bil. F)

§ 2.

Något laga hinder mot före-
 taget hade ingen av nämnda.

§ 3.

Något för nämnda ej mot
 synevännen, och biträdande
 gods männen förklarade, att
 de avlagt föreskriven ed.

§ 4.

Förelades den uppräntade
 plankarban med profil
 öfver planerade avlopp.

§ 5.

En av saksägarna förklarade
 sig med sokaanden till synefö-
 rätningen, vilken förmynd (bil. E)
 vitsordades av synevännen

§ 6.

Sokaanden och den som med
 sokaanden sig förklarade yrkade
 på torrläggning av sine

marken till för åker lämpligt
djup medelst rörelsernas

§ 7.

Delägarna yrkade på att
trumman vid 1st ombygges och
fördjupas på vägsamfällig-
hetens bekostnad, så den är byggd efter
år 1921. § 8.

Förordningsmannen befull-
maktigades att i kungörelse för
närsta sammanträd intaga att
val av arbetsuttycker skall verk-
ställas vid sammanträdes ifråga

§ 9.

meddelades att vidvårdning
skall verkställas efter samman-
trädet av styrelsen.

§ 10.

På vilket vidare förskott,
upplästas dagens protokoll,
som godkändes, och samman-
trädet förklarades avslutat.

Ordningsdag som ovan

På tjänstens vägnar

Anteförordningen

Anteförordningen

Björger Sörenson

Den 18 augusti 1956 inskände sig
 äter för näringsmannen hos landbruks-
 karen Edvin Wollecki, Nyboorp för
 att vidare handläggas ifråga -
 varande bynsförordning. Kungälv
 angående sammanträdet hade
 varit införd i Lidsköpings tid-
 ningen den 25 juli 1956 (bil. D)
 samt i laga ordning anslagen
 i Forsken, Kinne-Dodum och Dredatens
 församlingar (bil. C^{1,2}) varjämte
 företagets sakägare jämte
 värdelagen meddelats om
 tiden och platsen för sammanträ-
 det enligt bifogad förteckning (bil. B)
 Följande personer hade med för-
 näringsmannen kommit till-
 stades.

Edvin Wollecki, Nyboorp
 Sven Karlsson, Lerslyckorna
 Erik Sörensson, Komossen
 Karl Karlsson, Nygården
 Paul Pedersson, Sockatorp

Öfr. gods män
 Gustav Lennsson, Slättbrästen
 Nils Nilsson, Pellagården

§ 11.

Förslagen och sysselsättade förslaget med tillhörande längder, som genomgås.

§ 12.

Om meddelande intages i kommun. Gjordt att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammankommande valdes som till ordförande i arbetsstyrelsen Lantbrukare Evert Karlsson, Nygård på Årtekärn samt två övriga ledamöter Edvin Willeki, Nytorp och Arvid Magnusson, Åsmanstorp.

§ 13

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förväckning utsågos Erik Jönsson, Komossen och Sven Karlsson, Lerlyckarna.

§ 14.

Om emottagna och förvarade tillföreläggande förande handlingar utsågos ordföranden i styrelsen.

§ 15.

Synemännens utlåtande uppläst och bilades protokoll.

§ 16.

Delägarna beslöt söka statsunderstöda till företagens genomförande och uppdrag, åt företagsmännen att upprätta nödvändiga handlingar.

§ 17.

Ordföranden befullmäktigades att undersecka anmälan om statsbidrag och kvittera detsamma.

§ 18

Da inget vidare förkom, upplästes dagens protokoll som godkändes, och synföredragningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

På Gärstens vägnar
Gästgärdsmannen

Huslef Linnson

Nils Wilsen

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 51 55


Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr _____

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955



III M 51 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson.
Bo Hjalmarsson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 155 53

LANDSBOKSTÄMMAN

I SKARABORGS LÄN

15 DEC. 1953


Diarie Nr LI...203

Förordnande.


Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

21 NOV 1953

III M 155 53

F.nr. 1827

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

29. SEP 1953

Diarie Nr 576

Till

Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom

Kinne Vedum

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-

finnes å omstående sida. Företaget avser fördjupning av avloppsdike (cirka 1100 m.)

si ett täckdikning kan företaget för Nyttorp utgräva iserarealen 10 ha, men även
Här uppgives så fullständigt som möjligt företaget beskaffenhet (diking, årsjering, försänkning, invallning e. d.), vidare företaget
grunnarna är intresserade av täckdikning. Hela den berörda iserarealen
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om färdled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

utgräva cirka 40 ha. Avloppsdiket går under allmänna vägar:
Boaliden - Fisslegården.

Närmaste järnvägsstation

Åskekärr

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbr. Edwin Wollecki

Telefon 53047

Telef. 147 & 148

Nyttorp, Kinne Vedum, Götene

Nyttorp

den 26 Sept. 1953

Edwin Wollecki

Wollecki

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Myttorp, H. Fekum
 Myttorp, Bredsjöter
 Kolnassen, Forskum
 Olof Asmundstorp, H. Fekum
 Lindeby, "

Edvin Wacinski
 Carl Carlsson, sk. Askeby
 Erik Lennson, Österäng
 Arvid Magnusson, Götene
 Carl Björk, Askeby
 Gunnar Carlsson, Askeby

Lantbruksnämnden

~~Torrläggningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjörn Sven Hallin

Skara den 2 november 1953

lantbruksnämndens

På ~~Torrläggningsnämndens~~ vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
 Bo Hjalmarsson.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos Edvin Wollecki, Nyttorp, fredagen den
2 dec. 1955 klockan 1000, vilka denna dag avsänts till:

✓ Edvin Wollecki,	Nyttorp, Kinne Vedum,	<u>Götene</u>
✓ Arvid Magnusson,	Assmundstorp, "	"
✓ Sven Karlsson,	Lerslyckorna, "	"
Paul Pettersson,	Sockatorp,	"
✓ Ordf. i Boaliden-Tisteg:ns vägsamf.		
Gösta Arvidsson, <i>Tisteg</i>	Lövåsa,	"
✓ Erik Svensson,	Komossen,	<u>Österäng</u>
✓ Karl Karlsson,	Nygården, Bredsäter,	<u>Äskekärr</u>
Skiftesgodemannen Gustav Linusson,	Slättebråten, Holmestad, <i>8 km. eg.</i>	"
"	Birger Svensson, Torstensgården, Kinne Vedum, <i>10. 4</i>	<u>Götene .</u>

Skara den 10 nov. 1955.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

Gottfr. Wadman

Lantbruksing.

*hos Edler*F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Nygårdens i Bredsäter socken, Kårtorp Påvelgården, Byslåtterna, Löväsa, Olof Assmundtorp och Lerslyckorna i Kinne Vedums socken samt Komossen i Forshems socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 18 augusti 1956 kl. 10.00.

- | | | |
|--|-----------------------|----------|
| ✓ 1. Edvin Wollecki, | Nyttorp, Kinne Vedum, | Götene |
| 2. Arvid Magnusson, | Assmundtorp, -- | -- |
| ✓ 3. Sven Karlsson, | Lerslyckorna, -- | -- |
| 4. Ordf. i Boaliden-Tisleg:ns vägsamf. | Löväsa, | -- |
| ✓ 5. Erik Svensson, | Komossen, | Österäng |
| ✓ 6. Karl Karlsson, | Nygården, Bredsäter, | Äskekärr |
| ✓ 7. Paul Pettersson, | Sockatorp, | Götene |

Gode män:

- | | | |
|--|------------------------------|----------|
| ✓ Gustav Linusson, | Slättebråten, Holmestad, | Äskekärr |
| ✓ <i>Nils Nilsson</i> <i>Pellagården</i>
Birger Svensson, | Torstensgården, Kinne Vedum, | Götene |

Pastorat:

Bredsäter pastorat, Lugnås.

Forshems pastorat, Forshem.

Tidning:

Nya Lidköpings Tidningen, Lidköping.


Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 30 juli 1956, intygas

ex officio:

Christy Walman

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Nygården i Bredsäter socken, Kårtorp Påvelgården, Byslåtterna, Lövåsa, Olof Assmundtorp och Lerslyckorna i Kinne Vedums socken samt Komossen i Forshems socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos herr Edvin Wollecki, Nyttorp, Götene, lördagen den 18 augusti 1956 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas. Karlstad den 30 juli 1956



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

*Insatzen i laga mening i Bredsäter kyrka den
5 aug 1956, skattegrä, E. Smedberg, ingehålls*

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Nygården i Bredsäter socken,
Kårtorp Påvelgården, Byslätterna, Lövåsa, Olof Assmundtorp
och Lerslyckorna i Kinne Vedums socken samt Komossen i Forshems
socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt samman-
träde hos herr Edvin Wollecki, Nyttorp, ^{K-Vedum} Götene, lördagen den
18 augusti 1956 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan. Vid sammanträdet kommer bl.a. val av
arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 30 juli 1956

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

*Auslagat i laga ordning i Forshems
& Kinne-Vedums församlingar den 29 juli
och 5 aug. 1956 bekräftar*



*Forshem den 8/8 1956
Arthur Larsson
vice pastor*

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Nygården i Bredsäter socken, Kår-
torp Påvelsgården, Byslätterna, Löväsa, Olof Assmundtorp och Lerslyckorna i Kinne Vedums socken samt Komossen i Fors-
hems socken av Skarab. län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos hrr Edvin Wollecki, Nyttorp, Götene, lördagen den 18 augusti 1956 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 30 juli 1956.

Gottfrid Wadman

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse införd i

Nya Lidköpings-Tidningen den 25 juli 1956

Förening

Uddebeknand ägare till Ny-
gården 12 förenar sig med
Sökanen till laga styrelse-
ordning för tarställdning av
Nyby och m. fl. hemman jämte
10 kap 58 § vid den lagen och yrkar
på upptagande av arlopp
genom sin mark

Nyby och den 2 dec. 1958

Carl Carlsson

Förordande för ening

vidtändes

Carl Carlsson

Carl Carlsson Rönge Svensson

SVENSKT NORMAL

TRIMM 1047

Utdrag ur
Protokoll.

Protokoll för vid
sammanträde med
styrelsen för hvar
Sjösamfällighet
den 28 nov. 1905.

§ 3.

Angående Syneföretning med
Nyttors m. fl. kommuner i Kinn-
Medens socken, såvidt ifrågakom
om Sjösamfälligheten härvid
berörs.

Styrelsen beviljar härmed
den Paul Pettersson, Sockers
fullmakt att i sammanträdet för Sjösam-
fällighetens del.

Järnens.
Paul Pettersson.
Björge Johansson.

Dag som ovan
Göta Henriksson.
ordf.

Rätt erkänt ur det justerade
Protokollat bezeuges härmed. Göta Henriksson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bredsäter socken</u>							
Nygården 1 ²							
Karl Karlsson							
åker, mylla på lerbl. sand	1	0.63		1800	2000	200	126.-
- " -	2	0.56		1600	2000	400	224.-
- " -	3	0.25		1800	2000	200	50.-
- " -	4	0.55		1500	2000	500	275.-
- " -	5	0.31		1300	2000	700	217.-
- " -	6	0.90		1400	2000	600	540.-
- " -	7	0.37		1100	2000	900	333.-
- " -	8	0.09		1200	2000	800	72.-
- " -	9	0.07		1200	2000	800	56.-
- " -	10	0.20		800	2000	1200	240.-
- " -	11	0.59		800	2000	1200	708.-
- " -	12	0.54		1400	2000	600	324.-
- " -	13	0.58		1000	2000	1000	580.-
- " -	14	0.22		900	2000	1100	242.-
- " -	15	0.40		1000	2000	1000	400.-
- " -	16	0.58		1400	2000	600	348.-
- " -	17	0.33		1100	2000	900	297.-
- " -	18	0.41		1150	2000	900	369.-
- " -	19	0.37		900	2000	1100	407.-
- " -	20	0.36		900	2000	1100	396.-
- " -	21	0.33		900	2000	1100	363.-
- " -	22	0.61		1000	2000	1000	610.-
- " -	23	0.32		1000	2000	1000	320.-
- " -	24	0.19		1000	2000	1000	190.-
- " -	25	0.48		1800	2000	200	96.-
- " -	26	0.23		800	2000	1200	276.-
- " -	27	0.07		1000	2000	1000	70.-
överföres		10.54					8129.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		10.54					8129.-
åker, mylla på lerbl. sand	28	0.15		1000	2000	1000	150.-
- " -	29	0.18		1200	2000	800	144.-
- " -	30	0.11		1200	2000	800	88.-
- " -	31	0.16		1200	2000	800	128.-
- " -	32	0.33		800	2000	1200	396.-
- " -	33	0.32		800	2000	1200	384.-
- " -	34 ³⁴	0.32		800	2000	1200	384.-
- " -	35	0.40		1400	2000	600	240.-
- " -	36	0.49		1000	2000	1000	490.-
- " -	37	0.09		1000	2000	1000	90.-
- " -	38	0.16		1000	2000	1000	160.-
- " -	39	0.15		700	2000	1300	195.-
- " -	40	0.14		700	2000	1300	182.-
- " -	41	0.41		700	2000	1300	533.-
- " -	42	0.19		700	2000	1300	247.-
- " -	43	0.24		800	2000	1200	288.-
- " -	44	0.44		1000	2000	1000	440.-
- " -	45	0.24		1200	2000	800	192.-
- " -	45a	0.12		800	1600	800	96.-
- " -	45b	0.14		960	1600	640	90.-
- " -	45c	0.44		640	1600	960	422.-
- " -	45d	0.32		1120	1600	480	154.-
							12860.- 13622.-
Brukningsbåtnad							5302.-
Summa		16.08					18162.- 18924.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Kinne Vedums socken							
Kårtorp Påvelsgården 1 ⁶							
Edvin Wollecki							
åker, mylla på lerbl.sand	46	0.12		1040	1600	560	67.-
- " -	47	0.10		1280	1600	320	32.-
Summa		0.22					99.-
Byslåtterna 1 ²							
Densamme							
åker, mylla på lerbl. sand	48	0.29		1700	2000	300	87.-
- " -	49	0.32		1300	2000	700	224.-
Summa		0.61					311.-
Byslåtterna 1 ⁶							
Densamme							
åker, mylla på lerbl. sand	50	0.56		880	1600	720	403.-
- " -	51a	0.32		1200	1600	400	128.-
- " -	51b	0.22		800	1600	800	176.-
- " -	52	0.42		1120	1600	480	202.-
Summa		1.52					909.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lövåsa 1 ³							
Edvin Wollecki							
åker, mylla på lerbl.sand	53	0.45		1200	2000	800	360.-
- " -	54	0.44		1200	2000	800	352.-
- " -	55	0.37		1000	2000	1000	370.-
- " -	56	0.23		640	1600	960	221.-
- " -	57	0.18		1120	1600	480	86.-
- " -	58	0.25		960	1600	640	160.-
- " -	59	0.65		800	1600	800	520.-
- " -	60	0.10		1540	1600	60	6.-
- " -	61	0.67		1120	1600	480	322.-
- " -	62	0.61		1000	2000	1000	610.-
- " -	63	0.86		900	2000	1100	946.-
- " -	64	0.71		900	2000	1100	781.-
- " -	65	0.87		1000	2000	1000	870.-
- " -	66	1.49		1000	2000	1000	1490.-
åker, mylla på sand	67	0.66		800	1600	800	528.-
- " -	68	0.61		1040	1600	560	342.-
							7964.-
Brukningsbåtnad							909.-
Summa		9.15					8873.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Olof Asmundstorp l ³ (ej fastställt)							
Arvid Magnusson							
åker, mylla på sand	69	0.45		720	1600	880	396.-
- " -	70	0.67		800	1600	800	536.-
Summa		1.12					932.-
Lerslyckorna l ⁵							
Sven Karlsson							
åker, mylla på sand	71	0.26		800	1600	800	208.-
- " -	72	0.30		960	1600	640	192.-
- " -	73	0.20		640	1600	960	192.-
- " -	74	0.20		960	1600	640	128.-
Summa		0.96					720.-
Forshems socken							
Komessen l ¹							
Erik Svensson							
åker, mylla på sand	75	0.62		800	1600	800	496.-
- " -	76	0.75		1120	1600	480.-	360.-
- " -	77	0.79		1280	1600	320	253.-
- " -	78	0.43		1280	1600	320	138.-
- " -	79	0.64		1440	1600	160	102.-
							1349.-
Brukningsbåtnad							221.-
Summa		3.23					1570.-


Bitr. gode män:

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar
jämte tillägg för arealvinst.

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	Längd m	à pris Kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
Nygården 1 ² Carl Karlsson	1+10-1+65	55	2.-	110.-	
	1+65-2+35	70	5.-	350.-	
	2+35-4+3	168	9.-	1512.-	
	4+7-5+38	131	8.50	1114.-	
	15-15+55	55	1.60	88.-	
	16+16-16+82	66	1.60	106.-	
	16+82-17+62	80	2.40	192.-	
	35-NN0	87	2.30	200.-	
	36+5-38+23	218	3.40	741.-	
	40-NN0	80	2.40	192.-	
	43+12-45+15	203	2.30	467.-	
	43+15-N	100	2.30	230.-	5302.-
Lövåsa 1 ³ Edvin Wollecki	20-20+74	74	2.20	163.-	
	20+97-21+38	41	2.20	90.-	
	21+90-NN0	49	3.40	167.-	
	30-30+94	94	2.20	207.-	
	30+97-31+61	64	2.90	186.-	
	32+39-32+94	55	1.75	96.-	909.-
Komossen 1 ¹ Erik Svensson	31+61-V	92	2.40	221.-	221.-
				<u>Summa kronor 6432.-</u>	

Nyttorp den 18 augusti 1956



(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - H</u>				
		<u>Ledningen A - H</u> <i>eg.</i>				
0+50-0+60	10	Justering av dike m	10	2.-	20.-	
0+60-1+5	45	Bergsprängning o. schaktning "	45	40.-	1800.-	
1+5-1+10	5	Trumma typ A l=5 m., d=0.60 m.				
		Arbetet utföres och bekostas av vägsamfälligheten.				
1+10-5+38	428	400 mm rör med frakt	428	9.15	3916.20	
5+38-6+32	94	300 mm - " -	94	6.20	582.80	
6+32-8+77	245	250 mm - " -	245	4.20	1029.-	
✓ 8+77-10+79	202	150 mm - " -	202	2.50	505.-	
1+10-5+38		Grävn., lägg. o. återfylln.	428	4.-	1712.-	
5+38-6+32		- " -	94	3.-	282.-	
6+32-8+40		- " -	208	2.-	416.-	
8+40-8+55		- " -	15	4.-	60.-	
8+55-8+77		- " -	22	2.-	44.-	
✓ 8+77-9		- " -	23	1.60	36.80	
✓ 9-9+20		- " -	20	3.-	60.-	
✓ 9+20-10+79		- " -	159	1.60	254.40	
1+10-1+14						
2+95-3+15						
4+80-4+97						
✓ 9+71-9+78		Tillägg för sprängning av berg m	48	30.-	1440.-	
4+7-10+4		Ledn. framdragn. gen. väg	2	10.-	20.-	
1+10		Rörlutlopp typ U-1 st	1	70.-	70.-	
2+50		Brunn typ A, vid sidan, d=400 "	1	60.-	60.-	
3+42, 4+7, 4+60		- " - d=500 "	3	80.-	240.-	
5+38		Brunn typ A, d=900 "	1	180.-	180.-	
		överföres			12728.20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			12728.20	
6+32		Brunn typ A, d=800 st	1	150.-	150.-	
7+63, 8+77		- " - d=600 "	2	100.-	200.-	
8+30		- " - C d=600 "	1	65.-	65.-	
✓9+95, 10+79		- " - A d=500 "	2	80.-	160.-	
2+50		Tillägg för T-rör 400x100 "	1	13.-	13.-	
3+43, 4+7		- " - 400x150 "	2	13.-	26.-	
4+60		- " - 400x150x150	1	17.-	17.-	
		Arbetsledning o. oförutsett			1340.80	14700.-
		<u>Ledningen C - Ca</u>				
15-15+55	55	150 mm rör med frakt	55	2.50	137.50	
15+55-16+82	127	125 mm - " -	127	2.35	298.45	
16+82-17+62	80	75 mm - " -	80	1.20	96.-	
15-15+55		Grävn., lägg. o. återfylln.	55	1.60	88.-	
15+55-16+16		- " -	61	2.10	128.10	
16+16-16+82		- " -	66	1.60	105.60	
16+82-16+62		- " -	80	1.00	80.-	
15+55, 16+82		Brunn typ A, d=500 st.	2	80.-	160.-	
17+62		- " - d=400 "	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			146.35	1300.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledningen D - Da</u>				
20-20+97	97	125 mm rör med frakt	97	2.35	227.95	
20+97-21+90	93	100 mm - " -	93	1.70	158.10	
20-20+97		Grävn., lägg.n.o.återfylln.	97	1.50	145.50	
20+97-21+38		- " -	41	1.20	49.20	
21+38-21+90		- " -	52	1.70	88.40	
20+97		Brunn typ A, d= 500	1	80.-	80.-	
21+38, 21+90		-"- A d= 400	2	60.-	120.-	
20+97		Ledn. framdragn. gen. väg	1	10.-	10.-	
		Arbetsledn. o.oförutsett			190.85	970.-
		<u>Ledningen E - Ea</u>				
30-31+61	161	200 mm rör med frakt	161	3.30	531.30	
31+61-32+39	78	125 mm - " -	78	2.35	183.30	
32+39-32+94	55	100 mm - " -	55	1.70	93.50	
30-31+61		Grävn., lägg.n.o.återfylln.	161	1.80	289.80	
31+61-32+39		- " -	78	1.90	148.20	
32+39-32+94		- " -	55	2.-	110.-	
30+97		Ledn. framdragn. gen. väg	1	10.-	10.-	
30+97, 31+61 32+39		Brunn typ A, d=500	3	80.-	240.-	
32+94		-"- A, d=400	1	60.-	60.-	
		Arbetsledning o. oförutsett			183.90	1850.-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ledningen F - Fa</u>				
35-36+95	195	125 mm rör med frakt	195	2.35	458.25	
36+95-38+23	128	100 " - " -	128	1.70	217.60	
35-36+5		Grävn., lägg. o. återfylln.	105	1.80	189.-	
36+5-36+95		- " -	90	1.50	135.-	
36+95-38+23		- " -	128	1.40	179.20	
36+5, 36+95		Brunn typ A, d=500	2	80.-	160.-	
38+23		- " - A, d=400	1	60.-	60.-	
36+5		Ledn. framdragn. gm. väg	1	20.-	20.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			140.95	1560.-
		<u>Ledningen G - Ga</u>				
40-41+34	134	200 mm rör med frakt	134	3.30	442.20	
41+34-44+35	301	150 mm rör med frakt	301	2.50	752.50	
44+35-45+15	80	125 mm - " -	80	2.35	188.-	
45+15-46+6	91	75 mm - " -	91	1.20	109.20	
40-41+34		Grävn., lägg. o. återfylln.	134	2.30	308.20	
41+34-43+12		- " -	178	3.-	534.-	
43+12-45+15		- " -	203	1.60	324.80	
45+15-46+6		- " -	91	1.60	145.60	
41		Ledn. framdragn. gm. väg	1	20.-	20.-	
42+48, 41+34, 43+12, 44+35 45+15		Brunn typ A, d=500	5	80.-	400.-	
46+6		- " - A d=400	1	60.-	60.-	
		Arbetsledn. och oförutsett			335.50	3620.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samf. A - H</u>				
		Ledn. A-B-C-D-E-F-G-H			14700.-	
		" C-Ca			1300.-	
		" D-Da			970.-	
		" E-Ea			1850.-	
		" F-Fa			1560.-	
		" G-Ga			3620.-	24.000
				Summa		24.000
Nyttorp den 18 augusti 1956						
						
(Gottfr. Wadman)						

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;


att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att arbetsstyrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixpunkt = +5.88 meter kryss i berg vid 1+60.

Nyttorp den 18 augusti 1956


(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>Summa 100.00 procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - H</u>						
<u>Bredsätters socken</u>						
<u>Nygården 1²</u>						
Karl Karlsson	S	18.162.- 18924.-		14044.56	58.86 58.519	693.78
<u>Kinne Vedums socken</u>						
<u>Kårstorp Påvelsgården 1⁶</u>						
~~Gillis Nilsson~~ <i>Elof Johansson</i> ~~Edvin Wollstedt~~	S	99.-		73.44	0.32 0.306	3.63
<u>Byslåtterna 1²</u>						
Densamme	S	311.-		230.88	1.01 0.962	11.40
<u>Byslåtterna 1⁶</u>						
Densamme	S	909.-		674.64	2.94 2.811	33.33
<u>Lövåsa 1³</u>						
Densamme	S	8873.-		6585.12	28.76 27.438	325.29
<u>Olof Assmundtorp 1³</u> (ej fastställd)						
Arvid Magnusson		932.-		691.68	3.02 2.882	34.17
<u>Lerslyckorna 1⁵</u>						
~~Sven Karlsson~~		720.-		534.48	2.227	26.40
<u>Forshems socken</u>						
<u>Komossen 1¹</u>						
Erik Svensson		1570.-		1165.20	5.09 4.855	57.56
		30.856.- 32338.-		24000.-	100.000	1185.56

Nyttorp den 18 augusti 1956

På tjänstens vägnar:


Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Bitr. gode män:

Erik Wadman
Gustaf Linnarsson

Förestående, med grönt angivna ändringar,
i enlighet med U.D:s dom den 14.6. 1957.

till the he can do,



Skala 1:50.000

R 53 SV/50

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Lövåsa, kallat Nyttorp m.fl. hemman i Kinne Vedum,
Bredsätters och Forshems socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 140/141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, C-Ca, D-Da, E-Ea, F-Fa och G-Ga. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *H.*

Den å kartan avfäktade och enligt förenämnda längd förbättrade marken utgör en enda samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det däremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppen korsar vid sektion 1⁺⁵ - 1⁺¹⁰ utfartsväg Boaliden - Lövåsa - Tislegården och befintlig trumma behöver sänkas för erhållande av full torrläggning å ovanförliggande åker och äng. Då trumman byggts efter år 1921 så tillkommer det vägsamfälligheten bekosta ombyggnaden och även utföra arbetet, om vägsamfälligheten ej hellre vill överlämna det till företaget. 24" vägrör föreskrives av synemännen med inre bottenhöjder nedströms å höjden +3.15 meter över det vid syneförrättningen antagna jämförelseplanet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall icke utgå någon ersättning.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas..

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas:

~~att kostnader för utliknande av tillgången skola bokföras enligt 10 kap. 62 § vattenlagen~~


att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1966;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Nyttorps dikningsföretag av år 1956".



Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nyttorp den 18 augusti 1956



(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Nyttorps dikningsföretag av år 1956 i Bredsäter, Kinne Vedums och Forshems

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

socknar av Skaraborgs län


Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						918.	-
		Hantlangning						138.	-
		Gode män						103.	76
		Annons						25.	80
								1185.	56

R Ä K N I N G

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, egen bil, 32 km. à 33 öre	<u>10.56</u>
Summa kr.	<u>50.56</u>

Kvitteras:

Nyttorp den 18 aug. 1956



2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, egen bil 40 km. à 33 öre	<u>13.20</u>
Summa kr.	<u>53.20</u>


Kvitteras:

Nyttorp den 18 aug. 1956



Attesteras:





Mått i mm


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d = 0.3 - 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vori en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken-(nar) av
upprättat år(-en)
utan
samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Antal ritn. st.

Artnummer