



Akt nr:

R-F4b-LS217/57

AU\$R-F4b-LS217/57

INKOM DEN

28 AUG. 1957

TILL

VÄSTERBYGDENS VATTENBOKSTOL

Handlingar angående

"Berga-Hökaskogs dikningsföretag av år
1957" i Skånings-Åsaka och Ledsjö sock-
nar av Skaraborgs län upprättade åren
1956-57 vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen av:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

217 217

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
"Berga-Hökaskogs dikningsföretag av år 1957", samfälligheten II.			
Socken		Län	
Skånings-Åsaka och Ledsjö		Skaraborg	
~~Godkännande~~ Förtroendeman - ~~Godkännande~~			
Lantbrukare Ivar Andersson, Berga, Skånings-Åsaka, Skara			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
25/6 1959	870:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1967		1/10 1961	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	870:--		
~~Godkännande~~ verkställd den		~~Godkännande~~ verkställd av	
Avsyning 1/8 1960		Avsyning e.o. assistent Bertil Franssohn	

Vid avsyningen har befunnits att företaget (samfälligheten II) var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Rörledningen K - K 1 hade å sträckan 190 - 192 utförts 0,10 m grundare än förslaget anger.

Denna avvikelse har skett efter överenskommelse med markägaren och införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn tagen till på platsen rådande fallförhållanden saknar avvikelsen betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 1 augusti 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd den 1 augusti 1960.

Skara den 1 augusti 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

B. & U.M. 7/1957.

Dom B 1/1958.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående Berga-Hökaskogs
dikningsföretag av år 1957 i Skånings-
Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs
län; meddelad i Vänersborg den 16 ja-
nuari 1958.

Klagande:

Lantbrukarna Elis Kvarnrud i Kvarnen, Torsten Karlsson,
Tage Johansson, Göran Börjesson, Paul Sandahl och John Jo-
hansson i Hökaskog, dödsboet efter Alfred Svensson från
samma ställe och John Häggren i Åsaka Storegården, samtliga
med postadress Lundsbrunn, samt Petrus Malmkvist, Ivar An-
dersson och Johan Larsson i Berga med postadress Skara.

Övriga tillstädeskomna delägare:

Kungl. Maj:t och kronan genom domänintendenten Eric
Wiberg och jägmästaren i Kinne revir J.A. Josefsson samt
stiftsnämnden i Skara genom stiftsnotarien Helmer
Rimse, biträdd av stiftsjägmästaren Bo Wigren.

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara. Obs. sid. 25.

En av lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg år 1922 på- Orientering.

börjad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Hertigabo, Storegården, Ramslätt, Munstorp, Håkan Svengården och Berga Skattegården m.fl. hemman inom Skåningsåsaka och Ledsjö socknar har avslutats av dåvarande extra lantbruksingenjören Sven Hallin den 1 april 1925. Över det samma dag meddelade utlåtandet har Kungl. Maj:t och kronan anfört besvär hos vattendomstolen (B. & U.M. 3/1925), som genom lagakraftvunnen dom den 15 maj 1926 bifallit kronans talan och befriat kronan från skyldighet att för viss mark bidra till kostnaderna för företagets utförande.

Efter denna ändring av utlåtandet har företaget avsett utrivning av en dammbyggnad och upptagandet av huvudkanalerna A-B-C-C¹ och B-D-E-F-G jämte vissa sidodiken.

Förstnämnda avloppssträcka ingår i ett vattendrag, som delvis utgör gräns mellan Skånings och Kinne härader och därför benämnes Häradsån.

E. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm har år 1936 handlagt syneförrättning angående Ölanda torrlägningsföretag av

år 1936 i Istrums, Ledsjö och Skånings-Åsaka socknar. Detta företag har avsett upptagandet av sträckan a-b-b¹ -c-d-e och vissa sidodiken. Sträckan a-b-b¹ omfattar cirka 1100 meter av Häradsån uppströms punkten C enligt 1925 års förrättning.

Efter ansökan av Kvarnrud, Sandahl, Tage Johansson, Johan Larsson, Ivar Andersson, Häggren och Henry Lundgren, då ägare till fastigheten Lillgårdsmarken 1¹, har lantbruksingenjören Sven Holmström förordnats till förrättningsman för en syneförrättning avseende fördjupning, breddning och eventuellt igenläggning med rör av kanaler, ingående i det ovan omnämnda företaget av år 1925. Under förrättningen, som påbörjats den 1 november 1956 och avslutats den 27 juni 1957, hava John Johansson, Petrus Malmkvist, Kungl. Maj:t och kronan samt stiftsnämnden förenat sig med sökandena. Enligt det sistnämnda dag rörande det nya företaget meddelade utlåtandet har företaget uppdelats i två från varandra helt skilda samfälligheter: samfälligheten I och samfälligheten II. Den förstnämnda omfattar uppgrävning av dels Häradsån på sträckan A-B-C-D-E-F, dels sidokanalen

B-G-H-I-K-L-M, vilken på sträckan B-G-H-I föreslås utförd såsom ett kombinerat öppet och täckt avlopp, dels ock vissa sidorördiken. Båtnaden inom denna samfällighet uppskattas till 66.625 kronor och kostnaderna för densamma till 78.220 kronor. I samfälligheten ingå följande fastigheter, vilkas ägare angivas inom parentes, varvid sökandena till företaget betecknas med bokstaven s: Berga 1⁴ (Arvid Larsson), Hökaskog 1¹⁸ (Rickard Johansson), Hökaskog 1¹¹ (Gunnar Villig), Hökaskog 1⁷ (Selma Klasson), Hökaskog 3¹ (Torsten Karlsson), Lunden Lilla 3¹⁹ (Göran Börjesson), Hökaskog 1⁵ (samme ägare), Lunden Lilla 3¹⁸ (Alfred Svenssons dödsbo), Hökaskog 1³ (Tage Johansson s), Hökaskog 2² (John Johansson s), Lillegårdsmarken 1¹ (Elis Kvarnrud s), Munstorp 2³ (samme ägare), Munstorp 2² (Paul Sandahl s), Berga 1⁷ (Johan Larsson s), Åsaka Storegården 1⁴ (Ingemar Borg), Berga 2² (Petrus Malmkvist s), Åsaka Storegården 1⁵ (John Häggren s), Berga 1⁸ och 2¹ (Ivar Andersson s) samt Hertigabo 2¹, 3¹ och Hertigabo Björnsgården 4¹ (stiftsnämnden s). - Samfälligheten II omfattar rördiket K-K¹. I samfälligheten ingå ägofigurerna 132-136 under Ivar Anderssons fastighet Berga 2¹

och figurerna 137-139 under kronans fastighet Munstorp 2¹. Båtnaden inom samfälligheten hava synemännen uppskattat till 3.492 kronor och kostnaderna till 2.940 kronor. Delaktighetsandelen är uträknad till 69,444 procent för Berga 2¹ och 30,556 procent för Munstorp 2¹. Bägge delägarna i samfälligheten äro sökande.

Avloppen inom samfälligheten I sammanfalla i stort sett med avloppen inom 1925 års företag. Beträffande Häradssån ligger punkten F i 1957 års företag på samma plats som punkten C i 1925 års företag, medan punkten A i det förra ligger 450 meter nedströms punkten A i detta senare. Avloppet B-G-H-I-K-L-M i 1957 års företag är identiskt med avloppet B-D-E-F+30 i 1925 års företag.

Klagandenas
talan.

Klagandena hava anfört besvär över utlåtandet i en den 24 augusti 1957 till vattenrättsdomaren inkommen skrift. En viss tvekan har rått om innebörden i klagandenas talan, men inför vattendomstolen hava de av klagandena, som äro sökande till samfälligheten I, uppgivit, att de med sin talan velat återkalla sin ställning såsom sökande till samfälligheten, sökanden Ivar Andersson under förutsättning,

att han genom enskild dikning kunde få samma torrläggning för sin mark, som avsåges med avloppen H-H¹ och I-I⁵. De klagande, som icke hava sökandeställning, få anses hava yrkat att samfälligheten ej skulle komma till utförande.

Ivar Andersson såsom sökande till samfälligheten II har fullföljt sin talan beträffande denna samfällighet med yrkande, att delaktigheten i samfälligheten skulle ändras så att större andel av kostnaden för samfälligheten påfördes kronans fastighet Munstorp 2¹.

Vattendomstolen behandlar först besvären rörande samfälligheten I. Enligt 10 kap. 48 § vattenlagen skall sökande till syneförrättning, som vill återkalla sin ansökan, göra detta skriftligen hos förrättningsmannen, innan förrättningen avslutas, eller hos vattendomstolen på sätt och inom tid, som är stadgat för fullföljd av talan mot synemännens utlåtande. Är därvid frågan om företag enligt 7 kapitlet vattenlagen och äro sökandena flera, må icke utan samtligas medgivande återkallelse ske utan så är, att kostnaden för företaget av synemännen beräknas uppgå till mer än nio

Domskal.

tiondelar av den uppskattade båtnaden. Samfälligheten I är ett oekonomiskt företag. De beräknade kostnaderna överstiga den uppskattade båtnaden med 11.595 kronor eller med mera än 17 procent. Ingen tvekan råder alltså om att de klagande sökandena äga återkalla ansökningsen. Deras återkallelser få anses hava skett på laga sätt. Sedan förrättningsmannen uppgivit, att nöjaktig torrläggning av Ivar Anderssons mark på den vänstra sidan av dikessträckan I-K-L kunde ske, utan att denna dikessträcka behövde utföras enligt utlåtandet, och att för detta ändamål en särskild synförrättning lämpligen borde verkställas med användande av det nu tillgängliga tekniska materialet, har även Andersson vidblivit sin återkallelse. Av sökandena till samfälligheten kvarstår nu endast stiftsnämnden. De fastigheter, för vilka nämnden för talan, ligga överst utmed avloppet B-G-H-I-K-L-M. Formellt sett skulle i denna situation förrättningen återförvisas till förrättningsmannen för att bereda denne tillfälle att omarbete utlåtandet beträffande samfälligheten I att avse endast torrläggning av stiftsnämndens mark och för att lämna nämnden möjlighet att ompröva

sin ställning såsom sökande. En återförvisning innebär ökade förrättningskostnader. Nämnden har emellertid förklarat, att nämndens fastigheter erhålla tillräcklig torrläggning genom vidmakthållande av 1925 års företag, att, om ytterligare torrläggning skulle anses önskvärd, denna kan åstadkommas billigare genom viss fördjupning av sträckan L-M inom stiftsnämndens rågång och att nämnden därför icke komme att påkalla samfällighetens utförande och helst såge, att denna utginge ur dikningsföretaget. Stiftsnämndens ståndpunkt överensstämmer alltså med de icke sökande klagandenas. Då alltså ingen delägare i samfälligheten önskar eller ämnar påkalla dess utförande, bör klagandenas talan bifallas och samtidigt föreskrift lämnas om att samfälligheten skall utgå ur företaget. Detta medför bl.a. att den av synemännen föreskrivna domstolsavgiften icke skall utgå.

Beträffande samfälligheten II har Ivar Andersson yrkat jämkning av delaktigheten, då enligt hans uppfattning båtnaden för Munstorp 2¹ uppskattats för lågt.

Munstorp 2¹ ingår i samfälligheten med ägofigurerna

137-139, vilka utgöras av skogsmark med en sammanlagd areal av 2,15 hektar. För bestämmandet av båtnaden å denna mark och ägofiguren 136 under Berga 2¹ hava synemännen haft biträde av tekniske länsskogvaktaren Hugo Hillver, vilken upprättat en såsom bilaga I till utlåtandet fogad längd.

Andersson har anfört: Genom dikning på kronans skogsmark besvärades hans åkermark av vatten, som vid punkten K¹ runne ut över ägofigurerna 134 och 135 och försumpade dessa. Andersson hade gjort framställning hos revirförvaltningen om åtgärder för undanröjande av dessa skador men utan resultat. Andersson ifrågasatte om kronan hade rätt att dika skogsmarken till sin rågång och sedan överlåta åt den nedanför liggande markägaren att sörja för vattnets bortledande.

Kronan har genmält: Dikning av skogsmarken på Munstorp 2¹ hade icke förekommit utan vattnet från skogsmarken hade sitt naturliga fall mot punkten K¹. Skyldighet för kronan att dika på Anderssons mark föreläge icke. Detaljdikning av skogsmarken vore icke ekonomiskt genomförbar. Den kostnad, som påförts kronan för samfälligheten, kunde

alltså icke direkt utnyttjas, men kronan kunde i stort sett godtaga båtnadsuppskattningen och kostnadsfördelningen.

Däremot syntes intet skäl finnas att större andel än vad synemännen bestämt skulle läggas på kronans mark.

Vattendomstolen vill framhålla, att skyldighet att tåla den naturliga tillrinningen från ovanför liggande mark föreligger för mötande mark utan att ägaren av denna mark kan påfordra skadeförebyggande åtgärder av den förra markens ägare. Dikning inom skogsmarken synes icke hava förekommit, ehuru det väl uppgivits, att försök därtill gjorts men att detta arbete avbrutits på grund av markbeskaffenheten. Vattendomstolen har besiktigt Anderssons i samfälligheten ingående åkermark och har icke kunnat finna annat än att synemännens förslag till torrläggning av marken är väl planlagt och att annan lösning av frågan lämpligen icke kan ifrågasättas. Någon ändring av delaktigheten finner vattendomstolen lagligen icke kunna genomföras. Anderssons yrkande om sådan ändring bör därför icke bifallas.

Vattendomstolen anser erforderligt att meddela bestämmelser rörande fördelningen av kostnaderna för syneförrätt-

ningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader. Förrättningskostnaderna böra mellan de båda samfälligheter-na fördelas enligt utlåtandets föreskrift och samma bör gälla för övriga för hela företaget gemensamma kostnader, som upplupit intill denna dag. Inom samfälligheten I böra de på samfälligheten fallande kostnaderna fördelas mellan samtliga dem, som varit sökande eller med dem likställda, efter deras andel i kostnaderna för samfälligheten. I domslutet intager vattendomstolen en särskild längd, utvisande den procentuella fördelningen. De på samfälligheten II fallande kostnaderna fördelas mellan Ivar Andersson och kronan enligt den av synemännen fastställda fördelningsgrunden.

Vattendomstolen har också att bestämma om kostnaderna för besvärshörfarandet, vilka kostnader uppgå till 214 kronor 25 öre, varav för två kungörelser 67 kronor, för vattendomstolens syn i målet 62 kronor 25 öre och för lösen av denna dom 85 kronor. Kostnaderna skola av klagandena inbetalas till vattendomstolen. Beloppen 67 kronor och 85 kronor skola fördelas mellan samtliga klagande, som äro sökande, medan beloppet 62 kronor 25 öre skall stanna på

Ivar Andersson, vilkens talan föranlett vattendomstolens
synegång.

Vattendomstolen, som lämnar den av Ivar Andersson för- Domslut.
da talan rörande fördelningen av kostnaderna inom samfällig-
heten II utan bifall, ändrar överklagade utlåtandet på det
sätt, att samfälligheten I skall utgå ur dikningsföretaget.
Med anledning härav upphävas alla bestämmelser i utlåtandet,
som angå samfälligheten I. Detta medför att den av synemän-
nen föreskrivna domstolsavgiften icke skall erläggas.

Efter denna ändring av utlåtandet gäller detsamma för
samfälligheten II, varvid bör uppmärksammas att Kungl. Maj:t
och kronan är likställd med sökande, vilket icke framgår av
den till utlåtandet hörande kostnadsfördelningslängden.

Sedan denna dom vunnit laga kraft, kommer genom vatten-
domstolens försorg att å utlåtandet i originalakten göras
anteckning därom, att samfälligheten I utgått ur företaget.
Vattendomstolen uppdrager åt förrättningsmannen att ombe-
sörja avskrifter av denna anteckning å övriga förekommande
exemplar av utlåtandet.

Eftersom den av synemännen utsedde aktförvararen Elis Kvarnrud, som tillika är vald till ordförande i torrläggningsföretaget, är delägare endast i samfälligheten I, bör denne icke betungas med uppdraget såsom aktförvarare, utan utser vattendomstolen till aktförvarare i Kvarnruds ställe Ivar Andersson i Berga. Jämväl inom styrelsen för företaget böra de, som ingå i samfälligheten I, kunna befrias från sina uppdrag. Vattendomstolen förutsätter att vid sammanträde med delägarna ny styrelse eller styresman blir utsedd.

Vattendomstolen föreskriver rörande fördelningen av kostnaderna för syneförrättningen och andra gemensamma kostnader, som åsamkats företaget intill denna dag, att de skola fördelas å de båda samfälligheterna enligt de i synemännens kostnadsfördelningslängd under kolumn 7 angivna andelstalen. De på samfälligheten II fallande kostnaderna fördelas enligt de för samfälligheten fastställda procenttalen. De på samfälligheten I fallande kostnaderna skola fördelas på de delägare, som varit sökande till företaget enligt följande längd:

Tage Johansson	6,98	procent
John Johansson	2,17	"
Elis Kvarnrud	5,79	"
Paul Sandahl	26,06	"
Johan Larsson	0,91	"
Petrus Malmkvist	4,80	"
John Häggren	30,06	"
Ivar Andersson	18,50	"
Stiftsnämnden	4,73	"

Vattendomstolen ålägger klagandena, vem bäst gälda gitter, att till vattendomstolens kansli genast inbetala tvåhundrafjorton kronor 25 öre, utgörande vattendomstolens utlägg för kungörelser i målet och för vattendomstolens syngång samt lösen av denna dom. Beloppet skall så fördelas, att Ivar Andersson såsom klagande i fråga om samfälligheten II ensam svarar för 62 kronor 25 öre, medan återstoden eller 152 kronor fördelas mellan de sökande klagandena på följande sätt: Tage Johansson 11 kronor, John Johansson 3 kronor, Elis Kvarnrud 9 kronor, Paul Sandahl 42 kronor, Johan Larsson 1 krona, Petrus Malmkvist 8 kronor, John Häggren 48 kro-

nor och Ivar Andersson 30 kronor.

Fullföljdshänvisning, se aktsidan 29.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

Emot förestående rätt avskrivna dom har vad icke an-
mälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 6 februari 1958.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist den 30 januari 1958 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist den 13 februari 1958 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda väddat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Protokoll vid syre-
förrättning enligt
rättslagen för för-
läggning av mark
ätkörande Berga - Skar-
skog m.fl. förtigheter
i Skänings - Årka och
Ledjö m.k.m., Skar-
bergslän.

Den 1 nov. 1956 i Bygdegården, Skänings - Årka.

Närvarande: undertecknad lantbruks-
ingenjör och förrättningsman, skiftes-
gdemännen Josef Wetterblad, Trumpstarey, Nattnadby
och Henrik Sjöstrand, Lund, Skarö, Årvald Årvald
samt följande närare:
Skaude:

- ✓ Elis Kornrud äg. Munstorp 2³ och
Lillegårdsmarken 1'
- ✓ Paal Sandvik äg. Munstorp 2²
- ✓ Tage Johansson äg. Skarshög 1³
- ✓ Henry Lundgren äg. Kyrkebo 1⁴
- ✓ Johan Larsson äg. Berga 1⁷
- ✓ Tor Andersson äg. Berga 1⁸ och Berga 2¹
- ✓ Johan Heggren äg. Årka Storgården 1⁵
och södra skogare:
- ✓ Johan Johansson äg. Skarshög 2²
- ✓ Selma Klason äg. Skarshög 1⁷
- ✓ Albert Johansson äg. Sanna 3⁴ ges.
samen Johan Johansson och fallen. bil. E¹.
- ✓ Gösta Johansson äg. Ledjö 1¹⁰
- ✓ Arvid Larsson äg. Berga 1⁴
- ✓ Göran Börjesson äg. Skarshög 1⁵ och Lunda Lilla 3¹⁹
- ✓ Gunnar Willig äg. Skarshög 1⁴ ges.
✓ Tage Johansson och fallen. bil. E².

Alfred Sacarius skrbk. äg. Lunden Lilla 3¹⁸
 gen. Lisa Josefson (^{datter} moder + datter)
 Pekas Halmkrut äg. Berga 2²
 Ingemar Berg äg. Åsika Stenagården 14
 Skiftsmännen äg. Hattigabo 2', 3'
 sk. Hattigabo Björnsgröden 4'
 genom skiftsjugmästarens T. Husted anl.
 förändrade bil. E³.
 Kungl. Maj:t sk. Herman äg. Muustorp 1'
 gen. Domänintendent Eric Wiberg,
 vilken även förhållde Kinne revir.

§1.

Upplästes det för förämningsmannen
 uppräddade förändrandedet, som hade
 lydelse anl. bil. A.

§2.

Något för enast ryemmanen
 Lunde ej utkom.

§3.

Fästades detta vid förundersökningen
 uppräddade nivåkartan över de rätts-
 besvärade område och samt profiler över
 avloppets dröppan.

§4.

Johan Johansson, Kinne revir genom
 Domänintendent Eric Wiberg, Pekas
 Halmkrut samt Skiftsmännen genom
 skiftsjugmästarens T. Husted förändrade
 äg med sökandens och yrkade på
 förtydligande avskickning så att jämväl
 deras marker kunna förklaras på
 lämpligt sätt.

§5.

Soländerna yrkade liksledes på att
prätiget afges på sådant sätt att
dess merck kunna förleggas.

§6.

Första speciella yrkanden fram-
ställdes:

Tage Johansson yrkade på att be-
frågans på att hans merck bringa nkt. 15
kan förleggas samt på rättsledningen
145 - 147 + 40. Tage Johansson yrkade
att samma ledning fördes på dygnet
att hans merck kan delas till dessamma.
Eli Konrad yrkade att ledningen
i pkt 157 + 63 fördes på dygnet att hans
dränkt liggande merck kan delas till
dessamma. Vidare yrkade han på ut-
frående av ledningen 140 - 142 + 50 samt
utgående i prätiget av ledningen
135 - 136 + 10. Bk. nämnda ledning
yrkade Henry Sundgren samma yrkande.
Dessa yrkade även på erforderlig för-
tygning av befrågade ledningens
utgående.

Paal Sandahl yrkade på utfrående
av ledningarna 140 - 140 + 83, 150 - 157 + 63 samt
160 - 161 + 19 samt förtygning av befrågade
utgåenden i erforderlig utskickning.
Han yrkade även att möjligheterna att
delas den befrågade, som är befrågade
notas om sin befrågade undersöker.
Jm Andersson yrkade på förtygning

av huvudsamlingen samt bikt ledning
från gränserna mot Kinnis rensis skog.
Vidare yrkade han på utfrående av
kostledningarna 175 - 177 + 69 samt
180 - 181 + 33

Dominantinterdent Wiberg yrkade på Kinnis
rensis rättning på möjliggörande av
dikning av ca 1.5 ha skogsmark norr
om Berga 2', lämpligen genom ut-
nyttjande av den av Tom Andersson
pårskade ledningen.

Johan Heggren yrkade på fröjupning
av huvudkanalen i erforderlig an-
passning samt kostläggning av sido-
dikt 170 - 172 + 12. Detta yrkade bi-
reddes av Petrus Hultkvist.

Skiftmännens orubad yrkade på
antagen fröjupning av huvudsamlingen
genom dess mark eller lämplig rö-
ledning för möjliggörande av kostläggning
här erforderligt dyg.

Johan Larsson förklarade sig i ha nya
speciella yrkanden.

Dominantinterdent Wiberg förklarade att
han ej hade nya speciella yrkanden
bort. Munstap 1'

Willeys orubad förklarade att denne ej
hade nya yrkanden och att han ej
önskat bröders fröjupning.

Johan Johansson förklarade sig i ha andra
yrkanden än att samlingen gördes i
genast om möjligt.

Göta Geström förklarade sig ej ha något
speciellt gihanden.

§ 7.

Pi Jönstnysmannens fråga ang.
eventuelle gihanden pi skedecombing
frå förämdet bekräftar pi grund
av riktning i botten förklarade
skogsmän att kräftspår blivit närmare
ej från ej fl. a. berende pi den stora
företagster av riktigt samt att de
ej hade något ansett pi er-
rättningar.

§ 8.

Skogsmän gihade pi orättning för
jordgädd och valgrönd mark.

§ 9.

Lina Jonsson förklarade att Lunden
Lilla 3¹⁸ ej lider av ratten. Hon bekräftar
att om diket fördräps, en brunn, som
f. n. håller något ratten, men om smullen
brunn min, ~~om diket fördräps~~ ej
kan utnyttjas med det dyg, den
nu har. Brunnen är utgrävd ~~ganska~~ av
stenstening.

Andra Lunden hade liknande bekräftar
bekräftande en brunn, som består av
gamla stenar. Den har fördräps
genom nedgrävning av betong i dess
botten. Den håller ratten även pi smullen.
Selma Klemm meddelade att hon f. n.
håller ratten i en "vackel" be-
lagert Richard Johanssons mark vilket

Villijis grans.

§ 10

Disputerades frjån ~~an~~ angående utfrående
so skänk 105 - 122 + 17. Di' sliken
sympunkter framspåda och delade
meningen byttes rida verkställd
företagsmannen rostning bland
de lerade nånjerna. Tre alternativen
blev främil för rostning nämligen
öppet utfrående, helstätt ledning
eller iutgård och två alternativen
fast i företagen. Resultatet
blev att nånjerna erhållit an-
laga det helstättet förstöt.

§ 11.

Grannens bror som varit beskedat
att befraga om de ska i företagen
och att bror ska utfrin 5 m bred

ev.
rättenBrustom
Huset
ha för.
för nånj.

§ 12.

Beskedades att nya nånjerna iuta
shalle iutfrin och behöva bättnings-
ställen för kreatur.

§ 13.

Sam intet vidare fanns att hit
preballet ansekan förklarades
sammankodet upplöst med his-
känningande att nytt samman-
hete kommer att hållas i ort och tid,
som kommer att i laga ordning för sak-
agarna tillkännagivas.

Bihållande gode män:

Lennie FristandJosaf Vetterblad

Och och hit som man

Thyrt

Thyrt

Den 27 juni 1957 i Bygdegården, Skanungs - Åsaka.
 Närvarande: Föreläsande synemän och jägare
 sällskapet:

Eliis Kornrud
 Johan Johansson
 Tage Johansson
 Selma Klasson
 Noid Larsson
 Göran Börjesson
 Alfred Sörenssons storb. gen Lisa Jönsson
 Johan Larsson
 Pekus Matunkvist
 Johan Haggren
 Tor Andersson
 Skara Stiftsnämnd gen. stiftsjäg. ass. T. Husted
 Korne Kevir gen jägm. Rudholm
 Domänintendent Eric Wiberg gen
 arrendator Thorken Stenwall ent. fullm. bit. E4.
 Paal Sandebl

§ 14.

Förelades det redan föregående sammankom-
 met upprättade fastaget med därtill
 hörande handlingar och ritningar.

§ 15.

Upplöstes synemännens utskande,
 som hade lydelse ent. bit. 0.

§ 16.

Upplöstes kostnadsfördelningsstängden,
 som hade lydelse ent. bit. N.

§ 17.

Att mätarna och förarna till
 fastaget hörande handlingar och

ritningen samt att sammankalla
delägarna för val av styrelse utgör
syndemännen Elis Kromm, Kromm,
Lundström.

§ 18.

Som rätt vidare föranas att till
protokollat anseckna Fjällandes förutnigen
avslutat och sammankallat upplöst.

Art och kod som var

7 pioska

Ther + blusshin

Bihedande gode män:

Hennie Ljöstam

Josef Petterblad

Jur⁹ 1966

Bil. A.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 100 55




Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara,
förrordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införrväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Maricstad Å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a .

Undertecknade, sökande till syneförrättning, som avser komplettering av torrlägningsföretaget "Munstorp, Hertigabo m.fl. hemman" i Skånings Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län få med överlämnande av ansökningshandlingarna värdsamt anhålla, att förrättningen får handläggas med förtursrätt.

Som skäl härför få vi framhålla, att företaget omfattar fördjupning, utvidgning och ev. igenläggning med rör av diken ingående i ett äldre syneföretag, varför förslag och ritningar i stort sett finnas.

Företaget är ock föremål för underhållskontroll under år 1955, varför ett utförande var för sig givetvis skulle verka fördyrande.

Lundsbrunn i mars 1955.

Edis Kvarnström

Paul Sandahl

Henny Lundgren

Eago Johansson
Har Andersson

Johan Ljung
John Haggren

- 6 MAJ 1955

III

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

29. MR. 1955

Diarie Nr. 75229
län.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{XXV} tillhörig mark inom Skånings Åsaka och Ledsjö

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning, breddning och ev. igenläggning med rör av kanaler

ingående i torrlägningsföretaget "Munstorp, Hertigabo m.fl. hemman" upprättat

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

år 1928 Fastigheterna Peravetsgården, Kvarnen och Lill-

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m., m.

gårdsmarken avser fördjupning av härads ån.

Närmaste järnvägsstation Lundsbrunn

Meddelanden om förrättningen ställas till Elis Kvarnrud

Lantbr Elis Kvarnrud Lundsbrunn tel. Skara 29095

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kvarnen Lundsbrunn den 26 mars 1955

Sökandes namn:

Fastighet:

Elis Kvarnrud

för fastigheten

Kvarnen

Paul Sandbeld

» »

Kulla

Jaye Johanson

» »

Peravetsgården

Kenny Lundgren

Lillgårdsmarken

Johan Larsson

Berge Skatögården

Torsten Andersson

Berge gård m. Åsaka

John Haggren

Storergården i Åsaka

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara

den 18 april

19 55

På Lantbrukarnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Do Nilmanon

Bo Hjalmarsson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser medelst avdrag av kungörelse ang. sammanträde i Bygdegården, Skånings-Åsaka, torsdagen den 1 nov. 1956 kl. 930, vilka denna dag avsänts till:

Elis Kvarnrud,	Kvarnen,		<u>Lundsbrunn</u>
Henry Lundgren,	Lillegårdsmarken,		"
John Johansson,	Hökaskog,		"
Tage Johansson,	Per Ravelsgården, Hökaskog,		"
Torsten Karlsson,	Hökaskog,		"
Selma Klasson,	Perso,	Hökaskog,	"
Rickard Johansson,	Hökaskog,		"
Albert Johnsson,	Sanna,	Hökaskog,	"
Gösta Gustavsson,	Håkan Svensg:n,	Ledsjö,	"
Arvid Larsson,	Skattegården,	Hökaskog,	"
Göran Börjesson,	Ekstorp,	"	"
Alfred Svenssons sterbhus,	"	"	"
Paul Sandahl,	Kulla,	"	"
Johan Larsson,	Berga Skatteg:n,	Skån. Åsaka,	<u>Skara</u>
Petrus Malmkvist,	Ramlätt,	"	"
Ingemar Borg,	Storegården,	"	"
John Häggren,	Skogadal,	Ledsjö,	<u>Lundsbrunn</u>
Ivar Andersson,	Berga gård,	Skån. Åsaka,	<u>Skara</u>
Stiftsnämnden			"
Kungl. Maj:t och Kronan,			
Domänintendenten Eric Wiberg,			<u>Vänersborg</u>
Josef Netterblad, Trumpetaregården, N:a Lundby,			<u>Axvall</u>
Skiftesgodemannen ~~Arvid Hamblin, Tolstorp,~~			~~Åsaka~~
"	Henric Sjöstrand, Lund, Skärv,		<u>Axvall.</u>

Skara den 13 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Forts.

Ang. fortsatt sammanträde i Bygdegården, Skånings-Åsaka, torsdagen den 27 juni 1957 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Elis Kvarnrud,	Kvarnen,	<u>Lundsbrunn</u>
John Johansson,	Hökaskog,	"
Tage Johansson,	Per Ravelsg:n, Hökaskog,	"
Torsten Karlsson,	Hökaskog,	"
Selma Klasson, <i>ägo av Börjesson</i>	Persbo, Hökaskog,	"
Rickard Johansson,	Hökaskog,	"
Albert Johnsson,	Sanna, Hökaskog,	"
Gösta Gustavsson,	Håkan Svensg:n, Ledsjö,	"
Arvid Larsson, <i>Börjesson</i>	Skatteg:n, Hökaskog,	"
Göran Börjesson,	Ekstorp, "	"
Alfred Svenssons sterbhus,	" "	"
Paul Sandahl, <i>Kvarnerud</i>	Kulla, "	"
Johan Larsson,	Berga Skatteg:n, Skånings-Åsaka,	<u>Skara</u>
Petrus Malmkvist,	Ramslätt, "	"
Ingemar Borg,	Storeg:n, "	"
John Häggren,	Skogadal, Ledsjö,	<u>Lundsbrunn</u>
Ivar Andersson,	Berga gård, Skånings-Åsaka,	<u>Skara</u>
{ Skara Stiftsnämnd		
{ Stiftsjägm.assistent T. Hustad,		"
Gunnar Willig,	Hökaskog,	<u>Lundsbrunn</u>
Jägmästaren i Kinne Revir John Josefsson, Surbrunnsg. 3,		<u>Skara</u>
Domänintendenten Eric Wiberg,		<u>Vänersborg</u>
Skiftesgodemannen Josef Netterblad, Trumpetareg:n, N:a Lundby,		<u>Axvall</u>
" Henric Sjöstrand, Lund, Skärv,		"

Skara den 12 juni 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Berga - Hökaskog m.fl. fastigheter i Skånings-Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Skånings-Åsaka, torsdagen den 1 nov. 1956 klockan 930, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Skånings-Åsaka socken:

Munstorp 2:1, 2:2, 2:3; Härtigabo 2:1, 3:1 och Härtigabo Björnsgården 4:1; Berga 1:4, 1:7, 1:8, 2:1, 2:2; Åsaka Storegården 1:4.

Ledsjö socken:

Sanna 3:4; Ledsjö 1:10; Lunden Lilla 3:18, 3:19; Hökaskog 1:3, 1:5, 1:7, 1:11, 1:18, 2:2, 3:1; Lillegårdsmarken 1:1; Kyrkebo 1:4.

Skara den 9 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skånings-Åsaka församling den 14 okt. 1956, betygas:

Carl Kjellberg
Kommisarie

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 9 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Berga - Hökaskog m.fl. fastigheter i Skånings-Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Skånings-Åsaka, torsdagen den 1 nov. 1956 klockan 930, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Skånings-Åsaka socken:

Munstorp 2:1, 2:2, 2:3; Härtigabo 2:1, 3:1 och Hgärtigabo Björnsgården 4:1; Berga 1:4, 1:7, 1:8, 2:1, 2:2; Åsaka Storegården 1:4.

Ledsjö socken:

Sanna 3:4; Ledsjö 1:10; Lunden Lilla 3:18, 3:19; Hökaskog 1:3, 1:5, 1:7, 1:11, 1:18, 2:2, 3:1; Lillegårdsmarken 1:1; Kyrkebo 1:4.

Skara den 9 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ledsjö församling den 14 okt. 1956, betygas:

Pengt W. W. W. W. W.
Pastor

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 9 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Berga—Hökaskog m. fl. fastigheter i Skånings-Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Skånings-Åsaka, torsdagen den 1 nov. 1956 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

SKANINGS-ÅSAKA SOCKEN:

Munstorp 1:1, 2:2, 2:3, Härtigabo 2:1, 3:1 och Härtigabo Björnsgr:n 4:1, Berga 1:4, 1:7, 1:8, 2:1, 2:2, Åsaka Storegr:n 1:4.

LEDSJÖ SOCKEN:

Sanna 3:4, Ledsjö 1:10, Lunden Lilla 3:18, 3:19, Hökaskog 1:3, 1:5, 1:7, 1:11, 1:18, 2:2, 3:1, Lilllegårdsmarken 1:1, Kyrkebo 1:4.

Skara den 9 okt. 1956.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM.
Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning den 11 okt. 1956 intygas.

Skara den 13 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Berga - Hökaskog m.fl. fastigheter i Skånings-Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Skånings-Åsaka, torsdagen den 27 juni 1957 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skånings-Åsaka socken:

Munstorp 2:1, 2:2, 2:3; Härtigabo 2:1, 3:1 och Härtigabo Björnsgården 4:1; Berga 1:4, 1:7, 1:8, 2:1, 2:2; Åsaka Storegården 1:4, 1:5.

Ledsjö socken:

Sanna 3:4; Ledsjö 1:10; Lunden Lilla 3:18, 3:19; Hökaskog 1:3, 1:5, 1:7, 1:11, 1:18, 2:2, 3:1; Lillegårdsmarken 1:1.

Skara den 5 juni 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skånings-Åsaka församling den 9 juni 1957, betygas:

Karl-Olof Björkegren
kommunikatör

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 5 juni 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Berga - Hökaskog m.fl. fastigheter i Skånings-Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Skånings-Åsaka, torsdagen den 27 juni 1957 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skånings-Åsaka socken:

Munstorp 2:1, 2:2, 2:3; Härtigabo 2:1, 3:1 och Härtigabo Björnsgården 4:1; Berga 1:4, 1:7, 1:8, 2:1, 2:2; Åsaka Storegården 1:4, 1:5.

Ledsjö socken:

Sanna 3:4; Ledsjö 1:10; Lunden Lilla 3:18, 3:19; Hökaskog 1:3, 1:5, 1:7, 1:11, 1:18, 2:2, 3:1; Lillegårdsmarken 1:1.

Skara den 5 juni 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ledsjö församling den 9 juni 1957, betygas:



Bengt J. Jansson
Pastorsadj.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 5 juni 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Berga — Hökaskog m. fl. fastigheter i Skånings-Asaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Skånings-Asaka, torsdagen den 27 juni 1957 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skånings-Asaka socken:

Munstorp 2:1, 2:2, 2:3
Härtigabo 2:1, 3:1 och Härtigabo Björnsgården 4:1
Berga 1:4, 1:7, 1:8, 2:1, 2:2
Asaka Storegården 1:4, 1:5

Ledsjö socken:

Sanna 3:4
Ledsjö 1:10
Lunden Lilla 3:18, 3:19
Hökaskog 1:3, 1:5, 1:7, 1:11, 1:18, 2:2, 3:1
Lillegårdsmarken 1:1.

Skara den 6 juni 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning den 8 juni 1957 intygas.

Skara den 11 juni 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksingenjör.

Förening.

Underbekände förena oss med
 sökanden till den nyinförrättning, som
 arvar förläggning av uttenskadade
 marker tillhörande Berga-Rokosky m. fl.
 fastigheter i Skänings-Åsaka och Ledsjö
 socknar av Skaraborgs län och ge ha vi på
 förtrycks utskrift vi att jämväl
 vår döda beröende mark vi kunna
 förläggas på ändamålsenligt sätt.

Skänings-Åsaka, Skrä den 1 nov. 1956.

John Johansson

Eor Rinn, senare
 Erik Lilberg

Petrus Malmkvist

A. Fusha

Betycker:

Thent-falmshon

Henric Jistand

Josef Nettelblad

FULLMAKT

för min son John Johansson
 Sanna 3:4 Ledsjö (namn) Lundsbrunn
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Barga Hökensås m. fl. församling
 i Skäringsnäs a Ledsjö socknar
 i Valle och
 Kirsby kommun av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sanna 3:4 Ledsjö Lundsbrunn den 1 november 1956

Albert Johansson

Bevittnas:

Herman Gustavsson
 (namn)
 Margareta Lundsbrunn
 (adress)

Adolf Lundsbrunn
 (namn)
 Sanna Lundsbrunn
 (adress)

FULLMAKT

för Tage Johansson
(namn)
Hälsjö, Lunds kommun
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Bergs - Hälsjö m. fl. jorh -
heter

i Skärings - Årke
och Ledsjö m. fl. kommun av Skärings län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skärings Årke den 1 nov. 1956.

För mig och tillika

Bevittnas:

Harald Kolback
(namn)

Lundskrumm
(adress)

(namn)

(adress)

28.
Bil. E³

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 653. ✓

S.B.nr 514.

Till stiftsjägmästarassistenten T. Hustad.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, har låtit kungöra, att för torrläggning av mark, tillhörande Berga-Hökaskog m.fl. fastigheter i Skånings-Åsaka och Ledsjö socknar, genom uppgrävning av avloppsdiken och igenläggning med rör av vissa avlopp syneförrättning enligt vattenlagen kommer att hållas torsdagen den 1 november 1956 i Bygdegården i Skånings-Åsaka kl. 9.30 samt att bl.a. ecklesiastika arrendegårdarna Härtigabo 2¹, 3¹ och Härtigabo Björnsgården 4¹ i Skånings-Åsaka socken komma att beröras av förrättningen.


Med anledning härav förordnas Ni att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda ecklesiastika arrendegårdars rätt och intressen.


Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara den 16 oktober 1956.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

ad.
H. A.



Sven Danell.


Helmer Rimse.

Fullmakt

för arrendator Thorsten Stenvall, Munstorp, Skara
att vid sammanträde för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Berga-Hökaskog m.fl. fastigheter
i Skånings Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län
avsett att hållas i Bygdegården, Skånings-Åsaka, tors-
dagen den 27 juni 1957 kl. 10.00, min talan föra.

Vänernsborg den 13 juni 1957


Eric Wiberg
Domänintendent

Sakord:

Till

Fiskeriintendenten i övre södra distriktet

Herr Nils Törnquist,


Karlstad.

Jämlikt vattenlagens bestämmelser översändes härmed utdrag ur synemännens förslag till likalydande utlåtande rörande Krogstorps dikningsföretag, Ölanda dikningsföretag och Berga Hökaskogs dikningsföretag i Istrums, Ledsjö och Sk. Åsaka socknar, Skaraborgs län, i vad det avser den del av utlåtandena, som behandlar fiskeintresset.

Krogstorps dikningsföretag kommer att avslutas vid sammanträde hos lantbrukare Gunmar Larsson, Krogstorp, Istrum den 14 nov. 1956 kl. 930 samt Ölanda dikningsföretag hos godsägare G. V. Nordström, Ölanda, Istrum den 18 dec. 1956 kl. 930. Slutsammanträde ang. Berga-Hökaskogs dikningsföretag är ännu ej utsatt.

Skara den 6 nov. 1956.

I tjänsten:


Sven Holmström

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

FISKERIINTENDENTEN

ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET

Lantbruksingenjören

Herr Sven Holmström

Skara.

Sedan Kungl. Fiskeristyrelsen den 19 sistlidne oktober förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående torrläggning av mark tillhörande Berga - Hökaskog m.fl. fastigheter i Skännigs Åsaka och Ledsjö socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och fördjupning av Häradsån, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

På den sträcka, som skall uppgrävas /c:a 1.500 m./, uppgives en årlig fångst av kräftor på 15 - 20 tjog åga rum. Det årliga värdet av en fångst på 20 tjog à 8 kr. pr tjog uppgår till 160 kronor. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar det ett belopp på 4.000 kronor. Detta kräftbestånd kan beräknas komma att helt för-
intas genom företaget.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget, uppgår sålunda till 4.000 kronor.

Åtgärder att motverka denna skada kunna ej lämpligen föreslås.

Jag får erinra om bestämmelsen enligt 10 kap. 68 och 74 §§
vattenlagen med ändrad lydelse den 26 juni 1945 angående skyldighet
att till fiskeritjänsteman, som avgivit yttrande i ärendet, översända
avskrift av såväl synemännens förslag till utlåtande som av själva
utlåtandet.

Karlstad den 1 november 1956.

Nils Törnquist
/Nils Törnquist/.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Skånings-Åsaka socken</u>							
<u>Berga 1:4</u>							
<u>Arvid Larsson</u>							
Åker, 20 tj. på sand	1	0,07		1100	~~2200~~ ^{1760x}	~~1100~~ ^{660x}	46
" - " -	2	0,05		"	~~2200~~ ^{1980x}	~~1100~~ ^{880x}	44
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		0,12					90
<u>Ledsjö socken</u>							
<u>Hökaskog 1:18</u>							
<u>Rickard Johansson</u>							
Åker, 20 tj. på sand	3	0,19		1100	~~2200~~ ^{2090x}	~~1100~~ ^{990x}	188
" - " -	4	0,10		"	~~2200~~ ^{2090x}	~~1100~~ ^{990x}	99
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		0,29					287
<u>Hökaskog 1:11</u>							
<u>Gunnar Villig</u>							
Tomt, 20 tj. på sand	5	0,03		2000	~~4000~~ ^{3840x}	~~2000~~ ^{1840x}	55
" - " -	6	0,03		2800	4000	1200	36
Åker, - " -	7	0,16		1100	~~2200~~ ^{2150x}	~~1100~~ ^{1050x}	168
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		0,22					259
<u>Hökaskog 1:7</u>							
<u>Selma Klasson</u>							
Åker, 20 tj. på sand	8	0,20		1540	2200	660	132
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		0,20					132
x Minskning av "värde efter torrläggning" på grund av att marken icke erhåller full torrläggning.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hökaskog 3:1</u>							
<u>Torsten Karlsson</u>							
Åker, 20 tj. på sand	9	0,14		1760	2200	440	62
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		0,14					62
<u>Lunden Lilla 3:19</u>							
<u>Hökaskog 1:5</u>							
<u>Göran Börjesson</u>							
Åker, 15 mo på mo	10	0,02		1760	2200	440	9
Bete, - " -	11		0,13	1000	2000	1000	130
Åker, - " -	12	0,24		1540	2200	660	158
" - " -	13	0,05		1760	"	440	22
" - " -	14	0,29		1320	"	880	255
" - " -	15	0,12		1100	"	1100	132
" - " -	16	0,10		"	"	"	110
" - " -	17	0,12		2180	"	20	2
" 20 mo på sand	18	0,50		2110	"	90	45
" - " -	19	0,75		1980	"	220	165
" - " -	20	0,48		1760	"	440	211
" - " -	21	0,91		2110	"	90	82
" - " - och mo	22	0,21		"	"	"	19
" - " - " "	23	0,14		1980	"	220	31
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		3,93	0,13				1371
<u>Lunden Lilla 3:18</u>							
<u>Alfred Svenssons sterbhus</u>							
Åker, 20 mo på sand o. mo	24	0,11		2110	2200	90	10
" - " -	25	0,13		"	"	"	12
" - " -	26	0,32		"	"	"	29

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 20 mo på sand o. mo	27	0,41		2110	2200	90	37
" - " -	28	0,21		"	"	"	19
" - " -	29	0,33		"	"	"	30
" - " -	30	0,23		"	"	"	21
" - " -	31	0,13		1320	"	880	114
" - " -	32	0,35		1100	"	1100	385
Alstringsbåtnad, summa		2,22					657
Hökaskog 1:3							
Tage Johansson							
Bete, 15 mo på mo	33		0,27	1350	1400	50	14
Åker, - " -	34	0,86		1100	2200	1100	946
Bete, - " -	35		0,08	1260	1400	140	11
Åker, - " -	36	1,31		880	2200	1320	1729
Alstringsbåtnad, summa		2,17	0,35				2700
Brukningsbåtnad enl. bil.							1528
				Summa kronor			4228
Hökaskog 2:2							
John Johansson							
Åker, 15 mo på mo	37	1,11		1320	2200	880	977
" - " -	38	0,17		1430	"	770	131
" - " -	39	0,21		2110	"	90	19
" - " -	40	0,10		1760	"	440	44
" - " -	41	0,22		1540	"	660	145
Alstringsbåtnad, summa		1,81					1316

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ledsjö o. Skån. Åsaka s:nar</u>							
<u>Lillegårdsmarken 1:1</u>							
<u>Munstorp 2:3</u>							
<u>Elis Kvarnrud</u>							
Åker, 15 mo på mo	42	0,24		2110	2200	90	22
" - " -	43	0,10		"	"	"	9
" - " -	44	0,04		"	"	"	4
" - " -	45	0,36		1760	"	440	158
" - " -	46	0,24		"	"	"	106
Tomt, - " -	47	0,08		3840	4000	160	13
Bete, - " -	48		0,03	1920	2000	80	2
Åker, - " -	49	0,69		880	2200	1320	911
" - " -	50	0,09		1760	"	440	40
" - " -	51	0,56		880	"	1320	739
" - " -	52	0,57		1430	"	770	439
" - " -	53	0,45		880	"	1320	594
Alstringsbåtnad, summa		3,42	0,03				3037
Brukningsbåtnad enl. bil.							<u>1007</u>
				<u>Summa kronor</u>			<u>4044</u>
<u>Skånings-Åsaka socken</u>							
<u>Munstorp 2:2</u>							
<u>Paul Sandahl</u>							
Bete, 15 mo på mo	54		0,07	1600	2000	400	28
Åker, - " -	55	0,79		880	2200	1320	1043
" - " -	56	0,89		1100	"	1100	979
" - " -	57	0,65		"	"	"	715
" - " -	58	0,29		1540	"	660	191
" - " -	59	0,66		1760	"	440	290

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 15 mo på mo	60	1,06		1320	2200	880	933
" - " -	61	1,17		"	"	"	1030
" - " -	62	1,23		"	"	"	1082
" - " -	63	0,74		"	"	"	651
" - " -	64	0,80		1540	"	660	528
" , 20 tm på sand och mo	65	1,40		660	"	1540	2156
" - " -	66	1,22		"	"	"	1879
" - " -	67	0,99		880	"	1320	1307
" - " -	68	0,48		1760	"	440	211
" - " -	69	0,14		2180	"	20	3
Alstringsbåtnad, summa		12,51	0,07				13026
Brukningsbåtnad enl. bil.							5304
				Summa kronor			18330
<u>Berga 1:7</u>							
<u>Johan Larsson</u>							
Åker, 20 mo på mo	70	1,18		2110	2200	90	106
" - " -	71	0,26		2180	"	20	5
" - " -	72	0,66		2110	"	90	59
" - " -	73	0,86		1980	"	220	189
" - " -	74	0,78		"	"	"	172
" - " -	75	0,26		2110	"	90	23
Alstringsbåtnad, summa		4,00					554

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åsaka Storegården 1:4</u>							
<u>Ingemar Borg</u>							
Åker, 20 mo på mo	76	0,23		2110	2200	90	21
" - " -	77	0,50		1980	"	220	110
<u>Alstringsbåtnad, summa</u>		0,73					131
<u>Berga 2:2</u>							
<u>Petrus Malmkvist</u>							
Åker, >50 torvm.	82	0,39		440	2200	1760	686
" , 20 mo på mo	83	0,90		1320	"	880	792
" , - " -	84	0,72		1760	"	440	317
" - " -	85	0,34		1320	"	880	299
" - " -	86	0,35		"	"	"	308
" > 50 torvm.	87	0,05		600	2000	1400	70
Alstringsbåtnad, summa		2,75					2472
Brukningsbåtnad enl. bil.							436
				<u>Summa kronor</u>		2908	
<u>Åsaka Storegården 1:5</u>							
<u>John Häggren</u>							
Åker, >50 torvm.	88	2,00		130	2200	2070	4140
" 20 mo på mo	89	0,54		1320	"	880	475
" - " -	90	0,56		1100	"	1100	616
" - " -	91	0,54		"	"	"	594
" - " -	92	1,92		1320	"	880	1690
" - " -	93	1,16		1760	"	440	510
" - " -	94	0,86		1430	"	770	662
" - " -	95	1,26		1760	"	440	554

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 20 mo på mo	96	0,20		1760	2200	440	88
" - " -	97	1,12		2110	"	90	101
" - " -	98	0,78		1100	"	1100	858
" - " -	99	1,16		660	"	1540	1786
" - " -	100	0,45		1980	"	220	99
" - " -	101	1,98		1540	"	660	1307
" - " -	102	0,88		"	"	"	581
" - " -	103	0,87		880	"	1320	1148
" - " -	104	0,75		1540	"	660	495
" - " -	105	0,90		"	"	"	594
" - " -	106	0,62		1320	"	880	546
Alstringsbåtnad, summa		18,55					16844
Brukningsbåtnad enl. bilaga							1353
						Summa kronor	18197
<u>Berga 1:8 och 2:1</u>							
<u>Ivar Andersson</u>							
Åker, 20 mo på mo	78	0,15		1760	2200	440	66
" - " -	79	0,59		"	"	"	260
" - " -	80	1,57		1540	"	660	1036
" - " -	81	2,12		880	"	1320	2798
" - " -	107	0,45		1320	"	880	396
" - " -	108	0,91		1980	"	220	200
" - " -	109	0,55		1760	"	440	242
" - " -	110	0,60		1320	"	880	528
" - " -	111	1,07		1980	"	220	235
" - " -	112	1,68		1760	"	440	739
Bete, - " -	113		0,07	1360	1700	340	24

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 20 mo på mo	114	1,56		2110	2200	90	140
" - " -	115	1,18		1540	"	660	779
" - " -	116	1,37		"	"	"	904
" - " -	117	0,49		"	"	"	323
" - " -	118	1,35		1760	"	440	594
" - " -	119	1,56		1540	"	660	1030
" - " -	120	1,27		"	"	"	838
" - " -	121	0,60		2090	"	110	66
Alstringsbåtnad, summa		19,07	0,07				11198
Härtigabo 2:1, 3:1 och Härtigabo Björsgården 4:1 Stiftsnämnden							
Åker, 20 mo på mo	122	0,70		1760	2200	440	308
" - " -	123	1,06		"	"	"	466
" - " -	124	0,98		1980	"	220	216
" - " -	125	1,29		1320	"	880	1135
" - " -	126	0,70		2110	"	90	63
" - " -	127	1,23		"	"	"	111
" - " -	128	1,03		"	"	"	93
" - " -	129	0,98		1760	"	440	431
" - " -	130	0,24		2110	"	90	22
" - " -	131	0,18		"	"	"	16
Alstringsbåtnad, summa		8,39					2861
Samfällighet I summa kronor							66625

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Skånings-Åsaka socken</u>							
<u>Berga 2:1</u>							
Ivar Andersson							
Åker, 20 mo på mo	132	0,94		1650	2200	550	517
" - " -	133	0,74		1540	"	660	488
" - " -	134	0,57		1320	"	880	502
" - " -	135	1,01		1980	"	220	222
Skogsmark, starr-,löv-, kärr-	136		0,21			456	96
Alstringsbåtnad, summa		3,26	0,21				1825
Brukningsbåtnad enl. bilaga							600
				Summa kronor			2425
<u>Munstorp 2:1</u>							
<u>Kungl. Maj:t och Kronan</u>							
Skogsmark, starr-(löv)-kärr	137		0,23			456	105
" , kärraktig sumpskog	138		0,25			801	200
" , starr-(löv)-kärr	139		1,67			456	762
Summa			2,15				1067
<u>S a m m a n d r a g</u>							
Samfällighet I		80,52	0,65				66625
" II		3,26	2,36				3492
Hela företaget summa		83,78	3,01				70117
Skånings Åsaka den 27 juni 1957.							
I tjänsten:							
<i>Sven Holmström</i>							
Sven Holmström							
Biträdande gode män:							
<i>Hermi Ljund</i>							
<i>Jens Pettersson</i>							

Brukningsbåtnad

beräknad med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Längd</u> m	<u>Båtnad per</u> m. kap. efter 4 % kr	<u>Kostnad</u> kr	<u>Summa</u> kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfällighet I</u>					
<u>Hökaskog 1:3</u>					
Tage Johansson	145-145+65	65	9:90	644	
	146+36-147+40	104	8:50	<u>884</u>	1528
<u>Munstorp 2:3</u>					
Elis Kvarnrud	140+83-141+80	80	10:50	840	
	142-142+50	45	3:70	<u>167</u>	1007
<u>Munstorp 2:2</u>					
Paul Sandahl	151+16-152+3	87	3:40	296	
	152+7-153	93	7:50	698	
	153-156+30	330	8:--	2640	
	156+33-157+20	87	8:50	740	
	157+20-157+63	43	10:--	430	
	160-161+19	119	4:20	<u>500</u>	5304
<u>Åsaka Storegården 1:5</u>					
John Häggren	170-172+12	212	3:30	700	
	185+64-187+69	192	3:40	<u>653</u>	1353
<u>Berge 2:2</u>					
Petrus Malmkvist	172+12-172+63	50	3:90	195	
	173+59-174+2	43	5:60	<u>241</u>	436
<u>Samfällighet I summa kronor</u>					<u>9628</u>


1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfällighet II</u>					
<u>Berga 2:1</u>					
Ivar Andersson	190-192	200	3:--	600	600
<u>Samfällighet II summa kronor</u>					600

Sammandrag



Samfällighet I	9628
" II	600
<u>Hela företaget, summa kronor</u>	<u>10228</u>

Skånings Åsala den 27 juni 1957.

I tjänsten:


 Sven Holmström

Biträdande gode män:

**SKOGSVÅRDSSTYRELSEN
I SKARABORGS LÄN**

Förslag till båtnadsvärden per ha å skogsmark å Berga Hökaskogs dikningsföretag
av år 1957.



BESKRIVNING
av sankmarkerna,
BÅTNADSBERÄKNING
samt
FÖRDELNING AV KOSTNADER
och
STATSBIDRAG
beträffande skogsutdikningsföretag, vartill bidrag
sökts av statsmedel.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Ledsjö socken</u>							
<u>Sarna 3:4</u>							
<u>Albert Johnsson</u>							
Sträckan 7+50-8+65				230	15	35	
" 8+65-9+40				180	10	18	
<u>Summa</u>						53	53
<u>Skånings-Åsaka socken</u>							
<u>Berge 1:4</u>							
<u>Arvid Larsson</u>							
Sträckan 8+70-9+50 fig. 1				200	18	36	36
<u>Ledsjö socken</u>							
<u>Hökaskog 1:18</u>							
<u>Rickard Johansson</u>							
Sträckan 9+40-10+35 fig. 3 o. 4	30	9,5	3	580	19	110	113
<u>Hökaskog 1:11</u>							
<u>Gunnar Villig</u>							
Sträckan 10+35-11+35 fig. 7	90	9,7	9	320	19,5	62	71
<u>Hökaskog 1:7</u>							
<u>Selma Klasson</u>							
Sträckan 10+50-11+35 fig. 8	80	14	11	320	20	64	75
<u>Hökaskog 1:5</u>							
<u>Göran Börjesson</u>							
Str. 11+35-12+70, fig. 11 o. 12	220	10,5	23	980	20	196	219

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Lunden Lilla 3:19</u>							
<u>Göran Börjesson</u>							
Str. 12+70-14+43, fig. 14-16	300	11	33	1360	20	272	
14+43-14+65 " 14	35	12	4	80	20	16	
Summa			37			288	325
<u>Hökaskog 1:3</u>							
<u>Tage Johansson</u>							
Str. 14+65-15+60, fig. 34	70	10	7	340	20	68	
15+60-17+90 " 33	10	11,5	1	730	12	88	
Summa			8			156	164
<u>Lunden Lilla 3:18</u>							
<u>Alfred Svenssons sterbhus</u>							
Str. 14+43-15+20, fig. 32	80	10	8	280	20	56	64
<u>Hökaskog 2:2</u>							
<u>John Johansson</u>							
Str. 17+90-19+70, fig. 39	70	0,8	1	610	20	122	
19+70-20+70 " 41				330	20	66	
Summa			1			188	189
<u>Ledsjö o. Skån. Åsaka s:nar</u>							
<u>Lillegårdsmarken 1:1</u>							
<u>Munstorp 2:3</u>							
<u>Elis Kvarnrud</u>							
Str. 18+38-18+80, fig. 49			1	140	20	28	
18+80-19+50, " 47, 48	20	30	6	190	20	38	
19+50-20+70, " 46	10	16	2	420	20	84	
20+70-22+30, " 42-46				600	20	120	
Summa			9			270	279

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Munstorp 2:2</u> <u>Paul Sandahl</u> Str. 17+25-18+38, fig. 54,55	10	14,4	1	350	20	70	71
<u>Åsaka Storegården 1:5</u> <u>John Häggren</u> Str. 122+17-123+42,fig.90,99,100	130	12	16	440	20	88	104
<u>Berga 2:1</u> <u>Ivar Andersson</u> Str. 123+42-126+30, fig. 117-120	230	15	35	840	20	168	203
<u>Hertigabo 2:1, 3:1 och</u> <u>Hertigabo Björsg:n 4:1</u> <u>Stiftsnämnden</u> Str. 126+30-130, fig. 125,126,128, 129,131	170	17	29	1100	20	220	249
Summa kronor							2215
Skänings Åsaka den 27 juni 1957.							
I tjänsten:  Sven Holmström							
Biträdande gode män:  							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samf. I.</u>				
		<u>Avloppet A - B - C - D - E - F</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
6 - 7+50	150	Borttagande av träd, buskar o. grenar m	150	1:-	150	
7+50-9+50	200	" " " " " samt schaktning av slam, sand o. grus m	200	2:-	400	
9+50 - 12	250	Schaktning av sand o. grus med träd, stubbar o. rötter m ³	550	1:50	825	
10+46-10+50		1000 mm arm.falsrör m. frakt m	4	77:-	308	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	4	60:-	240	
12-14+43	243	Schaktning av sand o. grus med träd, stubbar o. rötter m ³	900	1:50	1350	
		Jordersättning			872	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			325	4470
		<u>Sträckan B - C - D - E - F</u>				
14+43-14+88	45	Schaktning av sand o. grus med träd, stubbar o. rötter m ³	160	1:50	240	
14+88-18+38	350	Schaktning av sand o. grus med träd, stubbar o. rötter m ³	860	1:50	1290	
18+38-20+80	242	Schaktning av sand o. grus med träd, stubbar o. rötter "	450	1:50	675	
20+80-22+30	150	Justering av botten och slänter m	150	1:-	150	
		Jordersättning			1659	
		Arbetsledn., o. oförutsett m.m.			236	4250
	<u>1630m</u>	<u>Summa kronor</u>				<u>8720</u>
		<u>Rördiket C - C¹</u>				
145-147	200	200 mm lantbruksrör m. frakt m	200	3:50	700	
145-145+66		Grävn., lägn. o. återfylln. "	66	2:25	149	
145+66-146+50		- " - "	84	4:-	336	
146+50-147		- " - "	50	2:50	125	
145-145+66		Rustbädd av 1" bräder "	66	1:-	66	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
145 - 147		Indragning av 2mm koppartråd i rören m	210	0:25	53	
146+50-147		Rustbädd av 1" bräder "	50	1:-	50	
145		Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25	
145+50, 147		Brunn typ A; d=0.5 m "	2	70:-	140	
147-147+40	40	150 mm lantbruksrör m. frakt m	40	2:70	108	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	40	2:25	90	
- " -		Rustbädd av 1" bräder "	40	1:-	40	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	44	0:25	11	
147+40		Brunn typ A; d=0.5 m st	1	70:-	70	1963
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				197
	240m	Summa kronor				2160
<u>Rördiket D - D¹</u>						
140-140+83	83	225 mm lantbruksrör m. frakt m	83	4:15	344	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	83	2:50	208	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	88	0:25	22	
140+50-140+83		Rustbädd av 1" bräder "	33	1:-	33	
140		Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25	
140+83		Brunn typ A; d=0.5 m st	1	70:-	70	
140+83-142+50	167	200 mm lantbruksrör m. frakt m	167	3:50	585	
140+83-141+20		Grävn., lägn. o. återfylln. "	37	2:50	93	
141+20-141+95		" " " "	75	3:50	263	
140+83-142+50		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	172	0:25	43	
141+95-142+50		Grävn., lägn. o. återfylln. "	55	2:75	151	
140+8-141+20		Rustbädd av 1" bräder "	92	1:-	92	
141+95-142+50		Brunn typ A; d=0.5 m st	1	70:-	70	1999
142+50		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				201
	250m	Summa kronor				2200

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Halvtäckta diket B - G - H - I - K - L - M</u>				
		<u>Sträckan B - G</u>				
105+57-110	443	500 mm lantbruksrör m. frakt m	443	16:10	7132	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	443	6:-	2658	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	455	0:25	114	
- " -		Justering av botten o. slänter i flödesdiket m	443	0:50	222	
105+57		Rörutlopp typ A st	1	100:-	100	
107+16,108+90,110		Brunn typ Da; d=1,1 m st	3	175:-	525	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			1079	11.830
		<u>Sträckan G - H - I</u>				
110-122+17	1217	500 mm lantbruksrör m. frakt m	1217	16:10	19594	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	1217	6:-	7302	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	1250	0:25	313	
- " -		Justering av botten o. slänter i flödesdiket m	1217	0:50	609	
111+18,112, 113+67,115+17, 116,117+50,118+ +34,120,121+32		Brunn typ Da; d=1.1 m st	9	175:-	1575	
122+17		" " E; d=1.1 m "	1	200:-	200	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			2957	32.550
		<u>Sträckan I - K - L</u>				
122+17-126+30	413	Schaktning av sand o. grus m ³	920	1:50	1380	
		Jordersättning			307	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			143	1.830
		<u>Sträckan L - M</u>				
126+30-130	370	Schaktning av sand o. grus m ³	760	1:50	1140	
		Jordersättning			249	
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.			111	1.500
	<u>2443m</u>					
		<u>Summa kronor</u>				47.710

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket G - G¹ - G²</u>						
150 - 153	300	300 mm lantbruksrör m. frakt	m 300	6:60	1980	
150 - 151+16		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 116	4:25	493	
151+16 - 153		- " -	" 184	3:50	644	
150 - 153		Indragn. av 2mm koppartråd i rören	" 310	0:25	78	
151+16,152+7,153		Brunn typ A; d=0.8 m	st 3	140:-	420	
153-155	200	225 mm lantbruksrör med frakt	m 200	4:15	830	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 200	2:75	550	
- " -		Indragn. av 2mm koppartråd i rören	" 205	0:25	56	
155		Brunn typ A; d=0.8 m	st 1	70:-	70	
155-157+20	220	200 mm lantbruksrör m. frakt	m 220	3:50	770	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 220	2:50	550	
- " -		Indragn. av 2mm koppartråd i rören	" 230	0:25	58	
156+33,157+20		Brunn typ A; d=0.5 m	st 2	70:-	140	
157+20-157+63	43	125 mm rör med frakt	m 43	2:30	99	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 43	2:-	86	
- " -		Indragn. av 2mm koppartråd i rören	" 48	0:25	12	
157+63		Brunn typ A; d=0.5 m	st 1	70:-	70	6906
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				694
	<u>763m</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>7600</u>
<u>Rördiket G¹ - G³</u>						
160-161+19	119	200 mm lantbruksrör m. frakt	m 119	3:50	417	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 119	2:50	298	
- " -		Indragn. av 2mm koppartråd i rören	" 124	0:25	31	
161+19		Brunn typ A; d=0.5 m	st 1	70:-	70	816
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				84
	<u>119m</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>900</u>

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket H - H¹</u>				
184+87-185+64	77	300 mm lantbruksrör m. frakt m	77	6:60	508	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	77	3:50	270	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	82	0:25	21	
185+64		Brunn typ A; d=0.8 m st	1	140:-	140	
185+64-187+69	205	200 mm lantbruksrör m. frakt m	205	3:50	718	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	205	2:75	564	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	210	0:25	56	
187+69		Brunn typ A; d=0.5 m st	1	70:-	70	2347
		Arbetsledn., oförutsett m.m.				233
	<u>282m</u>		<u>Summa</u>	<u>kronor</u>		<u>2580</u>
		<u>Rördiket I - I¹ - I² - I³</u>				
170-172+12	212	300 mm lantbruksrör m. frakt m	212	6:60	1399	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	212	3:-	636	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	220	0:25	55	
- " -		Rustbädd av 1" bräder under rören m	212	1:-	212	
171+50,172+12		Brunn typ A; d=0.8 m st	2	170:-	340	
172+12-173+59	147	225 mm lantbruksrör m. frakt m	147	4:15	610	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	147	3:25	478	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	152	0:25	38	
172+12-172+40		Rustbädd av 1" bräder under rören m	28	1:-	28	
173+59		Brunn typ A; d=0.5 m st	1	70:-	70	
173+59-174+2	43	200 mm lantbruksrör m. frakt m	43	3:50	151	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	43	2:25	97	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	48	0:25	12	
174+2		Brunn typ A; d=0.5 m st	1	70:-	70	4196
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				414
	<u>402m</u>		<u>Summa</u>	<u>kronor</u>		<u>4610</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket I² - I⁴</u>						
175-175+90	90	125 mm rör med frakt m	90	2:30	207	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	90	2:50	225	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	95	0:25	23	
175+90		Brunn typ A; d=0.5 m st	1	70:-	70	525
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				55
	<u>90m</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>580</u>
<u>Rördiket I - I⁵</u>						
180-181+33	133	225 mm lantbruksrör m. frakt m	133	4:15	552	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	133	3:-	399	
- " -		Indrag. av 2mm koppartråd i rören "	138	0:25	35	
181+33		Brunn typ A; d=0.5 m st	1	70:-	70	1056
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				104
	<u>133m</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>1160</u>
<u>Sammandrag. Samf. I.</u>						
1630		Avloppet A - B - C - D - E - F				8720
240		Rördiket C - C ¹				2160
250		" D - D ¹				2200
2443		Halvtäckta diket B - G - H - I - K - L - M				47710
763		Rördiket G - G ¹ - G ²				7600
119		" G ¹ - G ³				900
282		" H - H ¹				2580
402		" I - I ¹ - I ² - I ³				4610
90		" I ² - I ⁴				580
133		" I - I ⁵				1160
	<u>6352 m</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>78220</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. II</u>				
		<u>Rördiket K - K¹</u>				
190-192	200	250 mm lantbruksrör m. frakt	m 200	4:70	940	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 200	2:50	500	
- " -		Indragn. av 2mm koppartråd i rören	" 210	0:25	53	
190		Rörledningsöga typ B	st 1	25:-	25	
191, 192		Brunn typ A; d=0.6 m	" 2	90:-	180	
192-193+45	145	200 mm lantbruksrör m. frakt	m 145	3:50	508	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 145	2:50	363	
- " -		Indragn. av 2mm koppartråd i rören	" 150	0:25	38	
193+45		Brunn typ A; d=0.5 m	st 1	70:-	70	2677
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				263
	345 m		Summa	kronor		2940
		<u>Slutsammandrag.</u>				
6352		Samf. I				78220
345		" II				2940
			Summa	kronor		81160

Skånings-Åsala den 27 juni 1957.

I tjänsten:

 Sven Holmström.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtioende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerade såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att styrelsen skall tillse, att den första delen av återfyllningen sker för hand samt att i övrigt stor aktsamhet iakttages vid återfyllningen så att ledningen ej förskjutes i sidled eller förstöres av stora stenar eller jordstycken;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 20 cm;
- att in- och utgående rör i brunnar kringgjøtes med betong;
- att rörfogarna skola grusas eller täckas med matjord om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Fixp. + 19.83, kors på jordfast sten c:a 115 m S om p 10+50,

" + 19.89, - " - 105 " SV " " C¹,

" + 19.22, - " - 55 " SV " " 113,

" + 22.67, - " - 110 " S " " 132.

Sk. Åsaka den 27 juni 1957.

I tjänsten:


Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Bil. M.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			kronor												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			A-B-C-D-E-F	C-C ¹ , D-D ¹	B-G-H-I-K-L-M	H-H ¹ , I-I ¹ , I-I ² , I-I ³	I ² -I ⁴ , I-I ⁵	G-155	155-G ¹ -G ²	G ¹ -G ³					
I	1-51, 54-55, 60-131	60.707	8.720	4.360	47.710	7.190	1.740	5.020 (5.630)					74.740 (75.350)	1.2311595 (1.2412078)	
II	52-53, 56-59 (+brukn. båtn. 155-156+30)	5.918						610	1.970	900			3.480	0.5880365	
I+II	1-131	66.625	8.720	4.360	47.710	7.190	1.740	5.630	1.970	900			78.220	1.1801126	
Samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar med relativa kostnaden för avdeln. I 1.2311595 och avd. II 0.5880365.															
Sk. Åsaka den 27 juni 1957.															
I tjänsten:  Sven Holmström Lantbruksingenjör.															

Bil. M

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Skånings-Åsaka socken</u>						
<u>Berga 1:4</u>						
Arvid Larsson	-					
Ägofig. 1,2 avd. I		90	111	111	0,142	
<u>Ledsjö socken</u>						
<u>Hökaskog 1:18</u>						
Rickard Johansson	-					
Ägofig. 3,4 avd. I		287	353	353	0,451	
<u>Hökaskog 1:11</u>						
Gunnar Villig	-					
Ägofig. 5-7 avd. I		259	319	319	0,408	
<u>Hökaskog 1:7</u>						
Selma Klasson	-					
Ägofig. 8 avd. I		132	163	163	0,209	
<u>Hökaskog 3:1</u>						
Torsten Karlsson ✓	-					
Ägofig. 9 avd. I		62	76	76	0,097	
<u>Lunden Lilla 3:19</u>						
<u>Hökaskog 1:5</u>						
Göran Börjesson ✓	-					
Ägofig. 10-23 avd. I		1371	1688	1688	2,158	
<u>Lunden Lilla 3:18</u> ✓						
Alfred Svenssons sterbhus	-					
Ägofig. 24-32 avd. I		657	809	809	1,034	
<u>Hökaskog 1:3</u>						
Tage Johansson ✓	S					
Ägofig. 33-36 avd. I		4228	5205	5205	6,654	


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hökaskog 2:2</u>						
John Johansson ✓	-					
Ägofig. 37-41 avd. I		1316	1620	1620	2,071	
<u>Ledsjö o. Skån. Åsaka s:nar</u>						
<u>Lillegårdsmarken 1:1</u>						
<u>Munstorp 2:3</u>						
Elis Kvarnrud ✓	S					
Ägofig. 42-51 avd. I		3011	3707			
" 52,53 " II		1033	<u>607</u>	4314	5,515	
<u>Skånings-Åsaka socken</u>						
<u>Munstorp 2:2</u>						
Paul Sandahl ✓	S					
Ägofig. 56-59 avd. II		4885	2873			
" 54,55 60-69 " I		13445	<u>16553</u>	19426	24,835	
<u>Berga 1:7</u>						
Johan Larsson ✓	S					
Ägofig. 70-75 avd. I		554	682	682	0,872	
<u>Åsaka Storegården 1:4</u>						
Ingemar Borg	-					
Ägofig. 76,77 avd. I		131	161	161	0,206	
<u>Berga 2:2</u>						
Petrus Malmkvist ✓	S					
Ägofig. 82-87 avd. I		2908	3580	3580	4,577	
<u>Åsaka Storegården 1:5</u>						
John Häggren ✓	S					
Ägofig. 88-106 avd. I		18197	22404	22404	28,642	
<u>Berga 1:8 o. 2:1</u>						
Ivar Andersson ✓	S					
Ägofig. 78-81, 107-121 avd. I		11198	13787	13787	17,626	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hertigabo 2:1, 3:1 och</u> <u>Hertigabo Björsg:n 4:1</u> Stiftsnämnden	S					
Ägofig. 122-131 avd. I		2861	3522	3522	4,503	
Summa		66625		78220	100,000	95,020
<u>Samfällighet II</u> <u>Skånings-Åsaka socken</u> <u>Berga 2:1</u> Ivar Andersson ✓	S					
Ägofig. 132-136		2425		2042	69,444	
<u>Munstorp 2:1</u> Kungl. Maj:t och Kronan	S					
Ägofig. 137-139		1067		898	30,556	
Summa		3492		2940	100,000	4,980
<u>S a m m a n d r a g</u> Samfällighet I		66625		78220		95,020
" II		3492		2940		4,980
Summa		70117		81160		100,000

Skånings Åsaka den 27 juni 1957.


I tjänsten:


 Sven Holmström

Biträdande gode män:



Översiktskarta



Skala 1:100.000

Genom Västerbygdens vattenkommittés lagkraftvurma dom B 1/1958 den 16 januari 1958 har samfälligheten I utgitt en föreslag, i följd varar alla bestämmelser i Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Berga och Hökaskog m.fl. hemman i Skånings-Åsaka och Ledsjö socknar, Valle och Husaby kommuner av Skaraborgs län.

II. Däremot den 31 januari 1958 av vattenförvaltningsrådet.

Emil Weiss

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för huvudavloppet och C - C¹, D - D¹, B - G - H - I - K - L - M, G - G¹ - G², G¹ - G³, H - H¹, I - I¹ - I² - I³, I² - I⁴, I - I⁵ och K - K¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till för huvudavloppet 1 liter per sekund och hektar, för övriga avlopp 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *H*.

För uppskattning av båtnaden å skogsmark ha synemännen såsom sakkunnig tillkallat tekn. länsskogvaktare Hugo Hillver, vars utredning bifogas utlåtandet såsom bil. *I*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Samf. I och Samf. II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. II i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet I har särskild utredning verkställts, bil. *M*. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet I, som av dennas uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Inom samf. I skola sträckorna B - G - H - I och I - I¹ igenläggas med rör. Härigenom bortfaller underhållet av sammanlagt 1870 m. öppna avlopp hörande till ett företag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande "Munstorp, Hertigabo, Berga m.fl. hemman" i Skånings-Åsaka och Ledsjö socknar, upprättat vid laga syneförrättning åren 1922-25 av lantbruksingenjör Gustaf Sjöberg. Om rensning utföres vart 5-te år med en kostnad av kronor 1:50 per m blir årskostnaden $\frac{1870 \times 1,5}{5} = 1$ runt tal 560:-- kronor. Kapitaliserat efter 5 procent uppgår de minskade underhållskostnaderna således till $\frac{560 \times 100}{5} = 11200$:-- kronor, vilket belopp delägarna i ovan nämnda företag av år 1922-25 efter arbetets utförande skola betala till det nya företaget.

En stor del av avloppssträckorna sammanfalla med avlopp hörande till det äldre företaget. Synemännen föreskriva nu att samtliga avloppssträckor, som utföres genom det nya företaget, skola underhållas av detta i fem år samt att därefter underhållsskyldigheten för de sträckor, som ingingo i det gamla företaget, skall återgå till detta äldre företag. Ett i det äldre företaget ingående dike betecknat e - e¹ behöver ej längre underhållas, då diket I - I⁵ i det nya företaget med annan sträckning ersätter det förra diket.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Genom företagets utförande kan i huvudavloppet befintligt kräftbestånd, som dock på senare år minskat på grund av minkstammens utbredning, väntas bli skadat. Häröver har vederbörande fiskeriintendent avgivit yttrande, bil. F². Av detta framgår att hinder mot företaget enligt bestämmelserna i 7 kap. 39 § vattenlagen ej föreligger samt åtgärder för motverkande av skadan ej lämpligen kunna vidtagas. Något yrkande angående ersättning för skada å kräftfiske har ej framställts.

Då företaget avser dikning skall dess tillåtlighet ej prövas enligt bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen. Synemännen anse sålunda att något hinder mot företagets utförande på grund av skada å fiske ej föreligger.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten II understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, beträffande samfällighet I erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Nittionio (99:--) kronor och 94 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

övernsstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst en meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1967;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Berga-Hökaskogs dikningsföretag av år 1957".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skånings Åsaka den 27 juni 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström

Biträdande gode män:

Henric Fröstrand
Josaf Vetterblad


Typritningar

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

d = 0.3 - 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F




Detailritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
jern inryllt i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

socken(-nar) av

upprättat år(-en)

Original
Kopla

Antal ritn. st. _____

Arldvnummer