



Akt nr:

R-F4b-LS218/59

AU\$R-F4b-LS218/59

Handlingar angående

BACKGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959

i Luttra socken, Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

218-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
"Backgårdens dikningsföretag av år 1959"			
Socken		Län	
Luttra		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~			
Lantbrukare Erik Kjellén, Backgården, Luttra, Falköping			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
25/6 1959	5060:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1967		1/10 1961	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	560:--		
~~XXXXXXXX~~ verkställd den		~~XXXXXXXX~~ verkställd av	
Avsyning 18/10 1960		Avsyning assistent Lennart Roth	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och godkännes härmed. Företagets slutliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 18 oktober 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksing.

DEBITERINGSLÄNGD


för

BACKGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959 i Luttra socken.

Fastighet	Ä g a r e	%	Kronor	A v g å r				Att er- lägga kr
				Bidrag kr	Skörde- skador kr	Hant- langn. kr	Summa avgår kr	
Luttra Fogdeg:n 3:10	Lennart Andersson	3,308	417:50	167	57:89	-	224:89	192:61
" 10:5								
Luttra Fogdeg:n 3:9	Edla Svanberg	29,575	3732:62	1497	517:56	-	2014:56	1718:06
" 10:4								
Luttra Backg:n 12:3,4	Erik Kjellén	40,332	5090:25	2041	705:81	63:75	2810:56	2279:69
" Backg:n 12:2	Erik Apehl	26,088	3292:53	1320	456:54	41:25	1817:79	1474:74
Rogestorp 1:3	Olof Ahlin	0,697	87:97	35	12:20	-	47:20	40:77
Samfälligheten G - I inom "Skottagår- dens dikningsföretag av år 1953"		-	250:--					250:--
Summa		100,000	12870:87	5060:	-1750:--	105:--	6915:--	5955:87

Skara den 18 oktober 1960.

Enligt uppdrag:


 L. Roth

Ing.

Handlingar angående
BACKGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959
i Luttra socken, Skaraborgs län; upprättade
år 1959 vid syneförrättning enligt vattenlagen
av

J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-4
Ansökan med förordnande	bil. A	5-6
Förening	" B	7-8
Förteckning	" C:1	9-10
Kungörelser	" C:2-3	11-14
Fullmakter	" D:1-2	15-18
Skrivelse till Vägförvaltningen och Vägförvaltningens yttrande	" E:1-2	19-24
Värderingslängd		25-30
Kostnadsförslag		31-34
Arbetsbeskrivning		35-36
Utredning jämlikt VL 7:24		37-38
Kostnadsfördelningslängd		39-40
Översiktskarta		41-42
Utlåtande		43-46
Typritningar		47-52.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark till-
hörande Luttra Backgården m.fl.
fastigheter inom Luttra socken, Frökinds
kommun av Skaraborgs län.

Den 12 sept. 1958 hos Erik Kjellen, Luttra Backgården, Falköping.

Närvarande: Undertecknad o. lantbrukingenjör och för-
rättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Erik Kjellen - äg. Luttra Backgården 12:3, 12:4.
Erik Apehl - - - Luttra Backgården 12:2.

Av övriga sakägare:

Olof Ahlin - - - Rogstorp 1:3
Edla Svanberg - - - Luttra 10:4 o. Luttra Fogdegård 3:9

genom Oskar Johansson enl. fullmakt, bilaga D:1

Lennart Andersson - äg. Luttra 10:5 o. Luttra Fogdegård 3:10

skottgårdens dikningsföretag av år 1953 genom
styrelseledamoten Ragnar Kigholm, Skräddaretornten,
Falköping.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästare
S. Persson, Falköping, enl. fullmakt bilaga D:2.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade
förrordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

2.

§ 3.

Olof Ahlin och Edla Svanberg genom Oskar Johansson förenade sig med sökandena, bilaga B.

§ 4.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivå-kartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandens, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågakvarade avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 6.

Som upplystes att det befintliga genomloppet vid sekt. 1+93 genom allmänna vägen Folköping-stutarp har tillkommit efter år 1880.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen färdigställdt nytt sammanträde komma att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Stjärnsten
J. Leppert
e.o. lantbruksingenjör

Den 5. mars 1959 hos Erik Kjellen, Luttra Backgården, Falköping

Närvarande: Förestående förrättningsman samt godemännen Einar Andersson, Skövdeugården, Luttra, Falköping, och Åke Gustafsson, Mellomgården, Slutarp, Falköping, ävensom följande sakägare:

Erik Kjellen	-	äg. Luttra Backgården 12:3, 12:4.
Erik Apahl	-	- Luttra Backgården 12:2
Olof Rthlin	-	- Rogestorp 1:3.
Lennart Andersson	-	- Luttra 10:5 och Luttra Fögdeg:n 3:10
Edla Swanberg	-	- Luttra 10:4 och Luttra Fögdeg:n 3:9

genom Oskar Johansson enligt fullmakt, bilaga D:1.

§ 8.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre terrälläggning och brukning med härtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästas synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Erik Kjellen, Luttra Backgården, Falköping.

§ 12.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 13.

Till ordförande valdes Erik Kjellen, Lutra Backgården, Falköping och till ledamöter Erik Rpeti, Lutra Backgården, Falköping, och Oskar Johansson, Klockaretomten, Lutra, Falköping.

Till suppleant utsågs Olof Ahlin, Rogstorp, Lutra, Falköping.

Till revisor att granska styrelsens räkenskaper valdes Lennart Andersson, Majnegården, Lutra, Falköping.

§ 14.

Redogjorde förräkningsmännen för gällande bestämmelser för statamedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Ordföranden erhöll i uppdrag och fullmaktigades:

att om statamedel beviljas, å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statamedlens lyftande kunde erfordras,

att utskifta och för företagets räkning disponera de statamedel, som kunde bli beviljade,

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 7000:- kronor, och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades föreläsningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplöstes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.


Stjärsten

J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande godemän: Åke Sundbom

, Einar Andersson



SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 DEC 1957

Bil. A

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Luttra socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *föddjupning och rörläggning*

av *stamdikey*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

25 ha avlämnats längd 800 m
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Bäcköping*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Leif Hjellén*

Bäckgården Luttra Bäcköping kb 24053
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Luttra den *21-11* 19*57*

Sökandes namn:

Leif Hjellén
Erna Ryd

Fastighet:

för fastigheten

Bäckgården 123
Bäckgården 122

» »

» »

6.

Fastighet:

ägare av fastigheten

Majnegården

» » »

» » »

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara..... den 12 december..... 19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 76 57

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 december 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Undertecknade förna oss härmed med sökandena till den synförrättning, som avser tomläggning av mark tillhörande Luttra Backgården m.fl. fastigheter i Luttra socken och Frökinda kommun, och yrka vi på förtagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

Luttra Backgården, Falköping den 11. sept. 1958.

Olof Ohlén

- äg. Bogestorp 1:3.

Edla Svanberg

- Luttra 10:4 o. Luttra Fogdeg. 7:9

genom: Oskar Johansson orl. fullmakt, bilaga D:1

Bestyrkes i tjänsten:

L. Löfdahl

o.o. lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Erik Kjellén, Luttra Backgården, Falköping fredagen den 12 september 1958 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Erik Kjellén,	Backgården,	Luttra,	<u>Falköping</u>
Erik Apehl,	"	"	"
Lennart Andersson,	Majnegården,	"	"
Oskar Johansson,	Klockaretomten,	"	"
Olof Ahlin,	Rogestorp,	"	"
"Skottagårdens df av år 1953"			
gm Ragnar Wigholm,	Skräddaretomten,	"	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad.</u>

Skara den 2 september 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 5 mars 1959 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående och till följande:

Skiftesgodemannen Einar Andersson,	Skövdesgården,	Luttra,	<u>Falköping</u>
" Åke Gustafsson,	Mellomgården,	Slutarp,	"

Skara den 18 februari 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Luttra Backgården m.fl. fastigheter i Luttra socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Kjellén, Luttra Backgården, Falköping, torsdagen den 5 mars 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Luttra 10:4, 10:5;

Luttra Fogdegården 3:9, 3:10;

Luttra Backgården 12:2, 12:3, 12:4;

Rogestorp 1:3;

Styrelseval verkställles.

Skara den 11 februari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Luttra församling den 15 februari 1959, betygas:



komminister

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande **Luttra Backgården m. fl. fastigheter** i Luttra socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Kjellén, Luttra Backgården, Falköping, torsdagen den 5 mars 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Luttra 10:4, 10:5;
Luttra Fogdegården 3:9, 3:10;
Luttra Backgården 12:2, 12:3, 12:4;
Rogestorp 1:3.

Styrelseval verkställs.

Skara den 11 februari 1959.

I tjänsten:

J. LIPPERT

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning lördagen den 14 februari 1959, intygas.

Skara den 16 februari 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Fullmakt

För min bröder Oskar Johanson
 att föra min talan i allt vad
 som förkommer i egenkap aa mitt
 ägande av $\frac{1}{4}$ mtl fogde eller skattegården.
 $\frac{1}{8}$ mtl Krumsgården i Luthra socken.

Edla Johanson

Bevittnas.

Christel Maye
 Paul Flannery

United States of America,
 State of New Hampshire
 County of Cheshire, SS.

Personally appeared before me this 12th day of
 August, 1935 A.D. the above Edla Johanson and
 took oath to above statement being of her own
 free will and accord. *John A. Ladd*
 Notary Public

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 3625-43/58F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Luttra Backgården m.fl. hemman inom Luttra socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 september 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

JL/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur utlåtandet och förslaget till "Backgårdens dikningsföretag av år 1959" i Luttra socken, Frökinds kommun i den del, som berör allmänna vägen Falköping - Slutarp (nr 184) vid sekt. 1+93 (vid Luttra Fogdegården).


Vägmästare S. Persson, Falköping, har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningsammanträde den 12 september 1958.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av vägförvaltningen.

Skara den 16 februari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD Telefonadress
Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum
2.3.59



Statens lantbruksingenjör
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning
828-43/59
LAL/SR


Ärende

Ang. Backgårdens dikningsföretag av år 1959.

Vägförvaltningen som tagit del av Edert utlåtande i rubr.
Ärende har ingenting att erinra mot detsamma.

Vägförvaltningen kommer att utföra genomloppet genom allm.
vägen jämte en brunn nerströms genomloppet. Arbetet kom-
mer att utföras av vägmästaren i vägmästareområde R 8,
tel. Falköping 10788, som bör kontaktas i god tid före
arbetets påbörjande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André




/L.A. Larsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Luttra socken</u>							
<u>Luttra Fogdegården 3:10</u>							
<u>Luttra 10:5</u>							
Lennart Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på kalkmorän	1	0,15		1540	2800	1260	189
" - " -	2	0,13		2660	"	140	18
" - " -	3	0,17		1540	"	1260	214
" - " -	4	0,09		2100	"	700	63
" - " -	5	0,14		2730	"	70	10
Summa		0,68					494
<u>Brukningsbåtnad</u>							
1+93-2+10 = 17 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr							
						10	170
Totalsumma		0,68					664
<u>Luttra Fogdegården 3:9</u>							
<u>Luttra 10:4</u>							
Edla Svanberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på kalkmorän	6	0,27		1680	2800	1120	302
" - " -	7	0,86		420	~~2800~~ 2380	1960	1686
" - " -	8	0,36		1540	2800	1260	454
" - " -	9	0,46		1820	"	980	451
" - " -	10	0,23		2770	"	30	7
" - " -	11	0,38		280	~~2800~~ 2660	2380	904
" - " -	12	0,79		1400	2800	1400	1106

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på kalkmorän	13	1,15		2690	2800	110	127
Summa		4,50					5037
<u>Brukningsbåtnad</u>							
2+16 - 2+42 = 26 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr						7:50	195
25+84-27+11= 127 m		- " -				5:50	699
Summa							894
<u>Totalsumma</u>		4,50					5931
<u>Luttra Backgården 12:3,4</u>							
Erik Kjellén							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på kalkmorän	14	0,31		1820	2800	980	304
" - " -	15	0,30		840	"	1960	588
" - " -	16	0,25		560	"	2240	560
" - " -	17	0,33		1960	"	840	277
" - " -	18	0,25		2100	"	700	175
" - " -	19	0,28		1680	"	1120	314
" - " -	20	0,23		2520	"	280	64
" - " -	21	0,32		2380	"	420	134
" - " -	22	0,28		1960	"	840	235
" - " -	23	0,18		2770	"	30	5
" - " -	24	0,19		1960	"	840	160
" - " -	25	0,19		2240	"	560	106
" - " -	26	0,09		1960	"	840	76
" - " -	27	0,11		700	"	2100	231
" - " -	28	0,45		1120	"	1680	756
" - " -	29	0,22		1960	"	840	185

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på kalkmorän	30	0,30		1400	2800	1400	420
" - " -	31	0,41		2690	"	110	45
Summa		4,69					4635
<u>Brukningsbåtnad</u>							
2+42 - 3+83 = 141 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr 6:--							
3+83 - 4+93 = 110 m		- "	-			5:--	846
4+93 - väg = 65 m		- "	-			6:50	550
20 - 21+57 = 157 m		- "	-			6:50	423
Summa							1021
Totalsumma		4,69					2840
							7475
<u>Luttra Backgården 12:2</u>							
Erik Apehl							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på kalkmorän	32	0,42		560	~~2800~~ 2730*	2170	911
" - " -	33	0,32		1540	2800	1260	403
" - " -	34	0,24		2660	"	140	34
" - " -	35	0,58		840	~~2800~~ 2690*	1850	1073
" - " -	36	0,39		2660	2800	140	55
" - " -	37	0,50		2240	"	560	280
" - " -	38	0,33		2690	"	110	36
" - " -	39	0,23		2730	"	70	16
" - " -	40	0,33		2380	"	420	139
" - " -	41	0,30		2240	"	560	168
" - " -	42	0,45		2380	"	420	189

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på kalkmorän	43	0,39		1820	2800	980	382
" - " -	44	0,26		2100	"	700	182
Summa		4,74					3868
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Väg - 7+5 = 139 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr						6:--	834
10 - 11+43 = 143 m		- "				6:--	858
7+5 - 7+83 = 78 m		- "				3:--	234
Summa							1926
<u>Totalsumma</u>		4,74					5794
<u>Rogestorp 1:3</u>							
Olof Ahlin							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på kalkmorän	45	0,30		2240	2800	560	168
Summa		0,30					168
<u>Brukningsbåtnad</u>	-					-	-
<u>Totalsumma</u>		0,30					168
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Luttra Fogdegården 3:10</u>							
<u>Luttra 10:5</u>							
Lennart Andersson	1-5 ab	0,68				494	
	brb					170	664
<u>Luttra Fogdegården 3:9</u>							
<u>Luttra 10:4</u>							
Edla Svanberg	6-13 ab	4,50				5037	
	brb					894	5931

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Luttra Backgården 12:3,4</u>							
Erik Kjellén	14-31 ab	4,69				4635	
	brb					2840	7475
<u>Luttra Backgården 12:2</u>							
Erik Apehl	32-44 ab	4,74				3868	
	brb					1926	5794
<u>Rogestorp 1:3</u>							
Olof Ahlin	ab	0,30				168	
	brb					-	168
Summa		14,91					20032
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad ✓ med rött överstruken siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning. Luttra Backgården, Falköping den 5 mars 1959. I tjänsten:  J. Lippert E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män:  Åke Gustafsson  Einar Andersson							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A - B .</u>				
0+88-1	12	Justering av botten o. slänter m	12	1:25	15:--	
1-1+81	81	375 mm:s rör med frakt "	81	9:50	769:50	
1-1+40	40	Grävn., lägg. o. återfylln. "	40	3:80	152:--	
1+40-1+81	41	- " - "	41	4:--	164:--	
1+81-1+93	12	400 mm:s vägrör, grävn. gm vägen, rörens läggning, vägbanans iordningsställande samt sättning av brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel vid pkt 1+81 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
1+93-2+42	49	375 mm:s rör med frakt m	49	9:50	465:50	
1+93-2+10	17	Grävn., lägg. o. återfylln. "	17	4:--	68:--	
2+10-2+16	6	- " - "	6	5:--	30:--	
2+16-2+42	26	- " - "	26	4:--	104:--	
1		Rörutlopp typ U-1 st	1	80:--	80:--	
1+93, 2+42		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel "	2	190:--	380:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			222:--	2450:--
		<u>Rörledningen B - C .</u>				
2+42-3+23	81	300 mm:s rör med frakt m	81	6:60	534:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	81	2:90	234:90	
3+23-4+93	170	250 mm:s rör med frakt "	170	4:70	799:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	170	2:60	442:--	
3+23		Brunn typ B-1; d=0,80 m samt inkoppling av bef. 100 mm:s rörledning i brunnen st	1	160:--	160:--	
4+93		Brunn typ B-1; d=0,60 m "	1	100:--	100:--	
2+61, 4+60		Inkoppling av befintliga rörledningar "	2	10:--	20:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 %			229:50	2520:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen C - D .</u>				
4+93-7+5	212	250 mm:s rör med frakt m	212	4:70	996:40	
4+93-6+34	141	Grävn., lägg. o. återfylln. "	141	3:--	423:--	
6+34-7+5	71	- " - "	71	1:70	120:70	
5+64, 6+34, 7+5		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	3	100:--	300:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			189:90	2030:--
		<u>Rörledningen D - E .</u>				
7+5-7+83	78	250 mm:s rör med frakt m	78	4:70	366:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	78	1:70	132:60	
7+83		Koppling och tätning av cement- bruk mot befintlig 300 mm:s rörledning st	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			50:80	560:--
		<u>Rörledningen B - Ba .</u>				
25-25+84	84	225 mm:s rör med frakt m	84	4:15	348:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	84	3:60	302:40	
25+84-27+16	132	200 mm:s rör med frakt "	132	3:50	462:--	
25+84-26+80	96	Grävn., lägg. o. återfylln. "	96	2:10	201:60	
26+80-27+11	31	- " - "	31	2:70	83:70	
27+11-27+16	5	- " - "	5	4:--	20:--	
25+84		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	1	100:--	100:--	
26+34, 27+11, 27+16		Brunn typ B-1; d=0,50 m "	3	80:--	240:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			181:70	1940:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen C - Ca - Cb .</u>				
15-16+92	192	125 mm:s rör med frakt m	192	2:30	441:60	
15-16+50	150	Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	2:15	322:50	
16+50-16+92	42	- " - "	42	3:10	130:20	
16+92-17+13	21	100 mm:s rör med frakt "	21	1:90	39:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	21	2:--	42:--	
16+92		Brunn typ B-3; d=0,50 m st	1	50:--	50:--	
17+13		" " B-1; d=0,50 m "	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			113:80	1220:--
		<u>Rörledningen Ca - Cc .</u>				
20-21+62	162	100 mm:s rör med frakt m	162	1:90	307:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	162	1:40	226:80	
21+62		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			65:40	680:--
		<u>Rörledningen D - Da .</u>				
10-11+43	143	100 mm:s rör med frakt m	143	1:90	271:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	1:40	200:20	
11+43		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			58:10	610:--
		<u>Summa kronor</u>				12010:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
0+88-2+42	154	Sträckan A - B				2450:--
2+42-4+93	251	Rörledningen B - C				2520:--
4+93-7+5	212	" C - D				2030:--

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att samtliga befintliga täckdikessammar skall inkopplas vid anläggandet av brunnarna och rörledningarna ifråga;

att inkopplingarna tätas och cementeras omsorgsfullt;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i jordfast sten c:a 13 m NNO pkt Da å höjden + 20,37 m; R.A.K. = + 220,37 m.


Luttra Backgården, Falköping den 5 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.


E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning		Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
k r o n o r																
1	I-15	7487	4390										4390	0,586350		
2	16-21	2920	260	2520									2390	0,818493		
3	22-26	6799		130	3930-250 = = 3680								2780	0,952055		
4	27-31, 45	2826			210	1170							3600	0,529490		
I+2		10407											3810	0,560377		
I+2+3		17206											1380	0,488323		
3+4		9625											6910	0,663976		
I+4		20032											10590	0,615483		
													4850	0,503896		
													12010	0,599541		
Härav framgår att företaget skall uppdelas på fyra avdelningar:																
Avdelning I med relativkostnad 0,586350																
	"	2	"	"	"	0,818493										
	"	3	"	"	"	0,529490 och										
	"	4	"	"	"	0,488323.										
Luttra Backgården, Falköping den 5 mars 1959.																
I tjänsten:																
																
J. Lippert. E.o. lantbruksingenjör.																

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Luttra socken</u>						
<u>Luttra Fogdegården 3:10</u>						
<u>Luttra 10:5</u>						
Lennart Andersson avd. 1		664	389	389	3,308	
<u>Luttra Fogdegården 3:9</u>						
<u>Luttra 10:4</u>						
Edla Svanberg avd. 1	S	5931	3478	3478	29,575	
<u>Luttra Backgården 12:3,4</u>						
Erik Kjellén avd. 1	S	892	523			
" 2		2920	2390			
" 3		1005	532			
" 4		2658	1298	4743	40,332	
<u>Luttra Backgården 12:2</u>						
Erik Apehl avd. 3	S	5794	3068	3068	26,088	
<u>Rogestorp 1:3</u>						
Olof Ahlin avd. 4	S	168	82	82	0,697	
<u>Summa</u>		20032		11760	100,000	
Samfälligheten G - I inom "Skottagårdens dikningsföretag av år 1953" betalar enligt utlåtande				250		
<u>Summa</u>				12010		
Luttra Backgården, Falköping den 5 mars 1959.						
I tjänsten:						
J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:						
Åke Gustafsson						
Einar Andersson						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Luttra Backgården m.fl. hemman i Luttra socken, Frökinds kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i östlig huvudriktning flytande avlopp med fyra sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 0,75 km sydsydväst om Luttra kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningssområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till igenläggning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för huvudavloppet samt B - Ba , D - Da , C - Ca - Cb och Ca - Cc för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för flöden beräknats komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav

beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör ske vid fördelning av deltagningsskyldigheten har särskild utredning verkställts, bil. . Härav framgår att företaget skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Avloppet A - B - C - D - E å sträckan 7+5 - 7+89 ingår i "Skottagårdens dikningsföretag av år 1953" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för ifrågavarande avloppssträcka tillhörande nämnda dikningsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0:12 kronor pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta $\left(\frac{0:12 \times 100}{4}\right) \times 84 \text{ m} = \text{kr } 252$ eller avrundat kr 250:-- , vilket belopp skall erläggas av samfälligheten G - I inom "Skottagårdens dikningsföretag av år 1953" till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträcka färdigställts. För avloppets A - B - C - D - E å sträckan 7+5 - 7+89 framtida underhåll skall det äldre företaget svara.

Kostnaderna för företagets utförande, i den mån de överskjuta bidraget från

"Skottagårdens dikningsföretag av år 1953", skola sålunda inom företaget fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av ovannämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningen A - B - C - D - E kommer att korsa allmänna vägen Falköping - Slutarp (nr 184) vid sekt. 1+93. Nu befintligt genomlopp ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 1+81. Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda. Vid detta arbetes utförande skola av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Backgårdens dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Luttra Backgården, Falköping den 5 mars 1959.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Åke Gustafsson
Binar Andersson




Luttra Backgården, Falköping den 5 mars 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.




Luttra Backgården, Falköping den 5 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Luttra Backgården, Falköping den 5 mars 1959.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.