



Akt nr:

R-F4b-LS219/59

AU\$R-F4b-LS219/59



219

219

219-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Lillegårdens dikningsföretag av år 1959			
Socken Tidaholms stad		Län Skaraborgs	
~~ÖCKXKXKX~~ - Förtroendeman - ~~XKXKXKXKX~~			
Lantbr. Bror Gustafsson, Lillegården, Tidaholm.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25/6-1959	Bidrag till utförandet, kr 2.710:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1968	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1961	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 2.710:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XKXKXKX~~ verkställd den Avs. 5/11-59		~~XKXKXKX~~ verkställd av Avs. undertecknad	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Avloppet A-B å sträckan 6+47-6+74 hade utförts med 225 mm rör i stället för öppet dike. På grund av arbetssvårigheter genom ras hade samtliga rörledningar höjts 0.03-0.05 m.

Förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med resp. markägare. De ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till inom företaget rådande fallförhållanden, sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget godkännes i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7.004:32 kronor, varav räntor under arbetstiden 115:- kronor och styrelsearvode 50:- kronor.

Skara den 20 november 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

Handlingar angående
"Lilleg:ns dikningsföretag av år 1959"
i Tidaholms stad och kommun av
Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

	sid.
Syneförrättningsprotokoll	1-4
Ansökan om förordnande	bil. A 5-6
Förening	" B 7-8
Förteckning	" C 9-10
Kungörelser	" D ¹⁻⁴ 11-18
Fullmakt	" E 19-20
Värderingslängd	21-24
Jordersättningslängd	25-26
Kostnadsförslag	27-30
Arbetsbeskrivning	31-32
Kostnadsfördelningslängd	33-34
Översiktskarta	35-36
Utlåtande	37-40
Typritningar	41-46

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1958

Protokoll vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark till-
hörande Ingemarstorp-Lillegården i
Tidaholms stad av Skaraborgs län.

Den 20. dec. 1957 hos Bror Gustafsson, Lillegården, Tidaholm.

Närvarande: Undertecknad e. o. lantbrukingenjör och
förrättningsman samt följande sökare:

Sökande:

Bror Gustafsson - äg. del av stadsäg. 925

Av övriga sökare:

Åke Ljungberg - äg. del av stadsäg. 925.

Henrik Abrahamson - - stadsäg. 899, 901 o. 902.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke utrönas.

§3.

Åke Ljungberg förenade sig med sökanden, bilaga B.

§4.

Sökanden och den som förenat sig med sökanden yrkade
på fördjupning och i möjligaste mån igenläggnings med
rör av ifrågasvarande avlopp, så att deras härav beroende
mark mö kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas
och brukas.

§5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till diktningen färdigställt nytt sammanträde komme att hållas ö ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
L. Lippert
o.o. lantbrukningsingenjör.

Den 12 maj 1959 hos Aror Gustafsson, Lillegården, Tidaholm.

Närvarande: Förestående förräkningsman samt godemännen Halvard Leseik, Baretorp, Tidaholm och Olof Karlsson, Bältebenga, Båltak, Tidaholm, ävensom följande sakägare:

Bor Gustafsson - äg. del av stadsäga 915

Åke Ljungberg - - del av stadsäga 915

Tidaholms pastorat - - stadsäga 916.

genom Johan Karlsson, Liden, Tidaholm, utl. fullmakt, bil. E.

§7.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upp-

rättade förslaget till de vattenbuvända markernas
bättre torrläggning och brukning.

§ 9.

Upplästa synemännens utlåtande, som hade
lydelse enligt bilaga 4.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Bror Gustafsson,
Lillegården, Tidaholm.

§ 11.

Till företagets förtroendeman valdes Bror Gustafsson,
Lillegården, Tidaholm.

Till revisor att granska förtroendemannens räkenskaper
valdes Åke Ljungberg, Rosslunda, Tidaholm.

§ 12.

Redogjorde förrättningen för gällande
bestämmelser för statemedel i form av bidrag och lån
till företag av detta slag.

Förtroendemannen höll i uppdrag och befullmäktigades:

att om statemedel beviljas å sakägarnas vägnar under-
teckna de kontrakt och förbindelser, som för statemedlens
luftande kunde erfordras,
att utkvittera och för företagets räkning disponera de
statemedel, som kunde bliva beviljade,
att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank
eller annan penninginrättning upptaga lån intill
ett belopp av 4500:- kronor, och ägde förtroendemannen

4.

befogenhet att för företagets räkning underteckna
enforderliga handlingar.

§ 13.


Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och samman-
trädet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades
utan erinran.

Ort och tid som ovan.

Stjärsten
J. Lippert
c.o. lantbrukningsjön.

Biträdande godemän:

H. Desart
Olof Karlsson



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom (Agnatorps) Tidaholms stad

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rön av öppet avlopp. Delvis.
Avloppets längd c:a 1300 m och areal som skall torrläggas
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
c:a 12 ha.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Tidaholm.

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Bron Gustavsson,
Lillegården, Tidaholm, tel. Tidaholm 906.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lillegården, Tidaholm den 21 sept. 1956.

Sökandes namn:

Fastighet:

Bron Gustavsson för fastigheten 2,23 Lillegården
Tidaholm
» »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Kenneth Abrahamsson</i>	ägare av fastigheten	<i>Jonsbolet Tidaholm</i>
<i>Tidaholms Pappersbruk</i>	» » »	<i>Östergården Ingemarsholm</i>
<i>Ake Hjörstam</i>	» » »	<i>Tidaholm</i>
<i>Erik Johansson Gjerbo</i>		<i>Rosenlund Tidaholm</i>
<i>Vulcanus Tändstiftsfabrik</i>		<i>Tidaholm</i>
<i>Lage Karlberg</i>		<i>Ingemarsholm</i> ^{Snig 12/12} 917-813-944-945

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Jaak Lippert

Skara den 18 oktober 1956

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 82 56

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 november 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syneförskottning som avser torrläggning av mark tillhörande Ingemarstorp Lillegården i Tidaholms stad, och yrkar jag på företagets utträckning, så att jämväl min därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Lillegården, Tidaholm den 20. dec. 1954. -

Nik. Ljungberg.

Beotyrkas i tjänsten:

J. Lippert,
e.o. lantbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Bror Gustafsson, Lillegården, Tidaholm fredagen den 20 dec. 1957 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Bror Gustafsson,	Lillegården,	<u>Tidaholm</u>
Åke Ljungberg,	Rosenlund,	"
Henrik Abrahamsson,	Jonsbolet,	"
Bröderna Karlsson,	Stenåsen,	"
Tidaholms pastorat		
Ombud Karl Boström,		"

Skara den 12 dec. 1957.

I tjänsten:


J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 12 maj 1959 klockan 10,30 har kungörelse med mottagningsbevis sänts till följande:

Bror Gustafsson,	Lillegården,	<u>Tidaholm</u>
Åke Ljungberg,	Rosenlund,	"
Tidaholms pastorat,		"
Skiftesgodemannen Halvard Desaix,	Daretorp,	"
" Olle Karlsson,	Bälteberg, Baltak,	"

Skara den 23 april 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enligt vattenlagen.


För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lillegården m.fl.
fastigheter i Tidaholms stad av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt
vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bror Gustafsson,
Lillegården, Tidaholm, tisdagen den 12 maj 1959 klockan 10.30, då vederbörande
sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde stadsäg. 925 och 916 bliva berörda.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.


Skara den 23 april 1959.


I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Tidaholms
församling den 26 april 1959, betygas:



Lars Ball.


kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,
varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksing.-
kontoret, Skara.

Skara den 24 april 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.


E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För terrilläggning av vattenskadade marker tillhörande Lillegården m.fl. fastigheter i Tidaholms stad av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bror Gustafsson, Lillegården, Tidaholm, tisdagen den 12 maj 1959 klockan 10.30, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 23 april 1959.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse emottagen och erkännes.

Tidaholm den 25 april 1959.

Tidaholms pastorat (stadsäg. 916) genom:



Efter underskrift återsändes detta exemplar av kungörelsen till
Lantbruksingenjörskontoret, Skara.


K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lillegården m.fl. fastigheter i Tidaholms stad av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bror Gustafsson, Lillegården, Tidaholm, tisdagen den 12 maj 1959 klockan 10.30, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 23 april 1959.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse emottagen och erkännes.

Tidaholm den april 1959.

Rosenlund:


(Åke Ljungberg)


Efter underskrift återsändes detta exemplar av kungörelsen till
Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lillegården m.fl. fastigheter i Tidaholms stad av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bror Gustafsson, Lillegården, Tidaholm, tisdagen den 12 maj 1959 klockan 10.30, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 23 april 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse emottagen och erkännes.

Tidaholm den 24 april 1959.

Lillegården:


(Bror Gustafsson)

Efter underskrift återsändes detta exemplar av kungörelsen till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

F U L L M A K T

för Johan Karlsson att vid den syneförrättning enligt vattenlagen, vilken hålles hos lantbrukaren Bror Gustafsson, Lillegården, Tidaholm tisdagen den 12 maj 1959 kl. 10:30 föra Tidaholms pastorats talan.

Tidaholm den 11 maj 1959.

För Tidaholms pastorats kyrkoråd

Leve Hall.
ordf.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tidaholms stad.</u>							
<u>Del av stadsäga 925 (Ingemars- torp Lilleg:n, Rosenlund)</u>							
Åke Ljungberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
tomtmark, mylla på mjälbl.sand	1	0.07		2800	4000	1200	84
åker, "-"	2	0.19		1500	2000	500	95
" "-"	3	0.16		1500	"	500	80
" "-"	4	0.11		600	"	1400	154
" "-"	5	0.19		500	"	1500	285
" "-"	6	0.42		1900	"	100	42
" "-"	7	0.37		800	"	1200	444
" "-"	8	0.15		400	"	1600	240
" "-"	9	0.08		600	"	1400	112
" "-"	10	0.30		1100	"	900	270
" "-"	11	0.41		1000	"	1000	410
" "-"	12	0.32		500	"	1500	480
" "-"	13	0.44		1000	"	1000	440
" "-"	14	0.36		1500	"	500	180
" "-"	15	0.11		800	"	1200	132
" "-"	16	0.11		500	"	1500	165
" "-"	17	0.40		800	"	1200	480
" "-"	18	0.06		900	"	1100	66
Summa		4.25					4159
<u>Brukningsbåtnad</u>							
7+83-8+38 = 55 m igenlagt dike: kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.						å kr 4:20	231
20-20+46 = 46 m	"					" " 3:60	165

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
20+46-21+78= 132 m igenlagt dike: kap. värdet av minskade brukskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					å kr	3:60	475
21+78-22+40= 62 m	- "	-			" "	5:80	360
Summa							1231
Totalsumma		4.25					5390
<u>Del av stadsäga 925 och 926</u> <u>(Ingemarstorp Lilleg:n)</u>							
Bror Gustafsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på mjälbl. sand	19	0.20		500	2000	1500	300
" - " -	20	0.13		600	"	1400	182
" - " -	21	0.19		800	"	1200	228
" - " -	22	0.25		400	"	1600	400
" - " -	23	0.30		400	"	1600	480
" - " -	24	0.23		800	"	1200	276
" - " -	25	0.15		1100	"	900	135
skogsmark, - " -	26		0.19	800	1000	200	38
" - " -	27		0.31	900	"	100	31
Summa		1.45	0.50				2070
<u>Brukningsbåtnad</u>							
30-30+54 = 54 m igenlagt dike: kap. värdet av minskade brukskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.					å kr	4:20	227
Gränsdike-40+55 = 58 m	- "	-			" "	4:-	232
Summa							459
Totalsumma		1.45	0.50				2529

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stadsäga 916 (Ingemarstorp Öde- bogården 3:1)</u>							
Tidaholms pastorat							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Skogsmark, mylla på mjälbl.sand	28		0.66	800	1000	200	132
" - " -	29		0.46	700	1000	300	138
Summa			1.12				270
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>			1.12				270
<u>Sammandrag:</u>							
<u>Del av stadsäga 925 (Ingemars- torp Lilleg:n, Rosenlund)</u>							
Åke Ljungberg	1-18 ab	4.25				4159	
brb						1231	5390
<u>Del av stadsäga 925 och 926 (Ingemarstorp Lilleg:n)</u>							
Bror Gustafsson	19-27 ab	1.45	0.50			2070	
brb						459	2529
<u>Stadsäga 916 (Ingemarstorp Öde- bogården 3:1)</u>							
Tidaholms pastorat	28-29 ab		1.12			270	
brb						-	270
Summa		5.70	1.62				8189
Lillegården, Tidaholm den 12 maj 1959.							
I tjänsten:							
J. Lippert							
e.o. lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män:							
H. Desaut							
Olof Karlsson							


JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Tidaholms stad.</u>							(avrundat)
<u>Diket A-B.</u>							
Stadsäga 916 (Ingemarstorp Öde- gården 3:1)							
Tidaholms pastorat	225	6	13:50	-	-	-	14:-
<u>Summa</u>	225		13:50				14:-
Lillegården, Tidaholm den 12 maj 1959.							
I tjänsten:							
<i>J. Lippert</i>							
J. Lippert							
e.o. lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män:							
<i>H. Desail</i>							
<i>Graf Karlsson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B .</u>				
3+74-4+44	70	Justering av botten o. slänter m	70	0:80	56:--	
4+44-6+74	230	Schaktning av mjälbl. sand med något rötter m ³	290	3:--	870:--	
		Jordersättning enl. bilaga			14:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			90:--	1030:--
		<u>Rördiket B - C - D - E - F .</u>				
6+74-7+83	109	225 mm muffrör med frakt m	109	5:85	637:65	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	109	3:50	381:50	
	109	Tätning av rörskarvar med cement- bruk jämte täckning av rören med sågspån eller koksaska till 0,15 m över rörens hjässa m	109	2:--	218:--	
7+83-8+54	71	225 mm rör med frakt "	71	4:15	294:65	
		Grävn., lägg. o. återfylln. jämte grusn. av rörskarvar "	71	3:80	269:80	
8+54-10+3	149	200 mm rör med frakt "	149	3:50	521:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. jämte grusn. av rörskarvar "	149	3:20	476:80	
10+3-10+40	37	150 mm rör med frakt "	37	2:95	109:15	
		Grävn., lägg. o. återfylln. jämte grusning av rörskarvar "	37	2:80	103:60	
6+74		Utlopp typ U-1 st	1	60:--	60:--	
7+83, 8+54, 8+82, 9+48, 10+2, 10+40		Brunn typ B-1; d=0,50 m "	6	80:--	480:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			357:35	3910:--
		<u>Rördiket C - Ca - Cb .</u>				
20-22+4	204	125 mm rör med frakt m	204	2:35	479:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. jämte grusn. av rörskarvar "	204	2:50	510:--	
22+4-22+40	36	75 mm rör med frakt "	36	1:20	43:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. jämte grusn. av rörskarvar "	36	1:80	64:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa	
					kronor	kronor	
20-22+40	240	Inläggning av 2 mm:s koppar- tråd i rörledningen	m	240	0:25	60:--	1580:--
20+46, 21+79		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	2	80:--	160:--	
22+4		Brunn typ B-3; d=0,50 m	"	1	60:--	60:--	
22+40		Brunn typ B-1; d=0,40 m	"	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				142:60	
<u>Rördiket Ca - Cc .</u>							
25-25+70	70	75 mm rör med frakt	m	70	1:20	84:--	330:--
		Grävn., lägg. o. återfylln. jämte grusn. av rörskarvar	"	70	2:--	140:--	
		Inläggning av 2 mm:s koppar- tråd i rörledningen	"	70	0:25	17:50	
25+70		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				28:50	
<u>Rördiket D - Da .</u>							
40-40+55	55	100 mm rör med frakt	m	55	1:70	93:50	310:--
		Grävn., lägg. o. återfylln. jämte grusn. av rörskarvar	"	55	2:10	115:50	
		Inläggning av 2 mm:s koppar- tråd i rörledningen	"	55	0:25	13:75	
40+55		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				27:25	
<u>Rördiket E - Ea .</u>							
30-30+54	54	100 mm rör med frakt	m	54	1:70	91:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. jämte grusn. av rörskarvar	"	54	2:--	108:--	
		Inläggning av 2 mm:s koppar- tråd i rörledningen	"	54	0:25	13:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30+54		Brunn typ B-1; d=0,40 m st 1		60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett			26:70	300:--
		<u>Hela företaget summa kronor</u>				7460:--
<u>S a m m a n d r a g .</u>						
3+74-6+74	300	Diket A - B				1030:--
6+74-10+40	366	Rördiket B - C - D - E - F				3910:--
20-22+40	240	" C - Ca - Cb				1580:--
25-25+70	70	" Ca - Cc				330:--
40-40+55	55	" D - Da				310:--
30-30+54	54	" E - Ea				300:--
	<u>1085 m</u>			<u>Summa kronor</u>		7460:--
Lillegården, Tidaholm den 12 maj 1959.						
I tjänsten:						
 J. Lippert.						
E.o. lantbruksingenjör.						

ARBETSBEES KRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegerrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör

eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Nedslaget järnrör ca 20 m norr om sekt. 7+83 å höjden + 6,00 m.




Lillegården, Tidaholm den 12 maj 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tidaholms stad.</u>						
<u>Del av stadsäga 925 (Ingemars- torp Lilleg:n, Rosenlund)</u>						
Åke Ljungberg	S	5390		4910	65.820	
<u>Del av stadsäga 925 och 926 (Ingemarstorp Lilleg:n)</u>						
Bror Gustafsson	S	2529		2304	30.883	
<u>Stadsäga 916 (Ingemarstorp Ödebogården 3:1)</u>						
Tidaholms pastorat		270		246	3.297	
<u>Summa</u>		8189		7460	100.000	
Lillegården, Tidaholm den 12 maj 1959.						
I tjänsten:						
 J. Lippert e.o. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:  H. Desart  Olof Karlsson						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ingemarstorp Lillegården m.fl. fastigheter i Tidaholms stad och kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning och dels fördjupning och igenläggning med rör av ett i ostnordostlig huvudriktning flytande avlopp med fyra sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2.5 km nordnordväst om Tidaholm inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F för huvudavloppet samt C-Ca-Cb, Ca-Cc, D-Da och E-Ea för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner har å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats

för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och den, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och sam alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. F.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skall utföras av företaget, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom företaget fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kan under arbetstiden av företaget orsakas, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakkägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe

sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden och med honom jämnställd.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas;
- att till rörledningar skall användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Lillegårdens dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna

i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


Lillegården, Tidaholm den 12 maj 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

H. Desail
Olof Karlsson




Lillegården, Tidaholm den 12 maj 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.




Lillegården, Tidaholm den 12 maj 1959.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Lillegården, Tidaholm den 12 maj 1959.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.