



Akt nr:

R-F4b-LS220/58

AU\$R-F4b-LS220/58

Handlingar angående
"Bäckens dikningsföretag av år 1958"
i Skeby socken, Husaby kommun av
Skaraborgs län;
upprättade år 1958 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

220-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Bäckens dikningsföretag av år 1958"

Socken

Skeby

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Olaf Edvinsson, Skogslund, Vinninga

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

25/6 1959

6520:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1965

1/10 1961

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

6520:--

~~XXXXXXXX~~ Verkställd den

Avsyning

11/8 1959

~~XXXXXXXX~~ Verkställd av


Avsyning

e.o. assistent Erik Pehrsson

Vid avsyningen befanns företaget vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och godkännes härmed. Verkliga kostnaderna har något överstigit de beräknade.

Skara den 11 augusti 1959.

I tjänsten:



J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Protokoll vid synförräkning enligt
vattenlagen för terrälläggning av mark
tillhörande Skeby Årvid Olofsgård
m.fl. fastigheten i Skeby socken,
Husaby kommun av Skaraborgs lön.

Den 8. dec. 1955 hos Valdemar Helge, Skeby Ruteg:n, Källby.

Närvarande: Undertecknad z.o. assistent och förräkning-
man samt godemännen Karl Karlsson st. Västerg:n,
Källby och. Ivar Jansson, L:a Skatteg:n, Källby, ävensom
följande sakägare:

Sökande:

Valdemar Helge - äg. Skeby Årvid Olofsg:n 6:1.

Av övriga sakägare:

Öinar Borg - " Skeby Bäckén 13:2.

Herman Petterssons dödsbo - " - Storeg:n 10:4, 10:6
och Skeby för Björsg:n 12:8.

genom Erik Pettersson enl. fullmakt bilaga E.¹ ①

Anders Svensson - äg. Skeby för Trulsq:n 3:5 och
"- Storeg:n 10:6.

genom Vilhelm Teodor Johansson enl. fullmakt, bilaga E.² ②

Sigfrid Andersson - äg. Skeby Håkan Björn d. Skatteg:n 1:2

genom Olga Andersson enl. fullmakt, bilaga E.³ ③

Ernst Mellgren - äg. Skeby Bäckén 7:10, 7:9, 7:7

Anna Andersson - " " " 7:2.

genom Johan Andersson enl. fullmakt, bilaga E.⁴ ④

Källby pastorat - äg. Skeby Stommen 4:1

genom boställstyrelsens ordf. Lars Verner, Brog:n, Källby.

Svea Olsson och Josefina Olsson - äg. Skeby 7:3

genom deläg. Svea Olsson enl. fullmakt, bilaga E.⁵ ⑤

Olof. Edvinsson - äg. Skogslunda 4:1.

2.

Julia Bengtsson och Elze Bengtsson - äg. Skeby Bäckan 13:3

genom deläg. Elze Bengtsson enl. fullmakt bilaga E.⁵ ⑤

Herman Johansson - äg. Skeby Bäckan 7:5 och

- - - Jyskeq. 8:3.

Richard Johansson - - - Skeby 16:1

Sogmar Borg - - - Skeby Bäckan 13:4, 13:6

genom Richard Johansson enl. fullmakt bilaga E.⁶ ⑥

Vägförvaltningen i Skaraborgslän genom vdgm. C. Hagqvist, Lidköping, enl. fullm. bilaga E.⁷ ⑦

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga H.

§2.

Något jär emot synmännen kunde icke utrönas.

§3.

Anders Svensson, Olof Edvinsson, Einar Borg, Ernst Mellgren, Herman Johansson och Källby pastorat förenade sig med sökanden, bilaga D.

§4.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med nöj av ifrågasättande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt konnläggas och brukas.

§5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över ^{de} vattenbuvägnade områdena samt profilen över avloppen härifrån.

§6.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom

armänna vägen Licköping-Mariestad vid sekt. D+46,
10+14, 20+13, 30+12 och 40+14. ha tillkommit efter
år 1880.-

§7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades sammanträdet upplöst med tillkänna-
givande att sedan förslag till rikningen färdigställes
nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid
som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.
Ort och tid som ovan.

I tjänsten J. Lippert,
förrättningsman.

Biträdande godemän:

Pear Jansson Karl Carlsson

Den 27. nov. 1958 hos Olof Edvinsson, Skogslund, Vinninge.

Närvarande: Förestående synemän, utom godemannen
Karl Carlsson, som hade anmält förhinder. Hans ställe
hade infunnit sig godemannen Ragnar Hambäck, Tormt,
Skälrum, Lundabrunn.

Följande sökägare hade dänjämte infunnit sig:

Anders Svensson - äg. Skeby för Trulsq:n 3:5 o.
Skeby storegården 10:6.

Olof Edvinsson - - - Skogslund 4:1.

Albert Lörstrand - - - Skogslund 3:1.

Einar Borg - - - Skeby 20:1

Ernst Mellgren - - - Skeby Bäckan 7:7, 7:9, 7:10

Källby pastorat - - - Skeby stommen 4:1

genom beställstyrelsens ordf. Lars Verne, Brog:n, Källby.

Sigfrid Anderssons dödsbo - äg. Skeby Håkan Björns- eller Skatte 1:2

genom Olga Andersson enl. muntlig uppdrag.

Valdemar Helge - Ög. Skeby Rind Olofsq:n 6:1

Herman Petterssons dödsbo - - Skeby Storeq:n 10:4.

genom Tore Petersson enl. muntlig uppdrag.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom ing. B. Andri,

Mariestad, enl. fullmakt, bilaga E⁸.^⑧ och genom

vögm. C. Helgesson, Lidköping.

§ 8.

Något jär emot synmannen Ragnar Hambäck kunde icke utrönas.

§ 9.

Förklarades det sedan förra sammanträdet preliminärt upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning och brukning.

§ 10.

Ing. B. Andri, Vägförvaltningen i Skaraborgs län, meddelade att han har intet att erinra mot det preliminärt upprättade förslaget i den del som berör allmänna vägen Lidköping - Mariestad vid Bäckén.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen slutgiltigt upprättat, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 11. dec. 1958 kl. 11.00 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas närvarande sakägare.

Ort och tid som ovan.

Styrelsen: J. Lignert,
g. S. Rind Olofsq:n.
Biträdande godemän: Janne Papirhambäck

Den 11. dec. 1958 hos Olof Edvinsson, Skogslund, Vinnringa

Närvarande: Förestående synemän och följande sak-

ägare: Olof Edvinsson - äg. Skogslund 4:1.
 Valdemar Helge - - Skeby Arvid Olofsg:n 6:1
 Sigfrid Anderssons dödsbo - - Skeby Håkan Björs- ek. Skatteg:n 1:2
 genom Olga Andersson enl. muntlig uppdrag.
 Binar Borg - äg. Skeby 20:1
 Eddy Fransson - - Skeby Bäckén 13:5
 Källby pastorat - - Skeby stormen 4:1
 genom boställstyrelsens ordf. Lars Verner, Brogården, Källby.
 Herman Johansson - äg. Skeby Bäckén 7:5
 Anders Svensson - - Skeby Jon Trubsg:n 3:5 och
 Skeby storegården 10:6
 genom Teodor Johansson enl. fullmakt, bilaga E. ②
 Herman Petterssons dödsbo - äg. Skeby storegården 10:4
 genom Tore Pettersson enl. muntlig uppdrag.

§ 12.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen Lidköping-Mariestad vid skt. 60+23 har tillkommit efter år 1880.-

§ 13.

Sökanden och de som förenat sig med sökanden yrkade på sådan fördelning av framtida underhållskostnader inom samfälligheterna A-J och S-R att delägare som ha huvudsaklig nytta av täckta avlopp svara för dessas underhåll samt att delägare som huvudsakligen är beroende av öppna diken svara för underhållet därav.

§ 14.

Förelades det sedan förra sammanträdet slut-

giltigt upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas terrälläggning och brukning med hertill hörande handlingar.

§ 15.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bilaga M.

§ 16.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Olof Edvinsson, Skogslund, Vinninga.

§ 17.

Bestöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 18.

Till ordförande valdes Olof Edvinsson, Skogslund, Vinninga och till ledamöter Valdemar Holgc, Rutagården, Källby, och Einar Berg, Furulund, Truve, Lidköping. Till suppleant utsågs Teodor Johansson, Tyskagården, Skeby, Källby.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Lars Verner, Brogin, Källby, och Ivar Johansson, Skattegrin, Skeby, Källby.

§ 19.

Redogjorde förräktningsmannen för gällande bestämmelsen för statmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Ordföranden erhöi i uppdrag och befullmäktigades: att om statmedel berigjör, å sakägannas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statmedels lyftande kunde erfordras, att utkvittera och för företagets räkning disponera de

statsmedel, som kunde bliva beviljade.

§ 20.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet
upplöst. Protokollet upplästas och lämnades utan
erinran.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
F. Lippert,
c.o. lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

P. J. Jansson
P. J. H. H. H.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 82 55Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; och införs väntas bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 6 MAJ 1955


III M 82 55

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Assistent Jaak Lippert.

Skara den 18 april 1955.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson.


Bo Hjalmarsson.

IIIM 7 54

13.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

10 MRS 1954

Diario Nr LI.....13.....

Förordnande.



Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäkras be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 februari
1954.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

26. 14/12

RM

Fnr. 1849
15.

Lippert

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

25 FEB 1954

III M 7 54

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN

14 DEC. 1953

Diarie Nr 72819

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark Inom Skuby socken(-när) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och grävning av ett öppet avlopp. (c:a 800 m).

Var uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Källby

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Valdemar Helg,
Skuby Rutagården, Källby, tel. Källby 38.-

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Källbyden 14. dec. 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Valdemar Helg

för fastigheten

Källby Rutagården 6'

» »

» »

efter den 20/8

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:


Icke sökandes namn:	ägare av fastigheten	Fastighet:
✓ Källby Pastorat		skibby stommey 4'
✓ Herman Pettersson	» » »	-,- storeg:n 103.4
✓ Ernst Andersson	» » »	-,- for Trulsg:n 23
✓ Sigfrid Andersson		-,- skatteg:n 1'?
✓ Emil Olsson		-,- backg:n 70
✓ Ernst Mellgren		-,- -,- 71
Johan Andersson		-,- -,- 72
Lickand Johansson		Sjövik
Anders Svensson		Kroka

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Sven Hallin

12 februari Skara den 12 februari 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Bo Hjalmarsson.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Waldemar Helge, Skeby Rutagården, Källby,
torsdagen den 8 dec. 1955 klockan 1000, vilka denna dag avsånts till:

Källby Pastorat,		<u>Källby</u>
Anders Svensson,	Alfhem,	<u>Vinninga</u>
Olof Edvinsson,	Skogslund,	"
Dagmar Borg,	Evedal, Truve,	<u>Lidköping</u>
Einar Borg,	Furulund, "	"
Herman Johansson,	Truvemarken, Truve,	"
Richard Johansson,	Svanvik, "	"
Julia Bengtsson,	Truve,	"
Herman Petterssons dödsbo,	Storegården, Skeby,	<u>Källby</u>
Ernst Andersson,	Nolgården, "	"
Waldemar Helge,	Rutagården, "	"
Sigfrid Andersson,	Skattegården, "	"
Emil Olssons dödsbo,	Backgården, "	"
Johan Andersson,	" "	"
Ernst Mellgren,	Truve,	<u>Lidköping</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
<i>lyndu</i> Skiftesgodemannen Karl Karlsson,	St. Västergården,	<u>Källby</u>
" Ivar Jansson,	L:a Skattegården, Skeby,	"

Skara den 29 nov. 1955.

I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde hos Olof Edvinsson, Skogslund, Vinninga
torsdagen den 27 november 1958 klockan 11.00 har avdrag av kungörelse sänts
 till förestående med undantag av

Julia Bengtsson,	Truve,	<u>Lidköping.</u>
------------------	--------	-------------------

Dessutom har avdrag sänts till följande:

Albert Lövstrand,	Skogslund,	<u>Vinninga</u>
Eddy Fransson,	Solgläntan, Truve,	<u>Lidköping.</u>

Skara den 12 november 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Karl Karlsson, St. Västergården, Källby hade anmält
 förhinder. I hans ställe har kallats

Skiftesgodemannen Ragnar Hambäck, Tomten, Skälvum,	<u>Lundsbrunn.</u>
--	--------------------

Skara den 21 november 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 11 december 1958 klockan 11 har
 kallelser sänts till följande:

Källby Pastorat,		<u>Källby</u>
Anders Svensson,	Alfhem,	<u>Vinninga</u>
Olof Edvinsson,	Skogslund,	"
Dagmar Borg,	Evedal, Truve,	<u>Lidköping</u>
Einar Borg,	Furulund, "	"
Herman Johansson,	Truветomten, "	"

Rickard Johansson,	Svanvik,	Truve,	<u>Lidköping</u>
Julia Bengtsson,	Truve,	"	"
Herman Petterssons dödsbo,	Storegården,	Skeby,	<u>Källby</u>
Ernst Andersson,	Nolgården,	"	"
Waldemar Helge,	Rutagården,	"	"
Sigfrid Andersson,	Skattegården,	"	"
Emil Olssons dödsbo,	Backgården,	"	"
Johan Andersson,	"	"	"
Ernst Mellgren,	Truve,		<u>Lidköping</u>
Albert Lövstrand,	Skogslund,		<u>Vinninga</u>
Eddy Fransson,	Solgläntan,	Truve,	<u>Lidköping</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Ragnar Hambäck,	Tomten,	Skälvum,	<u>Lundsbrunn</u>
"	Ivar Jansson,	L:a Skatteg:n Skeby,	<u>Källby.</u>

Skara den 27 november 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skeby Arvid Olofs-
gården m.fl. fastigheter i Skeby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av
avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukare Olof Edvinsson, Skogslund, Vinninga torsdagen den
27 november 1958 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skeby Stommen 4:1

Skeby Backen 7:2, 7:5, 7:7, 7:8, 7:9, 7:10

Skeby Håkan Björs- eller Skattegården 1:2

Skeby Arvid Olofsgården 6:1

Skeby Jon Trulsgården 3:2, 3:5

Skeby Storegården 10:4, 10:6

Skogslund 3:1, 4:1


Skeby Backen 13:2, 13:4, 13:5, 13:6

Skeby Tyskagården 8:1, 8:2, 8:3 och

Skeby 16:1.


Skara den 5 november 1958.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skeby
församling den 16 november 1958, betygas:



Sch.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder
till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, lantbruksingenjörs-

kontoret, Skara.

Skara den 5 november 1958.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Skeby Arvid Olofsgården m. fl. fastigheter i Skeby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Olof Edvinsson, Skogslund, Vinninga torsdagen den 27 november 1958 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Skeby Stommen 4:1

Skeby Backen 7:2, 7:5, 7:7, 7:8, 7:9, 7:10

Skeby Håkan Björs- eller Skattegården 1:2

Skeby Arvid Olofsgården 6:1

Skeby Jon Trulsgården 3:2, 3:5

Skeby Storegården 10:4, 10:6

Skogslund 3:1, 4:1

Skeby Backen 13:2, 13:4, 13:5, 13:6

Skeby Tyskagården 8:1, 8:2, 8:3 och Skeby 16:1.

Skara den 5 november 1958.


I tjänsten:

J. LIPPERT

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen måndagen den 10 november 1958, intygas.

Skara den 12 november 1958.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K a l l e l s e .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skeby Arvid Olofs-
gården m.fl. fastigheter i Skeby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning
av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos lantbrukare Olof Edvinsson, Skogslund, Vinninga torsdagen den
11 december 1958 klockan 11,00. Ni kallas härmed för utförande av Eder talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Skeby Stommen 4:1

Skeby Backen 7:2, 7:5, 7:7, 7:8, 7:9, 7:10

Skeby Håkan Björs- eller Skattegården 1:2

Skeby Arvid Olofsgården 6:1

Skeby Jon Trulsgården 3:2, 3:5

Skeby Storegården 10:4, 10:6

Skogslund 3:1, 4:1

Skeby Backen 13:2, 13:4, 13:5, 13:3, 13:6


Skeby Tyskagården 8:1, 8:2, 8:3 och

Skeby 16:1.

Styrelseval verkställs.

Skara den 27 november 1958.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den synförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Skeby Anvid Olofsgården m. fl. fastigheter i Skeby socker, Husaby kommun och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Källby den 8. dec. 1955

Anders Svensson - äg. Skeby för Trulsq:n 3:5 och
- - - Storeq:n 19:6.

genom: Peter Johansson ext. fullmakt, bilaga E.
Olof Oksanen - äg. Skogslund 4:1
f. Einan / Barry - - - Skeby Bäck 13:2.
Kurt Mølleger - - - Bäck 7:10, 7:9, 7:7
Perman Johansson - äg. Skeby Bäck 7:5 och
- - - Fyskq:n 8:3.

Lofbultwenn - för Källby pastorats
boställstyrelsens ordf. - - - Skeby Stommen 4:1.

Bestyrkes i tjänsten J. Loppert,
förrättningsman

Biträdande godemän:

Ivar Jansson Harv Carlsson

FULLMAKT

för Erik Pettersson
(namn)
Eolsborg, Källby
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Staby Arvid Olofsgr. m. fl. fastigheten

i Staby socken och
Husaby kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
~~och att våka lön av stat medel till kostnader för företaget~~
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Källby den 8. dec. 1955

Gerdie Pettersson

Elsa Svensson

Sten Johansson

Thore Pettersson

Ingrid Pettersson

Bevittnas:

Erik Johansson
(namn)

Anders Johansson
(namn)

E. Skatt, Staby Källby
(adress)

Friskvagn Salby
(adress)

FULLMAKT

för Vilhelm Teodor Johansson
(namn)
Jyskagårn, Skaby, Källby
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Skaby Arvid Olofsgården m. fl.
fastigheter

Husaby i Skaby socken
 kommun av Skaraborgs län

å 1742 vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 och att söka lån av stat medel till kostnaderna för företaget
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Källby den 8. dec. 1955

Anders Svensson

Arvid Svensson

Bevittnas:

Erik Werning Brann
(namn)

J. A. Brann
(namn)

Dalén Vinnings
(adress)

Dalén Vinnings
(adress)

Fullmakt för min fru Olga Redén
att föra min talan vid symnefir-
rättningen hos Valdemar Elstge
Kutag. Skeby

Lidköping d. 7-12 55
Sigfrid Andersson

Bevittnas:

Rune Flood Stig Flood.

FULLMAKT

för Sven Olsson
(namn)
Bockgr:n, Skeby, Källby
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Skeby Arvid Olofsg:n m. fl. fastigheten

i Skeby socken och
Husaby kommun av Skaraborgs län
 å h:n g vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
~~och att söka lån av stat medel till kostnaderna för företaget~~
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Källby den 8 dec 1955

Josefine Olsson

Bevittnas:

Valfrida Andersson
(namn)

Hjalmar Lundin
(namn)

Becken Vinnings
(adress)

Becken Vinnings
(adress)

FULLMAKT

för Else Bengtsson
(namn)
Truva, Lidköping
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Staby Arvid Olofsg. u. m. fl. fastigheter

Staby socken och
Husaby kommun av Skara borgs län

å minn vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 och att söka lån av stat medel till kostnaderna för fördraget,
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kölby den 8. dec 1955

Julia Bengtsson

Bevittnas:

Aune Saffarid
(namn)
Lidköping
(adress)

Margit Saffarid
(namn)
Lidköping
(adress)

FULLMAKT

för Richard Johanson
(namn)
Svanvik, Truva, Esköping
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Skoby Arvid Olofsgården m. fl.
fäntigheter

Skoby socken och
Husaby kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 och att söka lån av statsmedel till kostnaderna för företaget
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Källby den 8. dec. 1955

Dagmar Borg

Bevittnas:

Dagny Borg
(namn)
Furulund Truva
(adress)

Einar Borg
(namn)
Furulund Truva
(adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 5132-43/55F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Skeby Arvid Olovsgården m.fl. hemman inom Skeby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 6 december 1955.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Bertil Nylin

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 4994-43/58F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören B. André, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skeby Arvid Olofsgården m.fl. fastigheter i Skeby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 25 november 1958.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

JL/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur utlåtandet och förslaget till "Bäckens dikningsföretag av år 1958" i Skeby socken, Husaby kommun i de delar, som beröra allmänna vägen Lidköping - Mariestad (190) vid sekt. 60+23, 40+14, 30+12, 20+13, 10+14 och 0+46 (vid Skeby Bäck).


Väging. B. André och vägmästare C. Helgesson ha som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningsammanträden.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.


Skara den 7 januari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksing.

R-F46-LS220/58



49.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

19.1.59

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

113-43/59
Aé/SR

Ang. "Bäckens dikningsföretag av år 1958."


Vägförvaltningen har granskat Edert förslag i rubricerade ärende i vad det berör allmän väg utan erinran.

Vägförvaltningen medverkar i dikningsföretagets genomförande i överensstämmelse med av lantbruksingenjören föreslagna omfattning enligt utdraget ur utlåtande vid syneförrättningen den 11 december 1958.

Vägförvaltningens ersättning till dikningsföretaget kronor 1.300:- utbetalas sedan berörd del utförts av företaget samt rapport inkommit till vägförvaltningen att arbetet godkänts av lantbruksingenjören.

Meddelande om tidpunkt för utförande av vägförvaltningens del i företaget bör i god tid ingivas till vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde, tel. 64 011.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil Andre

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skeby socken</u>							
<u>Skeby Jon Trulsg:n 3:5</u>							
<u>Skeby Storeg:n 10:6</u>							
Anders Svensson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lerbl. mylla på sand	1	0,06		1100	2200	1100	66
" - " -	2	0,32		660	"	1540	493
" - " -	3	0,17		1430	"	770	131
" - " -	4	0,15		"	"	"	116
" - " -	5	0,32		770	"	1430	458
" - " -	6	0,05		660	"	1540	77
" - " -	7	0,32		880	"	1320	422
" - " -	8	0,36		1100	"	1100	396
Summa		1,75					2159
<u>Brukningbåtnad.</u>							
0+96-2+24 = 128 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, inberäknat arealvinst å					kr	3:10	397
12+10-13+33=123 m	- " -			"	"	2:30	283
Summa							680
<u>Totalsumma</u>		1,75					2839
<u>Skogslund 4:1</u>							
Olof Edvinsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lerbl. mylla på sand	9	0,08		1210	2200	990	79
" - " -	10	0,25		1430	"	770	193
" - " -	11	0,04		660	"	1540	62
" - " -	12	0,27		1650	"	550	148
" - " -	13	0,20		770	"	1430	286
" - " -	14	0,29		660	"	1540	447

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lerbl. mylla på sand	15	0,16		1320	2200	880	141
" - " -	16	0,25		1430	"	770	193
" - " -	17	0,28		1650	"	550	154
" - " -	20	0,24		1210	"	990	238
" - " -	21	0,15		"	"	"	149
" - " -	22	0,26		880	"	1320	343
Tomt - " -	23	0,14		1760	4400	2640	370
Åker, - " -	24	0,20		1430	2200	770	154
" - " -	25	0,31		770	"	1430	443
" - " -	26	0,47		"	"	"	672
" - " -	27	0,33		660	"	1540	508
" - " -	28	0,66		"	"	"	1016
" - " -	29	0,19		880	"	1320	251
Summa		4,77					5847
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
0+46 - 0+96 = 50 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, inberäknat arealvinst å kr						3:50	175
10+58-12+7 = 149 m		- " -				3:--	447
21+82-22+97 = 115 m		- " -				2:--	230
31+67-skogskant = 125 m		- " -				2:--	250
Summa							1102
<u>Totalsumma</u>		4,77					6949
<u>Skogslund 3:1</u>							
Albert Lövstrand							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt, lerbl. mylla på sand	18	0,12		3740	4400	660	79
" - " -	19	0,14		"	"	"	92
Summa		0,26					171
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
<u>Totalsumma</u>		0,26					171

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skeby Bäckén 13:4,6</u>							
Dagmar Borg							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt, lerbl. mylla på sand	30	0,11		4300	4400	100	11
Båtnad som uppkommer genom dikets igenläggning							250
Tomt, lerbl. mylla på sand	33	0,12		3520	"	880	106
" - " -	33 a	0,03		2860	"	1540	46
" - " -	35	0,02		4180	"	220	4
Summa		0,28					417
<u>Brukningsbåtnad.</u>							-
<u>Totalsumma</u>		0,28					417
<u>Skeby Bäckén 13:5</u>							
F. Eddy Fransson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt, lerbl. mylla på sand	31	0,04		4300	4400	100	4
" - " -	34	0,03		3960	"	440	13
Summa		0,07					17
<u>Brukningsbåtnad.</u>							-
<u>Totalsumma</u>		0,07					17
<u>Skeby 20:1</u>							
Einar Borg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt, lerbl. mylla på sand	36	0,09		3080	4400	1320	119
Åker, - " -	37	0,14		1320	2200	880	123
" - " -	38	0,15		1760	"	440	66
" - " -	39	0,25		1540	"	660	165
" - " -	40	0,25		"	"	"	165

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lerbl. mylla på sand	41	0,18		1650	2200	550	99
" - " -	42	0,30		660	"	1540	462
" - " -	43	0,06		770	"	1430	86
Tomt, - " -	44	0,26		3080	4400	1320	343
Åker, - " -	70	0,41		1100	2200	1100	451
" - " -	71	0,42		1210	"	990	416
" - " -	72	0,41		1430	"	770	316
" - " -	73	0,48		1210	"	990	475
" - " -	74	0,54		"	"	"	535
Summa		3,94					3821
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
19+44 - 20 = 56 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, inberäknat arealvinst å kr						4:40	246
29+69 - 30 = 31 "	- " -					5:--	155
30+12-30+59 = 47 "	- " -					4:40	207
39+59-39+77 = 18 "	- " -					4:80	86
39+77 - 40 = 23 "	- " -					5:--	115
40+14 - 40+71 = 57 "	- " -					4:40	251
40+75 - 41+12 = 37 "	- " -					2:80	104
65+58 - 66+37 = 79 "	- " -					3:80	300
66+37-skogskant= 75 "	- " -					3:--	225
70 - 70+73 = 73 "	- " -					3:--	219
Summa							1908
<u>Totalsumma</u>		3,94					5729
<u>Skeby Backen 7:7. 7:9</u>							
Ernst Mellgren							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lerbl. mylla på sand	46	0,13		1200	²⁴⁰⁰ ~~3000~~	1200	156
" - " -	47	0,17		1800	²⁸⁸⁰ ~~3000~~	1080	184
Trädgård, - " -	48	0,24		3200	4000	800	192
" - " -	49	0,20		3400	"	600	120

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trädgård, lerbl. mylla på sand	50	0,44		2200	4000	1800	792
" - " -	51	0,25		"	"	"	450
Summa		1,43					1894
<u>Brukningebåtnad.</u>							
100 - 100+94 = 94 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, inberäknat arealvinst å kr						5:50	517
100+29-111+47 = 118 "						2:70	319
Summa							836
<u>Totalsumma</u>		1,43					2730
<u>Skeby 16:1</u>							
Rickard Johansson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lerbl. mylla på sand	52	0,28		1540	2200	660	~~105~~ 49 ⁴¹
" - " -	53	0,12		990	"	1210	~~145~~ 39
" - " -	54	0,08		1210	"	990	~~79~~ 21
Tomt, - " -	55	0,09		4180	4400	220	~~20~~ 5
Åker, - " -	56	0,24		1540	2200	660	~~150~~ 42
" - " -	57	0,35		770	"	1430	~~501~~ 134
Odlingsmark - " -	58		0,24	560	1600	1040	~~250~~ 67
Åker, - " -	59	0,42		990	2200	1210	~~508~~ 136
Odlingsmark - " -	60		0,11	530	1500	970	~~107~~ 29
Åker, - " -	61	0,51		1210	2200	990	~~505~~ 253
" - " -	62	0,46		"	"	"	~~455~~ 228
" - " -	63	0,10		"	"	"	~~99~~ 50
Tomt, - " -	64	0,04		2420	4400	1980	~~79~~ 40
" - " -	65	0,15		3960	"	440	~~66~~ 33
Summa		2,84	0,35				~~3157~~ 1126

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
111+66-112+16 = 50 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, inberäknat arealvinst å kr						4:30	⁰ ~~215~~
62+20 - 63+38 = 118 m	- " -					1:50	⁰ ~~177~~
Summa							⁰ ~~392~~
<u>Totalsumma</u>		2,84	0,35				⁰ ~~1126~~ ~~3549~~
<u>Skeby Backen 7:5</u>							
Herman Johansson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lerbl. mylla på sand	66	0,28		1540	2200	660	185
" - " -	67	0,18		1320	"	880	158
" - " -	68	0,15		1650	"	550	83
Summa		0,61					426
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
60+23-60+59 = 36 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, inberäknat arealvinst å kr						2:--	72
60+59-61+74 = 115 m	- " -					2:--	230
65 - 65+23 = 23 m	- " -					6:--	138
Summa							440
<u>Totalsumma</u>		0,61					866
<u>Skeby Bäck 13:3</u>							
Julia o. Elsa Bengtsson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Tomt, lerbl. mylla på sand	69	0,13		3520	4400	880	114
Summa		0,13					114
Brukningsbåtnad							-
<u>Totalsumma</u>		0,13					114

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skeby Stommen 4:1</u>							
Källby pastorat							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Kärraktig sumpskog, lerbl. mylla på sand	100		0,60			801	481
" - " -	100 a		0,16			"	128
" - " -	101		1,43			"	1145
" - " -	102		1,32			"	1057
" - " -	103		1,03			"	825
Åker, lerbl. mylla på sand	104	0,22		1100	2200	1100	242
" - " -	105	0,32		1540	"	660	211
" - " -	106	0,36		770	"	1430	515
Odlingsmark - " -	106 a		0,11	600	1500	900	99
Kärraktig sumpskog, lerbl. mylla på sand	107		0,44			801	352
" - " -	108		0,40			"	320
Summa		0,90	5,49				5375
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Totalsumma							
		0,90	5,49				5375
<u>Skeby Backen 7:10</u>							
Ernst Mellgren							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Kärraktig sumpskog, lerbl. mylla på sand	109		0,21			668	140
" - " -	110		0,26			801	208
Summa			0,47				348
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Totalsumma							
			0,47				348

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skeby Backen 7:2</u>							
Johan Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Kärraktig sumpskog, lerbl. mylla på sand	111		0,72			730	526
Summa			0,72				526
<u>Totalsumma</u>			0,72				526
<u>Skeby Håkan Björs- eller</u>							
<u>Skatteg:n 1:2</u>							
Sigfrid Anderssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Kärraktig sumpskog, lerbl. mylla på sand	112		1,04			730	759
" - " -	113		0,44			267	117
" - " -	114		0,50			801	401
" - " -	115		0,49			668	327
Summa			2,47				1604
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>			2,47				1604
<u>Skeby Arvid Olofsg:n 6:1</u>							
Valdemar Helge							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Kärraktig sumpskog, lerbl. mylla på sand	116		0,23			668	154
" - " -	117		0,36			267	96
" - " -	118		0,18			"	48
" - " -	119		0,54			730	394
<u>Brukningsbåtnad</u>			1,31				-
<u>Totalsumma</u>			1,31				692

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skeby Jon Trulsg:n 3:2</u>							
Ernst Anderssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Kärraktig sumpskog, lerbl. mylla på sand	120		0,51			730	372
" - " -	121		0,18			267	48
Summa			0,69				420
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>			0,69				420
<u>Skeby Storeg:n 10:4</u>							
Herman Petterssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Kärraktig sumpskog, lerbl. mylla på sand	122		0,20			267	53
" - " -	123		0,40			730	292
Summa			0,60				345
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>			0,60				345
<u>Samfälligheten A - I .</u>							
<u>Skeby Jon Trulsg:n 3:5</u>							
<u>" Storeg:n 10:6</u>							
Anders Svensson	1-8 ab	1,75				2159	
	brb					680	2839
<u>Skogslund 4:1</u>							
Olof Edvinsson	9-17 ab	1,82				1703	
	brb					622	2325

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skogslund 3:1</u>							
Albert Lövstrand	18 ab	0,12				79	
	brb					-	79
<u>Skeby Bäckén 13:4,6</u>							
Dagmar Borg	30 ab	0,11				261	
	brb					-	261
<u>Skeby Bäckén 13:5</u>							
F. Eddy Fransson	31 ab	0,04				4	
	brb					-	4
<u>Skeby Arvid Olofsg:n 6:1</u>							
Valdemar Helge	116-117 ab		0,59			250	
	brb					-	250
<u>Skeby Håkan Björs- eller Skatteg:n 1:2</u>							
Sigfrid Anderssons dödsbo	114-115 ab		0,99			728	
	brb					-	728
<u>Skeby Backen 7:10</u>							
Ernst Mellgren	109-110 ab		0,47			348	
	brb					-	348
<u>Skeby Stommen 4:1</u>							
Källby Pastorat	105-108 ab	0,68	0,95			1497	
	brb					-	1497
Summa		4,52	3,00				8331

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten S - R .</u>							
<u>Skeby Bäckén 13:4,6</u>							
Dagmar Borg	33, 33a, 35 ab	0,17				156	
	brb					-	156
<u>Skeby Bäckén 13:5</u>							
F. Eddy Fransson	34 ab	0,03				13	
	brb					-	13
<u>Skeby 20:1</u>							
Einar Borg	36-44 ab	1,68				1628	
	brb					1164	2792
<u>Skogslund 3:1</u>							
Albert Lövstrand	19 ab	0,14				92	
	brb					-	92
<u>Skogslund 4:1</u>							
Olof Edvinsson	20-29 ab	2,95				4144	
	brb					480	4624
<u>Skeby Storegin 10:4</u>							
Herman Petterssons dödsbo	122-123 ab		0,60			345	
	brb					-	345
<u>Skeby Jon Trulsg:n 3:2</u>							
Ernst Anderssons dödsbo	120-121 ab		0,69			420	
	brb					-	420
<u>Skeby A-vid Olofsg:n 6:1</u>							
Valdemar Helge	118-119 ab		0,72			442	
	brb					-	442

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Skeby Håkan Björs- el.</u>							
<u>Skattegr:n 1:2</u>							
Sigfrid Anderssons dödsbo	112-113 ab		1,48			876	
	brb					-	876
<u>Skeby Backen 7:2</u>							
Johan Andersson	111 ab		0,72			526	
	brb					-	526
Summa		4,97	4,21				10286
<u>Samfälligheten V - X .</u>							
<u>Skeby Backen 7:9</u>							
Ernst Mellgren	46-47 ab	0,30				340	
	brb					517	857
Summa		0,30					857
<u>Samfälligheten Y - Z .</u>							
<u>Skeby Backen 7:7,9</u>							
Ernst Mellgren	48-51 ab	1,13				1554	
	brb					319	1873
<u>Skeby 16:1</u>							
Rickard Johansson	52-60 ab	1,58	0,35			522	
	brb					-	522
Summa		2,71	0,35				2395

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten Ä - Ö .</u>							
<u>Skeby Stommen 4:1</u>							
Källby pastorat	100-104 ab	0,22	4,54			3878	
	brb					-	3878
<u>Summa</u>		0,22	4,54				3878
<u>Samfälligheten a - g .</u>							
<u>Skeby 16:1</u>							
Rickard Johansson	61-65 ab	1,26				604	
	brb					-	604
<u>Skeby Backen 7:5</u>							
Herman Johansson	66-68 ab	0,61				426	
	brb					440	866
<u>Skeby Bäckén 13:3</u>							
Julia o. Elsa Bengtsson	69 ab	0,13				114	
	brb					-	114
<u>Skeby 20:1</u>							
Binar Borg	70-74 ab	2,26				2193	
	brb					744	2937
<u>Summa</u>		4,26					4521

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten	A - I	4,52	3,00				8331
"	S - R	4,97	4,21				10286
"	V - X	0,30					857
"	Y - Z	2,71	0,35				2395
"	Å - Ö	0,22	4,54				3878
"	a - g	4,26					4521
	Summa	16,98	12,10				30268

✓ Markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.

✓ Båtnadsminskning på grund av avdragsdike.

ab = alstringsbåtnad

brb = brukningsbåtnad.

Skogslund, Vinninga den 11 december 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Iva Jansson

Pagn. Hambäck

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - I .</u>				
		<u>Diket E - F - G .</u>				
9+85-10	15	Justering av botten o. slänt m	15	1:50	22:50	
10-10+14	14	400 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning och vägbanans iordningställande utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
10+14-12+7	193	300 mm rör med frakt m	193	6:60	1273:80	
	193	Grävning, läggning och återfyllning "	193	2:70	521:10	
12+7-13+37	130	300 mm rör med frakt "	130	6:60	858:--	
12+7-12+30	23	Grävn., lägg. o. återfylln. "	23	2:80	64:40	
12+30-13+37	107	- " - "	107	2:40	256:80	
10+58, 13+37		Rörledningens framdragande genom väg st	2	15:--	30:--	
10+14		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel "	1	180:--	180:--	
10+92		Brunn typ B-1; d=0,50 m med 150 mm:s inkopplingsrör vid norra sidan av rörledning "	1	90:--	90:--	
12+7		Brunn typ B-1; d=0,8 m "	1	150:--	150:--	
13+37		Brunn typ B-1; d=0,8 m med 0,4 m:s intagsrör "	1	160:--	160:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			353:40	3960:--
	<u>352</u>					
		<u>Rördiket F - B .</u>				
5+00-6+00	100	150 mm rör med frakt m	100	2:70	270:--	
5-5+41	41	Grävn., lägg. o. återfylln. "	41	1:60	65:60	
5+41-6	59	- " - "	59	3:20	188:80	
5-6+00	100	Grusning av rörskarvar "	100	0:70	70:--	
6=0+96		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			65:60	740:--
	<u>100</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket B - C .</u>				
0+96-2+31	135	100 mm rör med frakt m	135	1:70	229:50	
0+96-2+13	117	Grävn., lägg. o. återfylln. "	117	1:20	140:40	
2+13-2+31	18	- " - "	18	1:70	30:60	
	135	Grusning av rörskarvar "	135	0:50	67:50	
2+31		Brunn typ B-1; d=0,5 m med 200 mm:s intagsrör st	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			62:--	620:--
	<u>135</u>					
		<u>Rördiket A¹ - B .</u>				
0+46-0+96	50	75 mm rör med frakt m	50	1:20	60:--	
- " -	50	Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:--	50:--	
- " -	50	Grusning av rörskarvar "	50	0:40	20:--	
0+46		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 procent			20:--	210:--
	<u>50</u>					
		<u>Diket C - D .</u>				
2+31-3+77	146	Schaktning av sand, enstaka stubbar och rötter m ³	90	2:50	225:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 procent			45:--	270:--
		<u>Diket G - H - I .</u>				
13+37-14+91	154	Schaktning av sand, enstaka stubbar och rötter m ³	120	2:50	300:--	
14+91-16+17	126	Schaktning av sand, stubbar och rötter "	130	3:50	455:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 procent			145:--	900:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
26-26+64	64	<u>Diket H - H¹</u> Schaktning av sand, enstaka stubbar och rötter m ³ Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 procent	50	2:50	125:-- 25:--	150:--
		<u>Samfälligheten A - I summa kronor</u>				6850:--
39+59-40	41	<u>Samfälligheten S - R .</u> <u>Rördiket S - T - U .</u> 200 mm rör med frakt m	41	3:50	143:50	
- " -	41	Grusning av rörskarvar "	41	1:--	41:--	
- " -	41	Grävn., lägn. o. återfylln. "	41	1:80	73:80	
40-40+14	14	225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B-1 vid sektion 40+00, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
40+14-40+75	61	125 mm rör med frakt m	61	2:50	152:50	
- " -	61	Grävning, läggning och återfyllning "	61	1:65	100:65	
- " -	61	Grusning av rörskarvar "	61	0:60	36:60	
40+75-41+61	86	100 mm rör med frakt "	86	1:70	146:20	
- " -	86	Grävn., lägn. o. återfylln. "	86	1:40	120:40	
- " -	86	Grusning av rörskarvar "	86	0:50	43:--	
39+59		Utlopp typ U-1 st	1	60:--	60:--	
40+14, 40+75		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	2	80:--	160:--	
41+61		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
40+75		Rörledningens framdragnig genom väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			112:35	1260:--
	202					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket L - P - T .</u>				
80-80+79	79	150 mm rör med frakt m	79	2:70	213:30	
- " -	79	Grävn., lägg. o. återfylln. "	79	3:50	276:50	
- " -	79	Grusning av rörskarvar "	79	0:70	55:30	
80+79-81+84	105	200 mm rör med frakt "	105	3:50	367:50	
- " -	105	Grävn., lägg. o. återfylln. "	105	3:90	409:50	
- " -	105	Grusning av rörskarvar "	105	1:--	105:--	
80, 80+79		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			162:90	1750:--
		<u>Rördiket P - Q .</u>				
30+12-31+89	177	150 mm rör med frakt m	177	2:70	477:90	
30+12-30+61	49	Grusning av rörskarvar "	49	0:70	34:30	
30+12-31+56	144	Grävn., lägg. o. återfylln. "	144	1:80	259:20	
30+61-31+56	95	Återfyller med koksaska eller sågspån till minst 0,10 m över rörens överkant "	95	0:70	66:50	
31+56-31+89	33	Grävn., lägg. o. återfylln. "	33	2:10	69:30	
31+56-31+89	33	Grusning av rörskarvar "	33	0:70	23:10	
31+89-32+98	109	125 mm rör med frakt "	109	2:50	272:50	
31+89-32+60	71	Grävn., lägg. o. återfylln. "	71	1:50	106:50	
32+60-32+98	38	- " - "	38	1:90	72:20	
31+89-32+98	109	Grusning av rörskarvar "	109	0:60	65:40	
30+61		Rörets framdragande genom gångväg st	1	10:--	10:--	
30+61, 31+89		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	2	80:--	160:--	
32+98		" " B-1; d=0,5 m med 200 mm:s intagsrör "	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			163:10	1870:--
	<u>317</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket L - M .</u>				
20+13-21+68	155	125 mm rör med frakt m	155	2:50	387:50	
20+13-21+49	136	Grävn., lägg. o. återfylln. "	136	1:70	231:20	
21+49-21+68	19	- " - "	19	2:50	47:50	
20+13-21+68	155	Grusning av rörskarvar "	155	0:60	93:--	
21+68-22+97	129	100 mm rör med frakt "	129	1:75	225:75	
- " -	129	Grävn., lägg. o. återfylln. "	129	1:20	154:80	
- " -	129	Grusning av rörskarvar "	129	0:50	64:50	
21+68		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
22+97		" " B-1; d=0,5 m med 200 mm:s intagsrör "	1	90:--	90:--	
20+48		Rörets framdragande genom väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			135:75	1520:--
	<u>340</u>					
		<u>Diket Q - R .</u>				
32+98-34+50	152	Schaktning av sand, stubbar o. rötter m ³	120	3:50	420:--	
34+50-36+52	202	Schaktning av sand bemängd med tuvor, stubbar o. rötter "	110	3:50	385:--	
34+14-34+18		Trumma typ A; l=4 m, b=3 m; d=300 mm st	1	80:--	80:--	
34+82-34+86		Trumma typ A; l=4 m, b=3 m; d=225 mm "	1	60:--	60:--	
36+48-36+52		- " - "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 20 procent			195:--	1200:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket M - N .</u>				
22+97-24+73	176	Schaktning av sand, enstaka stubbar och rötter	m ³ 110	2:50	275:--	
24+73-25+47	74	Schaktning av sand, stubbar och rötter	" 40	3:--	120:--	
24+17-24+21		Trumma typ A; l = 4 m, b=3 m; d=225 mm	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent			85:--	540:--
		<u>Samfälligheten S - R summa kronor</u>				8140:--
		<u>Samfälligheten V - X .</u>				
		<u>Rördiket V - X .</u>				
100-100+94	94	225 mm rör med frakt	m 94	4:15	390:10	
- " -	94	Grävn., lägn., återfylln. o. eventuell uppgrusn.	" 94	1:20	112:80	
100+94		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st 1	150:--	150:--	
100+50		" " B-1; d=0,5 m	" 1	80:--	80:--	
100		Utlopp U-1	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			77:10	870:--
		<u>Samfälligheten V - X summa kronor</u>				870:--
		<u>Samfälligheten Y - Z .</u>				
		<u>Rördiket Y - Z .</u>				
110-110+29	29	200 mm rör med frakt	m 29	3:50	101:50	
- " -	29	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 29	1:70	49:30	
- " -	29	Grusning av rörskarvar	" 29	1:--	29:--	
110+29- -111+47	118	150 mm rör med frakt	" 118	2:70	318:60	
- " -	118	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 118	1:80	212:40	
- " -	118	Grusning av rörskarvar	" 118	1:--	118:--	
110		Utlopp typ U-1	st 1	60:--	60:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
110+29		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
111+47		" " B-1; d=0,5 m med 200 mm:s intagsrör "	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			91:20	1150:--
		<u>Samfälligheten Y - Z summa kronor</u>				1150:--
		<u>Avdragsdiket Z - Z¹.</u>				
111+47-113+04	157	100 mm rör med frakt m	157	1:70	266:90	
- " -	157	Grävn., lägg. o. återfylln. "	157	1:20	188:40	
- " -	157	Grusning av rörskarvar "	157	0:50	78:50	
112+19		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom väg st	1	10:--	10:--	
111+66, 112+19, 113+04		Brunn typ B-1; d=0,4 m "	3	60:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			66:20	790:--
		<u>Avdragsdiket Z - Z¹ summa kronor</u>				790:--
		<u>Samfälligheten Ä - Ö.</u>				
		<u>Diket Ä - Ä¹ - Ö.</u>				
54+2-54+53	51	Justering av botten o. slänt m	51	0:60	30:60	
54+53-56+70	217	Schaktning av sand, enstaka stubbar och rötter m ³	120	2:--	240:--	
56+70-59+38	268	Schaktning av sand, enstaka stubbar och rötter "	180	2:--	360:--	
55+79-55+82 57+81-57+84		Trummor typ A. De befintliga trumrören (d=300 mm) uppgrävas och läggas om på föreskrivet djup vid samma sektioner st	2	30:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent			139:40	830:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
37+80-36+90	90	<u>Diket Å¹ - Å²</u>				
		Schaktning av sand, enstaka stubbar och rötter m ³	50	2:50	125:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent			25:--	150:--
		<u>Samfälligheten Å - Ö summa kronor</u>				980:--
		<u>Samfälligheten a - g .</u>				
		<u>Rördiket a - b - c .</u>				
60-60+23	23	Rensning av befintliga bron och brunnen vid sektion 60 från slam utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län				
60+23-60+59	36	225 mm rör med frakt m	36	4:15	149:40	
- " -		Grusning av rörskarvar "	36	1:--	36:--	
- " -		Grävn., lägg. o. återfylln. "	36	1:90	68:40	
60+59-61+74	115	150 mm rör med frakt "	115	2:70	310:50	
60+59-61+60	101	Grävn., lägg. o. återfylln. "	101	1:10	111:10	
61+60-61+74	14	- " - "	14	2:10	29:40	
	115	Grusning av rörskarvar "	115	0:70	80:50	
60+23		Brunn typ B-1; d=0,80 m, inkopp- ling av 300 mm:s rör från brunnen till broöppningen i jämnhöjd med brons botten, igenmurning av bro- öppningen med cementbruk och sten enl. ritning st	1	160:--	160:--	
60+59, 61+74		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			94:70	1200:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket b - e - f .</u>				
65-65+53	53	150 mm rör med frakt m	53	2:70	143:10	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	53	1:10	58:30	
- " -		Grusning av rörskarvar "	53	0:70	37:10	
65+53-66+37	84	125 mm rör med frakt "	84	2:35	197:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	84	1:--	84:--	
		Grusning av rörskarvar "	84	0:60	50:40	
66+37-67+18	81	100 mm rör med frakt "	81	1:70	137:70	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	81	1:20	97:20	
		Grusning av rörskarvar "	81	0:50	40:50	
65+23, 65+53, 66+37		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	3	80:--	240:--	
67+18		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
65+23		Tillägg, rörledningens fram- dragning genom väg st	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			104:30	1260:--
		<u>Rördiket e - g .</u>				
70-70+73	73	100 mm rör med frakt m	73	1:70	124:10	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	73	1:20	87:60	
		Grusning av rörskarvar "	73	0:50	36:50	
		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			31:80	340:--
		<u>Samfälligheten a - g summa kronor</u>				2800:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Avdragsdiket c - d .</u>						
61+74-62+20	46	100 mm rör med frakt m	46	1:70	78:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	46	1:20	55:20	
		Grusning av rörskarvar "	46	0:50	23:--	
62+20-63+38	118	75 mm rör med frakt "	118	1:20	141:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	118	1:--	118:--	
		Grusning av rörskarvar "	118	0:40	47:20	
61+74-63+38	164	2 mm koppartråd "	164	0:30	49:20	
62+20, 63+38		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			67:60	700:--
<u>Avdragsdiket c - d summa kronor</u>						700:--
<u>Sammandrag .</u>						
<u>Samfälligheten A - I .</u>						
9+85-13+37	352	Diket E - F - G			3960:--	
5-6	100	Rördiket F - B			740:--	
0+96-2+31	135	" B - C			620:--	
0+46-0+96	50	" A ¹ - B			210:--	
2+31-3+77	146	Diket C - D			270:--	
13+37-16+17	280	" G - H - I			900:--	
26-26+64	64	" H - H ¹			150:--	6850:--
	<u>1127 m</u>			<u>Summa kronor</u>		6850:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten S - R .</u>						
39+59-41+61	202	Rördiket S - T - U			1260:--	
80-81+84	184	" L - P - T			1750:--	
30+12-32+98	286	" P - Q			1870:--	
20+13-22+97	284	" L - M			1520:--	
32+98-36+52	354	Diket Q - R			1200:--	
22+97-25+47	250	" M - N			540:--	8140:--
	1560 m				Summa kronor	8140:--
<u>Samfälligheten V - X .</u>						
100-100+94	94	Rördiket V - X			870:--	870:--
	94 m				Summa kronor	870:--
<u>Samfälligheten Y - Z .</u>						
110-111+47	147	Rördiket Y - Z			1150:--	1150:--
	147 m				Summa kronor	1150:--
<u>Samfälligheten Å - Ö .</u>						
54+2-59+38	536	Diket Å - Å ¹ - Ö			830:--	
37+80-36+90	90	" Å ¹ - Å ²			150:--	980:--
	626 m				Summa kronor	980:--
<u>Samfälligheten a - g .</u>						
60-61+74	174	Rördiket a - b - c			1200:--	
65-67+18	218	" b - e - f			1260:--	
70-70+73	73	" e - g			340:--	2800:--
	465 m				Summa kronor	2800:--

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, löslertjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheterna "A - I" och "S - R" gränsrör ca 18 m söder om sekt. 22

å höjden + 9,18 m,

för samfälligheterna "V - X", "Y - Z" och "a - g" gränsrör ca 57 m söder om


sekt. 65+23 å höjden + 8,28 m samt

för samfälligheten "Ä - Ö" nedslaget järnrör ca 12 m väster om sekt. 52+92

å höjden + 8,36 m.

Skogslund, Vinninga den 11 december 1958.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för																
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	kronor											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			E-F-G	F-B, A ¹ -B, B-C	C-D	G-H, H-H ¹	H-I	9	10	11	12	13	14			
1		3	4	5	6	7	8									
	1-5, 12-18, 30-31	3707:--	3960:--	Samfälligheten A - I.											3960:--	1,06825
2	6-11	1801:--	300:--	1570-300= =1270									1440:--	0,79956		
3	109, 115-116	621:--		130:--	270:--								1570:--	0,87174		
4	108, 110, 114, 117	1025:--	620:--			670:--							400:--	0,64412		
5	105-106, 106a, 107	1177:--				320:--	380:--						1290:--	1,25854		
1+2		5508:--											700:--	0,59473		
1+2+4		6533:--											5230:--	0,94953		
1+4+5		5909:--											5900:--	0,90311		
1+4		4732:--											5010:--	0,84786		
4+5		2202:--											4010:--	0,84742		
1-5		8331:--											4630:--	0,97844		
													1670:--	0,75840		
													6550:--	0,78622		
Härav framgår att samfälligheten A - I skall uppdelas på fyra avdelningar:																
Avdelning 1+4 med relativ kostnad																
2 " " 0,84742																
3 " " 0,79956																
5 " " 0,64412																
5 " " 0,59473.																
Skogslund, Vinninga den 11 december 1958.																
I tjänsten:																
F. Lippert																
E.O. lantbruksingenjör.																

Bil. *K*

Bil. K

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för

Andel i kostnad för														
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			E-F-G	F-B, A-B, B-C	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1-5, 12-18, 30-31	3707:--	3960:--	Samfälligheten A-I. (Underhåll)								3660:--	0,98732	
2	6-11	1801:--	300:--	1570-300= =1270								3960:--	1,06825	
3	109, 115-116	621:--				270:--						1570:--	0,87174	
4	108, 110, 114, 117	1025:--						670:--				270:--	0,43478	
5	105-106, 106a, 107	1177:--						320:--	380:--			700:--	0,59473	
4+5		2202:--										1050:--	0,47684	
Med hänsyn dels till att underhållet kan förväntas bli proportionellt mot kostnaderna för utförandet och dels till olikheterna av underhållskostnader mellan täckta och öppna avlopp anses lämpligast dela samfälligheten A-I för underhållet på tre områden: 1. område som torrläggas genom täckta avloppen E - F - G, F - B, A - B och B - C. 2. område som torrläggas genom diket C - D och 3. område som torrläggas genom öppna diken G - H, H - I och H - H ¹ .														
Av ovanstående framgår att område 1. skall uppdelas på två avdelningar: avd. 1 med relativ kostnad														
								" 2 "	" "				0,98732	
								område 2 = " 3 "	" "				0,87174	
								" 3 = " 4+5 "	" "				0,43478	
													0,47684.	
Skogslund, Vinnings den 11 december 1958.														
I tjänsten:														
														
J. Lippert														
E.o. lantbruksingenjör.														

Bil. A

Bil. K²

Andel i kostnad för

Skogslund, Vinninga den 11 december 1958.

I tjänsten:

J. Libert

E.o. lantbruksingenjör.

Andel i kostnad för

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

[illegible]

Fastighet Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
				för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1		2	3	4	5	6	7
<u>Skeby socken</u>							
<u>Samfälligheten A - I .</u>							
<u>Skeby Jon Trulsg:n 3:5</u>							
<u>Skeby Storeg:n 10:6</u>							
Anders Svensson	avd. 1+4	S	1547	1311			
	avd. 2		1292	1033	2344	35,786	40
<u>Skogslund 4:1</u>							
Olof Edvinsson	avd. 1+4	S	1816	1539			
	" 2		509	407	1946	29,710	40
<u>Skogslund 3:1</u>							
Albert Lövstrand	avd. 1+4		79	67	67	1,023	—
<u>Skeby Bäckén 13:4. 13:6</u>							
Dagmar Borg	avd. 1+4		261	221	221	3,374	—
<u>Skeby Bäckén 13:5</u>							
F. Eddy Fransson	avd. 1+4		4	3	3	0,046	—
<u>Skeby Arvid Olofsg:n 6:1</u>							
Valdemar Helge	avd. 1+4	S	96	82			
	" 3		154	99	181	2,763	20
<u>Skeby Håkan Björs- eller</u>							
<u>Skatteg:n 1:2</u>							
Sigfrid Anderssons dödsbo							
	avd. 1+4		401	340			
	" 3		327	211	551	8,412	20
<u>Skeby Backen 7:10</u>							
Ernst Mellgren	avd. 1+4	S	208	176			
	" 3		140	90	266	4,061	40

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skeby Stommen 4:1</u>						
Källby pastorat avd. 1+4	S	320	271			
" 5		1177	700	971	14,825	—
Summa		8331		6550	100,000	
Vägförvaltningen i Skaraborgs län betalar enl. utlåtande				300		
Summa				6850		27,524
<u>Samfälligheten S - R .</u>						
<u>Skeby Bäckén 13:4, 13:6</u>						
Dagmar Borg avd. 3		156	148	148	2,073	—
<u>Skeby Bäckén 13:5</u>						
F. Eddy Fransson avd. 3		13	12	12	0,168	—
<u>Skeby 20:1</u>						
Binar Borg avd. 3	S	488	465			
" 2		593	416			
" 1		1711	689	1570	21,989	40
<u>Skogslund 3:1</u>						
Albert Lövstrand avd. 3		92	88	88	1,232	—
<u>Skogslund 4:1</u>						
Olof Edvinsson avd. 3	S	1330	1267			
" 2		2027	1424			
" 1		1267	511	3202	44,846	40

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skeby Storeg:n 10:4</u>						
Herman Petterssons dödsbo						
avd. 5		53	108			
" 4		292	197	305	4,272	—
<u>Skeby Jon Trulsg:n 3:2</u>						
Ernst Anderssons dödsbo						
avd. 4		372	251			
" 5		48	97	348	4,874	—
<u>Skeby Arvid Olofsg:n 6:1</u>						
Valdemar Helge						
avd. 5	S	48	98			
" 4		394	265	363	5,084	20
<u>Skeby Håkan Björs- eller</u>						
<u>Skatteg:n 1:2</u>						
Sigfrid Anderssons dödsbo						
avd. 4		759	512			
" 5		117	237	749	10,490	20
<u>Skeby Backen 7:2</u>						
Johan Andersson						
avd. 4		526	355	355	4,972	—
Summa		10286		7140	100,000	
Vägförvaltningen i Skaraborgs län betalar enl. utlåtande kr				1000		
Summa				8140		33,983

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten V - X .</u>						
<u>Skeby Backen 7:9</u>						
Ernst Mellgren	S	857		870	100,000	40
Summa		857		870	100,000	2,831
<u>Samfälligheten Y - Z .</u>						
<u>Skeby Backen 7:7, 7:9</u>						
Ernst Mellgren	S	1873		899	78,205	40
<u>Skeby 16:1</u>						
Rickard Johansson		522		251	21,795	40
Summa		2395		1150	100,000	7,913
<u>Samfälligheten Å - Ö .</u>						
<u>Skeby Stommen 4:1</u>						
Källby pastorat	S	3878		980	100,000	
Summa		3878		980	100,000	12,812
<u>Samfälligheten a - g .</u>						
<u>Skeby 16:1</u>						
Rickard Johansson avd. 1		604	508	508	18,143	40
<u>Skeby Backen 7:5</u>						
Herman Johansson avd. 1	S	728	612			
" 2		138	73	685	24,464	40
<u>Skeby Bäckén 13:3</u>						
Julia o. Elsa Bengtsson avd. 2		114	60	60	2,143	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skeby 20:1</u>						
Einar Borg	avd. 2 S	2937	1547	1547	55,250	40
Summa		4521		2800	100,000	14,937
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A - I		8331		6850	100,000	27,524
" S - R		10286		8140	100,000	33,983
" V - X		857		870	100,000	2,831
" Y - Z		2395		1150	100,000	7,913
" Ä - Ö		3878		980	100,000	12,812
" a - g		4521		2800	100,000	14,937
Summa		30268		20790		100,000
<u>Kostnadsfördelningsslängd för underhållskostnader inom samfälligheterna</u>						
<u>A - I och S - R.</u>						
<u>Skeby socken</u>						
<u>Samfälligheten A - I</u>						
<u>Rörledningarna E - F - G, F - B, A¹ - B och B - C (avd. 1 och 2)</u>						
<u>Skeby Jon Trulsg:n 3:5</u>						
<u>" Storeg:n 10:6</u>						
Anders Svensson	avd. 1 S	1547	1527			
"	2	1292	1126	2653	50,727	
<u>Skogelund 4:1</u>						
Olof Edvinsson	avd. 1 S	1816	1793			
"	2	509	444	2237	42,772	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skogslund 3:1</u>						
Albert Lövstrand avd. 1		79	<u>78</u>	78	1,491	
<u>Skeby Bäckén 13:4, 13:6</u>						
Dagmar Borg avd. 1		261	<u>258</u>	258	4,933	
<u>Skeby Bäckén 13:5</u>						
F. Eddy Fransson avd. 1		4	4	4	0,077	
Summa		5508		5230	100,000	66,115
<u>Öppna diket C - D (avd. 3)</u>						
<u>Skeby Arvid Olofsg:n 6:1</u>						
Valdemar Helge avd. 3	S	154		67	24,799	
<u>Skeby Håkan Björs- eller</u>						
<u>Skatteg:n 1:2</u>						
Sigfrid Anderssons dödsbo avd. 3		327		142	52,657	
<u>Skeby Backen 7:10</u>						
Ernst Mellgren avd. 3	S	140		61	22,544	
Summa		621		270	100,000	7,474
<u>Öppna diken G - H, H - I och H - H¹ (avd. 4+5)</u>						
<u>Skeby Arvid Olofsg:n 6:1</u>						
Valdemar Helge avd. 4+5	S	96		46	4,360	
<u>Skeby Håkan Björs- el.</u>						
<u>Skatteg:n 1:2</u>						
Sigfrid Anderssons dödsbo avd. 4+5		401		191	18,211	


95. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skeby Backen 7:10</u>						
Ernst Mellgren	avd. 4+5 S	208		99	9,446	
<u>Skeby Stommen 4:1</u>						
Källby pastorat	avd. 4+5 S	1497		714	67,983	
Summa		2202		1050	100,000	26,431
<u>Samfälligheten S - R .</u>						
<u>Rörledningarna S - T - U , T - P , P - Q , P - L och L - M (avd. 1, 2 och 3).</u>						
<u>Skeby Bäckén 13:4, 13:6</u>						
Dagmar Borg	avd. 3	156	148	148	2,741	
<u>Skeby Bäckén 13:5</u>						
F. Eddy Fransson	avd. 3	13	12	12	0,222	
<u>Skeby 20:1</u>						
Binar Borg	avd. 3 S	488	465			
"	2	593	502			
"	1	1711	689	1656	30,666	
<u>Skogslund 3:1</u>						
Albert Lövstrand	avd. 3	92	88	88	1,630	
<u>Skogslund 4:1</u>						
Olof Edvinsson	avd. 3 S	1330	1267			
"	2	2027	1718			
"	1	1267	511	3496	64,741	
Summa		7677		5400	100,000	74,635

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Öppna diket Q - R (avd. 4).</u>						
<u>Skeby Storeg:n 10:4</u>						
Herman Petterssons dödsbo avd. 4		292		150	12,463	
<u>Skeby Jon Trulsg:n 3:2</u>						
Ernst Anderssons dödsbo avd. 4		372		190	15,877	
<u>Skeby Arvid Olofsg:n 6:1</u>						
Valdemar Helge avd. 4	S	394		202	16,816	
<u>Skeby Håkan Björs- el.</u>						
<u>Skatteg:n 1:2</u>						
Sigfrid Anderssons dödsbo avd. 4		759		389	32,394	
<u>Skeby Backg:n 7:2</u>						
Johan Andersson avd. 4		526		269	22,450	
<u>Summa</u>		2343		1200	100,000	22,779
<u>Öppna diket M - N (avd. 5)</u>						
<u>Skeby Storeg:n 10:4</u>						
Herman Petterssons dödsbo avd. 5		53		108	19,925	
<u>Skeby Jon Trulsg:n 3:2</u>						
Ernst Anderssons dödsbo avd. 5		48		97	18,045	
<u>Skeby Arvid Olofsg:n 6:1</u>						
Valdemar Helge avd. 5	S	48		97	18,045	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skeby Håkan Björs- eller</u> <u>Skattegr:n 1:2</u>						
Sigfrid Anderssons dödsbo avd. 5		117		238	43,985	
<u>Summa</u>		266		540	100,000	2,586
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfälligheten A - I.</u>						
1) Rörl. E-F-G, F-B, A ¹ -B, B-C (avd. 1 o. 2)		5508			100,000	66,115
2) Öppna diket C - D (avd. 3)		621			100,000	7,454
3) " dikena G-H, H-I, H-H ¹ (avd. 4+5)		2202			100,000	26,431
<u>Summa</u>		8331				100,000
<u>Samfälligheten S - R.</u>						
1) Rörl. S-T-U, T-P, P-Q, P-L, L-M (avd. 1, 2 o. 3)		7677			100,000	74,635
2) Öppna diket Q-R (avd. 4)		2343			100,000	22,779
3) " " M-N (avd. 5)		266			100,000	2,586
<u>Summa</u>		10286				100,000
Skogslund, Vinninga den 11 december 1958.						
I tjänsten:						
<i>J. Lippert</i>						
J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:						
<i>Ivar Jansson</i>						
<i>Pehr. Lundström</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skeby Arvid Olofsgården m.fl. fastigheter i Skeby socken, Husaby kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning och dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2,5 km väster om Skeby kyrka inom nederbördsområde nr 141/142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna E - F - G - H - I , S - T - P - L - M - N , V - X - a - b - c , Y - Z och Ä - Ä¹ - Ö för huvudavloppen samt F - B , B - C - D , B - A¹ , H - H¹ , T - U , P - Q - R , b - e - f , e - g och Ä¹ - Ä² för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. De avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skola ingå i företaget, s.k. avdragsdiken, äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för båtnadsuppskattningen för skogsmark har lagts Skogsvårdsstyrelsens värdering.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - I", "S - R", "V - X", "Y - Z", "Ä - Ö" och "a - g". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheterna "A - I", "S - R" och "a - g" särskild utredning verkställts, bil. K¹³⁵. Härav framgår, att samfälligheten "A - I" skall uppdelas på fyra, samfälligheten "S - R" på fem och samfälligheten "a - g" på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A - I", "S - R" och "a - g", som av ovannämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad.

I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits med undantag av samfälligheterna " A - I " och " S - R ". Med hänsyn dels till att underhållet inom nyssnämnda samfälligheter kan förväntas bli proportionellt mot kostnaderna för utförandet och dels till olikheterna av underhållskostnader mellan täckta och öppna avlopp anse syne-
männen skäligt att på delägarnas begäran fördela underhållskostnaderna inom dessa samfälligheter enligt kostnadsfördelningslängd för underhållskostnader inom samfälligheterna " A - I " och " S - R ", bil. *L/L*. Fördelningsgrunder har närmare angivits i bil. *K2, K4*.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upp-
rättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Rörledningen a - b - c kommer att korsa allmänna vägen Lidköping - Mariestad vid sekt. 60+23. Nu befintligt genomlopp ligger tillräckligt djupt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Genomloppet är igenslammat. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta och rensa bron från slam till stenfast botten. Likaledes komma rörledningarna S - T - U och E - F - G att korsa allmänna vägen Lidköping - Mariestad vid sekt. 40+14 och 10+14. Nu befintliga genomlopp ligga för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup och ha tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen jämte brunn typ B-1 vid sekt. 40.

Dessa arbeten böra så härivas, att såväl de nya genomloppen som det befintliga kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda. Vid dessa arbetens utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Vattnet från torrlägningsområdet har även avbördats genom befintliga väg-

trummor under allmänna vägen vid sekt. 0+46, 20+13 och 30+12. Även dessa genomlopp ligga för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup och ha tillkommit efter år 1880. Enligt det billigaste förslaget till företaget skulle ifrågavarande genomlopp varit föremål för fördjupning. Enligt det nu upprättade förslaget undviks fördjupningen. Detta innebär en kostnadsökning för företaget utgörande 300:-- kronor inom samfälligheten "A - I" och 1000:-- kronor inom samfälligheten "S - R".

Under dessa förutsättningar anse synemännen skäligt och lämpligt åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att erlagga en engångsersättning till dikningsföretaget med ett belopp av 1300:-- kronor, så snart rörledningarna S - T - P - L och E - F - B blivit genom företagets försorg färdigställda och i vederbörlig ordning godkända.

Ersättning för mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, har icke påyrkats och skall ej heller utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Dock skola gemensamma kostnader vid fullgörande av underhållsarbete fördelas först mellan samfälligheterna efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 för utförandet angivna procenttal och sedan inom samfälligheterna "A - I" och "S - R" mellan områden i proportion till deras respektive

tive förbättringsvärden eller efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 för underhållet angivna procenttal och därefter inom varje område efter samma grunder, som för underhållskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Bäckens dikningsföretag av år 1958".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens

vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skogslund, Vinninga den 11 december 1958.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Ivan Jansson

Pagn. Hambäck




Skogslund, Vinninga den 11 december 1958.


I tjänsten:

J. Lappert
J. Lappert.

E.o. lantbruksingenjör.



Brunn typ B-1
vid sidan av rörledning.



Brunnar med en diameter över
0,60 m utföres med konisk överdel.


Skogslund, Vinninga den 11 december 1958.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Trumma typ A.




Skogslund, Vinninga den 11 december 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.



Skana i okt. 1958

F. de la Puente
F. de la Puente