



Akt nr:
R-F4b-LS222/59

AU\$R-F4b-LS222/59

Handlingar angående
BRÄNNEBACKA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959
i Flo socken, Grästorps kommun av
Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

AVSY-BESIKTNINGS-
RAPPORT

Diarie nr

222-2

Företagets namn			
Brännebacka dikningsföretag av år 1959			
Socken Flo		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förman~~ ~~Ordförande~~ ~~Styrelseintressent~~ Holger Brännegårdh, Brännebacka, 460 50 GRÄSTORP			
Statligt stöd bev. den		Beviljat bidrag, kr	-
Föreskriven arbetstid	Medgiven förlängd arbetstid	Tidigare utbetalt, kr	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Nu tillstyrkes till utbetalning, kr	-
~~Besiktning~~ verkställd den		~~Besiktning~~ verkställd av	
Avsyrning 12.10.1971		Avsyrning undertecknad	

Samfälligheterna A och F var utförda enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget.

Vid 5+40 var en extra brunn typ B-1S utförd.

Vid 6+49 föreslagen brunn typ B-3 var utförd som typ B-1S
" 12+60 " " " B-1 " " " B-1S

Vid 20+42 föreslaget rörutlopp var ej utfört, enär rörledningen nedströms förlängts med 153 m inom fastigheten Astranna Logården 2:1.

Förestående avvikelser har tillkommit på markägarnas begäran och innebär ingen försämrad torrlägnings- eller brukningseffekt.

Företaget godkännes.

Skara den 12 oktober 1971
I tjänsten

Stig Lundblad
Förrättningsman

222 - 2

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Brännebacka dikningsföretag av år 1959".

Socken

Flo

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

25/6 1959

3710:--

Arbets tid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1967

1/10 1961

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

2260:--

Besiktning verkställd den

31/7 1959


Besiktning verkställd av

assistent Erik Pehrsson

Inom ovan rubr. företag var samfällighet B i sin helhet utförd enligt den fastställda arbetsplanen.

Skara den 10 september 1959.

I tjänsten:



J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

BRÄNNEBACKA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959Debiteringslängd

<u>Samfällighet A</u>	Kostnad kr	Moms kr	<u>Samfällighet F</u>		Summa kr
<u>Utgifter</u>			Kostnad kr	Moms kr	
Entreprenaden	38 950:-		19 450:-		58 400:-
9,89 % moms		3 852:15		1 923:60	5 775:75
Stensprängning			900:-		900:-
9,89 % moms				89:-	89:-
Lantbruksnämnden enl. räkning	601:12		332:88		934:-
9,89 % moms		59:45		32:92	92:37
Debiteringslängd	104:26		57:74		162:-
17,65 % moms		18:40		10:19	28:59
Summa total	39 655:38	3 930:-	20 740:62	2 055:71	66 381:71
<u>Inkomster</u>					
Ersättning från Hag ekroken mfl tf 1921	8 550:-		3 470:-		12 020:-
Fördelas inom Brännebacka df 1959	31 105:38	3 930:-	17 270:62	2 055:71	54 361:71

	Brännebacka df 1959	Brännebacka df 1959	Hagekroken mfl tf 1921	(Brännebacka df 1959
	Procent	Andel i kostnaden kr	Andel i ka- pitaliserad ersättning kr	Andel i moms. kr
<u>Samfällighet A</u>				
<u>Hagekroken</u>				
Brännebacka 1:10, 1:22			{ 2 704:86	
Lennart Andersson	10,764	3 348:18	{ 186:72	423:03
Brännebacka 1:9				
Gunnar Ödlund	6,062	1 885:61	2 155:09	238:23
Brännebacka 1:6				
Knut Karlsson	18,052	5 615:14	570:88	709:44
Brännebacka 2:1				
Sten Rune Brännegårdh	65,122	20 256:45	{ 2 708:38 224:07	2 559:30
Summa	100,000	31 105:38	8 550:-	3 930:-

Samfällighet F

<u>Hagekroken Brännebacka</u>			{ 156:21 10:85	
Lennart Andersson	-			
Brännebacka				
Gunnar Ödlund	-		178:87	
Brännebacka 2:1				
Sten Rune Brännegårdh	61,613	10 640:95	{ 2 828:46 13:-	1 266:59
Brännebacka 1:6				
Knut Karlsson	20,859	3 602:48	269:49	428:80
Astranna Logården 2:1				
Skaraborgs läns Hushåll- ningssällskap	17,528	3 027:19	13:12	360:32
Summa	100,000	17 270:62	3 470:-	2 055:71

Summa	Avgår inbetalt	Att betala	A n m .
kr	kr	kr	
	{ 2 520:- 838:52		
6 662:79	{ 414:64	2 889:63	
	{ 1 416:- 704:75		
4 278:93		2 158:18	
	{ 6 660:- 96:63		
6 895:46		138:83	
	{ 22 410:- 1 693:79		
25 748:20		1 644:41	
43 585:38	36 754:33	6 831:05	

167:06		167:06
178:87		178:87
	{ 7 470:- 2 000:-	
14 749:-		5 279:-
	{ 2 217:64 1 000:-	
4 300:77		1 083:13
	{ 2 040:- 681:84 337:17	
3 400:63		341:62
22 796:33	15 746:65	7 049:68

Skara den 6 december 1971

I tjänsten:

Stig Lundblad

Ingenjör

Handlingar angående
BRÄNNEBACKA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959
i Flo socken, Grästorps kommun av Skara-
borgs län; upprättade år 1959 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-6
Ansökan om förordnande	bil. A	7-8
Förening	" B	9-10
Förteckning	" C	11-12
Kungörelser	" D ¹⁻²	13-16
Fullmakter	" E ¹⁻²	17-20
Skrivelse till Vägförvaltningen och Vägförvaltningens yttrande	" F ¹⁻²	21-26
Värderingslängd		27-32
Kostnadsförslag		33-38
Arbetsbeskrivning		39-40
Utredning jämlikt VL 7:24		41-42
Kostnadsfördelningslängd		43-44
Översiktskarta		45-46
Utlåtande		47-52
Typritningar		53-60

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll vid syneförrättning enligt vatten-
lagen dels för igenläggning med rör av
öppna avlopp inom „Hagekroken, Bränne-
backa m.fl. torrläggningföretag av år
1921" och dels för torrläggning av mark
tillhörande Brännebacka inom Flo-
socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Den 10. sept. 1958 hos Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp.

Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör och för-
rättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Lennart Andersson - äg Brännebacka 1:10, 1:22.

Holger Brännegårdh - „- Brännebacka 1:8

Knut Karlsson - „- Brännebacka 1:6

Av övriga sakägare:

„Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrläggningföretag
av år 1921" genom ordf. Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp.

„Plans dikningföretag av år 1952" genom ordf. Richard
Björk, Storegården, Grästorp.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas

§3.

Sökandena yrkade på dels igenläggning med rör
av öppna avloppet B-C-D (sträckan 0-14+26) inom „Hage-

kroken, Brännebacka m.fl. torrläggningsföretag av år 1921" och dels fördjupning och igenläggnings med rön av två sidogrenar, så att deras därav berorande mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§4.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivå-kartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över arloppen härifrån.

§5.

Det upplystes att det befintliga genomloppet vid sekt. 14+26 genom allmänna vägen Grästorps-Vänneborg har tillkommit efter år 1880. -

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen färdigställt nytt sammanträde skulle komma att hållas å ort och tid som i laggs ordning skulle för sakägarna tillkännagivas. Ort och tid som ovan.

I tjänsten
F. Loppert
r.o. lantbruksingenjör

Den 31 mars 1959 hos Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp

Närvarande: Förestående förrättningsman samt gode männen: Oscar Eriksson, Eklanda, Tengene, och Åke Nyberg, Brättefors, Grästorp, ävensom följande sakägare:

Lennart Andersson - äg. Brännebacka 1:10, 1:22

Holger Brännegårdh - - Brännebacka 1:8.

Knut Karlsson - äg. Brännbacka 1:6.

Karl Emil Matzen - äg. Brännbacka 1:9.
genom Albert Lewerin, stora Leven, enligt fullmakt, bilaga E.
Skaraborgs läns hushållnings-

sällskap - äg. Åstranna Logården 2:1

genom godsäg. Georg Erikson, Årval, enligt fullmakt, bilaga E.²

„Hagetroken, Brännbacka m.fl. torrläggningföretag
av år 1941' genom ordf. Holger Brännegårdh, Brännbacka, Grästorps.
, Plans dikningföretag av år 1952' genom ordf. Richard
Björk, Storagården, Grästorps.

§7.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§8.

Sökandena Holger Brännegårdh och Knut Karlsson
yrkade på igenläggning med rör av öppet avlopp även ned-
ströms landsvägen tillhörande 1941 års företag så att deras
härav berodande mark må kunna på rationellt sätt
brukas.

§9.

Genom ombudet godsäg. Georg Erikson, Årval, förenade
sig med sökandena Skaraborgs läns hushållningssällskap,
bilaga B.

Ombudet yrkade på avloppet igenläggning med
rör även genom mark tillhörande Åstranna Logården
2:1 för möjliggörande av bättre brukning.

§10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade
förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torr-
läggning och öppna avloppet igenläggning med rör inom
,Hagetroken, Brännbacka m.fl. torrläggningföretag av

är 1921 med härtill hörande handlingar och ritningar.

§ 11.

Upplästa synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs synemännen Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp.

§ 13.

Beslöt att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 14.

Till ordförande valdes Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp, och till ledamöterna Lennart Andersson och Knut Karlsson, båda Brännebacka, Grästorp.

Till suppleant utsågs Samuel Andreasson, Astranna Logården, Grästorp.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes John Emanuelsson, Lars-Larsgårdh, Grästorp, och Erik Johansson, Bergsgården, Grästorp.

§ 15.

Redogjorde förvärdningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Ordföranden erhöll uppdrag och befullmäktigades att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras, och

att utkvittera och för företagets räkning disponera
de statsmedel, som kunde bli beviljade.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet
upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.
Ort och tid som ovan.

I tjänsten

J. Lippert

e.o. lantbrukningsingenjör.


Biträdande godemän:

Anders Eriksson

Nke Nyberg

Inr 2101. 7.

Bil. A



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom F6

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rön av öppet arlopp inom Brännebackens dikningsföretag av år 1923

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Grästorp

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbr. Lennart Andersson, Brännebacka, Grästorp, tel. 10379 i Grästorp
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Grästorp den 30. okt. 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Lennart Andersson</u>	för fastigheten	<u>Brännebacka 1:10, 1:22</u>
<u>Holger Brännebacka</u>	» »	<u>1:8</u>
<u>Knut Karlsson</u>	» »	<u>1:6</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 11 november 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 70 57

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 november 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

Undertecknad, såsom ombud för Skaraborgs Läns Hushållningssällskap, förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning som avser igenläggning med rör av öppet avlopp inom "Hägekroken, Brännebacka m.fl. torrlägningsföretag av år 1921" i Flo socken, Grästorps kommun och yrkar jag på företagets utsträckning så att ifrågavarande avlopp även inom Astranna Logården 2:1 igenlägges med rör.

Brännebacka, Grästorp den 31 mars 1959.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap äg. Astranna Logården 2:1

genom:

Hemstadius, enl. fullmakt, bil. E.²

Bevisyrkes i tjänsten

J. Lippert
e.o. lantbrukningsingenjör

Biträdande gode män:

Anders Nilsson
Alf Nyberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp, onsdagen den 10 september 1958 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

Lennart Andersson,	Brännebacka,	<u>Grästorp</u>
Holger Brännegårdh,	"	"
Knut Karlsson,	"	"
Emil Matzén,	Mossen,	"
Skaraborgs Läns Hushållningssällskap,		<u>Skara</u>
Ordf. för "Hagekroken m.fl.tf 1921"		
Holger Brännegårdh,	Brännebacka,	<u>Grästorp</u>
Ordf. för "Plans df 1952"		
Rickard Björk,	Plan,	"

Skara den 27 augusti 1958.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 31 mars 1959 klockan 11.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående samt till följande:

Emil Matzén,	ny adress	Jönsarbo,	<u>Bernshammar</u>
John Emanuelsson,		Frugården, Tengene,	<u>Grästorp</u>
Erik Johansson,		Bergsgården, Flo,	"
Herman Malmberg,		" "	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Oscar Eriksson,		Eklanda,	<u>Tengene</u>
" Åke Nyberg,		Brättefors,	<u>Grästorp.</u>

Skara den 13 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

Dels för igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrlägningsföretag av år 1921" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brännebacken i Flo socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp, tisdagen den 31 mars 1959 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:


Astranna Logården 2:1

Brännebacka 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:22.

Styrelseval verkställs.


Skara den 9 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Flo församling den 15 mars 1959, betygas:


Kyrkoh.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 9 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Dels för igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Hagekroken, Brännebacka m. fl. torrläggningsföretag av år 1921" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brännebacken i Flo socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp, tisdagen den 31 mars 1959 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Astranna Logården 2:1.

Brännebacka 1:6, 1:8, 1:9, 1:10, 1:22.

Styrelseval verkställs.

Skara den 9 mars 1959.

I tjänsten:

J. LIPPERT

E. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning Västergötlands Annonssblad tisdagen den 10 mars 1959, intygas.

Skara den 11 mars 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

F U L L M A K T.

Fullmakt för kommissionär Albert Lewerin, Stora Levene, att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 31 mars 1959 hos lantbrukare Holger Brännegårdh, Brännebacka, Grästorp, dels för igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Hagekroken, Brännebacka m. fl. torrlägningsföretag av år 1921", dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brännebacka i Flo socken av Skaraborgs län, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma, att utöva min rösträtt vid styrelseval, hållande jag för gillt va~~rt~~ ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Bernshammar den 18 mars 1959.

Karl-Emil Matzén
(Karl-Emil Matzén)
Ägare till Brännebacka 1:9

Karl-Emil Matzéns namnteckning bevittnas:

David Karlsson
(David Karlsson)
Polisman.

Einar Westeberg
(Einar Westeberg)
fastighetsägare.

JL/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.


För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur utlåtandet och förslaget till "Brännebacka dikningsföretag av år 1959" i Flo socken, Grästorps kommun i den del, som berör allmänna vägen Grästorp - Vänersborg (nr 186) vid sekt. 14+26 (vid Brännebacka).

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 24 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

7: *F. Lippert*
F. L. Lantbörssingenför.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonton 18 29 16

Datum

26.3.59

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skaraborgsgatan 10
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

24.3.59

1488-43/59 LAL/MN


Ang. Brännebacka dikningsföretag av år 1959.

Vägförvaltningen har granskat hit insänt utlåtande ang. rubr. företag utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att utföra rensning av genomloppet genom allmänna vägen samt utföra en brunn nedströms genomloppet.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i vägmästareområde R 11, tel. Grästorp 10 183, som skall underrättas i god tid före arbetets påbörjande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen
Enligt uppdrag



L.A. Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Flo socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Brännebacka 1:10, 1:22</u>							
Lennart Andersson							
<u>Alstringsbåtnad:</u>	-			-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
0+4 - 2+90 = 286 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						15	4290
3+65- 4+43 = 78 m	- "	-			" "	3	234
4+43- 4+87 = 44 m	- "	-			" "	3	132
Summa							4656
<u>Brännebacka 1:9</u>							
Karl Emil Matzén							
<u>Alstringsbåtnad:</u>	-			-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
2+90 - 3+65 = 75 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						24	1800
Summa							1800
<u>Brännebacka 1:6</u>							
Knut Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
4+87 - 5+38 = 51 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						24	1224

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
5+38 - 5+93 = 55 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						6	330
5+93 - 7+96 = 203 m	- "	-			" "	3	609
7+96 - 9+10 = 114 m	- "	-			" "	3	342
Summa							2505
<u>Brännebacka 1:8</u>							
Holger Brännegårdh							
<u>Alstringsbåtnad:</u>	-			-	-	-	-
<u>Bruksningsbåtnad:</u>							
3+65 - 4+43 = 78 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						3	234
4+43 - 4+87 = 44 m	- "	-			" "	3	132
5+93 - 7+96 = 203 m	- "	-			" "	3	609
7+96 - 9+10 = 114 m	- "	-			" "	3	342
9+10 - 9+71 = 61 m	- "	-			" "	12	732
9+71 - 14 = 429 m	- "	-			" "	22	9438
14 - 14+26 = 26 m	- "	-			" "	6	156
Summa							11643
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Brännebacka 1:10</u>							
Lennart Andersson							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
Åker, mylla på mo- och mjäl- blandad lera	1	0,25		2400	2500	1100	25
" " "	2	0,07		1380	"	1120	78
" " "	3	0,87		900	3000	2100	1827

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på mo- och mjäl- blandad lera	4	1,90		900	3000	2100	3990
Odlingsmark, - " -	5		0,42	690	2300	1610	676
Summa		3,09	0,42				6596
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
26+96-29+36=240 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr						9	2160
30+64-tvärdike=45 m	- " -				" "	13	585
tvärdike-skogsdike=106 m	- " -				" "	6	636
Summa							3381
Totalsumma		3,09	0,42				9977
<u>Samfälligheten F</u>							
<u>Brännebacka 1:8</u>							
Holger Brännegårdh							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
14+64-15+14= 50 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr						17	850
15+14-18+23=309 m	- " -				" "	20	6180
Summa							7030
<u>Brännebacka 1:6</u>							
Knut Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad:</u>							
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
18+23-19+42=119 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. à kr						20	2380
Summa							2380

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Astranna Logården 2:1</u>							
Skaraborgs läns hushållnings- sällskap							
<u>Alstringsbåtnad:</u>	-			-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad:</u>							
19+42-20+42=100 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						20	2000
<u>Summa</u>							2000
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Brännebacka 1:10, 1:22</u>							
Lennart Andersson	ab brb					- 4656	 4656
<u>Brännebacka 1:9</u>							
Karl Emil Matzén	ab brb					- 1800	 1800
<u>Brännebacka 1:6</u>							
Knut Karlsson	ab brb					- 2505	 2505
<u>Brännebacka 1:8</u>							
Holger Brännegårdh	ab brb					- 11643	 11643
<u>Summa</u>							20604

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Brännebacka 1:10</u>							
Lennart Andersson	1-5 ab	3,09	0,42			6596	
	brb					3381	9977
Summa		3,09	0,42				9977
<u>Samfälligheten F</u>							
<u>Brännebacka 1:8</u>							
Holger Brännegårdh	ab					-	
	brb					7030	7030
<u>Brännebacka 1:6</u>							
Knut Karlsson	ab					-	
	brb					2380	2380
<u>Astranna Logården 2:1</u>							
Skaraborgs läns hushållnings- sällskap	ab					-	
	brb					2000	2000
Summa							11410
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A							20604
" B	1-5	3,09	0,42				9977
" F							11410
Summa		3,09	0,42				41991
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad							
Brännebacka, Grästorp den 31 mars 1959. I tjänsten: <i>J. Lippert</i> J. Lippert. E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män: <i>Oskar Nilsson</i> <i>Ake Nyberg</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A</u>				
		<u>Rörledningen A - B</u>				
0-1+51	151	250 mm rör med frakt m	151	4:70	709:70	
	151	Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i jämnhöjd m. markytan m	151	2:90	437:90	
1+51-2+90	139	300 mm rör med frakt "	139	6:60	917:40	
	139	Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i jämnhöjd m. markytan "	139	3:20	444:80	
0		Brunn typ B-1; d=0,60 m samt ink. av 2 st. 150 mm:s rörledn. till brunnen st	1	100:--	100:--	
1+51		Brunn typ B-3; d=0,80 m samt ink. av 100 mm:s rörledn. till brunnen st	1	85:--	85:--	
0+4,0+13,0+50, 0+56,2+81,2+84		Inkoppl. av befintliga rörledn. "	6	5:--	30:--	
0		Tillägg för upptagning av ägobroar "	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			280:20	3030:--
		<u>Rörledningen B - C .</u>				
2+90-5+93	303	450 mm rör med frakt m	303	12:10	3666:30	
	303	Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i jämnhöjd m. markytan "	303	5:30	1605:90	
2+90		Brunn typ B-1; d=1,0 m st	1	210:--	210:--	
3+65,4+43,4+87		" " B-1S; d=0,5 m vid v:a sidan av rörledn; anslutn. av brunnen till rörledn. med 0,3 m långt 200 mm:s rör "	3	90:--	270:--	
3+52,3+63,4+27, 4+43,4+82,5+25		Inkoppl. av befintl. rörledn. st	6	5:--	30:--	
3+60,4+33,4+45, 4+90		Tillägg för upptagande av ägobroar "	4	25:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			577:80	6460:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen C - D .</u>				
5+93-7+96	203	450 mm rör med frakt m	203	12:10	2456:30	
	203	Grävn.,läggn.o.återfylln. samt fylln. i jämnhöjd m. markytan "	203	5:30	1075:90	
7+96-9+71	175	500 mm rör med frakt "	175	16:10	2817:50	
	175	Grävn.,läggn.o.återfylln. samt fylln. i jämnhöjd m. markytan "	175	4:70	822:50	
5+93		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid v:a sidan av rörledn.,anslutning av brunnen till rörledn. med 0,30 m långt 200 mm:s rör samt inkopp- ling av bef. 100 mm:s rörledn. till anläggningen st	1	90:--	90:--	
6+49		Brunn typ B-3; d=1,00 m samt inkoppling av bef. 250 mm:s rörledn. till brunnen "	1	120:--	120:--	
7+96		Brunn typ B-1; d=1,0 m "	1	210:--	210:--	
7+27,7+84,8+24		Inkoppling av bef. rörledn. "	3	5:--	15:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			722:80	8330:--
		<u>Rörledningen D - E .</u>				
9+71-14+26	455	500 mm rör med frakt m	455	16:10	7325:50	
	455	Grävn.,läggn.o.återfylln. samt fylln. i jämnhöjd m. markytan "	455	5:60	2548:--	
9+71		Brunn typ B-1;d=1,00 samt ink. av bef. 200 o.150 mm rörledn. till brunnen st	1	210:--	210:--	
10+70		Brunn typ B-1S;d=0,50 m vid v:a sidan av rörledn.,anslutn. av brunnen till rörledningen med 0,30 m långt 200 mm:s rör "	1	90:--	90:--	
12+60		Brunn typ B-3;d=1,00 m samt ink. av bef. 200 mm:s rörledning till brunnen st	1	120:--	120:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
14+26		Brunn typ B-1; d=1,00 m, anslutn. av brunnen till landsvägsbron med 600 mm:s rör, som inskjutes i 1000 mm:s rör 0,30 m och öppningen vid sammankopplingen igenmuras med cementbruk och sten st	1	240:--	240:--	
9+86, 10+45, 10+50, 10+95, 13+38, 13+74, 13+74, 14+20, 11+43, 11+75, 12+80, 12+95,		Inkoppling av bef. rörledn. "	12	5:--	60:--	
11+36, 13+31		Tillägg för upptagande av ägobroar "	2	25:--	50:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			1036:50	11680:--
		Samfälligheten A summa kronor				29500:--
		<u>Samfälligheten B .</u>				
		<u>Rörledningen B - B¹ - B².</u>				
25-26+96	196	300 mm rör med frakt m	196	6:60	1293:60	
	196	Grävn., lägg. o. återfylln. "	196	2:40	470:40	
26+96-29+36	240	250 mm:s rör med frakt "	240	4:70	1128:--	
	240	Grävn., lägg. o. återfylln. "	240	2:20	528:--	
26+96		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	1	150:--	150:--	
27+34		Brunn typ B-3; d=0,6 m jämte inkoppling av bef. 150 mm:s rörledning till brunnen st	1	70:--	70:--	
29+36		Brunn typ B-1; d=0,60 m samt inkoppl. av bef. 200 mm:s rörledning till brunnen "	1	100:--	100:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			370:--	4110:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen B¹ - B³.</u>				
30-30+64	64	225 mm rör med frakt m	64	4:15	265:60	
	64	Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	1:90	121:60	
30+64-31+98	134	200 mm rör med frakt "	134	3:50	469:--	
30+64-31+32	68	Grävn., lägg. o. återfylln. "	68	2:60	176:80	
31+32-31+98	66	- " - "	66	2:20	145:20	
31+98-32+08	10	150 mm rör med frakt "	10	2:70	27:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	10	1:--	10:--	
32+08-32+12		Rörledningen fördjupas och lägges om för att kunna anslutas till den nya sträckningen			10:--	
30+64, 31+32, 31+98		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	3	80:--	240:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			134:80	1600:--
		<u>Samfälligheten B summa kronor</u>				5710:--
		<u>Samfälligheten F.</u>				
		<u>Rörledningen F - G.</u>				
14+64-18+23	359	500 mm:s rör med frakt m	359	16:10	5779:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fylln. i jämnhöjd med markytan m	359	5:60	2010:40	
14+64		Brunn typ B-1; d=1,00, anslutn. av brunnen till landsvägsbron med 600 mm:s rör i jämnhöjd med brons botten, broöppningens igermurning vid anslutningen med cementbruk samt brons rensning från slam och sten utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
15+14		Brunn typ B-1S; d=0,50 m vid v:a sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörledn. med 0,30 m långt 200 mm:s rör st	1	90:--	90:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
16+60		Brunn typ B-1; d=0,50 m ö:a sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörledn. med 0,30 m långt 200 mm:s rör samt inkoppling av bef. 75 mm:s rörledn. till brunnen	st 1	90:--	90:--	
15+14, 16+2, 17+2		Tillägg för upptagande av ägobroar	" 3	25:--	75:--	
16+8, 16+26, 17+68, 18+4		Inkoppling av bef. rörledn.	" 4	5:--	20:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			824:70	8890:--
		<u>Rörledningen G - H .</u>				
18+23-19+42	119	500 mm:s rör med frakt	m 119	16:10	1915:90	
	119	Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan	" 119	5:60	666:40	
18+23		Brunn typ B-1; d=1,00 m samt inkoppling av bef. rörledn.	st 1	210:--	210:--	
18+24		Tillägg för upptagande av ägobro	" 1	25:--	25:--	
19+25		Inkoppling av bef. rörledn.	" 1	5:--	5:--	
		Arbetsledning o. oförutsett ca 10 procent			287:70	3110:--
		<u>Rörledningen H - I .</u>				
19+42-20+42	100	500 mm:s rör med frakt	m 100	16:10	1610:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan	" 100	5:60	560:--	
19+42		Brunn typ B-1S; d=0,50 m vid ö:a sidan av rörledn., anslutning av brunnen till rörledn. med 0,30 m långt 200 mm:s rör	st 1	90:--	90:--	
19+50		Inkoppl. av bef. rörledningar	" 2	5:--	10:--	
20+28		Tillägg för upptagande av ägobro	" 1	25:--	25:--	
20+42		Rörutlopp typ U-1	" 1	90:--	90:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 procent			235:--	2620:--
		<u>Samfälligheten F summa kronor</u>				14620:--

I tjänsten:
J. Löppert
E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;


- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att samtliga befintliga täckdikesstammar skola inkopplas vid anläggandet av brunnarna och rörledningarna ifråga;
- att inkopplingarna tätas och cementeras omsorgsfullt;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheterna A och B inhugget kors i jordfast sten ca 83 m väster om sekt. 5 å höjden + 10,70 m och

för samfälligheten F inhugget kors i berg ca 55 m öster om sekt. 15+95 å höjden + 9,61 m.

Brännebacka, Grästorp den 31 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
														</		

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Flo socken.</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Brännebacka 1:10, 1:22</u>						
Lennart Andersson avd. 6	S	4290	1370			
" 4		366	885	2255	10,764	
<u>Brännebacka 1:9</u>						
Karl Emil Matzén avd. 5		1800	1270	1270	6,062	
<u>Brännebacka 1:6</u>						
Knut Karlsson avd. 3	S	1554	1630			
" 2		951	2152	3782	18,052	
<u>Brännebacka 1:8</u>						
Holger Brännegårdh avd. 4	S	366	885			
" 2		1683	3808			
" 1		9594	8950	13643	65,122	
Summa		20604		20950	100,000	49,068
Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrläggningföretag av år 1921 betalar enligt utlåtande				8550		
Summa				29500		
<u>Samfälligheten B</u>						
<u>Brännebacka 1:10</u>						
Lennart Andersson	S	9977		5350	100,000	
Summa		9977		5350	100,000	23,760
Inom Plans dikningsföretag av år 1952 betalar enligt utlåtandet						
Samfälligheten O - O ³				150		
" P - P ³				210		
Summa				5710		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			får särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten F</u>						
<u>Brännebacka 1:8</u>						
Holger Brännegårdh	S	7030		6870	61,613	
<u>Brännebacka 1:6</u>						
Knut Karlsson	S	2380		2326	20,859	
<u>Astranna Logården 2:1</u>						
Skaraborgs läns hushållnings- sällskap	S	2000		1954	17,528	
Summa		11410		11150	100,000	27,172
Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrlägningsföretag av år 1921 betalar enligt utlåtande				3470		
Summa				14620		
<u>S a m m a n d r a g .</u>						
Samfälligheten A		20604		29500	100,000	49,068
" B		9977		5710	100,000	23,760
" F		11410		14620	100,000	27,172
Summa		41991		49830		100,000
Brännebacka, Grästorp den 31 mars 1959.						
I tjänsten:						
<i>J. Lippert</i>						
J. Lippert.						
E.o. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:		<i>Åke Nyberg</i>				

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen dels för torrläggning av mark tillhörande Brännebacka, dels igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrlägningsföretag av år 1921" i Flo socken och Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med två sidogrenar inom "Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrlägningsföretag av år 1921", beläget omkring 2 km väster om Grästorps kyrka inom nederbördsområde n:r 143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning samt minskning av framtida underhållskostnader, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till igenläggning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - - G - H - I för huvudavloppet samt B - B:1 - B:2 och B:1 - B:3 för sidogrenarna härtill. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegeta-

tionsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning och vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften samt fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. **G**.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " , " B " och " F " . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna " B " och " F " i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten " A " har särskild utredning verkställts, bil. **K** . Härav framgår, att samfälligheten " A " skall uppdelas på sex avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Avloppet A - B - C - D - E - F - G - H ingår i "Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrlägningsföretag av år 1921" och avloppen B - B:1 - B:2 å sträckan 28+66 - 29+36 och B:1 - B:3 å sträckan 31+58 - 32+8 ingå i "Plans dikningsföretag av år 1952" såsom öppna diken. Enligt det nu upprättade förslaget

skola avloppen helt igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för de ovannämnda avloppssträckorna tillhörande nämnda dikningsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0:24 kronor för avloppet A - B - C - D - E - F - G - H tillhörande "Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrlägningsföretag av år 1921" och 0:12 kronor per meter och år för avloppen B - B:1 - B:2 å sträckan 28+66 - 29+36 och B:1 - B:3 å sträckan 31+58-32+8 tillhörande P - P:3 respektive samfälligheten O - O:3 inom "Plans dikningsföretag av år 1952". Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta

$$\left[\left(\frac{0:24 \times 100}{4} \right) \times 578 \right] + \left[\left(\frac{0:24 \times 100}{4} \right) \times 1426 \right] = 12024:-- \text{ eller avrundat } 12020:--$$

$$\text{kronor respektive } \left(\frac{0:12 \times 100}{4} \right) \times 70 = 210:-- \text{ och } \left(\frac{0:12 \times 100}{4} \right) \times 50 = 150:--$$

kronor, vilka belopp skola erläggas av "Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrlägningsföretag av år 1921" respektive samfälligheterna P - P:3 och O - O:3 inom "Plans dikningsföretag av år 1952" till det nya företaget så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställts. Framtida underhållet av rörledningen A - B - C - D - E - F - G - H skall åvila det äldre företaget. För rörledningarnas B - B:1 - B:2 å sträckan 28+66 - 29+36 och B:1 - B:3 å sträckan 31+58 - 32+8 framtida underhåll skall "Plans dikningsföretag av år 1952" svara.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuta bidraget från "Hagekroken, Brännebacka m.fl. torrlägningsföretag av år 1921" och "Plans dikningsföretag av år 1952" skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "A", som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll inom samfälligheten B med undantag av de sträckor, som ingå i "Plans dikningsföretag av år 1952", skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningen A - B - C - D - E - F - G - H-I kommer att korsa allmänna vägen Grästorp - Vänersborg (nr 186) vid sekt. 14+26. Nu befintligt genomlopp möjliggör ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Genomloppet är igenslammat. När avloppet skall igenläggas med rör och utförandet av brunnen nedströms vägen betingas av befintligt vägdikey, skall denna brunn med anslutning till vägbron samt genomloppets rensning utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Detta arbete bör så bedrivas, att såväl brunnen som genomloppet i rensat skick kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådant skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande

ritningar och handlingar;
 att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standard-
 fordringar;
 att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada
 uppstår;
 att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
 skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder
 vidtagas;
 att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
 vara bragta till slut före utgången av år 1967;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Brännebacka dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Brännebacka, Grästorps den 31 mars 1959.


I tjänsten:

J. Lippert
 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Anders Nilsson
Åke Nyberg




Mått i mm

Brännebacka, Grästorpe den 31 mars 1959.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.



Brännebacka, Grästorp den 31 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN




Brännebacka, Grästorp den 31 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Brännebacka, Grästorp den 31 mars 1959.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.