



Akt nr:

R-F4b-LS223 / 59

AU\$R-F4b-LS223/59

223

Handlingar angående

MATSTORPETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959
i Särestads socken, Grästorps kommun
av Skaraborgs län; upprättade år 1959
vid syneförrättning enligt vattenlagen
av
J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

223-3

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
"Matstorpets dikningsföretag av år 1959"			
Socken		Län	
Särestad		Skaraborgs	
~~0.200.367.000~~ Förtroendeman — ~~0.200.367.000~~			
Lantbrukare Åke Nyberg, Brättefors, Grästorp			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
25/6 1959	240:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1968		1/10 1961	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	240:--		
~~Besiktning~~ verkställd den		~~Besiktning~~ verkställd av	
Avsyning 29/3 1961		Avsyning e.o. ass. Bertil Beifeldt	

Företaget var utfört i sin helhet med följande avvikelser från den fastställda arbetsplanen:

Samfälligheten A :

På sträckan 6+38 - 8+08 har rördimensionen ökats från 225 till 250 mm:s rör.

Samfälligheten H :

För att i största möjliga utsträckning eliminera sprängning av berg har ändringar måst göras inom denna samfällighet. Ändringarna har skett efter överenskommelse med markägaren och inritats å ritningarna med grön beteckning. Merkostnaderna har erlagts av markägaren.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Skara den 18 april 1961.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksing.

Ändring i plan godkänd vid inre delegationens sammanträde den 16 maj 1961, § 245, ärende 8. Skara den 17 maj 1961.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksing.

Handlingar angående

MATSTORPETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959

i Särestads socken, Grästorps kommun av
Skaraborgs län; upprättade år 1959 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-4
Ansökan om förordnande	bil. A	5-8
Förteckning	" B	9-10
Kungörelser	" C ¹⁻²	11-14
Värderingslängd	" D	15-20
Kostnadsförslag	" E	21-26
Arbetsbeskrivning	" F	27-28
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" G	29-30
Kostnadsfördelningslängd	" H	31-32
Översiktskarta		33-34
Utlåtande	" I	35-38
Typritningar		39-42

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m. fl. fastigheter inom Särstads socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Den 10. mars 1959 hos arr. Tore Hillström, Maktorp, Särstad, Grästorp

Närvarande: Undertecknad o. lantbruksingenjör och förrättingsman samt följande sakägare:

Sökande:

Särstads pastorat - äg. Prästbolet 1:1 genom dess
boställsstyrelse: ordf. Julius Clavon, Skattegr:n, Håle-Täng, och
ledam. Frans Johansson, Skattegr:n, Håle-Täng och
Åke Nyberg, Bröttefors, Grästorp, samt
arr. Tore Hillström, Maktorp, Särstad, Grästorp.

Av övriga sakägare:

Karl Johansson - äg. Rudberga Gunnarsgr:n 1:6, 1:13-15
Ida Johansson - - Prästbolet 1:8
Holger Larsson - - Prästbolet 1:7
Härstorp, förslagna m. fl. torrläggningsföretag av år 1927-28
genom ordf. John Svensson, Västerby, Grästorp.

§1.

Uppläses det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenkuvvrade områdena samt profiler

över avloppen härifrån.

§4.

Boställsstyrelsen yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågakvarande avlopp, så att pastoratets härav beroende mark mö kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen färdigställda nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
F. Lippert
c.o. lantbruksingenjör.

Den 24. apr. 1959 hos orr. Tore Hillström, Matörpet, Särestad, Grästorp

Närvarande: Förstående förrättningsman samt godemännen
Oscar Eriksson, Ökländs, Tengene, och Erlend Lundgren,
Östergården, Håle-Täng, ävensom följande sakägare:

Särestads pastorat	-	äg. Prästbolet 1:1 genom
dess boställsstyrelse: ordf. Julius Claesson, Skatteq:n, Håle-Täng, och		
ledam. Frans Johansson, Skatteq:n, Håle-Täng,		
samt. orr. Tore Hillström, Matörpet, Särestad, Grästorp,		
Karl Johansson	-	äg. Rudberga Gunnarq:n 1:6, 1:13-15
Ida Johansson	-	- Prästbolet 1:8

§ 6.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning med hertill hörande handlingar och ritningar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga I.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågo synemännen Åke Nyberg, Brättefors, Grästorps.

§ 10.

Till företagets förtroendeman valdes Åke Nyberg, Brättefors, Grästorps.

§ 11.

Till revisor, att granska förtroendemannens räkenskaper valdes Karl Johansson, Rudberga, Grästorps.

§ 12.

Redogjorde förrätningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Förtroendemannen erhöi i uppdrag och befullmäktigades: att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande kunde enfordras, och att utkittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bli beviljade.

§ 13.

som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förvärdningen avslutad och sammanträdet
upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.
Ort och tid som ovan.

Tjänsten
F. Leppert
s.o. lantbrukssingeln

Ni dräddande gode män:

Eiland Lundgren
Åker, Eriksson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI


13 SEP 1958


III M 70 58

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 19 augusti 1958.


Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo

Förordnande.


E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september 1958.

På lärostyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Särestads socken(-nar) i Grästorp kom. Skarab. län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

25 till 30 ha.

Närmaste järnvägsstation Grästorp

Meddelanden om förrättningen ställes till pastorsämbetet i Särestad, adr: Grästorp,

För Särestads pastorats kyrkoråd:

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Adr: Grästorp, rt. 30051 ell. 30050

Särestad den 2/8 1957.

Sökandes namn:

Fastighet:

Särestads past. kyrkoråd för fastigheten Matstorpet u. Prästbolet 1:1

» »

Ev. förfrågningar till lantbruk. Carl Gustafsson
Grästorp, Grästorp
Grästorp rt. 30050.

Paul Staget k.h.

Tore Hillström 30193 Grästorp

Ev. återkallas / P

Tel. 11/8 p. Ngal. Bredberg har varit i Grästorp

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Karl Josef Johansson ägare av fastigheten Rudberga 1:6,13-15.

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 10 september 19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 51 57

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 september 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos arr. Tore Hillström, Matstorpet, Särestad, Grästorp, tisdagen den 10 mars 1959 klockan 15.30, vilka denna dag avsänts till följande:

✓Särestads pastorat,			<u>Grästorp</u>
✓Arr. Tore Hillström,	Matstorpet,	Särestad,	"
✓Karl Johansson,	Rudberga,	"	"
✓Fr. Ida Johansson,	Brismet,	"	"
✓Holger Larsson,	"	"	"
Rydberga dikningsföretag av år 1935, ordf.			
✓Ivar Magnusson,	Per Siggesgården,	"	"
Härstorp, Jönslanna m.fl. torrlägningsföretag av år 1927-28, ordf.			
✓John Svensson,	Vesterby,	"	"

Skara den 24 februari 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 24 april 1959 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av

Holger Larsson,	Brismet,	Särestad,	<u>Grästorp.</u>
-----------------	----------	-----------	------------------

Dessutom har avdrag av kungörelse sänts till följande:

Skiftesgodemannen Oscar Eriksson,	Eklanda,	<u>Tengene</u>
"	Erland Lundgren, Östergården,	<u>Håle-Täng.</u>

Skara den 10 april 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet m.fl. fastigheter i Särestads socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Tore Hillström, Matstorpet, Särestad, Grästorp fredagen den 24 april 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Prästbolet 1:1, 1:8

Rudberga Gunnarsgården 1:6 och 1:13.

Skara den 2 april 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Särestads församling den 12 april 1959, betygas:

P. Ståhl

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 2 april 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Prästbolet m. fl. fastigheter i Särestads socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Tore Hillström, Mats-torpet, Särestad, Grästorp, freda-gen den 24 april 1959 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Prästbolet 1:1, 1:8,

Rudberga Gunnarsgården 1:6 och 1:13.

Skara den 2 april 1959.

I tjänsten:

J. LIPPERT

E. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning - Väster-götlands Annonsblad fredagen den 3 april 1959, intygas:

Skara den 4 april 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Särestads socken.</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Prästbolet 1:8</u>							
Ida Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	1	0,37		1380	2500	1120	414
" - " -	2	0,06		1500	"	1000	60
Summa		0,43					474
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		0,43					474
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Särestads pastorat							
Arr. Tore Hillström							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	3	0,20		1750	2500	750	150
" - " -	4	0,31		1880	"	620	192
" - " -	5	0,19		880	"	1620	308
" - " -	6	0,32		1000	"	1500	480
" - " -	7	0,57		1820	2800	980	559
" - " -	8	0,36		1680	"	1120	403
" - " -	9	0,56		1120	"	1680	941
" - " -	10	0,62		560	"	2240	1389
" - " -	11	0,34		1260	"	1540	524
" - " -	12	0,46		980	"	1820	837
" - " -	13	0,96		560	"	2240	2150
" - " -	14	0,42		1120	"	1680	706
" - " -	15	0,35		560	"	2240	784
" - " -	16	0,10		990	2200	1210	121

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lermylla på lera	17	0,15		1320	2200	880	132
" - " -	18	0,17		2180	"	20	3
" - " -	19	0,21		1540	"	660	139
" - " -	20	0,16		880	"	1320	211
" - " -	21	0,11		1320	"	880	97
" - " -	22	0,09		2110	"	90	8
" - " -	23	0,06		1760	"	440	26
" - " -	24	0,27		1320	"	880	238
" - " -	25	0,18		"	"	"	158
" - " -	26	0,17		2180	"	20	3
" - " -	27	0,34		770	"	1430	486
Odlingsmark, - " -	27 a		0,18	1080	1800	720	130
" - " -	27 b		0,35	1350	"	450	158
Summa		7,67	0,53				11333
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
0-1+49 = 149 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader samt vinst genom ökad areal m.m. å kr						2:20	328
1+49-krök = 47 "	- " -					4:--	188
krök-2 = 18 "	- " -					4:--	72
2-2+58 = 58 "	- " -					4:--	232
3+48-4+40 = 92 "	- " -					4:--	368
4+40-4+75 = 35 "	- " -					5:50	193
4+78-ägoväg= 108 "	- " -					6:--	648
5+54-6 = 46 "	- " -					4:40	202
6+38-7+50 = 112 "	- " -					4:80	538
7+50-8+8 = 58 "	- " -					5:40	313
8+8-9+6 = 98 "	- " -					5:--	490
20-20+80 = 80 "	- " -					2:--	160
Summa							3732
Totalsumma		7,67	0,53				15065

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Rudberga Gunnarsg:n 1:6,1:13</u>							
Karl Johansson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker, lermylla på lera	28	0,11		1200	2000	800	¹³ ~~88~~
" - " -	29	0,55		1000	"	1000	⁸² ~~550~~
" - " -	30	0,35		1950	"	50	³ ~~18~~
" - " -	31	0,19		600	"	1400	³⁹ ~~266~~
" - " -	32	0,63		400	"	1600	¹⁵⁰ ~~1008~~
" - " -	33	0,22		1900	"	100	³ ~~22~~
" - " -	34	0,24		1300	"	700	²⁵ ~~168~~
" - " -	35	0,41		400	"	1600	⁹⁷ ~~656~~
" - " -	36	0,09		1000	"	1000	¹³ ~~90~~
" - " -	37	0,10		400	"	1600	²⁴ ~~160~~
" - " -	38	0,05		600	"	1400	¹⁰ ~~70~~
" - " -	39	0,06		1800	"	200	² ~~12~~
Summa		3,00					⁴⁶¹ ~~3108~~
<u>Brukningbåtnad</u>							
10+38-10+88 = 50 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader samt vinst genom ökad areal m.m. à kr						3:--	⁰ ~~150~~
10+88-12+42 = 154 "						5:50	⁰ ~~847~~
Summa							⁰ ~~997~~
Totalsumma		3,00					⁴⁶¹ ~~4105~~
<u>Samfälligheten E</u>							
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Särestads pastorat							
Arr. Tore Hillström							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	40	0,51		1260	2800	1540	785
" - " -	41	0,85		1120	"	1680	1428

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lermylla på lera	42	0,96		560	2800	2240	2150
" - " -	43	0,57		840	"	1960	1117
Tomt, - " -	44	0,14		1500	5000	3500	490
Åker, - " -	45	0,44		1400	2800	1400	616
Summa		3,47					6586
<u>Brukningsbåtnad</u>							
30-30+85 = 85 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader samt vinst genom ökad areal m.m. å kr						2:--	170
30+85-31+81 = 96 "		- "	-			5:50	528
31+81-ägoväg = 130 "		- "	-			2:--	260
tvärdike-tomt = 70 "		- "	-			2:--	140
Summa							1098
<u>Totalsumma</u>		3,47					7684
<u>Samfälligheten H</u>							
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Särestads pastorat							
Arr. Tore Hillström							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	46	0,30		1400	2800	1400	420
" - " -	47	0,17		980	"	1820	309
" - " -	48	0,55		1820	"	980	539
" - " -	49	0,51		1540	"	1260	643
" - " -	50	0,39		1120	"	1680	655
" - " -	51	0,79		1260	"	1540	1217
" - " -	52	0,73		1680	"	1120	818
" - " -	53	0,32		2520	"	280	90
Summa		3,76					4691

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
40+20-41+42 = 122 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader samt vinst genom ökad areal m.m. å kr						5:50	671
krök-42+46 = 114 "		- "	-			2:50	285
krök-45+94 = 91 "		- "	-			5:--	455
Summa							1411
Totalsumma		3,76					6102
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Prästbolet 1:8</u>							
Ida Johansson	1-2 ab	0,43				474	
	brb					-	474
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Särestads pastorat	3-27b ab	7,67	0,53			11333	
Arr. Tore Hillström	brb					3732	15065
<u>Rudberga Gunnarsg:n 1:6, 1:13</u>							
Karl Johansson	28-39 ab	3,00				461	
	brb					-	461
Summa		11,10	0,53				16000
<u>Samfälligheten E</u>							
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Särestads pastorat	40-45 ab	3,47				6586	
Arr. Tore Hillström	brb					1098	7684
Summa		3,47					7684

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten H</u>							
<u>Prästbolet 1:1</u>							
Särestads pastorat	46-53 ab	3,76				4691	
Arr. Tore Hillström	brb					1411	6102
Summa		3,76					6102
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		11,10	0,53				16000
" E		3,47					7684
" H		3,76					6102
Summa		18,33	0,53				29786

ab = alstringsbåtnad

brb = brukningsbåtnad

✗ = båtnadsminskning på grund av avdragsdike.

Matstorpet, Grästorp den 24 april 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Erlend Lundgren *Rebecka Eriksson*

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Rördiket A - B .</u>				
0-1+49	149	250 mm:s rör med frakt	m 149	4:70	700:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 149	2:20	327:80	
1+49-3+30	181	250 mm:s rör med frakt	" 181	4:70	850:70	
1+49-2	51	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 51	3:20	163:20	
2-3+30	130	- " -	" 130	2:20	286:--	
3+30-5+10	180	250 mm:s rör med frakt	" 180	4:70	846:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 180	2:20	396:--	
0		Rörlutlopp typ U-1	st 1	70:--	70:--	
1+49, 3+30, 4+33, 5+10		Brunn typ B-1; d=0,60 m	" 4	100:--	400:--	
4+33		Inkoppling av bef. 150 mm:s rörledning	" 1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett			405:--	4450:--
		<u>Rördiket B - C .</u>				
5+10-6	64	250 mm:s rör med frakt	m 64	4:70	300:80	
		Grävn., lägg., återfylln. samt tätning av rörskarvarna med cementbruk	" 64	4:60	294:40	
6-6+38	38	250 mm:s rör med frakt	" 38	4:70	178:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 38	3:--	114:--	
6+34-38	4	Tillägg för grävn. gm väg	" 4	5:--	20:--	
6+38-8+8	170	225 mm:s rör med frakt	" 170	4:15	705:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 170	2:20	374:--	
6, 6+38		Brunn typ B-1; d=0,60 m	st 2	100:--	200:--	
7+50, 8+8		" " B-1; d=0,50 "	" 2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			232:70	2580:--


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket C - D .</u>				
8+8-9+6	98	200 mm:s rör med frakt	m 98	3:50	343:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 98	2:--	196:--	
9+6		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			61:--	680:--
		<u>Rördiket C - Ca .</u>				
20=8+8-20+80	80	100 mm:s rör med frakt	m 80	1:70	136:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 80	1:20	96:--	
20+80		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			38:--	350:--
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				8060:--
		<u>Avdragsdiket D - Da .</u>				
9+6-10+38	132	200 mm:s rör med frakt	m 132	3:50	462:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 132	1:80	237:60	
10+38-11+58	120	150 mm:s rör med frakt	" 120	2:70	324:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 120	1:60	192:--	
11+58-12+42	84	125 mm:s rör med frakt	" 84	2:35	197:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 84	1:50	126:--	
9+66, 10+38, 11+58, 12+42		Brunn typ B-1; d=0,80 m	st 4	80:--	320:--	
		Arbetsledning och oförutsett			177:--	2000:--
		<u>Samfälligheten A totalsumma kronor</u>				10060:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten E.</u>				
		<u>Rördiket E - F.</u>				
30-30+85	85	200 mm:s rör med frakt	m 85	3:50	297:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 85	2:50	212:50	
30+85		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80:--	
30		Inkoppling i bef. brunn	" 1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			60:--	660:--
		<u>Rördiket F - G.</u>				
30+85-31+76	91	150 mm:s rör med frakt	m 91	2:70	245:70	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 91	1:80	163:80	
31+76-33+22	146	100 mm:s rör med frakt	" 146	1:70	248:20	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 146	2:20	321:20	
31+76, 33+22		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			31:10	1170:--
		<u>Rördiket F - Fa.</u>				
35=30+85- -36+10	110	150 mm:s rör med frakt	m 110	2:70	297:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 110	2:60	286:--	
36+10		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			67:--	730:--
		<u>Samfälligheten E summa kronor</u>				2560:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten H.</u>				
		<u>Rördiket H - I.</u>				
40-40+20	20	150 mm:s rör med frakt	m	20	2:70	54:--
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	20	2:10	42:--
40+20-41+42	122	125 mm:s rör med frakt	"	122	2:30	280:60
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	122	1:70	207:40
40		Inkoppling i bef. brunn	st	1	10:--	10:--
40+20, 41+42		Brunn typ B-1; d=0,50 m	"	2	80:--	160:--
		Arbetsledning och oförutsett			76:--	830:--
		<u>Rördiket I - K.</u>				
41+42-42+46	104	75 mm:s rör med frakt	m	104	1:40	145:60
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	104	1:20	124:80
42+46		Brunn typ B-1; d=0,40 m	st	1	60:--	60:--
		Arbetsledning och oförutsett			39:60	370:--
		<u>Rördiket I - Ia.</u>				
45=41+42- -45+94	94	100 mm:s rör med frakt	m	94	1:70	159:80
45-45+18		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	18	2:40	43:20
45+18-45+28		Grävn., bergsprängning, grus- bädd för rören, läggning samt återfyllning	"	10	31:--	310:--
45+28-45+36		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	8	2:50	20:--
45+36-45+94		- " -	"	58	1:90	110:20
45+94		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st	1	80:--	80:--
		Arbetsledning och oförutsett			76:80	800:--
		<u>Samfälligheten H summa kronor</u>				2000:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfälligheten A.</u>						
0-5+10	510	Rördiket A - B				4450:--
5+10-8+8	272	" B - C				2580:--
8+8-9+6	98	" C - D				680:--
20-20+80	80	" C - Ca				350:--
	<u>960 m</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>8060:--</u>
<u>Samfälligheten E.</u>						
30-30+85	85	Rördiket E - F				660:--
30+85-33+22	237	" F - G				1170:--
35-36+10	110	" F- Fa				730:--
	<u>432 m</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>2560:--</u>
<u>Samfälligheten H.</u>						
40-41+42	142	Rördiket H - I				830:--
41+42-42+46	104	" I - K				370:--
45-45+94	94	" I - Ia				800:--
	<u>340 m</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>2000:--</u>
<u>Slutsammandrag.</u>						
	960	Samfälligheten A				8060:--
	432	" E				2560:--
	340	" H				2000:--
	<u>1732 m</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>12620:--</u>
Matstorpet, Grästorpet den 24 april 1959.						
I tjänsten:						
 J. Lippert.						
E.o. lantbruksingenjör.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;


- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A inhugget kors i berg ca 40 meter öster om sekt. 6+60 å höjden + 22,71 m;

för samfälligheterna E och H inhugget kors i berg ca 110 meter norr om sekt. Fa å höjden + 21,46 m.

Matstorpet, Grästorp den 24 april 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Särestads socken.</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Prästbolet 1:8</u>						
Ida Johansson	avd. 1	474	461	461	5,720	
<u>Prästbolet 1:1</u>						
Särestads pastorat	avd. 1	S 1950	1899			
Arr. Tore Hillström	" 2	12337	5020			
	" 3	778	427	7346	91,141	
<u>Rudberga Gunnarsg:n 1:6, 1:13</u>						
Karl Johansson	avd. 3	461	253	253	3,139	
Summa		16000		8060	100,000	53,717
<u>Samfälligheten E</u>						
<u>Prästbolet 1:1</u>						
Särestads pastorat	S					
Arr. Tore Hillström		7684		2560	100,000	
Summa		7684		2560	100,000	25,797
<u>Samfälligheten H</u>						
<u>Prästbolet 1:1</u>						
Särestads pastorat	S					
Arr. Tore Hillström		6102		2000	100,000	
Summa		6102		2000	100,000	20,486

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag.						
Samfälligheten A		16000		8060	100	53,717
" E		7684		2560	100	25,797
" H		6102		2000	100	20,486
Summa		29786		12620		100,000
Matstorpet, Grästorpet den 24 april 1959. I tjänsten: <i>J. Lippert</i> J. Lippert E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män: <i>Erlend Lundgren Oskar Eriksson</i>						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Prästbolet m.fl. hemman i Särestads socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i nordlig och två i sydvästlig huvudriktning flytande avlopp med tre sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2,25 km söder om Särestads kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till igenläggning ifrågasatta avloppssträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till igenläggning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D , E - F - G och H - I - K för huvudavloppen samt C - Ca , F - Fa och I - Ia för sidogrenarna härtill. Avloppens blivande dimensioner har å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skall ingå i företaget, s.k. avdragsdiket, är utmärkt med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *D*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " , " E " och " H " . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna " E " och " H " i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten " A " har särskild utredning verkställts, bil. *G*. Härav framgår, att samfälligheten " A " skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten " A " , som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer

yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar skall användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Matstorpets dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Matstorp, Grästorp den 24 april 1959.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:


Eduard Lindgren
Asker, Eriksson



Matstorpet, Grästorp den 24 april 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.



Mått i mm

Matstorpet, Grästorpet den 24 april 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
B.o. lantbruksingenjör.