




Akt nr:

R-F4b-LS224/59

AU\$R-F4b-LS224/59



224 - 3

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning.

Företagets namn

"Österlanna dikningsföretag av år 1959"

Socken

Ås

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~Lantbrukare Albert Fransson, Österlanna, Ås, Grästorp

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25 juni 1959	Bidrag till utförandet, kr 6.380:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 d. 31 dec. 1967	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid d. 1 okt. 1961	Kontrakterad arbetsid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5.870:-- (Reducering med kr 510:--)	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXXXX~~ Verkställd den Avsyning 28 juli 1961	~~XXXXXXXX~~ Verkställd av Avsyning e.o. lantbruksing. J. Lippert		

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 36.270:62 kronor, varav i räntor under arbetstiden 2084:-- kronor och i styrelsearvode 600:-- kronor.

Skara den 14 augusti 1961.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksing.

TUMBA 1958

Handlingar angående
ÖSTERLANNA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959
i Ås och Bjärby socknar, Grästorps kommun
av Skaraborgs län; upprättade år 1959 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-6
Ansökan om förordnande	bil. A	7-10
Förening	" B	11-12
Förteckning	" C:1	13-14
Kungörelser	" C:2-6	15-24
Fullmakter	" D:1-2	25-28
Skrivelse till Vägförvaltningen och Vägförvaltningens yttrande	" E:1-2	29-34
Värderingslängd		35-40
Jordersättningslängd		41-42
Kostnadsförslag		43-48
Arbetsbeskrivning		49-50
Kostnadsfördelningslängd		51-52
Översiktskarta		53-54
Utlåtande		55-60
Typritningar.		61-66

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen dels för terrälläggning av mark tillhörande Håkansgården och dels för igensälläggning med rör av öppna avlopp inom "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" och "Österlanna dikningsföretag av år 1931" i Ås och Björby socknar, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Den 4 okt. 1956 hos Albert Fransson, Österlanna, Ås, Grästorp.

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Viktor Karlsson - äg. Österlanna 3:8, 3:12, 3:17
Henning Franssons dödsbo - - Lanna Backg:n 7:2-4.
genom Gunnar Fransson enligt fullmakt, bilaga D:1.

Av övriga sakägare:

Axel Andersson - äg. Österlanna 3:10, 3:18
Helga och Anders Andersson - - Lanna Håkansg:n 4:15
genom Anders Andersson enligt fullmakt, bilaga D:2
Paul Hjalmarsson - äg. Lanna Håkansgården 4:18
Albert Fransson - - Österlanna 3:4, 3:5
Anselm Bernatsson - - Lanna Håkansgården 4:6, 4:16
Österlanna dikningsföretag av år 1931 genom ordf.

Albert Fransson, Österlanna, Grästorp.

Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 genom ordf.

Anselm Bernatsson, Håkansgården, Grästorp.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

2.

§2.

Något jäv emot förrättningsmännen kunde ej utrönas.

§3.

Albert Fransson, Anselm Bernatsson och Axel Andersson förenade sig med sökandena, bilaga B...

§4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på igenläggning med rör av öppna avlopp inom „Håkansgården dikningsföretag av år 1946" och „Österlanna dikningsföretag av år 1931", så att deras härav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§5

Förelades den vid för undersökningen upprättade nivåkartan över de berörda områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till igenläggning med rör av öppna avlopp färdigställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakens förskägnad tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman.

Den 3. mars 1959 hos Albert Fransson, Österlanna, Ås, Grästorps.

Närvarande: Förestående förräkningsman samt godemännen Oscar Eriksson, Eklanda, Tengene, och Åke Nyberg, Bräthefors, Grästorp, ävensom följande sakägare:

Albert Fransson -	äg. Österlanna 3:4, 3:5
Axel Andersson -	7- Österlanna 3:10, 3:18.
Kurt Karlsson -	7- Österlanna 3:8, 3:12, 3:17
Elof Johansson -	7- Lanna Håkansgården 4:17
Anselm Berndtsson -	7- Lanna Håkansgården 4:6, 4:16
Paul Hjalmarsson -	7- Lanna Håkansgården 4:18.
Henning Fransson dödsbo -	7- Lanna Backgården 7:2-4

genom Gunnar Fransson enligt fullmakt, bilaga D:1
Österlanna dikningsföretag av år 1931 genom erf.
Albert Fransson, Österlanna, Grästorp.
Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 genom erf.
Anselm Berndtsson, Håkansgården, Grästorp.

§7.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§8.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen Grästorp-Tun (nr. 559) via sekt. 22+61 har tillkommit efter år 1880.-

§9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning och brukning med härtill hörande handlingar.

§10.

Anselm Berndtsson ansåg att hans andelsbelopp i företaget var för hög och yrkade därför på förslaget om omarbetning så att

endast avloppet B-C-A²-D-E-F inom Lanna Håkansgårdens 4:6 mark må kunna igentäckas med rör och nödvändig fördjupning å avloppssträckan A-B företagas för att möjliggöra förbättrade betingelser för terrälläggning och brukning.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget omarbetats nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert
e. o. lantbrukningsingenjör.

Biträgande godemän:

Asker, Eriksson
Mre Nyberg

Den 31. mars 1959 hos Albert Fransson, Österlanna, År, Grästorps.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Albert Fransson -	äg. Österlanna 3:4, 3:5.
Anselm Berndtsson -	- Lanna Håkansgården 4:6, 4:16
Paul Hjalmarsson -	- Lanna Håkansgården 4:18
Kurt Karlsson -	- Österlanna 3:8; 3:12, 3:17
Karl Sandén -	- Lanna Håkansgården 4:15
Erik Andersson -	- Lanna Håkansgården av 4:9.
Hxel Andersson -	- Österlanna 3:10, 3:18

Österlanna dienningsföretag av år 1951 genom ordf.

Albert Fransson, Österlanna, Grästorps

„Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" genom ordf.
 Anselm Berndtsson, Håkansgården, Grästorps.
 Henning Fransson d.ä. - äg Lanna Backgården 7:2-4.
 genom Gunnar Fransson enligt fullmakt, bilaga D:1.

§ 12

Förelades det sedan förre sammanträdet omarbetade
 förslaget till de vattenbuvägrade markernas bättre torrlägg-
 ning och öppna avloppens inrättning med rör inom
 „Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" och „Österlanns
 dikningsföretag av år 1931" med härtill hörande handlingar
 och ritningar.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade
 lydelse enligt bilaga 4.

§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
 handlingar och ritningar utsågo synemännen Albert
 Fransson, Österlanna, Grästorps.

§ 15.

Bestöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie
 ledamöter och en suppleant.

§ 16.

Till ordförande valdes Albert Fransson, Öster-
 lanna, Grästorps och till ledamöter Kurt Karlsson,
 Österlanna, Grästorps, och Anselm Berndtsson, Håkans-
 gården, Grästorps.

Till suppleant utsågo Gunnar Fransson, Back-
 gården, Grästorps.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes

Stof Johansson, Håkansgården, Grästorp, och Axel Andersson, Österlanna, Grästorp.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statemedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades: att om statemedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statemedlens lyftande kunde erfordras, att utskittera och för företagets räkning disponera de statemedel, som kunde bli beviljade, och att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 25.000:- kronor, och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 18.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten.
J. Lippert
o. o. lantbrukningsjör.

Biträddande godemän:

Asker Eriksson
Åke Nyberg

7.

Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

14 MRS 1956


III M 29 56


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Jaak Lippert.

Skara den 20 februari 1956.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Elmer Söderberg


Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.


Mariestad å landskansliet den 14 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

For. 1990. 9.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom Grästorp

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Österlarna dikningsföretag av år 1931 i Rå och Björby socknar av Skaraborgs län.
här/uppgever så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Grästorp

Meddelanden om förrättningen ställas till Albert Fransson Österlarna
Grästorp tel 10060
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 7/8 1955

Sökandes namn:

Grästorp 10448

Fastighet:

Walter Fransson	för fastigheten	Österlarna 3.3
Berta Fransson	» »	Lanna Backgård 7.2
	» »	

Skall överföras till
Lippert.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

SKARABORGS LANS
LANDSKANSLI

-4OKT 1955

III M 149 55

Skara

den 6 september

1955

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

Elmer Söderberg

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 5 oktober 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg

Nils Karlberg

S. Sunnerholm

S. Sunnerholm

Undertecknade förena oss härmed med vökan-
dena till den synförrättning, som avser igenläggning
med rön av öppna avlopp inom, Österlanna dik-
ningsföretag av år 1931 i Ås socken och Grästorps
kommun, och yrka vi på företagets utsträckning,
så att jämväl vår därav berörda mark må
kunna på ändamålsenligt sätt brukas och torrläggas.
Österlanna, Ås den 4. okt. 1956.-

Arvid Fransson - Åg. Österlanna 3:4, 3:5

Arvid Fransson - Håkan 9:7 4:6, 4:16

Arvid Fransson - Österlanna 3:10, 3:18.

Beaktas i tjänsten

F. Lippert,
förrättningsman


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Albert Fransson, Österlanna, Ås,
torsdagen den 4 okt. 1956 klockan 1100, vilka denna dag avsänts till:

✓ Viktor Karlsson	Österlanna, Ås,	<u>Grästorp</u>
✓ Albert Fransson,	" "	"
✓ Axel Andersson,	" "	"
✓ Hanna Johansson,	" "	"
✓ Anselm Berndtsson,	" "	"
✓ Elof Johansson,	" "	"
✓ Paul Hjalmarsson,	" "	"
✓ Anders o. Helga Andersson,	" "	"
✓ Berta Fransson m.fl.,	Backgården,	"

Skara den 25 september 1956.

I tjänsten:


J. Lippert


Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 3 mars 1959 kl. 1100 har avdrag av kungörelse sänts till förestående samt till följande:

✓ Bror o. Elin Emilsson,	Håkansgården, Österlanna,	<u>Grästorp</u>
✓ Ordf. för "Håkansgårdens df 1946"	" "	"
Anselm Berndtsson,	" "	"
✓ Ordf. för "Österlanna df 1931"	" "	"
Albert Fransson,	Österlanna, Ås,	"
✓ Erik Andersson,	Håkansgården, Österlanna,	"
✓ Frans Stålfelt,	Guldsmedstomten,	"
✓ Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
✓ Skiftesgodemannen Oscar Eriksson,	Eklanda,	<u>Tengene</u>
" Åke Nyberg,	Brättefors,	<u>Grästorp.</u>

Skara den 14 februari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

V.g.v.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Albert Fransson, Österlanna, Ås,
Grästorp, tisdagen den 31 mars 1959 klockan 16.00 har avdrag av kungörelse sänts
till förestående.

Skara den 13 mars 1959.

I tjänsten:


E. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enligt vattenlagen.

Dels för igenläggning med rör av öppna avlopp inom Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 och Österlanna dikningsföretag av år 1931 och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lenna Håkansgården i Ås socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Albert Fransson, Österlanna, Ås, Grästorp tisdagen den 3 mars 1959 kl. 11.00, då vederbörande sakkämare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lenna Håkansgården 4:6, 4:10, 4:17, 4:19;

Österlanna 3:5, 3:8, 3:10, 3:12, 3:17, 3:18.


Skara den 10 februari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning ^{vid gudstjänst med} i Ås församling den 15 februari 1959, betygas:


Kyrkohand

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 10 februari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

Dels för igenläggning med rör av öppna avlopp inom Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 och Österlanna dikningsföretag av år 1931 och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Håkansgården i Ås socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Albert Fransson, Österlanna, Ås, Grästorp, tisdagen den 31 mars 1959 klockan 16.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

- ✓ Lanna Håkansgården 4:6, 4:10, 4:17, 4:19;
- ✓ Österlanna 3:5, 3:8, 3:10, 3:12, 3:17, 3:18.

Styrelseval verkställles.


Skara den 9 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bjärby församling den 22 mars 1959, betygas.



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, lantbruksingenjörskontoret, Skara..

Skara den 9 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

Dels för igenläggning med rör av öppna avlopp inom Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 och Österlanna dikningsföretag av år 1931 och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Håkansgården i Ås socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Albert Fransson, Österlanna, Ås, Grästorp, tisdagen den 31 mars 1959 klockan 16.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:


Lanna Håkansgården 4:6, 4:10, 4:17, 4:19;

Österlanna 3:5, 3:8, 3:10, 3:12, 3:17, 3:18.

Styrelseval verkställles.

Skara den 9 mars 1959.


I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ås församling den 15 mars 1959, betygas.


vid gudstjänst med


Kyrkoh.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 9 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Dels för igenläggning med rör av öppna avlopp inom Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 och Österlanna dikningsföretag av år 1931 och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lanna Håkansgården i Ås socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Albert Fransson, Österlanna, Ås, Grästorp tisdagen den 3 mars 1959 kl 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Lanna Håkansgården 4:6, 4:10, 4:17, 4:19;

Österlanna 3:5, 3:8, 3:10, 3:12, 3:17, 3:18.

Skara den 10 februari 1959.

I tjänsten:

J. LIPPERT.

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning Västergötlands Annonsblad onsdagen den 11 febr. 1959, intygas.

Skara den 12 februari 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Dels för igenläggning med rör av öppna avlopp inom Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 och Österlanna dikningsföretag av år 1931 och dels för torrläggning av vattenskadade märker tillhörande Lanna Håkansgården i Ås socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Albert Fransson, Österlanna, Ås, Grästorp, tisdagen den 31 mars 1959 klockan 16.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Lanna Håkansgården 4:6, 4:10, 4:17, 4:19,

Österlanna 3:5, 3:8, 3:10, 3:12, 3:17, 3:18.

Styrelseval verkställs.

Skara den 9 mars 1959.

I tjänsten:


J. LIPPERT

E. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning Västergötlands Annonsblad tisdagen den 10 mars 1959, intygas.

Skara den 11 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Gunnar Fransson
(namn)
Backen box 51, Grästorp
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Österlanna n. fl. fastigheter

i Ås socken och
Grästorp kommun av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Österlanna den 4. okt. 1956.

Berta Fransson

Carl Fransson

Shina Fransson

Bevittnas:

Anders Anderson
(namn)

Carl Anderson
(namn)

Grästorp 927
(adress)

Grästorp
(adress)

FULLMAKT

för Anders Andersson
(namn)
Håkängsgården, Grästorps
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Östenlanna m. fl. fastigheter

i Ås socken och
Grästorps kommun av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östenlanna den 4. okt. 1956

Hilga Andersson

Bevittnas:

Bud Hjelmans
(namn)
918 Brastorp
(adress)

Gunnar Svensson
(namn)
Grästorp
(adress)

JL/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.


För sådant ändamål som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur utlåtandet och förslaget till "Österlanna dikningsföretag av år 1959" i Ås socken, Grästorps kommun i den del, som berör allmänna vägen Grästorp - Tun (nr 559) vid sekt. 22+61 (vid Lanna Håkarsgården).

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.


Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 14 februari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.





D **E** **F** **G**

Brunn typ B-1
Från 88,3 ha åker flödesv.
" 6,8 " " skog " "
" 3,5 " " åker vanl. vattenf.

Brunn typ B-1
Från 81,3 ha åker flödesv.
" 6,8 " " skog " "
" 3,5 " " åker vanl. vattenf.

Brunn typ B-1
Från 80,3 ha åker flödesv.
" 6,8 " " skog " "
" 3,5 " " åker vanl. vattenf.

Brunn typ B-1
Från 74,0 ha åker flödesv.
" 6,8 " " skog " "
" 3,5 " " åker vanl. vattenf.



Utdrag ur förslag till
Österlanna dikningsföretag av år 1959
i Ås socken av Skaraborgs län.
Bestyrkes i tjänsten:
J. Lippert
Länslantbruksingenjör.

Längdskala & plan & profilritn. 1:4000
Höjd- och sektionsskala 1:100.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

Datum

25.2.59

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

14.2.59

769-43/59 Aé/MN

Österlanna dikningsföretag av år 1959.


Vägförvaltningen har granskat Edert förslag för rubr. dikningsföretag i vad det avser allmän väg utan erinran.

Vägförvaltningen bekostar och utför föreslagna 500 mm trumma genom vägen jämte brunn nedströms.

Arbetet kommer att utföras genom vägmästaren i Grästorp, tel. 10183 vilken i god tid skall underrättas om tidpunkt för arbetets utförande.

Därest vägförvaltningens närvaro vid syneförrättning den 3 mars 1959 anses erforderlig är vägförvaltningen tacksam för meddelande härom.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen





Bertil André

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ås socken</u>							
<u>Lanna Håkansgården 4:6</u>							
Anselm Berndtsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lera	1	0,27		2000	4000	2000	540
" - " -	2	0,27		"	"	"	540
" - " -	3	0,21		3400	"	600	126
" - " -	4	0,40		"	"	"	240
" - " -	5	0,49		2600	"	1400	686
" - " -	6	0,30		3000	"	1000	300
" - " -	7	0,39		3800	"	200	78
" - " -	8	0,79		3400	"	600	474
" - " -	9	0,34		3840	"	160	54
" - " -	10	0,40		3800	"	200	80
" - " -	11	0,57		"	"	"	114
" - " -	12	0,09		3840	"	160	14
Summa		4,52					3246
<u>Brukningsbåtnad</u>							
26+88-25+32 = 156 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						16	2496
25+32-24+30 = 102 m	- "	-				21	2142
24+30-22+73 = 157 m	- "	-				11	1727
Summa							6365
<u>Totalsumma</u>		4,52					9611

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Lanna Håkansgården 4:10</u>							
Bror och Elin Emilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lera	13	0,19		3840	4000	160	30
Summa		0,19					30
<u>Brukningsbåtnad</u>	-					-	-
<u>Totalsumma</u>		0,19					30
<u>Lanna Håkansgården 4:19</u>							
Hanna Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-					-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
22+61-22+7 = 54 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						16	864
22+7-20+96 = 111 m		- "	-		" "	2:50	278
20+96-20+15= 81 m		- "	-		" "	2:50	203
Summa							1345
<u>Totalsumma</u>							1345
<u>Lanna Håkansgården 4:17</u>							
Elof Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-					-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
22+7-20+96 = 111 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, elimine-							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ring av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.					å kr	2:50	278
50 - 51+40 = 140 m	- "	-			" "	2:50	350
Summa							628
<u>Totalsumma</u>							628
<u>Österlanna 3:5</u>							
Albert Fransson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-					-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
50 - 51+40 = 140 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruk- ningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycks- fall m.m.					å kr	2:50	350
20+96-20+15 = 81 m	- "	-			" "	2:50	203
20+11-18+41 = 170 m	- "	-			" "	22:--	3740
18+35-17+90 = 45 m	- "	-			" "	5:--	225
17+90-15+97 = 193 m	- "	-			" "	22:--	4246
15+90-14+56 = 134 m	- "	-			" "	2:50	335
Summa							9099
<u>Totalsumma</u>							9099
<u>Österlanna 3:10, 3:18</u>							
Axel Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-					-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
15+90-14+56 = 134 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruk- ningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycks- fall m.m.					å kr	2:50	335
14+49-13+96 = 53 m	- "	-			" "	2:50	133
Summa							468
<u>Totalsumma</u>							468

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Österlanna 3:8, 3:12, 3:17</u>							
Kurt Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-					-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
14+49-13+96 = 53 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						2:50	133
13+96-12+63 = 133 m	- " -				" "	18:--	2394
12+63-10+3 = 260 "	- " -				" "	12:--	3120
Summa							5647
<u>Totalsumma</u>							5647
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Lanna Håkansgården 4:6</u>							
Anselm Berndtsson	1-12 ab	4,52				3246	
	brb					6365	9611
<u>Lanna Håkansgården 4:10</u>							
Bror och Elin Emilsson	13 ab	0,19				30	
	brb					-	30
<u>Lanna Håkansgården 4:19</u>							
Hanna Johansson	ab					-	
	brb					1345	1345
<u>Lanna Håkansgården 4:17</u>							
Elof Johansson	ab					-	
	brb					628	628
<u>Österlanna 3:5</u>							
Albert Fransson	ab					-	
	brb					9099	9099

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Österlanna 3:10, 3:18</u>							
Axel Andersson	ab					-	
	brb					468	468
<u>Österlanna 3:8, 3:12, 3:17</u>							
Kurt Karlsson	ab					-	
	brb					5647	5647
Summa		4,71					26828
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad. Österlanna, Grästorps den 31 mars 1959. I tjänsten:  J. Lippert E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män:  							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre	kronor	
<u>Lanna Håkansgården 4:6</u>							
Anselm Berndtsson	130	40	52	470	40	188	240
<u>Lanna Håkansgården 4:9</u>							
Erik Andersson	130	40	52				52
				Summa kronor			292
Österlanna, Grästorp den 31 mars 1959.							
I tjänsten:							
<i>J. Lippert</i>							
J. Lippert.							
E.o. lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män: <i>Anders Eriksson</i>							
<i>Per Nyberg</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Öppna diket A - B .</u>				
26+88-29	212	Schaktning av lera m ³	270	2:50	675:--	
28+90-28+95	5	Befintlig rörtrumma omlägges enl. typ A st	1	100:--	100:--	
		Jordersättning; upplaget beräknas uppläggas på Lanna Håkansg:n 4:6			292:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %			73:--	1140:--
		<u>Rörledningen B - C - D - E - F .</u>				
22+73-26+88	415	500 mm:s rör med frakt m	415	16:10	6681:50	
25-26+88	188	Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan m	188	5:75	1081:--	
22+73-25	227	- " - m	227	5:25	1191:75	
25+69-25+74	5	Tillägg för upptagande av ägoebro st	1	10:--	10:--	
24+23		Brunn typ B-1; d=1,00 m med konisk överdel "	1	210:--	210:--	
26+67		Inkoppling av bef. 150 mm:s rör- ledn. samt ombyggnad av 2 st. brunnar typ B till brunn typ B-3		50:--	50:--	
26+88		Rörutlopp typ U-1 st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledn.o.oförutsett ca 10 %			935:75	10240:--
		<u>Rörledningen F - G .</u>				
22+61-22+73	12	500 mm:s vägrör, grävn. gm vägen, rörens läggning, vägbanans återställande samt sättning av brunn typ B-1; d=1,00 m med konisk överdel vid pkt 22+73 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skara- borgs län				
20+96-22+61	165	450 mm:s rör med frakt m	165	12:10	1996:50	
		Grävn., lägn.o.återfylln. samt fylln. i jämnhöjd m.markytan "	165	5:50	907:50	
20+96,22+61		Brunn typ B-1; d=1,00 m med konisk överdel st	2	210:--	420:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
21+94		Brunn typ B-1; d=0,50 m vid norra sidan om rörledn.; anslutning av brunnen till rörledningen med 0,30 m långt 200 mm:s rör samt inkoppling av bef. 125 mm:s rörledning i brunnen st	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %			346:--	3760:--
		<u>Rörledningen G - H .</u>				
18+35-20+96	261	450 mm:s rör med frakt m	261	12:10	3158:10	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt igenfylln. i jämnhöjd med markytan "	261	5:50	1435:50	
18+35-18+41 20+11-20+15		Tillägg för upptagning av ägobroar st	2	25:--	50:--	
14+49-18+35	386	400 mm:s rör med frakt m	386	10:70	4130:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt igenfyllning i jämnhöjd med markytan m	386	4:80	1852:80	
14+49-14+56 15+90-15+97		Tillägg för upptagning av ägobroar st	2	25:--	50:--	
20+15		Brunn typ B-1; d=1,00 m med konisk överdel samt inkoppling av bef. slaskledning i brunnen "	1	215:-	215:--	
18+35		Brunn typ B-1; d=1,00 m med konisk överdel samt inkoppling av bef. 150 och 100 mm:s rörledningar i brunnen "	1	220:-	220:--	
17+90		Brunn typ B-3; d=0,90 m samt inkoppling av bef. 75 mm:s rörledning i brunnen "	1	105:--	105:--	
15+89		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel samt inkoppling av bef. 100 och 75 mm:s rörledningar i brunnen "	1	190:-	190:--	
14+49		Brunn typ B-3; d=0,90 m "	1	100:-	100:--	
16+77, 17+4 17+68, 20+11		Inkoppling av bef. rörledningar "	4	5:--	20:--	
		Arbetsledn. o. oförutsett ca 10 %			1153:40	12680:--


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen H - I .</u>				
12+63-14+49	186	400 mm:s rör med frakt m	186	10:70	1990:20	
		Grävn., lägg.n.o.återfylln.samt igenfyllning i jämnhöjd med markytan "	186	4:80	892:80	
10+3-12+63	260	375 mm:s rör med frakt "	260	9:50	2470:--	
		Grävn., lägg.n.o.återfylln.samt igenfyllning i jämnhöjd med markytan "	260	4:50	1170:--	
10+3-10+9 11+34-11+40 12+57-12+63		Tillägg för upptagning av ägobroar st	3	25:--	75:--	
13+96		Brunn typ B-1; d=0,50 m vid n:a sidan om rörledning; anslutning av brunnen till rörledningen med 0,30 m långt 200 mm:s rör samt inkoppling av bef. 100 mm:s rör- ledn. i brunnen st	1	90:--	90:--	
12+63		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel samt inkoppling av bef. 200 mm:s rörledning i brunnen "	1	190:--	190:--	
11+42		Brunn typ B-1; d=0,50 m vid n:a sidan om rörledning, anslutning av brunnen till rörledningen med 0,30 m långt 200 mm:s rör samt inkoppling av bef. 100 mm:s rör- ledning i brunnen st	1	90:--	90:--	
10+12		Brunn typ B-3; d=0,90 m samt inkoppling av bef. 225 och 150 mm:s rörledningar i brunnen "	1	110:--	110:--	
10+3		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel och med 375 mm:s intag samt inkoppling av bef. 100 mm:s rörledning i brunnen "	1	190:--	190:--	
11+42, 12+37, 13+53, 13+84		Inkoppling av bef. rörled- ningar "	4	5:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %			732:--	8020:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen G - Ga .</u>				
50-51+40	140	200 mm:s rör med frakt m	140	3:50	490:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt igenfylln. i jämnhöjd med markytan "	140	3:--	420:--	
51+40		Brunn typ B-1; d=0,60 m samt inkoppling av bef. 225 o. 100 mm:s rörledningar st	1	110:--	110:--	
50		Inkoppling av bef. rörledning "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %			105:--	1130:--
		<u>Rörledningen C - Ca .</u>				
35-35+5	5	150 mm:s rör med frakt m	5	2:70	13:50	
		Grävn., lägg.o.återfylln. "	5	2:70	13:50	
35+5		Ombyggnad av bef. brunn typ F till brunn typ B-3 st	1	20:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %			3:--	50:--
		<u>Rörledningen D - Da .</u>				
40-40+7	7	150 mm:s rör med frakt m	7	2:70	18:90	
		Grävn.,lägg. o. återfylln. "	7	2:70	18:90	
40+7		Ombyggnad av bef. brunn typ F till brunn typ B-3 st	1	20:--	20:--	
		Ombyggnad av bef. brunn typ B vid diket's södra sida till brunn typ B-3 samt igenmurning av öpp- ningen för inkommande röret med cementbruk "	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %			7:20	90:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen E - Ea .</u>				
45-45+5	5	150 mm:s rör med frakt	m 5	2:70	13:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 5	2:70	13:50	
45+5		Ombyggnad av bef. brunn typ F till brunn typ B-3	st. 1	20:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 %			3:--	50:--
		<u>Summa kronor</u>				37160:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
26+71-31+5	434	Öppna diket A - B				1140:--
22+73-26+71	398	Rörledningen B - C - D - E - F				10240:--
20+96-22+73	177	" F - G				3760:--
14+49-20+96	647	" G - H				12680:--
10+3-14+49	446	" H - I				8020:--
50-51+40	140	" G - Ga				1130:--
35-35+5	5	" C - Ca				50:--
40-40+7	7	" D - Da				90:--
45-45+5	5	" E - Ea				50:--
	<u>2259 m</u>			<u>Summa kronor</u>		37160:--

Österlanna, Grästorp den 31 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-jämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att samtliga befintliga täckdikesstammar skola inkopplas vid anläggandet av brunnarna och rörledningarna ifråga;
- att inkopplingarna tätas och cementeras omsorgsfullt;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i berg ca 25 m söder pkt 21+94 å höjden + 6,00.


Österlanna, Grästorp den 31 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ås socken</u>						
<u>Lanna Håkansgården 4:6</u>						
Anselm Berndtsson	S	9611		9540	35,825	
<u>Lanna Håkansgården 4:10</u>						
Bror och Elin Emilsson		30		30	0,112	
<u>Lanna Håkansgården 4:19</u>						
Hanna Johansson		1345		1335	5,013	
<u>Lanna Håkansgården 4:17</u>						
Elof Johansson		628		623	2,341	
<u>Österlanna 3:5</u>						
Albert Fransson	S	9099		9032	33,916	
<u>Österlanna 3:10, 3:18</u>						
Axel Andersson	S	468		465	1,744	
<u>Österlanna 3:8, 3:12, 3:17</u>						
Kurt Karlsson	S	5647		5605	21,049	
Summa		26828		26630	100,000	
Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946 betalar enligt utlåtande				750		
Samfälligheten A-F inom "Öster- lanna dikningsföretag av år 1931" betalar enligt utlåtande				9780		
Summa				37160		
Österlanna, Grästorp den 31 mars 1959.						
I tjänsten:						
J. Lippert.						
E.o. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen dels för torrläggning av mark tillhörande Håkansgården, dels igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" och "Österlanna dikningsföretag av år 1931" i Ås och Bjärby socknar, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i östlig huvudriktning flytande avlopp med fyra sidogrenar inom "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" och "Österlanna dikningsföretag av år 1931", beläget omkring 4 km norr om Grästorps kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning samt minskning av framtida underhållskostnader, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I för huvudavloppet samt C - Ca , D - Da , E - Ea och G - Ga för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för

flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning och vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften samt fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *F*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Avloppet B - C - A^{II} ingår i "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" och avloppet A^{II} - D - E - F - G - H - I med sidogrenen G - Ga ingår i "Österlanna dikningsföretag av år 1931" såsom öppna diken. Enligt det nu upprättade förslaget skola avloppen helt igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för de ovannämnda avloppssträckorna tillhörande nämnda dikningsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0:24 kronor för

avloppet B - C - A^{II} tillhörande "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" samt 0:16 kronor för sträckan G - Ga och 0:24 kronor pr meter och år för sträckan A^{II} - D - E - F - G - H - I tillhörande samfälligheten A - F inom

"Österlanna dikningsföretag av år 1931". Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta $(\frac{0:24 \times 100}{4}) \times 126 = 756:--$ eller avrundat 750:-- kronor respektive

$$[(\frac{0:16 \times 100}{4}) \times 140] + [(\frac{0:24 \times 100}{4}) \times 1537] = 9782:-- \text{ eller avrundat } 9780:-- \text{ kronor,}$$

vilka belopp skola erläggas av "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946"

respektive samfälligheten A - F inom "Österlanna dikningsföretag av år 1931"

så snart ifrågavarande avloppssträckor färdigställts. Framtida underhållet av rörledningarna B - C - A^{II}, C - Ca, D - Da och E - Ea skall åvila

"Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946". Beträffande avloppssträckan A - B,

som även ingår i "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946", skall dock gälla

att det nya företaget skall svara för dennas underhåll under de fem första åren

efter företagets färdigställande, varefter underhållet av detta avlopp skall

återgå till 1946 års företag. För rörledningarnas A^{II} - D - E - F - G - H - I

och G - Ga framtida underhåll skall "Österlanna dikningsföretag av år 1931"

svara.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuta bidraget från "Håkansgårdens dikningsföretag av år 1946" och "Österlanna dikningsföretag av år 1931" skola sålunda inom företaget fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Det åligger företaget att verkställa omläggning av en befintlig rörbro vid sekt. 28+90, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av bron skall ej åvila företaget.

Rörledningen A - B - C - A^{II} - D - E - F - G - H - I kommer att korsa allmänna vägen Grästorp - Lidköping (nr 559) vid sekt. 22+61. Nu befintligt genomlopp ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 22+73.

Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skola av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Österlanna dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Österlanna, Grästorps den 31 mars 1959.


I tjänsten:

E. Lippert
E. Lippert.


E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Asker, Eriksson
Åke Nyberg



Brunn typ B-1
vid sidan av rörledning.



Brunnar med en diameter över 0,60 m utföres med konisk överdel.


Österlanna, Grästorp den 31 mars 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm

Österlanna, Grästorp den 31 mars 1959.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.



Österlanna, Grästorp den 31 mars 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.