



Akt nr:

R-F4b-LS225/59

AU\$R-F4b-LS225/59

Handlingar angående

"Godegårdens dikningsföretag av år 1959"

i Järpås s:n o. k:n av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

225-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Godegårdens dikningsföretag av år 1959"

Socken

Järpås

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~Bertil Persson, Godegården, Järpås

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25 juni 1959	Bidrag till utförandet, kr 5490:--		-
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1967	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5490:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -

~~Besiktning~~ verkställd den

Avsyning 21 dec. 1959

~~Besiktning~~ verkställd av

Avsyning e.o. assistent B. Beifeldt

Vid avsyningen befanns företaget vara utfört i sin helhet enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma godkännes.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till:


38320:-- kronor, varav räntor under arbetstiden utgör

159:20 " och ersättning för skördeskador

253:38 " .

Skara den 25 januari 1960.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för igenläggning med rön
av öppna avlopp inom „Godegården
m. fl. torrläggningföretag av år 1933” i
färpås socken och kommun av Skaraborgs
län.

Den 2. okt. 1958 hos Bertil Persson, Godegården, färpås.

Närvarande: Undertecknad a.o. lantbruksingenjör och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Bertil Persson	-	äg. färpås Godegården 2:6; 2:7; 2:11
Carl Fridlund	-	„ färpås Storegården 1:15; 1:16
Karl Karlsson	-	„ Törstensgården 1:20
Folke Johansson	-	„ Törstensgården 1:7
Hilmer Karlsson	-	„ Törstensgården 1:14; 1:17

Av övriga sakägare:

Holger Johansson	-	äg. Törstensgården 1:18
Gösta Hedén	-	„ Törstensgården 1:5
färpås pastorat.	-	„ Ledet 3:1

genom Rickard Hallblad, Håggelad, färpås, enligt
protokollsutdrag av den 26. sept. 1958., bilaga D.¹⁾

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de ifrågavarande områdena samt profiler över avlopp härifrån.

§ 4.

Holger Johansson, Gösta Heden och färpås pastorat genom Rickard Hallblad, förenade sig med sökandena, bilaga C'.

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena yrkade på i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågavarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till igenläggningen färdigställt, nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
e.o. lantbruksingenjör.

Den 17. febr. 1959 hos Bertil Persson, Godegården, färpås

Närvarande: Förestående förnättningsman samt gode männen John Albertsson, Skräddaregården, Uvred, färpås, och Gustav Lundgren, Ambjörnsgården, färpås, ävensom följande sakägare:

Bertil Persson

- äg. färpås Godeg. 1:6, 2:7, 2:11

Karl Karlsson - äg. Toketorp Torstensgården. 1:20.
 Folke Johansson - äg. Toketorp Torstensgården 1:7
 Gösta Heden - äg. Toketorp Torstensgården 1:5
 Toketorp-Godegårdens vägsamfällighet genom
 Robert Fahlström, Kristiansg:n, fänpås enl. fullmakt,
 bilaga D.²

Hilmer Karlsson - äg. Toketorp Torstensgården 1:14, 1:17
 Torsten Augustsson - - fänpås Godegården 2:22.
 Carl Fridlund - - fänpås Storgården 1:15, 1:16.
 fänpås pastorat - - Ledet 3:1

genom Rickard Hallblad, Häggasled, fänpås, enligt pro-
 tokollsutdrag av den 26. sept. 1958, bilaga D.¹

Holger Johansson - äg. Toketorp Torstensgården 1:18.
 Ernst Karlsson - - Toketorp Torstensgården 1:14.

§7.

Något jäv emot gode männen kunde ej utrönas

§8.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom
 enskilda vägar Toketorp-Kristiansgården vid sekt. 17+69
 och Godegården-Prästängen vid sekt. 22+76 (Toketorp-Gode-
 gårdens vägsamfällighet) ha tillkommit efter år 1920.-

§9.

Samtliga delägare i företaget förenade sig om ut-
 förandet och framtida underhållet av ifrågakvarande
 avlopp enligt det vid syneförrättningen upprättade
 förslaget. Underhållet av "Godegårdens m.fl. torrlägnings-
 företag av år 1923" skall helt övertagas av det nya företaget,
 bilaga C.²

§ 10.

Förelades det sedan förra sammankträdet upprättade förslaget till de torrlagda markernas bättre brukning med härtill hörande handlingar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs synemännen Bertil Persson, Godegården, färbås.

§ 13.

Bestöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 14.

Till oraförande valdes Bertil Persson, Godeg:n, färbås, och till ledamöter Folke Johansson, Jönsteng:n, färbås, och Carl Fridlund, Storcg:n, färbås.

Till suppleanter utsågs Karl Karlsson, Jönsteng:n, färbås, och Hilmer Karlsson, Jönsteng:n, färbås.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Jönsten Augustsson, Godeg:n, färbås, och Gösta Heden, Jönsteng:n, färbås.

§ 15.

Redogjorde förvätningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Ordföranden erhöi i uppdrag och befullmäktigades:
 att om statsmedel beviljas, å sakägarnas vägnar under-
 teckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedels
 lyftande kunde erfordras,
 att utkvittera och för företagets räkning disponera de
 statsmedel, som kunde bliva beviljade,
 att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller
 annan penninginrättning upptaga lån intill ett
 belopp av 30.000:- kronor, och ägde ordföranden
 befogenhet att för företagets räkning underteckna
 erforderliga handlingar.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
 förklarades förväntningen avslutad och samman-
 trädet upplöst. Protokollet upplästes och lämnades
 utan erinran.

Ort och tid som ovan.


I tjänsten
 J. Leppert,
 r.o. lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:
 Gustaf Lundgren
 John Ahlström

Kassa kr. 345:68:-

Fnr 2173 7

Bil. A



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

färpås

socken(-het) av Skaraborg län.

Förrättningen avser igentäggning^{medlön} av öppet avlopp inom

Godegården, dikningsföretag av år 1933

här uppgives så fullständigt som möjligt företagsbeskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation färpås

Meddelanden om förrättningen ställes till lanten Bertil Persson,

Godegården, färpås, tel. färpås 76.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

färpås

den 2 jan. 1958.

Sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Persson

för fastigheten

Godegården färpås

Carl Eriksson

» »

Stenåsen färpås

Karl Karlsson

» »

Torstensgården färpås

Folke Johansson

Torstensgården färpås

Torsten Augustsson

Godegården färpås

Sten Eriksson

Torstensgården färpås

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 29 april 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 51 58

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Bertil Persson, Godegården, Järpås torsdagen den 2 okt. 1958 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Ernst Karlsson,	Torstensgården,	<u>Järpås</u>
Hilmer Karlsson,	"	"
Knut Högberg,	"	"
Holger Johansson,	"	"
Karl Karlsson,	"	"
Gösta Hedén,	"	"
Folke Johansson,	"	"
Bertil Persson,	Godegården,	"
Torsten Augustsson,	"	"
Karl Fridlund,	Storegården,	"
Fabrikör Harry Franzén m.fl.,		"
Pastorsämbetet i Järpås pastorat,		"

Skara den 23 september 1958.

I tjänsten:


J. Lippert.


E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 17 februari 1959 klockan 10,30 har kallelser sänts till förestående samt till följande:

Arr. Carl Fridlund,	Storegården,	<u>Järpås</u>
" Oskar Sahlin,	Kolbäckshagen,	"
Ordf. för Toketorp-Godegårdens vägsamfällighet		
Werner Andersson,	Godegården,	"
Ordf. för Godegårdens m.fl. torrlägningsföretag av år 1933		
Bertil Persson,	Godegården,	"
Skiftesgodemannen John Albertsson,	Skräddaregården, Uvered,	"
" Gustav Lundgren,	Ambjörnsgården,	"

Skara den 9 februari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser igenläggning med rör av öppna avlopp inom Godegårdens m.fl. torrläggningsföretag av år 1933 i Färpås socken och kommun, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt brukas

Godegårdens, Färpås den 2 okt. 1958.

Håkan Johansson - ög. Torstensgården 1:18
 Gösta Helén - " Torstensgården 1:5
 Färpås pastorat - " Ledet 3:1
 genom: Richard Hallblad.

Bestyrkes i fjörsten

J. Lysperth
 o. lantbrukningsjör.

F ö r e n i n g .

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla "Godegårdens dikningsföretag av år 1959" i Järpås socken och kommun av Skaraborgs län i enlighet med det förslag, som upprättats vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1959 av e.o. lantbruksingenjör J. Lippert.

Företaget berör sträckan B - C - D - E - F - G - H - I - K, som ingår i "Godegårdens m.fl. torrlägningsföretag av år 1933".

Vid utdebitering av kostnader för utförande och underhåll skola de procenttal gälla, som finnas angivna i förslaget till "Godegårdens dikningsföretag av år 1959" och skall ingen hänsyn tagas till procenttalen enligt förslag till ovan nämnda berörda äldre företag.

Godegården, Järpås den 17 februari 1959.

Ernst Karlsson - äg. Toketorp Torstensg:4 1:37.
Hilmer Karlsson - - Toketorp Torstensg:4 1:14, 1:17
Häls Jönasson - - Toketorp Torstensg:4 1:18
Karl Karlsson - - Toketorp Torstensg:4 1:20.
Gösta Hedin - - Toketorp Torstensg:4 1:5
Folke Jönasson - - Toketorp Torstensg:4 1:7
Bertil Persson - - Järpås Godegården 2:6, 2:7, 2:11
Torsten Augustsson - - Järpås Godegården 2:12
Erik Fridlund - - Järpås Godegården 1:15, 1:16
Järpås pastorat - - ledet 3:1.
 genom: *Rikard Hallberg* enl. protokollsutdrag
 av den 26 sept. 1958.

Förestående

hötning ritsordas.

1 tjänster.

J. Lippert,
c.o. Kantbräcksingenjör

Biträdande godemän:

John Almqvist
Gustaf Lundgren

Utdrag av protokoll fört vid samman-
träde med Järpås pastoratskyrkoråd
den 26 sept. 1958.

.....

§ 3

Att medvara vid syneförrättning, enligt
kallelse av lantmätare, hos Bertil Persson
i Godegården, utsågs Rickard Hallblad.
Förrättningen äger rum torsdagen den 2
oktober 1958 kl. 10.00.

.....

Som ovan

Jonas Eriksson

ordf.

Rätt utdraget intygar



Fullmakt

Undertecknad befullmäktigar härmed sekreteraren i Toketorp-Godegårdens vägsamfällighet, Robert Fahlström, Kristiansg. att föra min och vägsamfällighetens talan i allt vad som kan beröra nämnda företag vid sammanträden med Godeg. m. fl. torrlägningsföretag av år 1933 .

Werner Andersson
Ordförande.


(Werner Andersson)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Järpås socken</u>							
<u>Toketorp Torstensg:n 1:14,1:17</u>							
Hilmer Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>		-		-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
7+70-9+38 = 168 m		igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				a kr 19:--	3192
9+38-11+1 = 163 m	- "	-				" " 19:--	3097
Summa							6289
<u>Toketorp Torstensg:n 1:20</u>							
Karl Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>		-		-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
11+7-13+52 = 245 m		igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				a kr 18:--	4410
13+58-14+8 = 50 m	- "	-				" " 23:--	1150
Summa							5560
<u>Toketorp Torstensg:n 1:7</u>							
Folke Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>		-		-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
14+8-14+76							
14+94-15+82 = 156 m		igenlagt dike; kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				a kr 18:--	2808
15+82-17+64 = 182 m	- "	-				" " 18:--	3276
17+69-18+31 = 62 "	- "	-				" " 5:--	310
18+31-20+25 = 194 "	- "	-				" " 18:--	3492
Summa							9886

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Järpås Godeg:n 2:6,2:7,2:11</u>							
Bertil Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>		-		-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
20+25-21+50 = 125 m igenlagt dike; kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						16:--	2000
21+50-22+67 = 117 m		- "	-		" "	16:--	1872
22+76-23+70 = 94 "		- "	-		" "	2:50	235
23+70-24+46 = 76 "		- "	-		" "	2:50	190
24+46-25+98 = 152 "		- "	-		" "	2:50	380
25+98-29+8 = 310 "		- "	-		" "	2:50	775
Summa							5452
<u>Järpås Godegården 2:22</u>							
Torsten Augustsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>		-		-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
29+8-29+90 = 82 m igenlagt dike; kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr						2:50	205
Summa							205

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ledet 3:1</u>							
Järpås pastorat							
<u>Alstringsbåtnad</u>		-		-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Arr. Oskar Sahlin							
22+76-23+70 = 94 m igenlagt dike; kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr							2:50 235
Arr. Carl Fridlund							
23+70-24+46 = 76 m	-	"	-		" "	2:50	190
Summa							425
<u>Järpås Storeg:n 1:15, 1:16</u>							
Carl Fridlund							
<u>Alstringsbåtnad</u>		-		-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
24+46-25+98 = 152 m igenlagt dike; kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. å kr							2:50 380
25+98-29+8 = 310 m	-	"	-		" "	2:50	775
29+8- 29+90 = 82 "	-	"	-		" "	2:50	205
Summa							1360

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Toketorp Torstensg:n 1:14,1:17</u>							
Hilmer Karlsson	ab					-	
	brb					6289	6289
<u>Toketorp Torstensg:n 1:2</u>							
Karl Karlsson	ab					-	
	brb					5560	5560
<u>Toketorp Torstensg:n 1:7</u>							
Folke Johansson	ab					-	
	brb					9886	9886
<u>Järpås Godeg:n 2:6,2:7,2:11</u>							
Bertil Persson	ab					-	
	brb					5452	5452
<u>Järpås Godeg:n 2:22</u>							
Torsten Augustsson	ab					-	
	brb					205	205
<u>Ledet 3:1</u>							
Järpås pastorat							
Arr. Oskar Sahlin	ab					-	
	brb					235	235
Arr. Carl Fridlund	ab					-	
	brb					190	190

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Järpås Storeg:n 1:15, 1:16</u>							
Carl Fridlund	ab					-	
	brb					1360	1360
Summa							29177
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad Godegården, Järpås den 17 februari 1959. I tjänsten:  J. Lippert E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män:  							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Utdrag ur:</u>							
Värderingslängd tillhörande							
<u>Godegårdens m.fl. torrlägningsföretag av år 1933</u>							
med de ändringar som föranletts av vid denna förrättning träffad överenskommelse.							
<u>Järpås socken</u>							
<u>Toketorp Torstensgr:n 1:34</u>							
Ernst Karlsson							
Åker, mylla på lera o. sand	del av 11-13	0,28					22
" - " -	del av 14	0,33					40
" - " -	17-26	2,72					376
Summa		3,33					438
<u>Toketorp Torstensgr:n 1:14,1:17</u>							
Hilmer Karlsson							
Åker, mylla på lera o. sand	29-32, 34-41	2,82					679
Odlingsmark - " -	42-44		0,25				12
Åker, - " -	44a,b,c- -56	3,84					1044
Odlingsmark - " - (åker)	57	0,14					17
Åker, - " -	118-127	3,89					1253
Tomt, - " -	130	0,29					35
Åker, - " -	129, 131-148	4,05					159
Summa		15,03	0,25				3199

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Toketorp Torstensg:n 1:18</u>							
Holger Johansson							
Åker, mylla på lera o. sand	84-92	3,06					389
" - " -	94-117	6,72					277
Summa		9,78					666
<u>Toketorp Torstensg:n 1:20</u>							
Karl Karlsson							
Åker, mylla på lera o. sand	155-156	0,44					141
" - " -	158-203	10,20					1379
Tomt, - " -	205	0,38					7
Åker, - " -	207-209	0,63					89
" - " -	210-211	0,25					50
" - " -	213	0,03					1
Summa		11,93					1667
<u>Toketorp Torstensg:n 1:5</u>							
Gösta Hedén							
Åker, mylla på lera o. sand	220-223	1,49					30
Summa		1,49					30
<u>Toketorp Torstensg:n 1:7</u>							
Folke Johansson							
Odlingsmark, mylla på lera o. sand	231		0,43				4
Åker, - " -	232-247 258-275	7,95					1328
" - " -	277-294	3,53					876
" - " -	296-307	3,64					475
" - " -	309-312	1,65					495

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på lera o. sand	249-253	1,32					70
Tomt, - " -	252 a	0,01					2
Åker, - " -	255	0,06					6
" - " -	256	0,06					13
Tomt, - " -	257	0,06					6
Summa		18,28	0,43				3275
<u>Järpås Godeg:n 2:7,2:6,2:11</u>							
Bertil Persson							
Åker, mylla på lera o. sand	313-322	4,69					1527
" - " -	325-337	3,08					643
Äng, - " -	338		0,19				4
Åker, - " -	342-345	2,05					404
Tomt, - " -	346	0,17					3
Åker, - " -	348-350	1,25					275
" - " -	Del av 351, 353-355 o. 356-360	2,15					676
" - " -	363-371	2,61					748
" - " -	Del av 372 o. 373-377	1,40					429
Summa		17,40	0,19				4709
<u>Järpås Godeg:n 2:22</u>							
Torsten Augustsson							
Åker, mylla på lera o. sand	379-380	2,50					118
Summa		2,50					118

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Järpås Storeg:n 1:15, 1:16</u>							
Carl Fridlund							
Åker, mylla på lera o. sand	386-398	3,08				-	593
" - " -	399-412	4,61				-	1114
" - " -	Del av 413-420	0,76					68
Summa		8,45					1775
<u>Ledet 3:1</u>							
Järpås pastorat							
Arr. Carl Fridlund							
Åker, mylla på lera o. sand	423	0,10					13
Arr. Oskar Sahlin							
Åker, mylla på lera o. sand	Del av 444	0,14					31
Summa		0,24					44
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Toketorp Torstensg:n 1:34</u>							
Ernst Karlsson	Del av 11-14, 17-26	3,33					438
<u>Toketorp Torstensg:n 1:14, 1:17</u>							
Hilmer Karlsson	29-32, 34-57, 118-127, 129-148	15,03	0,25				3199
<u>Toketorp Torstensg:n 1:18</u>							
Holger Johansson	89-92, 94-117	9,78					666
<u>Toketorp Torstensg:n 1:20</u>							
Karl Karlsson	155-156, 158-203, 205, 207- 211, 213	11,93					1667


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Toketorp Torstensg:n 1:5</u>							
Gösta Hedén	220-223	1,49					30
<u>Toketorp Torstensg:n 1:7</u>							
	231-247,						
	249-253,						
	255-275,						
	277-294,						
	296-307,						
Folke Johansson	309-312	18,28	0,43				3275
<u>Järpås Godeg:n 2:7,2:6,2:11</u>							
	313-322,						
	325-338,						
	342-346,						
	348-350,						
	del av						
	351,353,						
	355,372,						
	356-360,						
Bertil Persson	373-377	17,40	0,19				4709
<u>Järpås Godeg:n 2:22</u>							
Torsten Augustsson	379-380	2,50					118
<u>Järpås Godeg:n 1:15, 1:16</u>							
	386-412,						
	del av						
Carl Fridlund	413-420	8,45					1775
<u>Ledet 3:1</u>							
Järpås pastorat							
Arr. Carl Fridlund	423	0,10					13
" Oskar Sahlin	Del av 444	0,14					31
Summa		88,43	0,87				15921
Godegården, Järpås den 17 februari 1959.							
I tjänsten:							
<i>J. Lippert</i>							
J. Lippert							
E.o. lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män:							
<i>John Almqvist</i>							
<i>Gustaf Lundgren</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan B - C .</u>				
7+70-11+7	337	500 mm:s rör med frakt m	337	16:10	5425:70	
		Grävning, läggning och återfyllning samt fyllning i jämnhöjd med markytan m	337	5:90	1988:30	
8+74, 11+7		Tillägg för upptagning av ägobro st	2	25:--	50:--	
7+70		Rörutlopp typ U-1 "	1	130:--	130:--	
9+87		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid vänstra sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rörledningen med 200 mm:s rör samt inkoppling av bef. 150 mm:s rörledning till brunnen st	1	90:--	90:--	
11+7		Brunn typ B-1; d=1,0 m samt inkoppling av bef. 200 och 225 mm:s rörledning till brunnen st	1	230:--	230:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent			786:--	8700:--
		<u>Sträckan C - D .</u>				
11+7-14+8	301	400 mm:s rör med frakt m	301	10:70	3220:70	
		Grävn., lägn. o. återfyllning samt fyllning i jämnhöjd med markytan "	301	4:50	1354:50	
13+58		Tillägg för upptagning av ägobro st	1	25:--	25:--	
13+50		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid högra sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rörledningen med 225 mm:s rör samt inkoppling av bef. 200 mm:s rörledning till brunnen st	1	90:--	90:--	
13+92		Inkoppling av bef. 125 mm:s rörledning "	1	5:--	5:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
14+8		Brunn typ B-1; d=0,90 m st 1	1	180:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent			484:80	5360:--
		<u>Sträckan D - E .</u>				
14+8-14+76	68	400 mm:s rör med frakt m 68	68	10:70	727:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan m 68	68	4:50	306:--	
14+76		Sammankoppling med bef. 600 mm:s rörledning i jämnhöjd med dennas botten. Öppningen vid samman- kopplingen igenmuras med cement- bruk och sten st 1	1	25:--	25:--	
14+76-14+94	18	Rensning av bef. 600 mm:s rör- ledning från slam m 18	18	1:50	27:--	
14+94-17+69	275	400 mm:s rör med frakt " 275	275	10:70	2942:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan m 275	275	4:50	1237:50	
14+94		Sammankoppling med bef. 600 mm:s rörledning. 400 mm:s rör in- skjutes i 600 mm:s rör 0,20 m och öppningen vid sammankopplingen igenmuras med cementbruk o. sten st 1	1	15:--	15:--	
14+16		Inkoppling av bef. 75 mm:s rör- ledning st 2	2	5:--	10:--	
14+94, 15+56, 15+66		- " - " 3	3	5:--	15:--	
16+16		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid vänstra sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rör- ledningen med 200 mm:s rör samt inkoppling av bef. 125 mm:s rör- ledning till brunnen st 1	1	90:--	90:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
16+60		Inkoppl. av bef. 75 mm:s rörl. st	1	5:--	5:--	
17+64		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid vänstra sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rör- ledningen med 200 mm:s rör "	1	90:--	90:--	
17+64-17+69	5	Tillägg för rörledningens fram- dragande genom samf. väg "	1	25:--	25:--	
17+69		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid högra sidan av rörledning, an- slutning av brunnen till rörled- ningen med 200 mm:s rör samt in- koppling av bef. 100 mm:s rör- ledning till brunnen st	1	90:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent			554:40	6160:--
		<u>Sträckan E - F.</u>				
17+69-18+90	85	400 mm:s rör med frakt m	85	10:70	909:50	
		Grävn., lägn. o. återfyllning "	85	5:20	442:--	
17+69-18+90	121	Fyllning av öppet dike i jämn- höjd med markytan "	121	1:--	121:--	
18+90-20+25	135	400 mm:s rör med frakt "	135	10:70	1444:50	
		Grävn., lägn. o. återfyllning samt fyllning i jämnhöjd med markytan m	135	4:50	607:50	
		Inkoppling av bef. sugdike st	2	5:--	10:--	
18+90		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid vänstra sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rör- ledningen med 200 mm:s rör samt inkoppling av bef. 100 mm:s rör- ledning till brunnen st	1	90:--	90:--	
19+60, 19+82		Inkoppl. av bef. 75 mm:s rörl. "	2	5:--	10:--	
20+25		Brunn typ B-1; d=0,90 m "	1	180:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent			385:50	4200:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan F - G .</u>				
20+25-22+76	251	300 mm:s rör med frakt m	251	6:60	1656:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med mark- ytan m	251	3:80	953:80	
21+25, 22+18		Tillägg för upptagning av ägobro st	2	25:--	50:--	
20+82, 21+35		Inkoppling av bef. 100 mm:s rörledning "	2	5:--	10:--	
21+50		Brunn typ B-1; d=0,80 m samt inkoppling av bef. 150 mm:s rörledning till brunnen "	1	150:--	150:--	
22+67, 22+76		Brunn typ B-1; d=0,80 m "	2	150:--	300:--	
22+67-22+76		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom samf. väg "	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent			314:60	3460:--
		<u>Sträckan G - H .</u>				
22+76-26+30	354	300 mm:s rör med frakt m	354	6:60	2336:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan "	354	3:50	1239:--	
22+92		Inkoppling av bef. 100 mm:s rörledning st	1	5:--	5:--	
23+70		Brunn typ B-1; d=0,80 m samt inkoppling av bef. 150 mm:s rörledning till brunnen "	1	150:--	150:--	
26+30		Brunn typ B-1; d=0,80 m samt inkoppling av bef. 100 mm:s rör- ledning till brunnen "	1	150:--	150:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent			389:60	4270:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan H - I .</u>				
26+30-28+70	240	250 mm:s rör med frakt m	240	4:70	1128:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan m	240	3:30	792:--	
27+24		Inkoppling av bef. 75 mm:s rörledning st	1	5:--	5:--	
28+70		Brunn typ B-1; d=0,60 m, samt inkoppling av bef. rörledning till brunnen "	1	100:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent			205:--	2230:--
		<u>Sträckan I - K .</u>				
28+70-29+90	120	200 mm:s rör med frakt m	120	3:50	420:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan m	120	2:80	336:--	
29+90		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett ca 10 procent			84:--	920:--
		Summa kronor				35300:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
7+70-11+7	337	Sträckan B - C			8700:--	
11+7-14+8	301	" C - D			5360:--	
14+8-17+69	361	" D - E			6160:--	
17+69-20+25	220	" E - F			4200:--	
20+25-22+76	251	" F - G			3460:--	
22+76-26+30	354	" G - H			4270:--	
26+30-28+70	240	" H - I			2230:--	
28+70-29+90	120	" I - K			920:--	35300:--
	2184 m	Summa kronor				35300:--
Godegården, Järpås den 17 februari 1959.						
I tjänsten:  J. Lippert.						
E.o. lantbruksingenjör.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att samtliga befintliga täckdikesstammar skola inkopplas vid anläggandet av brun-
narna och rörledningarna ifråga;

att inkopplingarna tätas och cementeras;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning
föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med
grästorv, enris eller granris;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i betonggjuten grundmur ca 245 m norr om sekt. H å höjden +13,45 m.

Godegården, Järpås den 17 februari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för														
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			B-C-D-E-F-G	G-H-I-K										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	br.	25607	27880-9140= =18740									18740	<u>0,73183</u>	
2	br.	3570	200	7420-4460= =2960								2960 3160	0,82913 0,88515	
1+2		29177										21700	0,74373	
Härav framgår att företaget skall uppdelas på två avdelningar:														
Avdelning 1 med relativ kostnad 0,73183 och														
" 2 " " 0,82913.														
Godegården, Järpås den 17 februari 1959.														
I tjänsten:														
														
E.o. lantbruksingenjör.														

Bil. H

Bil. H

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för företagets utförande.</u>						
<u>Järpås socken</u>						
<u>Toketorp Torstensg:n 1:14, 1:17</u>						
Hilmer Karlsson avd. 1	S	6289	4602	4602	21,207	
<u>Toketorp Torstensg:n 1:20</u>						
Karl Karlsson avd. 1	S	5560	4069	4069	18,751	
<u>Toketorp Torstensg:n 1:7</u>						
Folke Johansson avd. 1	S	9886	7235	7235	33,341	
<u>Järpås Godeg:n 2:6, 2:7, 2:11</u>						
Bertil Persson avd. 1	S	3872	2834			
avd. 2		1580	1310	4144	19,097	
<u>Järpås Godeg:n 2:22</u>						
Torsten Augustsson avd. 2	S	205	170	170	0,784	
<u>Ledet 3:1</u>						
Järpås pastorat avd. 2	S					
Arr. Oskar Sahlin		235	195		0,899	
" Carl Fridlund		190	157		0,723	
<u>Järpås Storeg:n 1:15, 1:16</u>						
Carl Fridlund avd. 2	S	1360	1128	1128	5,198	
Summa		29177		21700	100,000	
Delägarna inom "Godegårdens dikningsföretag av år 1959" betalar kap. värdet av minskade						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för företagets framtida underhåll.</u>						
<u>Järpås socken</u>						
<u>Toketorp Torstensg:n 1:34</u>						
Ernst Karlsson		438		374	2,751	
<u>Toketorp Torstensg:n 1:14,1:17</u>						
Hilmer Karlsson	S	3199		2733	20,093	
<u>Toketorp Torstensg:n 1:18</u>						
Holger Johansson	S	666		569	4,183	
<u>Toketorp Torstensg:n 1:20</u>						
Karl Karlsson	S	1667		1424	10,471	
<u>Toketorp Torstensg:n 1:5</u>						
Gösta Hedén	S	30		26	0,188	
<u>Toketorp Torstensg:n 1:7</u>						
Folke Johansson	S	3275		2798	20,570	
<u>Järpås Godeg:n 2:7,2:6,2:11</u>						
Bertil Persson	S	4709		4022	29,577	
<u>Järpås Godeg:n 2:22</u>						
Torsten Augustsson	S	118		101	0,741	

John Albrechtson
Gustaf Lundgren

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Godegårdens m.fl. torrlägningsföretag av år 1933" i Järpås socken och kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser igenläggning med rör av ett i nordöstlig huvudriktning flytande avlopp inom "Godegårdens m.fl. torrlägningsföretag av år 1933", beläget omkring 1,5 km öster om Järpås kyrka inom sektion n:r 5 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre brukning samt minskning av framtida underhållskostnader, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där avloppet utmärkts med röd linje och torrlägningsområdet enligt 1933 års förslag med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över den till igenläggning ifrågasatta avloppssträckan har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav i bruknings- och torrlägningshänseende beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till igenläggning avsedda avloppssträckan utmärkt med enkel röd linje och de röda bokstäverna B - C - D - E - F - G - H - I - K. Avloppets blivande dimensioner har å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för avloppet har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för flöden beräknats komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av samma torrläggning som ernåtts genom "Godegårdens

m.fl. torrlägningsföretag av år 1933".

Den mark, för vilken dikningen har medfört alstringsbåtnad och som alltså ingår i det äldre företaget, har inritats och begränsats å nivåkartan av en streckad svart linje med hänsyn tagen till utförd detaljdränering.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning och vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften samt fältkantverkan och minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. *E'*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske vid fördelning av deltagningsskyldigheten för utförandet, har särskild utredning verkställts, bil. *H*. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Avloppet B - C - D - E - F - G - H - I - K ingår i "Godegårdens m.fl. torrlägningsföretag av år 1933" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för ifrågavarande avlopp. Denna minskning har uppskattats till 0:25 kronor pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta $\frac{0:25 \times 100}{4} \times 2176 \text{ m} = \text{kr } 13.600:--$.

Samtliga av det nya företaget berörda fastighetsägare ha förenat sig om dess utförande, underhåll och kostnadsfördelning enligt det upprättade förslaget, bil. *C²*. Synemännen ha prövat föreningen och anse att den är lämplig och praktisk

med hänsyn tagen till nu rådande förhållanden och verkställd detaljdränering inom det å nivåkartan avfattade torrlägningsområdet. Det skall därför åligga underhållsskyldiga att betala till företaget ovannämnda kapitaliserade värde av minskade underhållskostnader av kr 13.600:-- , så snart ifrågavarande avloppssträcka färdigställts. Fördelning av detta belopp finnes för varje fastighet angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden för företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuta bidraget från underhållsskyldiga inom företaget, skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppets underhåll skola fördelas efter i kostnadsfördelningslängden för framtida underhåll kolumn 6 angivna procenttal.

Rörledningen B - C - D - E - F - G - H - I - K kommer att korsa enskilda vägen Toketorp - Kristiansgården vid sekt. 17+69 och Godegården - Prästängen vid sekt. 22+76 (Toketorp-Godegårdens vägsamfällighet). Nu befintliga genomlopp vid ovannämnda sektioner ligga tillräckligt djupt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och ha tillkommit efter år 1920. Det skall därför åligga dikningsföretaget att bekosta ledningens framdragande genom de enskilda vägarna. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman

skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningen skall användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1967;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Godegårdens dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-

stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.



Godegården, Järpås den 17 februari 1959.


I tjänsten:


J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:



Brunn typ B-1
vid sidan av rörledning.




Brunnar med en diameter över 0,60 m utföres med konisk överdel.

Godegården, Järpås den 17 februari 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.



Godegården, Järpås den 17 februari 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.