



Akt nr:

R-F4b-LS226/59

AU\$R-F4b-LS226/59



226-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

Grevegårdens dikningsföretag av år 1959

Socken

N:a Härene

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Lennart Gustavsson, Grevegården, Bronäs

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

25/6 1959

5880:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1968

-

1/10 1961

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

5880:--

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

~~XXXXXXXX~~ verkställd den

Avsyning 23/8 1960

~~XXXXXXXX~~ verkställd av

Avsyning assistent Erik Pehrsson

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 25 augusti 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

DEBITERINGSLÄNGD

för

GREVEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959.

Fastighet och ägare	Samf. verkl. kostn. %	Summa verkliga kostnader kr	Avgår stats- bidrag kr	Återstår att erlägga kr	Anm.
<u>N:a Härene s:n</u>					
<u>Tomten 2:2</u>					
Göran Linusson	8,533			594	
<u>Bossgården 1:4</u>					
John Månsson	0,578			40	
<u>Härene Grevegården 4:1</u>					
Lennart Gustavsson	52,884			3681	
<u>Bossgården 1:9</u>					
Karl Andersson	0,853			59	
<u>Bossgården 1:10</u>					
Ivar Karlsson	4,782			333	
<u>Bossgården 1:11,12</u>					
Sven Vilsson	31,841			2216	
<u>Bossgården 1:6</u>					
Hiram Andersson	0,529			37	
<u>Summa</u>	<u>100,000</u>	<u>12840</u>	<u>5880</u>	<u>6960</u>	

"Pellesgårdens dikningsföretag

av år 1946" betalar enligt

utlåtande

360

Summa 13200

Lantbruksnämnden, Skara den 26 augusti 1960.

Enligt uppdrag:

Erik Pehrsson

Ing.

Handlingar angående
GREVEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959
i Norra Härene socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		I-4
Ansökan med förordnande	bil. A	5-6
Förteckning	" B	7-8
Kungörelser	" C ¹ -C ²	9-12
Förening	" D	13-14
Värderingslängd	" E	15-20
Kostnadsförslag	" F	21-24
Arbetsbeskrivning	" G	25-26
Utredning jämlikt VL 7:24	" H	27-28
Kostnadsfördelningslängd	" I	29-30
Översiktskarta		31-32
Utlåtande	bil. K	33-38
Typritningar		39-46.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning

Protokoll vid syneförläggning enligt vattenlagen för tomläggning av mark tillhörande Härene Grevegården m. fl. fastigheter inom Norra Härene socken, Vinninga kommun av Skaraborgs län.

Den 10. apr. 1958 hos Lennart Gustavsson, Grevegården, Brönås.

Närvarande: Undertecknad c.o. lantbruksingenjör och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Lennart Gustavsson - äg. Härene Grevegård 4:1

Övriga sakägare:

Johan Månsson - äg. Bössgården 1:4.

Sven Vilsson - Bössgården 1:11/1:12

Ivar Karlsson - Bössgården 1:10

Göran Liriusson - Torsten 2:2

Hiram Andersson - Bössgården 1:6.

Bössgårdens dikningsföretag av år 1946 genom ordf. Per Hemberg, Bössgården, Brönås

§1.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2.

Ånget för emot förrättningsmännen kunde ej utrönas.

§3.

Sven Vilsson, Hiram Andersson, Ivar Karlsson, Johan Månsson och Göran Liriusson förenade sig med sökanden, bit.D.

§4.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden
yttrade på fördjupning och i möjligaste mån igen-
läggning med rön av ifrågasättande avlopp, så att
deras härav beroende mark må kunna på ändamåls-
enligt sätt terrälläggas och brukas

§5.

Förelades den vid förundersökningen upprätkade nivå-
kartan öfver de vattenbesvärade områdena samt profiler
öfver avloppen härifrån.

§6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades sammantädet upplöst med tillkännagivande,
att sedan förslag till dikningen färdigställt nytt samman-
träde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning
skulle för sakägarna tillkännasgivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. L. L. L.
e.o. lantbrukningsingenjör

Den 15 juni 1959 hos Lennart Gustavsson, Grevegården, Brönås

Närvarande: Förestående förrättningsman samt gode
männen Petter Pettersson, Olof Andersgården, Brönås, och Einar
Andersson, Vigrum, Lidköping, ävensom följande sakägare:

Lennart Gustavsson	-	äg. Härenc Grevegården 4:1
Göran Linusson	-	- Tomten 2:2
Johan Månsson	-	- Bossgården 1:4.
Ivar Karlsson	-	- Bossgården 1:10.

Sven Vilsson - ög. Bussgården 1:11 och 1:12.
 Hiram Andersson - Bussgården 1:6.
 Bussgården-Tomtens vägsamfällighet genom ordf.
 Sven Vilsson, Bussgården, N:ra Härene, Bronäs.

§7.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§8.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom ensbilds-
 vägen Bussgården-Tomten-N:ra Härene (Bussgården-Tomtens väg-
 samfällighet) via sct. 8+6 har tillkommit efter år 1920.

§9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget
 till de vatten besvärade markernas bättre förläggning och brukning
 samt öppna avloppet igenläggning med rör inom Fellesgårdens
 dikningsföretag av år 1946 med härtill hörande handlingar och
 ritningar.

§10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt
 bilaga K.

§11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar
 och ritningar utsågo synemännen Lennart Gustavsson, Greve-
 gården, Bronäs.

§12.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och
 en suppleant.

§13.

Till ordförande valdes Lennart Gustavsson, Grevegården,
 Bronäs, och till ledamöter Sven Vilsson, Bussgården, Bronäs, och

Göran Linusson, Tönten, Brönäs.

Till suppleant utsågs Ivar Karlsson, Bossgården, Brönäs.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Hiram Andersson, Bossgården, Brönäs, och John Månsson, Bossgården, Brönäs.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmännen för gällande bestämmelser för statmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades:

att om statmedel beviljas, å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statmedelens lyftande kunde erfordras,

att utkvittera och ^{för}företagets räkning disponera de statmedel, som kunde bli beviljade,

att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av ^{för}8000:- kronor, och ägde ordföranden befogenhet att ^{för}företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet upplöstes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Leppert
c.o. lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Einar Andersson.
Petter Pettersson

Fr 2062 5.

Lippert
Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 7. FEB. 1957
Diarie Nr. 2060

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 5 APR 1957
III 4 21 57

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 8 APR. 1957
Diarie Nr. LI 41

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

N:ra Hårene socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning och igenläggning med rön av åtskilliga öppna avlopp. Avloppens längd c:a 0,5 km. och areal c:a 40 ha.
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vinninga

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Lennart Gustafsson
Grevegården, Anonäs, tel. Lidköping. 35115
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Grevegården, Anonäs den 28. febr. 1957.

Sökandes namn:

Fastighet:

Lennart Gustafsson

för fastigheten

Grevegården

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

John Manson

ägare av fastigheten

Bosgården

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

e.o.lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 25 mars 19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 21 57

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 5 april 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Lennart Gustavsson, Grevegården, Bronäs
torsdagen den 10 april 1958 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Lennart Gustavsson,	Grevegården,	N:a Härene,	<u>Bronäs</u>
John Månsson,	Bossgården,	"	"
Sven Vilsson,	"	"	"
Ivar Karlsson,	"	"	"
Karl Andersson,	"	"	"
Hulda Andersson,	Tomten,	"	"
Hiram Andersson,	Bossgården,	"	"
Ordf. för "Pellesg:ns df 1946"			
Per Hemberg,	Pellesgården,		<u>Resville.</u>

Skara den 1 april 1958.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. förtsatt sammanträde måndagen den 15 juni 1959 kl. 15.00 har avdrag
 av kungörelse sänts till förestående med undantag av

Hulda Andersson,	Tomten,	N:a Härene,	<u>Bronäs.</u>
------------------	---------	-------------	----------------

I hennes ställe har kallats

Göran Linusson,	Tomten,	N:a Härene,	<u>Bronäs.</u>
-----------------	---------	-------------	----------------


Dessutom har avdrag sänts till följande:

Ordf. för "Bossgården-Tomtens vägsamfällighet"

Sven Vilsson,	Bossgården,	N:a Härene,	<u>Bronäs</u>
Skiftesgodemannen Petter Pettersson,	Olof Andersgården,		"
"	Einar Andersson,	Vigrum, Bronäs,	<u>Lidköping.</u>

Skara den 1 juni 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För igenläggning med rör av öppet flödesdike inom "Pellegårdens dikningsföretag av år 1946" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grevegården m.fl. fastigheter i Norra Härene socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Lennart Gustavsson, Grevegården, Bronäs, måndagen den 15 juni 1959 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Härene Grevegården 4:1

Bossgården 1:4, 1:6, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12 och

Tomten 2:2.

Styrelseval verkställes.

Skara den 22 maj 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Norra Härene församling den 24 maj 1959, betygas:

Bohman
Kepkebo



Anhålles, att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 22 maj 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För igenläggning med rör av öppet flödesdike inom "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Grevegården m. fl. fastigheter i Norra Härene socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Lennart Gustavsson, Grevegården, Bronäs, måndagen den 15 juni 1959 klockan 15.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Härene Grevegården 4:1

Bossgården 1:4, 1:6, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12 och

Tomten 2:2.

Styrelseval verkställs.

Skara den 22 maj 1959.

I tjänsten:


J. LIPPERT

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, Västergötlands Annonsblad lördagen den 23 maj 1959, intygas.

Skara den 25 maj 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser tomläggning av mark tillhörande Härene Grevegården m.fl. fastigheter i Norra Härene socken, Vinninga kommun, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

Grevegården, Bronäs den 10. apr. 1958.

Lenn Vilson -	äg. Bossgården 1:11, 1:12
Flam Andersson -	" Bossgården 1:6.
Ivar Thorsson -	" Bossgården 1:10.
John Månsson -	" Bossgården 1:4.
Einar Winqvist -	" Tomten 2:1.

Bestyrkes i tjänsten

J. Lippert
c.o. lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>N:a Härene socken</u>							
<u>Tomten 2:2</u>							
Göran Linusson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark, mylla på lera	1		0,02	1500	2500	1000	20
Åker, mylla på sanbl. lera	2	0,03		2700	3000	300	9
" - " -	3	0,06		1500	"	1500	90
" - " -	4	0,07		2100	"	900	63
Summa		0,16	0,02				182
<u>Brukningsbåtnad</u>							
4+21-5 = 79 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostna- der, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omlägg- ning av driften m.m.							
					å kr	14:50	1146
Summa							1146
<u>Totalsumma</u>		0,16	0,02				1328
<u>Bossgården 1:4</u>							
John Månsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lera	5	0,05		1200	3000	1800	90
Summa		0,05					90
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Summa							-
<u>Totalsumma</u>		0,05					90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härene Grevegården 4:1</u>							
Lennart Gustavsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	6	0,04		1500	3000	1500	60
" - " -	7	0,14		1350	"	1650	231
" - " -	8	0,07		1500	"	1500	105
" - " -	9	0,12		1800	"	1200	144
" - " -	10	0,23		1200	"	1800	414
" - " -	11	0,12		1500	"	1500	180
" - " -	12	0,13		1800	"	1200	156
" - " -	13	0,11		"	"	"	132
" - " -	14	0,11		"	"	"	132
" - " -	15	0,16		1500	"	1500	240
" - " -	16	0,09		1800	"	1200	108
" - " -	17	0,12		"	"	"	144
" - " -	18	0,06		2100	"	900	54
Summa		1,50					2100
<u>Brukningssbåtnad</u>							
5-6+88 = 188 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.							
					å kr	12:50	2350
6+88-8+01 = 113 m	- " -				" "	12:50	1413
8+06-8+80 = 74 m	- " -				" "	14:50	1073
8+80-9+32 = 52 m	- " -				" "	12:--	624
15-15+67 = 67 m	- " -				" "	7:50	503
Summa							5963
<u>Totalsumma</u>		1,50					8063

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bossgården 1:9</u>							
Karl Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	19	0,06		1800	3000	1200	72
Summa		0,06					72
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							-
<u>Totalsumma</u>		0,06					72
<u>Bossgården 1:10</u>							
Ivar Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	20	0,07		1200	3000	1800	126
" - " -	21	0,07		900	"	2100	147
" - " -	22	0,08		1350	"	1650	132
Summa		0,22					405
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							-
<u>Totalsumma</u>		0,22					405
<u>Bossgården 1:11 och 1:12</u>							
Sven Vilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	23	0,12		1350	3000	1650	198
" - " -	24	0,21		1650	"	1350	284
" - " -	25	0,18		2100	"	900	162
" - " -	26	0,16		"	"	"	144
" - " -	27	0,11		1650	"	1350	149

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	28	0,31		2880	3000	120	37
" - " -	29	0,16		2700	"	300	48
" - " -	30	0,24		"	"	"	72
Summa		1,49					1094
<u>Brukningsbåtnad</u>							
10+44-12+12 = 168 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.						11:--	1848
Väg-14+52 = 237 m						9:--	2133
Summa							3981
<u>Totalsumma</u>		1,49					5075
<u>Bossgården 1:6</u>							
Hiram Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	31	0,80		2550	3000	450	~~360~~ 70 1/2
" - " -	32	0,57		2880	"	120	~~68~~ 13
Summa		1,37					~~428~~ 83
<u>Brukningsbåtnad</u>							
<u>Totalsumma</u>							
		1,37					~~428~~ 83
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Tomten 2:2</u>							
Göran Linusson							
	1-4 ab	0,16	0,02			182	
	brb					1146	1328
<u>Bossgården 1:4</u>							
John Månsson							
	5 ab	0,05				90	
	brb					-	90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Härene Grevegården 4:1</u>							
Lennart Gustavsson	6-18 ab	1,50				2100	
	brb					5963	8063
<u>Bossgården 1:9</u>							
Karl Andersson	19 ab	0,06				72	
	brb					-	72
<u>Bossgården 1:10</u>							
Ivar Karlsson	20-22 ab	0,22				405	
	brb					-	405
<u>Bossgården 1:11 och 1:12</u>							
Sven Vilsson	23-30 ab	1,49				1094	
	brb					3981	5075
<u>Bossgården 1:6</u>							
Hiram Andersson	31-32 ab	1,37				83	
	brb					-	83
Summa		4,85	0,02				15116
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad x/ = båtnadsminskning på grund av avdragsdike. Grevegården, Bronäs den 15 juni 1959. I tjänsten: <i>J. Lippert</i> J. Lippert E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män: <i>Einar Andersson</i> <i>Peter Petersson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C - D .</u>				
3+60-4+21	61	Justering av botten och slänt enl. sekt. m	61	1:--	61:--	
4+21-5	79	375 mm rör med frakt "	79	9:50	750:50	
		Grävning, läggning och återfyllning "	79	3:--	237:--	
5-8+1	301	375 mm rör med frakt "	301	9:50	2859:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	301	3:20	963:20	
8+1-8+6	5	400 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordning- ställande jämte sättning av brunn B-1 vid sektion 8+01 utföres och bekostas av Bossgårdens-Tomtens vägsamfällighet				
8+6-9+32	126	375 mm rör med frakt m	126	9:50	1197:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	126	3:20	403:20	
4+21		Rörutlopp typ U-1 st	1	70:--	70:--	
4+50		Brunn typ B-1S, d=0,50 m, vid s:a sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rörledningen med 150 mm:s rör st	1	70:--	70:--	
5+33		Brunn typ B-1S, d=0,50 m, vid s:a sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rörledningen med 200 mm:s rör st	1	70:--	70:--	
8+80		Brunn typ B-1S, d=0,50 m, vid n:a sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rörledningen med 150 mm:s rör st	1	70:--	70:--	
5-9+32		Tillägg för enkelt T-rör 375 x 100 mm, jämte ink. "	6	15:--	90:--	
6+88,8+6,9+32		Brunn typ B-1, d=0,90 m, med konisk överdel "	3	180:--	540:--	
		Arbetsledning och oförutsett			738:60	8120:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket C - Ca .</u>				
15-15+67	67	150 mm rör med frakt m	67	2:70	180:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	67	1:--	67:--	
		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>32:10</u>	340:--
		<u>Rördiket D - E .</u>				
9+32-10+30	98	375 mm rör med frakt m	98	9:50	931:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	98	3:20	313:60	
9+70, 9+94		Tillägg för enkelt T-rör				
		375 x 100 mm jämte inkoppling st	2	15:--	30:--	
10+30		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel "	1	180:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>145:40</u>	1600:--
		<u>Rördiket E - F - Fa .</u>				
10+30-12+18	183	300 mm rör med frakt m	183	6:60	1207:80	
10+30-10+67	32	Grävn., lägg. o. återfylln. "	32	3:50	112:--	
10+67-11+36	69	- " - "	69	2:40	165:60	
11+36-12+18	82	- " - "	82	1:80	147:60	
12+12-12+18	6	Tillägg för ledningens framdra- gande genom väg och vägbanans iordningställande st	1	50:--	50:--	
11+14, 12+18		Brunn typ B-1; d=0,8 m "	2	150:--	300:--	
		Tillägg för enkelt T-rör				
11+36, 12+00		300 x 150 mm jämte inkoppling "	2	20:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>207:--</u>	2230:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20-20+14	14	<u>Rördiket E - Ea .</u>				
		75 mm rör med frakt m	14	1:20	16:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	14	1:--	14:--	
		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			9:20	100:--
		<u>Rördiket Fa - G .</u>				
12+18-14+52	234	250 mm rör med frakt m	234	4:70	1099:80	
12+18-12+50	32	Grävn., lägg. o. återfylln. "	32	2:40	76:80	
12+50-14+52	202	- " - "	202	2:20	444:40	
13+80		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	1	150:--	150:--	
14+52		Brunn typ B-5; d=0,9 m med, 300 mm:s intagsrör "	1	180:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett			199	2150:--
		<u>Hela företaget summa kronor</u>				14540:--
30-30+42	42	<u>Avdragsdiket F - Fb .</u>				
		150 mm rör med frakt m	42	2:70	113:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	42	2:--	84:--	
		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			32:60	310:--
		<u>Avdragsdiket summa kronor</u>				310:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
3+60-9+32	572	Diket A - B - C - D				8120:--
15-15+67	67	Rördiket C - Ca				340:--
9+32-10+30	98	" D - E				1600:--
10+30-12+18	183	" E - F - Fa				2230:--
20-20+14	14	" E - Ea				100:--
12+18-14+52	234	" Fa - G				2150:--
	<u>1168 m</u>					
		<u>Summa kronor</u>				14540:--
		Grevegården, Bronäs den				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		15 juni 1959. I tjänsten: <i>J. Lippert</i> J. Lippert. E.o. lantbruksingenjör.				

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att samtliga befintliga täckdikessstammar skall inkopplas vid anläggandet av brunnarna och rörledningarna ifråga;

att inkopplingarna tätas och cementeras omsorgsfullt;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i jordfast sten ca 135 m nordost om sekt. 8+6 å höjden + 17,40 m.


Grevegården, Bronäs den 15 juni 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.



Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för													
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r										
			A - B	B-C-D; C - Ca	D - E	E-F-Pa; E - Ea	Avdragsd. F - Fb	Pa - G					Summa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	I-4 +brb	1328	1300									1300	0,97892
2	5-16 +brb	7955	200	7160								7360	0,92520
3	17-22	675		340	1600							<u>1130</u>	<u>1,67407</u>
												1940	2,87407
4	23-32 +brb	3025 (3370)				2330	310					<u>2720</u>	<u>0,89917</u>
5	brb	2133			470	80						3030	0,89911
I+2		9283						2150-360=1790				3110	0,92285
4+5		5503										<u>1870</u>	<u>0,87670</u>
I-5		15116										<u>8460</u>	<u>0,91134</u>
												4900	0,89042
												14180	0,93808
Härav framgår att företaget skall uppdelas på fyra avdelningar:													
Avdeln. I+2 med relativkostnad 0,91134													
" " " 1,67407													
" " " 0,89917													
" " " 0,87670.													
Grevegården, Bronäs den 15 juni 1959.													
I tjänsten:													
													
J. Lippert.													
E.o. lantbruksingenjör.													

Bil. H.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>N:a Härene socken</u>						
<u>Tomten 2:2</u>						
Göran Linusson avd. 1+2	S	1328	1210	1210	8,533	
<u>Bossgården 1:4</u>						
John Månsson avd. 1+2	S	90	82	82	0,578	
<u>Härene Grevegården 4:1</u>						
Lennart Gustavsson avd. 1+2	S	7865	7168			
avd. 3		198	331	7499	52,884	
<u>Bossgården 1:9</u>						
Karl Andersson avd. 3		72	121	121	0,853	
<u>Bossgården 1:10</u>						
Ivar Karlsson avd. 3	S	405	678	678	4,782	
<u>Bossgården 1:11 och 1:12</u>						
Sven Vilsson avd. 4	S	2942	2645			
avd. 5		2133	1870	4515	31,841	
<u>Bossgården 1:6</u>						
Hiram Andersson avd. 4	S	83	75	75	0,529	
Summa		15116		14180	100,000	
Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946 betalar enl. utlåtande kr				360		
Summa				14540		
					Grevegården,	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
		Bronäs den 15 juni 1959.				
		I tjänsten:				
						
		J. Lippert				
		E.o. lantbruksingenjör.				
Biträdande gode män:						
						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen dels för torrläggning av mark tillhörande Härene Grevegården m.fl. fastigheter, dels igenläggning med rör av öppet avlopp inom "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946" i N:a Härene socken, Vinninga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med två sidogrenar dels inom "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946", dels genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km sydost om N:a Härene kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning samt minskning av framtida underhållskostnader, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gull färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till fördjupning och igenläggning avsedda avlopps-sträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - Fa - G för huvudavloppet samt C - Ca och E - Ea för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner har å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Det avlopp, som kostnadsberäknats men som ej skall ingå i företaget, s.k. avdrags-dike, är utmärkt med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å

profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 - 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till fördjupning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning samt vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning, omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. E.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör ske vid fördelning av deltagningsskyldigheten, har särskild utredning verkställts, bil. H. Härav framgår att företaget skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Avloppet Fa - G ingår i "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946" såsom halvtäckt dike med 225 mm:s rör och flödesränna. Enligt det nu upprättade för-

slaget skall avloppet helt igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för den ovannämnda avloppssträckan tillhörande nämnda dikningsföretag. Denna minskning har uppskattats till 0:06 kronor per meter och år. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta $(\frac{0:06 \times 100}{4}) \times 240 \text{ m} =$ = kr 360:-- , vilket belopp skall erläggas av norra samfälligheten inom "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946" till det nya företaget så snart ifrågavarande avloppssträcka färdigställts. Framtida underhåll av rörledningen Fa - G , som ersätter flödesdiket, skall åvila det nya företaget.

Kostnaderna för företagets utförande i den mån de överskjuta bidraget från "Pellesgårdens dikningsföretag av år 1946" skall sålunda inom företaget fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av ovannämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningen B - C - D - E kommer att korsa enskilda vägen Bossgården - Tomten - N:a Härene (Bossgården-Tomtens vägsamfällighet) vid sekt. 8+6. Nu befintligt genomlopp ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1920. Det skall därför åligga Bossgården - Tomtens vägsamfällighet att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 8+1. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företaget verkliga kostnaderna för genomloppet, så snart det färdigställts.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutas nu av sökanden och med honom jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skall anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skall användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Grevegårdens dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av be-
 stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
 från nedanstående datum.

Grevegården, Bronäs den 15 juni 1959.

I tjänsten:


J. Lippert
 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Einar Andersson.

Petter Pettersson




Grevegården, Bronäs den 15 juni 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.



Grevegården, Bronäs den 15 juni 1959.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN



Grevegården, Bronäs den 15 juni 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

BRUNN MED INTAG

Typritning B-5

BRUNN



Grevegården, Bronäs den 15 juni 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.