



Akt nr:

R-F4b-LS228/59

AU\$R-F4b-LS228/59

Handlingar angående
"Bösö dikningsföretag av år 1959" i
Laske-Vedums socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
Ragnar Holm
Förrättningsman.


228-4

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
Bösö dikningsföretag av år 1959			
Socken		Län	
L.Vedum		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~			
Lantbr. Sven Jönsson, Rännagården, Vedum.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
25/6-1959	4.330:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1968	-	1/10-1961	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	4.330:-	-	-
~~XXXXXX~~ verkställd den		~~XXXXXX~~ verkställd av	
Avs. 4/7-1960		Avs. l:e ass. Ragnar Holm	

Vid avsyningen befanns att företaget i sin helhet var utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 5 juli 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn enligt
vård anlagan för anläggning av mark,
tillhörande Bösö m.fl. kommun
i Lasse Vedams socken, Skaraborg län.

Sammankallade den 10 april 1909
hos landbrukaren Sven Jönsson, Rånåsås.

Närvarande: Muddertacknad för äd-
ningsman, jämte biträddande
godsmännen

Nils Gustafsson, Rånåsås och
Ragnar Johansson, Färlåsa.
samt följande skattor:

Johan Andersson, Skatrup,	äg. Skatrup	17.
Gjalmar Johansson,	"	16
Emil Erikssons söhn	"	14
genom Nils Larsson, Öling, och Olof Eriksson	Storåsa	"
Edvin Johansson, Skatrup,	ägar Skatrup	13,
Karl Andreasson	"	12
Karl Johansson, Bösö	Bösö	14
Karl Ryman, Stubb.	"	18-9
genom Uno Ryman	"	"
Sven Jönsson, Rånåsås	äg Rånåsås	9 ¹²
Toror Svensson, Hemborg	äg Hemborg	2 ¹⁵
Imvra Johansson, Bösö.	Bösö	16-7

§ 1.

Upplästes de för finsämsningsman
utskädda förordningarna, som hade
lydelse enligt bil. A och A².

§ 2.

Något för mot finsämsningsman
eller biträddande godsmännen

Kunde ej utlönas.
§ 3.

Förelades den vid frihandssamlingen
uppräskade nivåkartan över de
vattenbesvärade områdena jämte
profiler och sektioner över de
berörda avloppen.

§ 4.

Sökandens yrkade fri djupning
och bredning av ifrågavarande
avlopp så att dess berörda mark
: den man det är ekonomiskt
lämpligt må kunna befrias från
översvämningar avensom att kring-
liggande åkrar skola kunna tackas.

§ 5.

Med anledning av dessa yrkanden,
som äro under hand framställda till
fiskäringsnämnden under fiskerisam-
lingen, hade ett preliminärt för-
slag uppräskats, vilket nu förelades.

§ 6.

Som intet vidare förkom att
auktua till protokollet, meddelade
fiskäringsnämnden att markerna
skulle besiktigas efter sammantaget
slut. De samtliga sakägare voro
representerade vid denna samman-
träde anses att konvokt ej skulle
behöva utfriddas till nästa samman-
träde, utan skulle sakägen
undersökas genom meddelanden.

då efterdrägliga yttranden utred-
ningen verkställes.

Nästa sammankämda skulle
hållas hos Karl Johansson, Böso.
Slutligen förelades samman-
trädet upplöst.

Öfver sek. dag om om
Hälsningar
Ragnar, Halv

Med godmän
Nils Gustafsson
Ragnar Johansson

Den 16 juni 1959 hos landbankaren
Karl Johansson, Böso.

Närvarande: Medverkande för-
rättningsmän, jämte biträden de
godmännen Ragnar Johansson, Färkese,
och Erne Johansson, Sälltorp,
den senare i stället för Nils Gustafsson
som omvänt förhinder, dessutom följande
saksägare:

Johan Andreasson, Skatrup,

Emil Erikssons ställe " genom

Halvar Eriksson, enl. fullmakt bil. D¹.

Karl Andreasson, Skatrup,

Karl Johansson, Böso,

Ingvar Johansson, "

Karl Ryman st. " genom H. Ryman
enl. fullm. bil. D².

Evan Jönsson, Rinnagården och

Bror Svensson, Hornborga.

#7.

Något jär med mycket lättnad
godmånen anfördes g.

#8.

Förleddes det uppräddade förslaget
säll de beordrade markernas bäst
förslutning jämte tillhörande bilagor
vilka genomgås och förklarades.

#9.

Med anledning av de förklarade
akterna hade ingen något
att anföras f. n.

#10

Upplästes synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bil. K.

#11.

Id i kungälsken intogs, att
skulle val skulle föras, skedd en
del. vilket utför så, att van
Jönsson, Rönnegården valdes till ordförande
samt till dess övriga ledamöter valdes
Karl Johansson, Bösö, och
Karl Rudesson, Skatrup.

Suppleanter: Nils Svensson, Homburg,
och Thors Johansson, Bösö.

Tier revisorer valdes

Edvin Johansson, Skatrup, och
Uno Ryman, Bösö,
med John Andersson, Skatrup,
som suppleant.

Ät skuldrans ordförande, eller den
han har i sin ställe såden, gavs i
uppdrag, att tillfrågas i dess
helhet söka sända möjliga bidrag
av statsmedel, samt att undersöka
alla för rikande och affärande av
bidrag och lämna erforderliga kontroller
och förbindelser.

§13.

Samtliga utgifvare till för-
saget rörande handlingen och
ritningar utsego ryttmästaren
Leutnanten Ivan Jonsson, Råuna-
gården, Vedum.

§14

Som intet vidare förskannas att
anteckna till protokollet förklarades
församlingen avslutad och sammankom-
met upplöst.

Att och dag som ovan

R. J. J. J.
Ragnar Holm

Att godkänna:

Ragnar Johansson

Rene Johansson

Holm

Jur.

Nr 2091.

Bil. A'.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mark} tillhörig mark inom

Harke - Vedum socken(-ort) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Bygel dike med en längd av 600 m
omfattande en areal om ca 7 ha
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Vedum

Meddelanden om förrättningen ställas till

Iren Jönsson
Bännergården Vedum (109 tel.)

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bännergården

den 19/7

1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Iren Jönsson
Karl Ryman Stebbhus
Uno Ryman

för fastigheten

Bännergården 9¹²

» »

» »

Bösa i 8/9

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

le assistant Ragnar Holm.

Skara den 10 september 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 59 57

Förordnande.


1:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införsät-
tas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 september 1957.

På 1880'erne blev vigner:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

L. Videm

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

upprättning av virkbäckar

cirka ett tusen hektar

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Videm

Meddelanden om förrättningen ställas till

Karl Johansson

Börå Videm

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

98

Börå Videm

den 2 Sept

1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl Johansson

för fastigheten

Börå 174

Bror Svensson

» »

Lars Anderssonsgården 215

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten			
Karl Andreassen	»	»	Skara
Erikssons stork	»	»	"
Edvin Johansson			"
Johan Andersson			"
Gösta Johansson			"

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

l:e assistent Ragnar Holm

Skara den 11 november 19 57.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 71 57

Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 november 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Sven Jönsson, Rännagården, Vedum fredagen den 10 april 1959 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

		<u>Vedum</u>
John Andersson,	Åkatorp,	
Hjalmar Johansson,	"	"
Emil Erikssons sterbhus,	"	"
Edvin Johansson,	"	"
Karl Andreasson,	"	"
Karl Johansson,	Bösö,	"
Ingvar Johansson,	"	"
Karl Rymans sterbhus,	"	"
Bror Svensson,	Hornborga,	"
Sven Jönsson,	Rännagården,	"
Skiftesgodemannen Nils Gustafsson,	Svartagården,	"
"	Ragnar Johansson, Fårhaga,	"

Skara den 1 april 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Karl Johansson, Bösö, tisdagen den 16 juni 1959 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående.

Skara den 1 juni 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm.

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bösö m.fl. i Laske-Vedums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Karl Johansson, Bösö tisdagen den 16 juni 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Åkatorp 1²⁻⁴, 1⁶⁻⁷;

Bösö 1⁴, 1⁶⁻⁷, 1⁸⁻⁹;


Lars Assmundsgården 2¹⁵;

Rännagården 9¹² jämte samfälld mark.

Styrelseval verkställes.

Skara den 25 maj 1959.


I tjänsten:



Ragnar Holm.


Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Laske-Vedums församling den 31 maj 1959, betygas:



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.
Skara den 25 maj 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

KUNGÖRELSE

För torläggning av vattenskadade marker tillhörande **Bösö m. fl.** i Laske-Vedums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare **Karl Johansson, Bösö**, tisdagen den 16 juni 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Åkatorp 12^{—4}, 16^{—7};
Bösö 1⁴, 16^{—7}, 18^{—9};
Lars Assmundsgården 2¹⁵;
Rännagården 9¹² jämte samfälld mark.

Styrelseval verkställs.

Skara den 25 maj 1959.


I tjänsten:

RAGNAR HOLM
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning - Västergötlands Annonsblad fredagen den 29 maj 1959, intygas:

Skara den 30 maj 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm
Förrättningsman.

FULLMAKT

för Hakar Eriksen,
namn
Stommen Vedum
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Bosö m.fl.

i
L. Vedums socken av Skaraborg län
 å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vedum den 15-6 1959
Emit Eriksen stamburs:
Hakar Eriksen,

Bevittnas:

Ljunga Lennson
namn
Bäck Eling Vedum
adress

Ljunga Lennson
namn
Bäck Eling Vedum
adress

FULLMAKT

för Uno Ryman namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Bösa

i
d. Vedum socken av Skaraborgs län
å Väsa vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. § 8 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vedum den 13/6 1959
Ingegerd Ryman Ingemar Ryman

Bevittnas:

Paul Eckstrand
namn

Ragnar Andrysson
namn

Vedum
adress

Vedum
adress

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt betesvall/ hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Nedre samfälligheten</u>							
<u>Åkatorp 1:7</u>							
John Andersson							
Betesvall, dj.mylla/mobl.lera	1	0,10		1320	1540	220	22
" "	2	0,15		"	"	"	33
Summa		0,25					55
<u>Åkatorp 1:4</u>							
Emil Erikssons stbh.							
Betesvall, dj.mylla/mobl.lera	3	0,24		1200	1440	240	58
" "	4	0,06		"	"	"	14
" "	5	0,09		960	1680	720	65
" "	6	0,31		1200	1920	"	223
Åker, "	7	0,05		2000	2500	500	25
" "	8	0,03		2250	"	250	8
Betesvall "	9	0,10		1440	2160	720	72
Summa		0,88					465
<u>Åkatorp 1:3</u>							
Edvin Johansson							
Åker, mylla/mobl.lera	10	0,06		2250	2500	250	15
" "	11	0,06		"	"	"	15
Betesvall, dj.mylla/mobl.lera	12	0,42		840	2040	1200	504
" "	13	0,18		"	"	"	216
" "	14	0,04		1200	2160	960	38
" "	15	0,09		720	1920	1200	108
" (Bäckränna)	15a		0,06	-	720	720	43
Summa		0,85	0,06				939

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt betesvall hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Åkatorp 1:2</u>							
Karl Andreasson							
Åker, mylla/mobl. lera	16	0,14		1500	2500	1000	140
" "	17	0,10		2000	"	500	50
" "	18	0,07		"	"	"	35
Betesvall, "	19	0,02		720	2400	1680	34
" "	20	0,04		"	"	"	67
" (bäckränna)	21		0,03	-	480	480	14
" "	22		0,02	-	"	"	10
" dj.mylla/mobl.lera	23	0,10		480	2400	1920	192
" "	24	0,06		"	"	"	115
" "	25	0,04		"	"	"	77
" "	26	0,15		720	"	1680	252
Åker, "	27	0,22		750	2500	1750	385
Summa		0,94	0,05				1.371
<u>Bösö 1:4</u>							
Karl Johansson							
Åker, mylla/mobl. lera	28	0,22		1250	2500	1250	275
" "	29	0,19		480	2280	1800	342
Bete, (bäckränna)	30		0,02	-	1440	1440	29
Betesvall, mylla/mobl.lera	31	0,03		120	2280	2160	64
Åker, "	32	0,02		1625	2500	875	18
Betesvall, "	33	0,05		240	2160	1920	96
" "	34	0,05		"	"	"	96
Bete, (bäckränna)	35		0,04	-	960	960	38
Betesvall, mylla/mobl. lera	36	0,10		480	2160	1680	168
Åker, "	37	0,24		1250	2500	1250	300
Betesvall, "	38	0,04		1200	2400	1200	48
Bete, (bäckränna)	39		0,02	-	1440	1440	29

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt betesvall/ hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Betesvall, mylla/mobl. lera	40	0,24		120	2400	2280	547
" "	41	0,06		"	"	"	137
Åker,	42	0,08		1500	2500	1000	80
Betesvall,	43	0,08		240	2400	2160	173
" "	44	0,09		480	"	1920	173
" "	45	0,12		1440	"	960	115
Summa		1,61	0,08				2.728
<u>Hornborga Lars Assmundsg:n 2:15</u>							
Bror Svensson							
Betesvall, mylla/mobl. lera	46	0,38		120	2160	2040	775
Åker,	47	0,16		2250	2500	250	40
Summa		0,54					815
<u>Sammandrag nedre samfälligheten.</u>							
<u>Åkatorp 1:7</u>							
John Andersson	1-2	0,25					55
<u>Åkatorp 1:4</u>							
Emil Erikssons stbh.	3-9	0,88					465
<u>Åkatorp 1:3</u>							
Edvin Johansson	10-15a	0,85	0,06				939
<u>Åkatorp 1:2</u>							
Karl Andreasson	16-27	0,94	0,05				1.371
<u>Bösö 1:4</u>							
Karl Johansson	28-45	1,61	0,08				2.728
<u>Hornborga Lars Assmundsg. 2:15</u>							
Bror Svensson	46,47	0,54					815
Summa		5,07	0,19				6.373

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt betesvall/ hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Övre samfälligheten</u>							
<u>Bösö 1:6</u>							
Ingvar Johansson							
Betesvall, dj.mylla/mobl.lera	48	0,10		600	1000	400	40
" "	49	0,21		"	"	"	84
Summa		0,31					124
<u>Bösö 1:7</u>							
Ingvar Johansson							
Betesvall, mylla/mobl.lera	50	0,11		600	1200	600	66
" "	51	0,08		1200	2000	800	64
" "	52	0,05		400	1200	"	40
" "	53	0,03		500	1300	"	24
" "	54	0,06		"	"	"	48
Åker,	55	0,14		2280	2400	120	17
Summa		0,47					259
<u>Bösö 1:9</u>							
Karl Rymans stbh.							
Åker, mylla/mobl.lera	56	0,30		1750	2500	750	225
Betesvall,	57	0,10		480	1440	960	96
" "	58	0,21		"	"	"	202
" "	59	0,08		"	"	"	77
" "	60	0,41		"	"	"	394
" "	61	0,08		"	"	"	77
Åker,	62	0,18		1250	2500	1250	225
Summa		1,36					1.296

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt 0,4 svor/ hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bösö 1:8</u>							
Karl Rymans stbh.							
Åker, mylla/mobl.lera	63	0,06		500	2000	1500	90
Betesvall, "	64	0,14		480	1920	1440	202
" "	65	0,04		"	"	"	58
" "	66	0,52		"	1440	960	499
Tomt o. trädgård "	67	0,10		2400	4000	1600	160
Åker, "	68	0,36		1250	2500	1250	450
" "	69	0,42		2250	"	250	105
" "	70	0,04		2000	"	500	20
Betesvall, "	71	0,01		720	2160	1440	14
Summa		1,69					1.598
<u>Vedum Rännagården 9:12</u>							
Sven Jönsson							
Åker, mylla/mobl.lera	72	0,17		750	2250	1500	255
" "	73	0,15		"	"	"	225
" "	74	0,22		1750	2500	750	165
Betesvall, "	75	0,20		480	2160	1680	336
Åker, "	76	0,10		2000	2500	500	50
Betesvall, "	77	0,11		720	2160	1680	185
" "	78	0,14		"	"	"	235
" "	79	0,12		"	"	"	202
Betesmark, skogbeväxt	80		0,22	500	1000	500	110
Åker, mylla/mobl. lera	81	0,05		1000	2500	1500	75
Summa		1,26	0,22				1.838

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt betesvall hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samf. kvarnplats</u>							
Sven Jönsson							
Åker, mylla/lera	82	0,02		500	2000	1500	30
Betesvall, "	83	0,04		660	1980	1320	53
" "	84	0,01		880	2200	"	13
Summa		0,07					96
<u>Sammandrag övre samfälligheten</u>							
<u>Bösö 1:6, 1:7</u>							
Ingvar Johansson	48-55	0,78					383
<u>Bösö 1:8, 1:9</u>							
Karl Rymans stbh.	56-71	3,05					2.894
<u>Vedum Rännag:n 9:12 samt</u>							
<u>Samf. kvarnplats</u>							
Sven Jönsson	72-84	1,33	0,22				1.934
Summa		5,16	0,22				5.211
Bitr. godemän:		5,26 10,42		Bösö den 16 juni 1959.			
<i>Ragnar Johansson</i>				I tjänsten:			
<i>Arne Johansson</i>				<i>Ragnar Holm</i>			
				(Ragnar Holm)			
				Förrättningsman.			

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	
<u>Nedre samfälligheten</u>							
<u>Åkatorp 1:7</u>							
John Andersson	100	13	13	50	30	15	28
<u>Åkatorp 1:4</u>							
Emil Erikssons stbh.	270	12	32	300	30	90	122
<u>Åkatorp 1:3</u>							
Edvin Johansson	600	8,4	50	450	30	135	185
<u>Åkatorp 1:2</u>							
Karl Andersson	530	4,8	25	550	30	165	190
<u>Bösö 1:4</u>							
Karl Johansson	130	4,8					
	350	2,4	15	800	30	240	255
<u>Hornborga Lars Assmundsg:n 2:15</u>							
Bror Svensson	80	1,2	10	150	30	45	55
Summa			145			690	835
<u>Övre samfälligheten</u>							
<u>Bösö 1:6</u>							
Ingvar Johansson	400	6	24	250	30	75	99
<u>Bösö 1:7</u>							
Ingvar Johansson	400	6	24	350	30	105	129
<u>Bösö 1:9</u>							
Karl Rymans stbh.	250	3,6	9	400	30	120	129
<u>Bösö 1:8</u>							
Karl Rymans stbh. Vedum/ Rännagården 9:12	350	4,8	12	400	30	120	132
Sven Jönsson	110	10	11				
	150	6,5	10	300	30	90	111
Summa			90			510	600

Kyngar Johansen
Kens Johansson


I tjänsten:

1 transten:

 (Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Nedre samfälligheten.</u>				
		<u>Avloppet A - B.</u>				
9+50-10+50	100	Rensning m	100	2:-	200	
10+50-12+73	273	Schaktning av lera m ³	390	1:20	468	
12+73-14+78	205	" " "	950	"	1140	
14+78-16+66	188	" " "	590	"	708	
16+66-17+42	76	" " "	230	"	276	
		" " morän med större stenar, delvis sprängning "	125	3:-	375	
		Arbetsledning och oförutsett			398	3565
		Ersättning för intrång enl. längd			145	
		" " vallar " "			690	
		" " försvårad överfart	3	400:-	1200	2035
		Summa kronor				5600
		<u>Övre samfälligheten.</u>				
		<u>Avloppet C - D.</u>				
0-3+50	350	Schaktning av lera m ³	850	1:20	1020	
		" " grus "	25	2:-	50	
		Sprängning av större block			50	
		Bergsprängning, omfattande även utsprängning för vattenledning vid 0+40, ca 1 m ³ m ³	20	30:-	600	
3+50-6+93	343	Schaktning av lera "	760	1:20	912	
		" " stenbl. grus "	175	2:-	350	
		Arbetsledning och oförutsett			318	3300
		Ersättning för intrång enl. längd			90	
		" " vallar " "			510	
		" " försvårad överfart			400	1000
		Summa kronor				4300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag:</u>				
		Nedre samfälligheten				5600
		Övre samfälligheten				4300
					<u>Summa kronor</u>	<u>9900</u>
		Bösö den 16 juni 1959.				
		I tjänsten:				
						
		Ragnar Holm				
		Förrättningsman.				

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtioende meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid sektion 0+40 å övre samfälligheten vid befintligt vattenledningsrör en grop uppspränges till ett djup av 0.5 m under dikesbotten och med en diameter av 0.6 m;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: för nedre samfälligheten i berg inhugget kors å höjden + 10.00 m. vid sektion 17+10 i vänstra kanten av avloppet och för övre samfälligheten likaledes i berg inhugget kors å höjden + 10.00 m. vilket motsvarar höjden + 14.19 m. jämfört med nedre samfällighetens höjdsystem. Den sistnämnda fixpunkten är belägen vid påle 6+70 ca 20 m vänster.


Böso den 16 juni 1959.

I tjänsten;




Ragnar Holm
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Nedre samfälligheten</u>						
<u>Åkatorp 1:7</u>						
John Andersson		55		48	0,863	
<u>Åkatorp 1:4</u>						
Emil Erikssons stbh.		465		409	7,296	
<u>Åkatorp 1:3</u>						
Edvin Johansson		939		825	14,734	
<u>Åkatorp 1:2</u>						
Karl Andreasson		1.371		1.205	21,513	
<u>Bösö 1:4</u>						
Karl Johansson	S	2.728		2.397	42,806	
<u>Hornborga Lars Assmundsg:n 2:15</u>						
Bror Svensson	S	815		716	12,788	
Summa		6.373		5.600	100,000	55,02
<u>Övre samfälligheten</u>						
<u>Bösö 1:6, 1:7</u>						
Ingvar Johansson		383		316	7,350	
<u>Bösö 1:8, 1:9</u>						
Karl Rymans stbh.	S	2.894		2.388	55,536	
<u>Vedum Rännag:n 9:12</u>						
<u>Samf. kvarnplats</u>						
Sven Jönsson	S	1.934		1.596	37,114	
Summa		5.211		4.300	100,000	44,98
Bösös den 16 juni 1959.						
I tjänsten:						
 (Ragnar Holm)						
Förrättningsman.						
Bitr. godemän:  						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Böso m.fl. hemman i Laske-Vedums socken, Vedums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt rätning av ett i huvudsakligen västlig riktning rinnande avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 - 3 km SV Laske-Vedums kyrka inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B och C - D. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Det utgör vid sekt. A ca 34,5 km², vid sekt. C ca 33 km² och vid sekt. D ca 27 km². En betydande del av nederbördsområdet utgöres av skogs- och mossmark. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

En del av den mark som beröres av företaget brukas f.n. som ständig slätter och betesvall och avsikten torde vara att så skall ske även i framtiden.

De lägre belägna delarna av områdena översvämmas i regel vid snösmältningar och kraftig nederbörd. Avsikten med företaget är, att så långt det är ekonomiskt motiverat, minska dessa översvämningar.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

För de ägofigurer, som på grund av sitt höjdläge även efter företagets genomförande kunna utsättas för översvämningar i begränsad omfattning, har motsvarande reduktion av båtnadsvärdena verkställts.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnas nedre samfälligheten och övre samfälligheten. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Vid sekt. 13+85, 14+15 och 17+15 å nedre samfälligheten samt vid sekt. 4+88 å övre samfälligheten korsar avloppet enskilda vägövergångar.

Som ersättning för försvårad överfart på grund av rivning av befintliga

broar skall företaget utgiva till ägarna av Åkatorp 1:2 och 1:3 vardera 400 kronor, till ägaren av Böso 1:4 400 kronor samt till ägaren av Böso 1:8 likaledes 400 kronor.

Beträffande de enskilda broar, som komma att anläggas över avloppen, skall gälla, att de ej få hindra vattnets fria lopp. Uppllysningar rörande dimensioner och dylikt böra före utförandet inhämtas hos lantbruksingenjören i länet. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna var för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Bösö dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bösö den 16 juni 1959.

I tjänsten:

Bitr. godemän:

Ragnar Johansson

Arne Johansson

(Ragnar Holm)

Förrättningsman.