



Akt nr:

R-F4b-LS229/59

AU\$R-F4b-LS229/59

229

Handlingar angående
NOLTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959
i Elings, Lekåsa och Barne-Åsaka s:nar
av Skaraborgs län;
upprättade åren 1957-59 vid syneför-
rättning enligt vattenlagen av

Ragnar Holm
Förrättningsman.

229-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Noltorps dikningsföretag av år 1959"

Socken

Län

Eling, Lekåsa, B. Åsaka

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen - ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare K. A. Lundgren, Noltorp, Eling, V e d u m

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
26/6 1959	3470:--		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
31/12 1968	-	1/10 1961	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	3470:--	-	-
~~XXXXXXXXXX~~ verkställd den	~~XXXXXXXXXX~~ verkställd av		
Avsyning 23/9 1960	Avsyning assistent Bertil Franssohn		

Vid avsyningen befanns att samfälligheten A - D var utförd enligt fastställd plan, varför den härmed godkännes.

Skara den 29 september 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn enligt
värdeutlagen angående förläggning
av mask. försäkrande Naldorp m.fl.
i Ölings och Levisa samt Berne-
rachs socknar, Skaraborgs län.

Sammankallade den 4 sept. 1957
i Naldorp.

Närvarande: Muddestenad, fri-
rättningsman jämte biträdet
gd Jernstenen Nils Gustafsson, Svalöv
och Ragnar Johansson, Färkings

samt följande sakägare:

sakägarna Karl Elblad och John Erik Lundgren

äro av Naldorp Skärg. 15 och 120 Västorp 17

Ejnar Petersson, äg. Västorp 15¹/₂, Dal 1²/₃, Naldorp 1¹/₂

J. P. Borhammar, - Dal 1³/₈ och 1¹/₂

Aron Gustafsson, gem Nils G., äg. Galmatorp 1¹/₂, 1¹/₂

Gunnar Gustafsson, Bergman Olaf Örnstg. 4³/₈

övriga sakägare:

Hilge Söderberg utanfullmakt

fr. Eken Petersson, deläg. i Dal 18

Vägförvaltningen genom ingm. S. Hallberg, utan
fullmakt bit. E.

Ord. i Svalöv godf. av år 1948, Eric Johansson, Svalöv

41.

Upplästes och frifinansierings-
mannen utfärdade fjordensord
som hade lydelse enligt bit. 7.

#2.

Något för mer förädlingsmängden
eller förändrade godsmängden kunde
ej utlösas.

#3.

Förklarades den vid förundersökningen
uppräpade nivåerheten över det
vadsbeskrivade området samt
profiler och sektioner över orloppen.

#4.

Säkandena meddelade, att
de nu berörde orloppen hade
upptäckts i enlighet med syn
enligt växelagen, avslutad
den 26 september år 1922. Emellertid
hade den då utfärdade dikningen
på grund av markernas sädning
numera blivit otillräcklig och
vissa områden avsevärmade
numera tillvis. Säkandena
yrkade därför att huvudavloppet
skulle sänkas samt att sandliga
inom fristaget ingående orlopp
skulle utföras med ror, om det
skulle visa sig ekonomiskt för-
delaktigt.

#5.

Det preliminär förslag till
fristaget utförande hade uppräpats
och genomgicks

6.

Erlan Petersson, egen av
Dahl 18 överlämnade genom
ombud utskrivelse bil. D
som bifogades protokollet.

7.

J. P. Borhammar frångick yrkande
att sträcken B-Ba-Bc skulle
igenläggas.

8

Som i riket vidare förkom
att anteckna till protokollet
att sådan försämringsman
meddelat att nytt sammanhåll
skulle utlysas i ordets börlig ordning
så snart erforderlige upplysning
verkställt, frikvarades samman-
hållandet upplöst.

Bevakad dag som vran
Ragnar Holm

Förädlingsman

Riksdagarna:

Nils Gustafsson

Ragnar Johansson

Den 16 juni 1957 i Västorp.

Värvarende: Undersökare, försämrings-
man, jämte biträden i godkännanden Ragnar Johansson
och Arne Johansson, Söllerup, den senare i stället för
Nils Gustafsson, som anmält sig i riket.

De sakkägnarna hade infunnit sig:

Karl Albert och Erik Lundgren, Västorp,

Ejnar Petersson, Västorp,

J. P. Borhammar, Dal, fr egen del och
fr Erling Lyka (som fullmakt.)

Martin Svenssons storbarn, Valtorp, genom
Tore Svensson.

Bron Gustafsson, Galmstrup.

Gunnar Gustafsson, Kniipan.

Något järn anföres ej mot nyttjande av godmanne.
§ 10.

Förklarades öfver sådant förklarande
sammanträdande uppräddade för-
slaget till de berörda manernas
bättre förläggning jämte till-
hörande bilagor, vilka genom-
gickes och förklarades.

§ 11

Med anledning av de förklarade
alternativa hade ingen något
att anföra.

§ 12.

Upplistas nymanne utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. L.

§ 13

Da i kungörelsen intagits, att
styrebrödet skulle ske, verkställ-
des nu detta, varvid till ordförande
valdes lantbr. Karl H. Lundgren, Valtorp.
och till öfriga ledamöter

lm. Einar Pedersson, Västorp och

J. P. Dorkhammar, Döl.

Suppleanter: Gunnar Gustafsson, Kniipan,

och J. Erik Lundgren, Valtorp.

#14

För revisorer valdes här Arne
Johansson, Sältopp, och Eric Svensson,
Noltopp, med Eric Rosenberg,
Stommen, som suppleant.

#15

Att ordföranden eller den, han i
sitt ställe sätter, gavs i uppdrag att
föra förslaget i dess helhet till
största möjliga bidrag av skattemedel
samt att undersöka alla för sökande
och utfäende av bidrag och han
erfordriga kontakter och förbindelser.

#16

Att medföra att för varje till
förslaget hörande handlingar och
ritningar utgåva exemplar
lämnas. Karl Albert Lundgren Noltopp,
Gård, Vedum

#17


Som intet vidare förkom att anteckna
till protokollet för klarnades föränd-
ringen avslutad och samman-
fattad upplöst.

Att så dag som ovan

7 fränster

Ragnar Holm

Ditt godnatt
Arne Johansson
Kegner Johansson



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Eling, Lekås och Barne Åsaka socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Komplettering av "Torrlägningsföretaget Noltorp Skattegård, Bol och Västorp m fl. Hemman av här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare av 1921-1922 " företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vedum

Meddelanden om förrättningen ställas till

Oscar Lundgren Noltorp Eling Vedum
titel, namn och fullständig adress samt telefon. Tel. Lekås 346

Eling den 22 - 7 1956

Sökandes namn:

Fastighet:

Bröderna Lundgren	för fastigheten	Noltorp 15 o Västorp 17
Einar Pettersson	» »	Västorp 1.5 o Bohl 1.7
» » - Persson	» »	Bohl
Martin Lönngren skrbh.		Noltorp 1:16
» » Gustafsson		Gelmetorp 1:11
Gunnar Gustafsson		Knejan Åker Bengt

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:


Ellen Pettersson	ägare av fastigheten	Bygårdet Öling
Alice Sundförs	» » »	Lilla Västorp Lekare
Ölings Kyrka	» » »	Källängsmåden, Öling


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Assistent Ragnar Holm

Skara den 30 augusti 1956

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Elmer Söderberg


IIIM 73 56


Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 13 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos bröderna Lundgren, Noltorp, Vedum
onsdagen den 4 sept. 1957 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Bröderna Lundgren,	Noltorp,	Eling,	<u>Vedum</u>
Einar Pettersson,	Västorp,		<u>Lekåsa</u>
Godsäg. J. P. Borhammar,	Bohls Egendom,		<u>Vedum</u>
Martin Svenssons sterbhus,	Noltorp,		<u>Lekåsa</u>
Aron Gustafsson,	Galmetorp,		<u>Vedum</u>
Gunnar Gustavsson,	Knipan,		<u>Lekåsa</u>
Albert Petterssons sterbhus,	Bygärdet,		<u>Vedum</u>
Alice Sundlöv,	Lilla Västorp,		<u>Lekåsa</u>
Pastoratskyrkorådet i Bitterna pastorat,			<u>Vedum</u>
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,			<u>Mariestad</u>
Ordf. i "Sölltorps df 1948"			
Arne Johansson,	Sölltorp,		<u>Vedum</u>
Skiftesgodemannen Nils Gustafsson,	Svartagården,		"
" Ragnar Johansson,	Fårhaga,		"

Skara den 26 aug. 1957.

I tjänsten:

Ragnar Holm
 Förrättningsman.


Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 16 juni 1959 klockan 14.00 har avdrag
 av kungörelse sänts till följande:

Bröderna Lundgren,	Noltorp,	Eling,	<u>Vedum</u>
Einar Pettersson,	Västorp,		<u>Lekåsa</u>
Godsäg. J. P. Borhammar,	Bohls Egendom		<u>Vedum</u>
Martin Svenssons sterbhus,	Noltorp,		<u>Lekåsa</u>

Aron Gustafsson,	Galmetorp,	<u>Vedum</u>
Gunnar Gustavsson,	Knipan,	<u>Lekåsa</u>
Albert Petterssons sterbhus,	Bygärdet,	<u>Vedum</u>
Alice Sundlöv,	Lilla Västorp,	<u>Lekåsa</u>
Elings församling,		
c/o Pastorsämbetet i Bitterna pastorat,		<u>Vedum</u>
Skiftesgodemannen Nils Gustafsson,	Svartagården,	<u>"</u>
"	Ragnar Johansson,	<u>"</u>
	Fårhaga,	

Skara den 1 juni 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noltorp m.fl. i Elings, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Lundgren, Noltorp tisdagen den 16 juni 1959 klockan 1400, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Elings socken:

Bol el. Bilsholmen 1:3, 1:7, 1:8, 1:9, 1:17;

Källängsmad 1:1;

Noltorp 1:5, 1:16, 1:17, 1:19, 1:20.

Barne-Åsaka socken:

Galmetorp 1:11, 1:12, 1:17.

Lekåsa socken:

Bragnum Olof Bengtsgården 4:3;


Västorp 1:5, 1:6, 1:7;

Lekåsa 6:1 samt "Noltorp Skattegårdens dikningsföretag av år 1922".

Styrelseval skall förrättas.


Skara den 26 maj 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Elings församling den 31 maj 1959, betygas:



Kh

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,

återsändes till undertecknad under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 26 maj 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Agronom

KUNGÖRELSEang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noltorp m.fl. i Elings, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Lundgren, Noltorp tisdagen den 16 juni 1959 klockan 1400, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Elings socken:

Bol el. Bilsholmen 1:3, 1:7, 1:8, 1:9, 1:17;

Källängsmad 1:1;

Noltorp 1:5, 1:16, 1:17, 1:19, 1:20.

Barne-Åsaka socken:

Galmetorp 1:11, 1:12, 1:17.

Lekåsa socken:

Bragnum Olof Bengtsgården 4:3;

Västorp 1:5, 1:6, 1:7;

Lekåsa 6:1 samt "Noltorp Skattegårdens dikningsföretag av år 1922".

Styrelseval skall förrättas.

Skara den 26 maj 1959.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Barne-Åsaka och
ar

Lekåsa församling den 31 maj 1959, betygas:

Anders Lundgren


p 1.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,

Återsändes till undertecknad under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 26 maj 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Agronom

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noltorp m.fl. i Elings, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Lundgren, Noltorp tisdagen den 16 juni 1959 klockan 1400, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Elings socken:

Bol el. Bilsholmen 1:3, 1:7, 1:8, 1:9, 1:17;

Källängsmad 1:1;

Noltorp 1:5, 1:16, 1:17, 1:19, 1:20.

Barne-Åsaka socken:

Galmetorp 1:11, 1:12, 1:17.

Lekåsa socken:

Bragnum Olof Bengtsgården 4:3;


Västorp 1:5, 1:6, 1:7;

Lekåsa 6:1 samt "Noltorp Skattegårdens dikningsföretag av år 1922".

Styrelseval skall förrättas.

Skara den 26 maj 1959.


I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Lekåsa församling den 31 maj 1959, betygas:



Påd.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,

återsändes till undertecknad under adress: Lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 26 maj 1959.

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ragnar Holm', written over the typed name.

Ragnar Holm

Agronom

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Noltorp m. fl.** i Elings, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning och igenläggning med rör av avlopp, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos bröderna Lundgren, Noltorp, tisdagen den 16 juni 1959 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Elings socken:

Bol el. Bilsholmen 1: 3, 1: 7, 1: 8, 1: 9, 1: 17,

Källängsmad 1: 1,

Noltorp 1: 5, 1: 16, 1: 17, 1: 19, 1: 20.

Barne-Åsaka socken:

Gamletorp 1: 11, 1: 12, 1: 17.

Lekåsa socken:

Bragnum Olof Bengtsgård. 4: 3,

Västorp 1: 5, 1: 6, 1: 7,

Lekåsa 6: 1 samt "Noltorp Skattegårdens dikningsföretag av år 1922".

Styrelseval skall förrättas.

Skara den 26 maj 1959.

I tjänsten:


RAGNAR HOLM

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning - Västergötlands Annonsblad fredagen den 29 maj 1959, intygas:

Skara den 30 maj 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm
Förrättningsman.

Med anledning av kallelse till sammanträde i Noltorp Eling enligt vattenlagen som hålles den 4 sept 1957, får jag anföra följande.

- 1) Att jag icke går med på något nytt företag angående rörläggning, eller därmed följande skuldsättning eller lån.
- 2) I den händelse rörläggning anses lönsamt för övriga markägare finns det nuvarande avloppet att begagna.
Att minst två brunnar anordnas för upptagning av vatten. Vatten skall finnas att tillgå å fastigheten som hittills hela sommaren, ~~XXXXXX~~, ock får ej avledas oåtkomligt. Till fyllning av kanalen får jord ej tagas på fastigheten. Den gamla dikesbanken är bortförd.
- 3) Angående rensning av det nuvarande företaget deltager jag med den % som förut i handlingarna angivits.

Avser fastigheten Bol 1:8.

Eling 2:2 Stommen den 4 sept 1957.

E. M. Petterson

1
2
Överlämnat av:
folksammanföraren

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 3748-43/57F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Noltorp m.fl. hemman inom Elings socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 28 augusti 1957.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Marie stad.

För sådant ändamål, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, insändes härmed utdrag ur plan för "Noltorps dikningsföretag av år 1958" i Elings, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar.

Ur förslag till utlåtande anföres följande:

"-----"

Företaget berör en trumma genom riksväg nr 6 vid sekt. 6+64.

Då den befintliga trumman är utförd efter år 1880 och är för grund för att medge torrläggning av ovanför liggande åker till 1,2 m:s djup, åligger det vägförvaltningen att utföra och bekosta rörledningen genom trumman.

"-----"

Två ex. av de insända kopiorna kunna behållas av Eder.

Skara den 3 febr. 1958.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Förrättningsman.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

6.2.58

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

497-43/58

Ärende

Aé/GJ

Ang. "Noltorps dikningsföretag av år 1958".

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag till plan för
rubr. dikningsföretag i vad detta berör allmän väg utan
erinran.


Vägförvaltningen bekostar och utför angiven rörledning
genom trumma jämte brunn nedströms.

Arbetet kommer att utföras genom vägmästarens i Vara för-
sorg varför denne i god tid bör meddelas om tidpunkten för
utförandet.

./. Dikningsplan i original återsändes.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag



Bertil André

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - D .</u>							
<u>Elings socken.</u>							
<u>Källängsmad 1:1</u>							
Elings församling							
Åker, mylla/sandbl. lera	4	0,23		2375	2500	125	29
" , djup mulljord	5	0,21		1320	2200	880	185
" , mylla/sandbl. lera	6	0,25		1750	2500	750	188
" " "	7	0,23		"	"	"	173
" , djup mulljord	8	0,27		1100	2200	1100	297
" , mylla/sandbl. lera	9	0,64		2000	2500	500	320
" , djup mulljord	10	1,65		1100	2200	1100	1815
" , mylla/sandbl. lera	11	0,34		1750	2500	750	255
" " "	12	0,34		2000	"	500	170
Summa		4,16					3432
<u>Noltorp 1:5 och 1:20</u>							
K.A och J.E. Lundgren							
Åker, djup mylla/lerbl. sand	13	0,34		1440	2400	960	326
" , mylla/sandbl. lera	14	1,15		2000	2500	500	575
" " "	15	0,03		2250	"	250	8
" " "	16	0,04		1750	"	750	30
" " "	17	0,04		"	"	"	30
" " "	18	0,09		2000	"	500	45
" " "	19	0,07		2250	"	250	18
" " "	20	0,11		"	"	"	28
" " "	21	0,26		"	"	"	65
Summa		2,13					1125

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Noltorp 1:16 o. 1:19</u>							
Martin Svenssons sterbhus							
Åker, mylla/lerbl. sand	22	0,54		2125	2500	375	203
" - " -	23	0,12		"	"	"	45
" - " -	24	0,20		"	"	"	75
" - " -	25	0,08		2250	"	250	20
" - " -	26	0,10		2525	"	75	8
" - " -	27	0,16		1875	"	625	100
" - " -	28	0,30		1625	"	875	263
" - " -	29	0,26		2000	"	500	130
" djup mylla/lerbl. sand	29a	0,24		1100	2200	1100	264
" mylla/lerbl. sand	30	0,12		2250	2500	250	30
Summa alstringsbåtnad		2,12					1138
" brukningsbåtnad	225 x 3						675
Summa							1813
<u>Noltorp 1:17</u>							
Binar Pettersson							
Åker, mylla/sandbl. lera	31	0,32		2125	2500	375	120
" - " -	32	0,14		"	"	"	53
" - " -	33	0,06		2250	"	250	15
Summa		0,52					188
<u>Lekåsa s:n</u>							
<u>Lekåsa 6:1</u>							
Alice Sundlöv							
Åker, djup mylla	34	0,67		1320	2200	880	590
" mylla/sandbl. lera	35	0,27		2000	2500	500	135
Summa		0,94					725

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Västorp 1:7</u>							
K.A. o. J.E. Lundgren							
Åker, mulljord/lerbl. sand	36	0,54		1320	2400	1080	583
" mylla/sandbl. lera	37	1,01		1750	2500	750	758
" - " -	38	0,22		2250	"	250	55
" - " -	39	0,11		2125	"	375	41
" - " -	40	0,61		1750	"	750	458
Summa		2,49					1895
<u>Västorp 1:5 o. 1:6</u>							
Einar Pettersson							
Åker, mylla/sandbl. lera	41	0,04		2425	2500	75	3
" - " -	42	0,04		2375	"	125	5
" - " -	43	0,27		2250	"	250	68
" - " -	44	0,38		2125	"	375	143
" - " -	45	0,79		"	"	"	296
" - " -	46	0,25		2375	"	125	31
" - " -	47	0,21		2250	"	250	53
" - " -	48	0,25		1875	"	625	156
Summa		2,23					755
<u>Bragnum Olof Bengtsg:n av 4:3</u>							
Einar Pettersson							
Åker, mylla/sandbl. lera	49	0,63		1875	2500	625	394

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Bragnum Olof Bengtsg:n av 4:3</u>							
Gunnar Gustavsson							
Åker, mylla/sandbl. lera	50	0,26		1750	2500	750	195
" djup mulljord/ "	51	0,52		1440	2400	960	499
" mylla/ "	52	0,17		2000	2500	500	85
Summa		0,95					779
<u>Barne-Åsaka s:n</u>							
<u>Galmetorp 1:11, 1:12, 1:17</u>							
Aron Gustafsson							
Åker, djup mullj./lerbl. sand	53	0,23		1100	2200	1100	253
" - " -	54	0,02		"	"	"	22
" - " -	55	0,12		880	"	1320	158
" mylla/sandbl. lera	56	0,23		2250	2500	250	58
" - " -	57	0,29		2000	"	500	145
" - " -	58	0,22		1875	"	625	138
" - " -	59	0,20		2250	"	250	50
Summa		1,31					824
<u>Samfälligheten Ba - Bb .</u>							
<u>Elings s:n</u>							
<u>Bol 1:7</u>							
J. P. Borhammar							
Brukningsbåtnad	185 x 9						1665


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Samfällighet A - D .</u>							
<u>Källängsmad 1:1</u>							
Elings församling	4-12	4,16					3432
<u>Noltorp 1:5, 1:20</u>							
K.A. och J.E. Lundgren	13-21	2,13					1125
<u>Noltorp 1:16, 1:19</u>							
Martin Svenssons sterbhus	22-30	2,12					1813
<u>Noltorp 1:17</u>							
Einar Pettersson	31-33	0,52					188
<u>Lekåsa 6:1</u>							
Alice Sundlöv	34-35	0,94					725
<u>Västorp 1:7</u>							
K.A. och J.E. Lundgren	36-40	2,49					1895
<u>Västorp 1:5, 1:6</u>							
Einar Pettersson	41-48	2,23					755
<u>Bragnum Olof Bengtsg:n av 4:3</u>							
Densamme	49	0,63					394
<u>Bragnum Olof Bengtsg:n av 4:3</u>							
Gunnar Gustafsson	50-52	0,95					779
<u>Galmetorp 1:11, 1:12, 1:17</u>							
Aron Gustafsson	53-59	1,31					824
<u>Summa</u>		17,48					11930
<u>Samfällighet Pa - Bb .</u>							
<u>Bol 1:7</u>							
J. P. Borhammar	-	-					1665
<u>Summa</u>		-					13595
Biträdande godemän:							
<i>Arne Johansson</i>							
<i>Ragnar Holm</i>							
				Noltorp den 16 juni 1959.			
				I tjänsten:			
				<i>Ragnar Holm</i>			
				Ragnar Holm			
				Förrättningsman.			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0-1+96	196	<u>Samfällighet A - D .</u>				
		<u>Diket A - B - C - D .</u>				
		300 mm rör med frakt m	196	7:30	1431	
		Grävning, läggning och återfyllning "	196	2:20	431	
		Sprängning av rörgrav "	30	40:--	1200	
0 1+96 1+96-4+15	219	Justering av botten o. slänter "	196	0:50	98	
		Rörlutlopp typ A			90	
		Brunn typ Da d=0.8 m	1	80:--	80	
		300 mm rör med frakt m	219	7:30	1599	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	219	3:--	657	
I+96-2+3 4+15 4+15-6+64 } 6+72-7+30 }	307	Sprängning av rörgrav "	46	40:--	1840	
		Justering av botten o. slänter "	219	0:50	110	
		Tillägg för sprängning genom bro "	7	10:--	70	
		Brunn typ Da; d=0,8 m			80	
		300 mm rör med frakt m	307	7:30	2241	
6+64-6+72		Grävn., lägg. o. återfylln. "	307	3:--	921	
		Allmän väg. Rörledningen utföres och bekostas av vägförvaltningen				
7+23-7+30 7+30 7+30-8+95	165	Tillägg för grävning under bro m	7	10:--	70	
		Justering av botten o. slänter "	307	0:50	154	
		Brunn typ Da; d=0,8 m st	1	80:--	80	
		250 mm rör med frakt m	165	5:20	858	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	165	2:30	380	
8+95 8+95-9+74	79	Träunderlag "	140	1:--	140	
		Justering av botten o. slänter "	165	0:50	83	
		Brunn typ Da; d=0,6 m st	1		70	
		250 mm rör med frakt m	79	5:20	410	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	79	1:80	142	
		Träunderlag "	79	1:--	79	
		Justering av botten o. slänter "	79	0:50	40	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
9+74-12+50	276	250 mm rör med frakt m	276	5:20	1435	
		Grävning, läggning och återfyllning "	223	2:--	446	
		- " - "	53	2:50	133	
		Träunderlag "	50	1:--	50	
		Justering av botten o. slänt "	276	0:50	138	
11+51-11+57		Tillägg för grävning genom bro "	6	10:--	60	
12+50		Brunn typ Da; d=0,6 m	1		70	
12+50-14+73	223	250 mm rör med frakt m	223	5:20	1160	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	223	2:--	446	
		Sprängning av rörgrav "	18	30:--	540	
		Justering av botten o. slänt "	223	0:50	112	
14+73		Brunn typ Da; d=0,6 m			70	
14+73-17+24	251	200 mm rör med frakt m	251	3:85	966	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	251	1:20	301	
		Träunderlag "	82	1:--	82	
		Justering av botten o. slänt "	251	0:50	126	
16+42, 17+6, 17+24		Brunnar typ Da; d=0,5 m st	3	45:--	135	
15+48		Gren- o. T-rör 5"/8"			8	
		Arbetsledning o. oförutsett			1368	21000
		<u>Diket C - Ca .</u>				
20-22+29	229	150 mm rör med frakt m	229	3:--	687	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	229	1:--	229	
		Tillägg för grävning genom väg			15	
21+88, 22+29		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	75:--	150	
		Arbetsledning och oförutsett			119	1200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket D - Da .</u>				
25-25+73	73	150 mm rör med frakt m	73	3:--	219	
		Grävning, läggning och återfyllning "	73	1:--	73	
		Justering av botten o. slänter "	73	0:50	37	
25+73		Brunn typ Da; d=0,5 m			45	
		Arbetsledning och oförutsett			26	400
		<u>Diket D - Db .</u>				
27-28+18	118	150 mm rör med frakt m	118	3:--	354	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	118	1:--	118	
		Justering av botten o. slänter "	118	0:50	59	
27+69, 28+18		Brunnar typ Da; d=0,5 m st 2	2	45:--	90	
		Arbetsledning och oförutsett			79	700
	2136	Summa				23300
		<u>Samfälligheten Ba - Bb .</u>				
		<u>Diket Ba - Bb .</u>				
32+5-33+90	185	250 mm rör med frakt m	185	5:20	962	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	185	1:50	278	
32+5		Rörledningsöga			60	
32+60, 33+90		Brunnar typ A; d=0,6 m st 2	2	90:--	180	
		Arbetsledning och oförutsett			120	1600
		<u>Diket E - Ba .</u>				
		(Beteckn. i äldre företag E - E ^I)				
30-32+5	205	Rensning m	205	1:20	246	
		Arbetsledning och oförutsett			54	300
		Summa				1900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		Samfälligheten A - D				23300
		" Ba - Bb inkl.				
		rensning av str. B - Ba				1900
		Summa				25200
		Noltorp den 16 juni 1959.				
		I tjänsten:				
						
		Ragnar Holm				
		Förrättningsman.				

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörledning lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I berg inhugget kors & höjden + 8,36, belägen strax norr om p. 14+20.

Noltorp den 16 juni 1959.



I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm


Förrättningsman.

Bil. K.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - D .</u>						
<u>Elings socken</u>						
<u>Källängsmad 1:1</u>						
Elings församling		3432		3251	28,768	
<u>Noltorp 1:5, 1:20</u>						
K.A. och J.E. Lundgren	S	1125		1066	9,430	
<u>Noltorp 1:16, 1:19</u>						
Martin Svenssons sterbhus	S	1813		1717	15,197	
<u>Noltorp 1:17</u>						
Ejnar Pettersson	S	188		178	1,576	
<u>Lekåsa socken</u>						
<u>Lekåsa 6:1</u>						
Alice Sundlöv		725		687	6,077	
<u>Västorp 1:7</u>						
K.A. och J.E. Lundgren	S	1895		1795	15,884	
<u>Västorp 1:5, 1:6</u>						
Ejnar Pettersson	S	755		715	6,328	
<u>Bragnum Olof Bengtsg:n av 4:3</u>						
Densamme	S	394		373	3,303	
<u>Bragnum Olof Bengtsg:n av 4:3</u>						
Gunnar Gustafsson	S	779		738	6,530	
<u>Barne-Åsaka socken</u>						
<u>Galmetorp 1:11, 1:12, 1:17</u>						
Aron Gustafsson	S	824		780	6,907	
Summa		11930		11300	100,000	
<u>Noltorp Skatteg:n m.fl.</u>						
<u>dikningsföretag av år 1922</u>						
Kapitaliserade värdet av minskning i framtida underhåll ca 2000 m å 6:-- kr				12000		
Summa				23300		87,75

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			får särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten Ba - Bb .</u>						
<u>Elings socken.</u>						
<u>Bol 1:7</u>						
J. P. Borhammar	S	1665		700	100,00	
<u>Noltorp Skattegr:n m.fl.</u>						
<u>dikningsföretag av år 1922</u>						
För rensning av sträckan B - Ba (E - E ¹ i 1922 års företag)			300			
Kapitaliserat värde av minsk- ning i framtida underhåll ca 180 m å 5:--			900	1200		
Summa				1900		12,25
			Noltorp den 16 juni 1959.			
			I tjänsten:			
						
			Ragnar Holm			
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Noltorp m.fl. hemman i Elings, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar, Vedums och Essunga kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 1 km söder om Elings kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D , C - Ca , D - Da , D - Db och Ba - Bb . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 - 0,4 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena, ~~och den, som sig med sökandena förenat.~~

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur (bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil. G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - D och Ba - Bb. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

De av företaget berörda avloppen ingå i ett äldre företag "Noltorp Skattegård, Bol m.fl. av år 1922" utfört efter föregången syn enligt vattenlagen.

Endel av de berörda markerna ha under tiden sjunkit avsevärt, varför torrläggningen nu är otillfredsställande.

Genom de nu föreslagna åtgärderna åstadkommes förutom förbättrad torrläggning

och bättre brukningsförhållanden även en minskning i kostnaderna för det framtida underhållet.

Denna minskning har av synemännen uppskattats på följande sätt:

Samf.	Dikeslängder	Kapitaliserade värdet	
		pr m	kronor
A - D	2000	6:--	12000:--
Ba-Bb	180	5:--	900:--
Summa kronor			12900:--

Som framgår av profilritningen, där den vid 1922 års syneförrättning bestämda bottnen i avloppen inritats med en streckad, svart linje, erfordras en viss uppreprensning av str. B - Ba för att återställa företaget till lagenligt skick. Om detta arbete utföres i samband med det nya företaget, vilket synemännen anse lämpligt, skall det äldre företaget därför bidra till de sammanlagda kostnaderna med 300 kr.

Delägarna i 1922 års företag skola sålunda, så snart det nya företaget blivit utfört och godkänt,

till samf. A - D	erlägga: för värdet av minskat underhåll	12000 kr
" " Ba-Bb	" : " " " " "	900 kr
	" rensning av B-Ba	300 " 1200 "
Summa		13200 kr.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola efter utförandet bestridas av dem det förut ålegat. 1922 ? AP

Företaget berör en trumma genom riksväg 6 vid sekt. 6+64.

Då den befintliga trumman är utförd efter år 1880 och är för grund för att medge torrläggning av ovanför liggande åker till 1,2 m djup, åligger det vägförvaltningen att utföra och bekosta rörledningen genom trumman.

Tre enskilda trummor beröras även men torde kunna återställas i sitt skick efter utförandet av företaget. Dessa arbeten och kostnader skola åvila dikningsföretaget.

Någon deltagningsskyldighet i underhållet av över avloppen ledande väg-
övergångar skall ej åvila företaget.

Några ersättningar för jordupplag skola ej utgå.

I en skrivelse, bil. D, har Ellen Pettersson, delägare i hemmanet Bol 1:8,
begärt att 2 brunnar för vattenupptagning skola anordnas. Så har även föreskri-
vits i det nu föreliggande förslaget.

Beträffande yrkandet att jord till fyllning ej skulle få tagas från fastig-
heten i fråga anse synemännen, att den för rörledningen uppgrävda jorden kommer
att räcka till fyllning, varför yrkandet ej föranleder någon särskild föreskrift.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,
skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer
yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då
utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter
omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskatt-
ningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han
i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfällighe-
terna var för sig understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma
kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respek-
tive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder,
som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av
sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om
företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig
överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande
ritningar och handlingar;

- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Noltorps dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Noltorp den 16 juni 1959.

I tjänsten:

Ragnar Holm
Ragnar Holm

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Per Johansson
Ragnar Johansson


Typritningar

Brunnar


Blad

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rorutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I

kommun

län

upprättat år

I utan

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr