



Akt nr:

R-F4b-LS234/59

AU\$R-F4b-LS234/59



234-2

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn			
Storemosse dikningsföretag av år 1959			
Socken		Län	
Holmestad m.fl.		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~			
Lantbr. Bengt Svensson, Slättebråten, Äskelärr.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
8/2-1960	3.240:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1968	-	1/10-1960	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	3.240:-	-	-
~~XXXXXX~~ verkställd den		~~XXXXXX~~ verkställd av	
Avs. 2/12-1959		Avs. assistent E. Pehrsson	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader uppgår till 13.033:19 kronor.

Skara den 9 februari 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Handlingar angående
STOREMOSSE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1959
i Holmestads, Kinne-Vedums och Lugnås
socknar, Skaraborgs län; upprättade år
1959 vid syneförrättning enligt vatten-
lagen av

J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1
Ansökan med förordnande	bil. A	5
Förteckning	" B	11
Kallelser	" C ¹⁻⁷	13
Kungörelser	" D ¹⁻³	27
Förening	" E	33
Fullmakter	" F ¹⁻³	35
Värderingslängd	" G	41
Jordersättningslängd	" H	47
Kostnadsförslag	" I	49
Arbetsbeskrivning	" K	53
Kostnadsfördelningslängd	" L	55
Översiktskarta		57
Utlåtande	bil. M	59
Typritningar		63

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

1

Protokoll vid synförrättning enligt vatten-
lagen för förläggning av mark tillhörande
slättebråten m.fl. fastigheter inom
Holmestads, Linnevedums och Lugnäs
socknar, Götene och Lugnäs kommuner
av Skaraborgs län.

Den 7. apr. 1952 hos Bengt Svensson, slättebråten Åsketärr.

Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör
och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Bengt Svensson - äg. slättebråten 1:5
Svea Johansson - " slättebråten 1:4
genom Allan Johansson enligt fullmakt, bilaga F!

Av övriga sakägare:

Karl Larsson - äg. Brännebråna 1:4
Viktor Johanssons dödsbo - " slättebråten av 1:2 (Låkeberg)
genom Gustav Viktorsson enligt fullmakt, bilaga F!
Berta, Gerhard och Gunnar Ström - 7 storemosse 3:1
genom Gunnar Ström enligt fullmakt, bilaga F!
Muggebergs dikningsföretag av år 1932 genom ordf.
Valfrid Alfredsson, Muggeberg, Åsketärr.

§1.

Upplästes det för förrättningsmännen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2

Något jäv emot förrättningsmännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Berta, Gerhard och Gunnar Ström genom Gunnarström, Viktor Johansson och Gustav Viktorsson och Karl Larsson förenade sig med sökandena, bilaga E.

§ 4.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena yrkade på förklarande och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbussvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 6.

Det upplystes att det befintliga genomloppet vid sekt. 0 genom enskilda vägen Brännebrona-Malmen (Brännebrona-Malmens vägsamfällighet) har tillkommit efter år 1920.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till diubningen färdigställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sökägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Tjänsten
J. Leppert,
o.o. lantbrukingenjör.

Den 7. aug. 1959 hos Bengt Svensson, Slättebråten, Åskekärr

Närvarande: Förestående förväktningsman samt gode-
männen Sven Salmo, Ringsåsen, Åskekärr, och Nils Nilsson,
Della gårdar, Götene, ävensom följande sakägare:

Bengt Svensson - äg. Slättebråten 1:5
Sven Johansson - äg. Slättebråten 1:4
genom Allan Johansson enligt fullmakt bilaga F.¹
Karl Larsson - äg. Brännebråta 1:4
Viktor Johanssons dödsbo - äg. Slättebråten av 1:2 (Kälsberg).
genom Gustav Viktorsson enligt fullmakt bilaga F.²
Johannes Nilsson - äg. Betlehemsmarken 1:4
Karta, Gerhard och Gunnar Ström - äg. Storemosse 3:1
genom Gunnar Ström enligt fullmakt, bilaga F.³
Muggebergs dikningsföretag av år 1932 genom ordf.
Valfrid Alfredsson, Muggeberg, Åskekärr.

§ 8.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade
förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre terrällägg-
ning och brukning med härtill hörande handlingar
och ritningar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade
lydelse enligt bilaga M.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande hand-
lingar och ritningar utsågo synemännen Bengt Svensson,
Slättebråten, Åskekärr.

§ 12

Beslöt att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 13

Till ordförande valdes Bengt Svensson, slättebråten, Åskekärr, och till ledamöter Gunnar Ström, storemoose, Åskekärr och Allan Johansson, slättebråten, Åskekärr.

Till suppleant utsågs Gustav Vikström, Källeberg, Åskekärr.

Till revisor att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Larsson, Brännebråna, Åskekärr.

§ 14.

Redogjorde förrätningsmannen för gällande bestämmelser för statsmedel i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Ordföranden erhöi i uppdrag och befullmäktigades: att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar under teckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyftande erfordras, att utkuittera och för företagets räkning disponera de statsmedel, som kunde bliva beviljade, att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 9000:- kronor, och ägde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst. Protokollet uppläst och lämnades utan erinran.

Dt och tiot som ovan.

Biträdande godkänn:

1 tjänsten
J. Lippert, c.o. lantöring.
Lune Dalmer, Nils Wilander

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM 30 57

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Erik Christiansson
Erik Christiansson

9. apr. kl. 10.00

Bengt Sparre

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 69 53

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

28 MAJ 1957

III M 30 J

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 1 SEP. 1953

Diarie Nr LI 114/53


Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsantas be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

För tur arilargen d 25.9.1953
pat. 883 p. 2.

Behållan om förbruk
rätt beviljad 1946-53
879 pkt. 1.

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
13 MAJ 1953
Diarie Nr 72285

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 8 JUL 1953
III/4 69 53

13140
Ing. Pers

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

12325

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} tillhörig mark inom ^{oss}

(Sätene Träpning) socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser

Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Sätene

Meddelanden om förrättningen ställas till

Hemmansägare Johan Svensson Slättebråten (Skehamn)
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel Hime - Tedom 53050 (150)
Slättebråten den 9 - 5 1953

Sökandes namn:

Fastighet:

Johan Svensson
Ollan Johansson

för fastigheten

» »

» »

Slättebråten
Slättebråten

Förklarar att minnstenen vid ovan nev bevaras
för bygdeväg, som planeras av Vägrådet
8/4

*/ Biter bevarad ?

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Ållan Johansson	ägare av fastigheten	Slättebrästen
Surtar Viktorsson	» » »	Trälleberg
Per Skrämm	» » »	St. Morse
Karl Larsson		Brännebrona

Vi anskaffar att på denna syneförrätt-
ning utförd snarast, på grund av att
våra tillhöriga marker är på starkt sjukna
att det går snart inte att bruka dem längre.


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Bo Hjalmarsson


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. Lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 6 maj 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Elmer Söderberg

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos Bengt Svensson, Slättebråten, Kinne-Vedum, Äskekärr onsdagen den 9 april 1958 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

✓ Bengt Svensson,	Slättebråten,	<u>Äskekärr</u>
✓ Svea Johansson,	"	"
✓ Viktor Johanssons dödsbo,	Källeberg,	"
✓ Karl Larsson,	Brännebrona,	"
✓ Syskonen Berta, Gerhard o. Gunnar Ström,	Stora Mossen,	"
✓ Johannes Nilsson,	Muggeberg,	"
✓ Ordf. i "Muggebergs df 1932" Valfrid Alfredsson,	"	"

Skara den 1 april 1958.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00 har kallelser med mottagningsbevis sänts till förestående samt till följande:

Skiftesgodemannen Sven Dalemo,	Ringsåsen,	<u>Äskekärr</u>
" Nils Wilsson,	Pellagården,	<u>Götene.</u>

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K a l l e l s e .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Äskekärr, fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:


Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.


I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Slättebråten 1:5.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....
(Bengt Svensson)

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörs-kontoret, Skara.

K a l l e l s e .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Äskedärr, fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:

Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:



J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Slättebråten 1:4

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Svea Johansson genom
enl. fullmakt

..........
(Allan Johansson)

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörs-
kontoret, Skara.

K a l l e l s e .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Åskekärr, fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:

Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Slättebråten av 1:2 (Källeberg)

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Viktor Johanssons dödsbo genom
enl. fullmakt

Gustav Viktorsson
.....
(Gustav Viktorsson)

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörs-
kontoret, Skara.

K a l l e l s e .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Äskekärr, fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:

Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

E. Lippert
E. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Brännebrona 1:4.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Karl Larsson
.....
(Karl Larsson)

Anhållas att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörs-kontoret, Skara.

K a l l e l s e .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Äskekärr, fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:


Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:



J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Storemosse 3:1.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Berta, Gerhard o. Gunnar Ström genom
enl. fullmakt


.....
(Gunnar Ström)

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörs-
kontoret, Skara.

K a l l e l s e .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Åskekärr, fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:

Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Betlehemsmarken 1:4.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

.....*Johannes Nilsson*.....
(Johannes Nilsson)

Anhålls att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

K a l l e l s e .

Sedan undertecknad förordnats verkställa laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Åskekärr, fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:

Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

"Muggebergs dikningsföretag av år 1932" .

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Valfrid Alfredsson
(Valfrid Alfredsson)

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Äskekärr fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:

Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kinne-Vedums församling den 2 aug. 1959, betygas:

Arthur Larsson
H. Kyrholm, Forshem

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Åskekärr fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:

Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Lugnås församling den 2 aug. 1959, betygas:

T. Åkersten
kyrkoherde.

Härmed översändes kungörelse angående syneförrättning enligt 10. kap. vattenlagen och anhålles att densamma, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till under-tecknad. under adress: lantbruksing. J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lugnås socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Bengt Svensson, Slättebråten, Äskekärr fredagen den 7 aug. 1959 klockan 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Holmestads socken:

Brännebrona 1:4.

I Kinne-Vedums socken:

Slättebråten 1:4, 1:5 och av 1:2 (Källeberg).

I Lugnås socken:

Storemosse 3:1 och Betlehemsmarken 1:4.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Holmestads församling den 2 aug. 1959, betygas:

Peter Sjöberg
Kyrkoh.

Härmed översändes kungörelse angående syneförrättning enligt 10. kap. vattenlagen och anhålles att densamma, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till under-tecknad. under adress: Lantbruksing. J. Lippert, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 30 juli 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syreförrättning, som avser tomläggning av mark tillhörande slättebråten m.fl. fastigheter i Kinne-Vedums, Holmestads och Lungnås socknar, Götene och Lungnås kommuner, och yrka vi på företaget utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

Slättebråten, Åskekärr den 9. apr. 1958.

Bestg. Gerhard o. Gunnar Ström - äg. Storemosse 3:1

genom: Gunnar Ström - ent. fullm. bilaga F.³

Viktor Johansson's dödsbo - äg. Slättebråten nr 12 (Källberg)

genom: Gustav Viktorsson - ent. fullm. bilaga F.²

Karl Larsson - äg. Krännebrona 1:4.

Beviljades i tjänsten:

J. Lippert,
e.o. kontbruksingenjör.

FULLMAKT

för Alvan Johansson
(namn)
Slättebråten, Åsketjärn
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Slättebråten m. fl. fastigheter

i Kinne-Vedums, Holmstads o. Långnäs s:nor,
Jönköpings och Långnäs kommunen av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka län avstå medel till kostnaderna för företaget.
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkänns.

Slättebråten, Åsketjärn den 9. apr. 1958.

Alvan Johansson

Bevittnas:

Bengt Svensson
(namn)

Slättebråten, Åsketjärn
(adress)

Gustav Wiktorsson
(namn)

Skallsberg Åsketjärn
(adress)

FULLMAKT

för Gustav Viktorsson
(namn)
Källeberg, Åkeå
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Slötebråten m. fl. fastigheter

i Kinnaredens, Holmstads o. Långnäs s. nor,
Götene och Långnäs kommuner av Skaraborgs län
å röra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §

vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lån av stat medel till kostnaderna för företaget
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Slötebråten, Åkeå den 9. apr. 1958.

Beda Johansson Viktor Johansson
Agnes Johansson Mattias Johansson

Bevittnas:

Gerhard Ström
(namn)
St. Maur Åkeå
(adress)

Beda Ström
(namn)
Pommers Åkeå
(adress)

FULLMAKT

för Gunnar Ström
(namn)
Storemossa, Åskekärr
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Slötebråten m. fl. fastigheter

i Kinnevedum, Holmstads o. Långnäs s. nor
Götene och Långnäs kommun o. av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
och att söka lån av statemedel till kostnaderna för företaget
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Slötebråten, Åskekärr den 9 apr. 1958

Gunnar Ström Berta Ström

Bevittnas:

Gustav Viktorsson Sigfus Johansson
(namn) (namn)
Källeberg Åskekärr Källeberg Åskekärr
(adress) (adress)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Holmestads socken.</u>							
<u>Brännebrona 1:4</u>							
Karl Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesmark, mylla på sand	1		0,10	270	~~1600~~ 780	510	51
" " " "	2		0,03	"	~~1600~~ 780	"	15
" " " "	3		0,13	"	~~1600~~ 1440	1170	152
" " " "	4		0,08	"	~~1600~~ 1040	770	62
Odlingsmark, mylla på sandbl. lera	5		0,11	1710	1800	90	10
" - " -	6		0,27	1500	2000	500	135
" - " -	7		0,11	600	~~2000~~ 1700	1100	121
Åker, - " -	8	0,25		960	~~2400~~ 2280	1320	330
" - " -	9	0,56		1920	2400	480	269
" - " -	10	0,39		1800	"	600	234
Summa		1,20	0,83				1379
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		1,20	0,83				1379
<u>Kinne-Vedums socken</u>							
<u>Slättebråten av 1:2 (Källeberg)</u>							
Viktor Johanssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	11	0,14		1200	2400	1200	168
" - " -	12	0,17		1920	"	480	82
" - " -	13	0,23		1800	"	600	138
" - " -	14	0,34		1320	"	1080	367
" - " -	15	0,23		1200	"	1200	276
" - " -	16	0,60		2040	"	360	216

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	17	0,14		2300	2400	100	14
" - " -	18	0,66		2160	"	240	158
" - " -	19	0,20		1200	"	1200	240
" - " -	20	0,11		1920	"	480	53
Summa		2,82					1712
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		2,82					1712
<u>Slättebråten 1:4</u>							
Svea Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Skogsmark, mylla på lerbl.sand	21		0,06	960	1200	240	14
" - " -	22		0,24	"	"	"	58
" - " -	23		0,07	"	"	"	17
Åker, mylla på sandbl. lera	24	0,51		880	2200	1320	673
" - " -	25	0,33		1650	"	550	182
" - " -	26	0,37		1430	"	770	285
" - " -	27	0,53		660	"	1540	816
Summa		1,74	0,37				2045
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		1,74	0,37				2045
<u>Slättebråten 1:5</u>							
Bengt Svensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	28	0,20		990	2200	1210	242
" - " -	29	0,13		1540	"	660	86
" - " -	30	0,30		660	"	1540	462

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	31	0,28		660	2200	1540	431
" - " -	32	0,22		1540	"	660	145
" - " -	33	0,15		990	"	1210	182
" - " -	34	0,35		1540	"	660	231
" - " -	35	0,14		660	"	1540	216
Summa		1,77					1995
<u>Brukningsbåtnad</u>							
12+57-dikeskrök = 110 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, inberäknat areal- vinst m.m.							
					å kr	2:--	220
Dikeskrök-13+79 = 25 m	-	" -			" "	5:40	135
Summa							355
Totalsumma		1,77					2350
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Storemosse 3:1</u>							
Berta, Gerhard och Gunnar Ström							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	36	0,23		770	2200	1430	329
" - " -	37	0,22		1760	"	440	97
" - " -	38	0,36		770	"	1430	515
" - " -	39	0,28		1760	"	440	123
" - " -	40	2,46		1210	"	990	2435
" - " -	41	1,10		1320	"	880	968
" - " -	42	0,36		1870	"	330	119
" - " -	43	0,34		1980	"	220	75
" - " -	44	1,80		2090	"	110	198
" - " -	45	1,65		1760	"	440	726
" - " -	46	0,75		2180	"	20	15



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	47	2,22		2110	2200	90	200
" - " -	48	0,40		2150	"	50	20
" - " -	49	1,52		2110	"	90	137
" - " -	50	0,09		"	"	"	8
" - " -	51	1,10		1540	"	660	726
" - " -	52	1,00		1650	"	550	550
" - " -	53	0,23		1540	"	660	152
" - " -	54	0,47		1870	"	330	155
Summa		16,58					7548
<u>Brukningsbåtnad</u>							
20+73-22+21 = 148 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, inberäknat arealvinst m.m.					å kr	5:10	755
30-31+57 = 157 m	- "	-			" "	2:--	314
31+57-32+37 = 80 m	- "	-			" "	5:50	440
14+75-16+6 = 131 m	- "	-			" "	2:--	262
Summa							1771
<u>Totalsumma</u>		16,58					9319
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Holmestads socken</u>							
<u>Brännebrona 1:4</u>							
Karl Larsson	1-10 ab	1,20	0,83			1379	
	brb					-	1379
<u>Kinne-Vedums socken</u>							
<u>Slättebråten av 1:2 (Källeberg)</u>							
Viktor Johanssons dödsbo	11-20 ab	2,82	-			1712	
	brb					-	1712

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Slåttebråten 1:4</u>							
Svea Johansson	21-27 ab	1,74	0,37			2045	
	brb					-	2045
<u>Slåttebråten 1:5</u>							
Bengt Svensson	28-34 ab	1,63	-			1779	
	brb					355	2134
Summa		7,39	1,20				7270
<u>Samfälligheten C .</u>							
<u>Kirne-Vedums socken</u>							
<u>Slåttebråten 1:5</u>							
Bengt Svensson	35 ab	0,14				216	
	brb					-	216
<u>Lugnås socken</u>							
<u>Storemosse 3:1</u>							
Berta, Gerhard och Gunnar Ström	36-54 ab	16,58				7548	
	brb					1771	9319
Summa		16,72					9535
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		7,39	1,20				7270
" C		16,72					9535
Summa		24,11	1,20				16805

Nils Eklund

Lucas Delaney.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A .</u>			Avrundat			Avrundat	
<u>Diket A - B - C .</u>							
<u>Holmestads socken</u>							
<u>Brännebrona 1:4</u>							
Karl Larsson	80	9	7	460	18	83	90
<u>Kinne-Vedums socken</u>							
<u>Slättebråten av 1:2 (Källeberg)</u>							
Viktor Johanssons dödsbo	150	14	21	410	24	98	119
<u>Slättebråten 1:4</u>							
Svea Johansson	70	10	7	-	-	-	7
Summa	300	-	35	870	-	181	216
Slättebråten, Äskekärr den 7 aug. 1959.							
I tjänsten:							
							
J. Lippert.							
E.o. lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män:							
							
							


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Diket A - B - C</u>						
1-1+60	60	Justering av botten och slänt m	60	1:-	60:-	
1+60-2+77	117	Schaktning av sand, grus o. sten med något rötter m ³	80	4:-	320:-	
2+77-5+43	266	Schaktning av sandbl. lera o. lerbl. sand med något rötter "	420	2:-	840:-	
3+66-3+70	4	Rörtrumma typ B, d = 0,9 m, b = 4,0 m. De bef. trumrören uppgrävas och läggas om på före- skrivet djup vid samma sekt. och förlängas med två 900 mm:s rör. Rören läggas på 0,20 m tjockt gruslager eller 2" plank. Ombyg- gandet utföres enligt bif. typ- ritning st	1	360:-	360:-	
		Jordersättning			216:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			164:-	1.960
<u>Rördiket B - Ba</u>						
10-11+8	108	150 mm rör med frakt m	108	2:70	291:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	108	1:75	189:-	
11+8-12+57	149	125 mm rör med frakt "	149	2:35	350:15	
11+8-11+40	32	Grävn., lägn. o. återfylln. "	32	2:50	80:-	
11+40-12+57	117	- " - "	117	1:65	193:05	
12+57-13+79	122	100 mm rör med frakt "	122	1:70	207:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	122	1:30	158:60	
10		Täckdikesöga typ T-3 st	1	50:-	50:-	
11+8, 12+18, 12+57		Brunn typ B-1, d = 0,5 m "	3	80:-	240:-	
13+79		" " B-1, d = 0,4 m "	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			190:20	2.010
Samfälligheten A - summa					kronor	3.970
<u>Samfälligheten C</u>						
<u>Diket C - D</u>						
5+43-6	57	Justering av botten o. slänt m	57	2:50	142:50	
6-7+04	104	- " - "	104	1:50	156:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			31:50	330

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket D - E</u>						
40+97 - 40.	97	450 mm rör med frakt m	97	12:10	1173:70	2.290
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	97	6:30	611:10	
40+97		Rörutlopp typ U-1 st	1	90:-	90:-	
40		Brunn typ B-1 med konisk överdel, d = 1,00 m. "	1	210:-	210:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			205:20	
<u>Rördiket E - F</u>						
21+59-22+21	62	300 mm rör med frakt m	62	6:60	409:20	800
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	62	1:80	111:60	
22+21		Brunn typ B-1 med konisk överdel och 300 mm:s intagsrör i höjd med bef. dikesbotten, d = 0,90 m st	1	180:-	180:-	
21+99, 22+18		Rörledningens framdr. genom väg "	2	15:-	30:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			69:20	
<u>Rördiket E - G - H</u>						
30-32+82	282	375 mm rör med frakt m	282	9:50	2679:-	4.350
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	282	3:20	902:40	
32+42		Rörledningens framdr. genom väg st	1	15:-	15:-	
31+57		Brunn typ B-1 med konisk överdel, d = 0,90 m "	1	180:-	180:-	
32+82		Brunn typ B-1 med konisk överdel och 375 mm:s intagsrör i höjd med bef. dikesbotten, d = 0,90 m "	1	180:-	180:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			393:60	
<u>Rördiket G - I</u>						
60-60+68	68	100 mm rör med frakt m	68	1:70	115:60	320
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	68	1:70	115:60	
60+68		Brunn typ B-1, d = 0,40 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			28:80	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
50+84-50	84	<u>Rördiket I - K</u>				
		75 mm rör med frakt m	84	1:20	100:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	84	1:00	84:-	
50		Brunn typ B-1, d = 0,40 m st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			25:20	270
		<u>Samfälligheten C - summa</u>		<u>kronor</u>		8.360
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten A</u>				
1-5+43	443	Öppna diket A - B - C				1.960
10-13+79	379	Rördiket B - Ba				2.010
	822 m		<u>Summa</u>	<u>kronor</u>		3.970
		<u>Samfälligheten C</u>				
5+43-7+4	161	Öppna diket C - D				330
40+97-40	97	Rördiket D - E				2.290
21+59-22+21	62	" E - F				800
30-32+82	282	" E - G - H				4.350
60-60+68	68	" G - I				320
50+84-50	84	" I - K				270
	754 m		<u>Summa</u>	<u>kronor</u>		8.360
		<u>Slutsammandrag</u>				
	822	Samfälligheten A				3.970
	754	" C				8.360
	1576 m		<u>Summa</u>	<u>kronor</u>		12.330

Slättebråten, Äskekärr den 7 augusti 1959.

I tjänsten:


(J. Lippert)

E.o.lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är

för samfälligheten A inhugget kors i jordfast sten belägen ca 80 m nordväst om sekt. 12+18 å höjden + 5,76 m och

för samfälligheten C nedslaget järnrör beläget ca 36 m nordväst om sekt. 6+38 å höjden + 5,96 m.

Slättebråten, Äskekärr den 7 aug. 1959.

I tjänsten:


(J. Lipert)

E.o.lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A .</u>						
<u>Holmestads socken</u>						
<u>Brännebrona 1:4</u>						
Karl Larsson	S	1379		753	18,968	
<u>Kinne-Vedums socken</u>						
<u>Slättebråten av 1:2 (Källeberg)</u>						
Viktor Johanssons dödsbo	S	1712		935	23,549	
<u>Slättebråten 1:4</u>						
Svea Johansson	S	2045		1117	28,129	
<u>Slättebråten 1:5</u>						
Bengt Svensson	S	2134		1165	29,354	
Summa		7270		3970	100,000	43,261
<u>Samfälligheten C .</u>						
<u>Kinne-Vedums socken</u>						
<u>Slättebråten 1:5</u>						
Bengt Svensson	S	216		189	2,265	
<u>Lugnås socken</u>						
<u>Storemosse 3:1</u>						
Berta, Gerhard och Gunnar Ström	S	9319		8171	97,735	
Summa		9535		8360	100,000	56,739

Lucy Daley.

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Slättebråten m.fl. fastigheter i Holmestads, Kinne-Vedums och Lugnås socknar, Götene och Lugnås kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av ett i nordöstlig huvudriktning flytande avlopp med fyra sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 5 km nordnordost om Holmestads kyrka inom nederbördsområde n:r 140/141, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet samt B - Ba , D - E - G - H , E - F och G - I - K för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner har å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. För huvudavloppet A - B - C - D har största flödesvattenmängden antagits uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för övriga avlopp 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog, allt efter markens och jordartens beskaffenhet, lutningsförhållanden m.m. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bil.G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " och " C ". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna " A " och " C " i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Beträffande avloppssträckan C - D, som även ingår i Muggbergs dikningsföretag av år 1932, skall dock gälla, att det nya företaget skall svara för dennas underhåll under de fem första åren efter företagets färdig-

ställande, varefter underhållet av detta avlopp skall återgå till 1932 års företag.

Det åligger företaget att verkställa omläggning av en befintlig rörbro vid sekt. 3+70, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av bron skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för båda samfälligheterna understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas;

- att till rörledning och rörtrummor skall användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1968;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Storemosse dikningsföretag av år 1959".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Slättebråten, Äskekärr den 7 aug. 1959.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Nils Lippert
Peter Dalmberg

T 1: Stensil




Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus

T 2: Grusfilter




Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar

minst 1000

T 3: Täckdikesöga




Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar ϕ 3-4 mm

minst 200

mv

T 4: Täckdikesöga



Trumma av impregnerad 2" plank

Tvärsått att hindra förskjutning (ev. nedslås på lar framför densamma)

minst 200

mv


2000

Mått i mm

Slättebråten, Äskekärr den 7 aug. 1959.

I tjänsten:

J. L. L. L.




Mått i mm

Slättebråten, Äskekärr den 7 aug. 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.



Slättebråten, Äskekärr den 7 aug. 1959.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert


E.o.lantbruksingenjör.

Trummar typ A

Blad



typ B

Övriga detaljer se
typ A

Slättebråten, Åskekärr den 7 aug. 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.