



Akt nr:

R-F4b-LS235/59

AU\$R-F4b-LS235/59

Handlingar angående
Fogdegårdens dikningsföretag av år 1959

i Sals och Flo socknar, Grästorps
kommun av Skaraborgs län;
upprättade år 1959 vid syneförrättning
enligt vattenlagen av

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

235-5

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Fogdegårdens dikningsföretag av år 1959"			
Socken		Län	
Sal och Flo		Skaraborgs	
~~XXXXXXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXXXXXX~~			
Lantbrukare Helge Johansson, Pukagården, Salstad			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
8/2 1960	13500:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1968	-	1/10 1961	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	1920:--	-	-
~~XXXXXXXXXX~~ verkställd den		~~XXXXXXXXXX~~ verkställd av	
Avsyning 19/4 1961		Avsyning e.o.assistent B. Beifeldt	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och godkännes detsamma härmed. Företagets verkliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 9 maj 1961.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
E.o.lantbruksing.

7

Handlingar angående

Fogdegårdens dikningsföretag av år 1959

i Sals och Flo socknar, Grästorps kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1959 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

Syneförrättningsprotokoll		sid. 1-
Ansökan om förordnande	bil. A	" 7-
Förening	" B	" 9-
Förteckning över underrättelser	" C	" 11-
Kungörelser	" D ¹⁻³	" 13-
Fullmakter	" E ¹⁻⁴	" 19-
Skrivelse till Vägförvaltningen och Vägförvaltningens yttrande	" F ¹⁻²	" 29-
Skrivelse till Statens Järnvägar	" G ¹	" 35-
Värderingslängd	" H	" 39-
Kostnadsförslag	" I	" 49-
Arbetsbeskrivning	" K	" 61-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" L	" 63-
Kostnadsfördelningslängd	" M	" 65-
Översiktskarta		" 67-
Utlåtande	" N	" 69-
Typritningar		" 77-84.

Till företaget hör 2 plankartor och 3 profilritningar.

1
Protokoll vid syneförrättning enligt vatten-
lagen dels för torrläggning av mark till-
hörande Sal Pukagården m.fl. fastig-
heter och dels igenläggning med rör
av öppet avlopp J-K-L inom Håbergs
m.fl. torrläggningsföretag av år 1914-16
i Sals och Flo socknar, Grästorps
kommun av Skaraborgs län.

Den 10 mars 1959 hos Algot Andersson, Pukagården, Salstad.
Närvarande: Undertecknad v.o. lantbruksingenjör
och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Helge Johansson - äg. Sal Pukagården 2:6 o. 2:7
Algot Andersson - - Sal Pukagården 2:3
Sten Larsson - - Nybölle Fogdegården 4:1
Karl Pettersson dödsbo - - Sal Törsagården 5:6, 5:7
genom Åke Ståhl, Bergsgården, Grästorp, enligt
fullmakt, bilaga E.³

Av övriga sakägare:

Statens järnvägar genom ing. H. Möller, Lidköping,
enligt fullmakt, bilaga E.¹

Viktor Petterssons dödsbo - äg. Astranna 9:1
genom Valter Pettersson enligt fullmakt, bilaga E.²
Henning Haglund - äg. Astranna Ravelsg:n 6:10
Elam Karlsson - - Astranna Ravelsg:n 6:11
Nils Johansson - - Astranna Nästeg:n 4:10
Gustav Olofsson - - Astranna Nästeg:n 4:11
Albert Josefsson - - Astranna Nästeg:n 4:12
Håbergs m.fl. torrläggningsföretag av år 1914-16 genom
ordf. Frans Tengström, Smygan, Salstad.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§3

Förelades den vid för undersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§4

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§5.

Viktor Petterssons dödsbo genom Valter Pettersson, Elam Karlsson, Nils Johansson, Gustav Olofsson, Henning Haglund och Albert Josefsson förenade sig med sökandena och yrkade på igenläggning med rör av öppna avloppet S-T-K-D å sträckan 6+93-19+39 inom "Häbergss m.fl. tomläggningsföretag av år 1914-16", så att deras härav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt brukas, bilaga D.

§6

(marken)

Det upplystes att ^(marken)övanför järnvägsbron vid sekt. 60+8 vid tidpunkten för järnvägens tillkomst hade brukats såsom åker eller äng.

§7.

Det upplýstes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen Grästop - Vänarsborg (nr. 186) vid sekt. 14+79 har tillkommit efter år 1880. -

§8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikning och igenläggning med rör av öppet avlopp färdigställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
o. lantbruksingenjör.

Den 8. sept. 1959 hos Sten Larsson, Fögdegården, Salstad.

Närvarande: Förestående förrättningsman samt godemännen Oscar Eriksson, Eklanda, Tangene, och Anton Olofsson, Björkebacken, Frambo, ävensom följande sakägare:

Sten Larsson - äg. Nybölle Fögdegården 4:1.

Viktor Petterssons dödsbo - - Astranna 9:1

genom Valter Pettersson enligt fullmakt, bilaga E²

Nils Johansson - äg. Astranna Nästegården 4:10

Gustav Olofsson - - Astranna Nästegården 4:11

Hemming Haglund - - Astranna Røvalsgården 6:10

Elam Karlsson - - Astranna Røvalsgården 6:11

Hedje Johansson - - Sal Pukagården 2:6, 2:7 o.

Sal Tønsogården 5:6, 5:7

Gösta Palm - äg. Sillingen 1:2.

Häbergs m.fl. torrläggningsföretag av år 1914-16" genom
ordf. Frans Tengström, Smyger, Salsta d.

Statens järnvägar genom ing. H. Möller, Lidköping,
enligt fullmakt, bilaga E¹.

Algot Andersson - äg. Sal Pukagården 2:3.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom överväg-
mästaren L. A. Larsson, enligt fullmakt, bilaga E⁴.

§ 9.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§ 10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upp-
rättade förslaget till de vattenbuvörade markernas
bättre torrläggning och öppna avloppet i genläggning
med rör inom "Häbergs m.fl. torrläggningsföretag
av år 1914-16" med härtill hörande handlingar
och ritningar.

§ 11.

Uppläste synemännens utlåtande, som hade
lydelse enligt bilaga N.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
handlingar och ritningar utsågo synemännen
Osten Larsson, Fogdegården, Salsta d.

§ 13.

Bestöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie
ledamöter och en suppleant.

Till suppleant utsågs Algot Andersson, Rukagården.
Såstad.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper
valdes Gustav Olofsson, Nästegården, Salstad, och Nils
Johansson, Nästegården, Salstad.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statshjelp i form av bidrag och lån till företag av detta slag.

Ordföranden erhöi i uppdrag och befullmäktigades:
att om statens med beviljas å sakägarnas vägnar underteckna
de kontrakt och förbindelser, som för statens medans lyftande
kunde enfordras,
att utkvittera och för företagets räkning disponera de
statens med, som kunde bliva beviljade,
att utkvittera i mån av behov under arbetenas fortgång
i bank eller annan penninginrättning upptaga lån
intill ett belopp av 45.000 kronor, och ägde ordfö-
randen befogenhet att för företagets räkning under-
teckna erforderliga handlingar.

§ 16.

Som infet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet ^{upplöst.} Protokollet
upplöstes och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan
 Biträgande godemän: Anders Eriksson
 Antons Olofsson

Jönsten
L. Exner
d.o. lahl. brukt. birgenjör



Lippert
Bil. A
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~_{oss} tillhörig mark inom *Sal*

socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *avlopps-förbättring. Järnväg och Landsväg beröres. Areal c:a 100 har.*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Salbad*

Meddelanden om förrättningen ställes till *Lantbrukare Helge Johansson*

adr. Lön. 14-3-58 Uppsegården Tengons l. Grösbry 24113

4 efter 14-3-58 Pukagården Salbad l. Grösbry 40062
Salbad den *25-1* 1958

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Helge Johansson</i>	för fastigheten	<i>Sal Pukagården 2:6 och 2:7</i>
<i>Algot Andersson</i>	» »	<i>Sal Pukagården 2:3</i>
<i>John Johansson</i>	<i>Stu Larsson</i>	<i>Fogdegården 4:1</i>
<i>Liss Petersson</i>	<i>Sal</i>	<i>Torsagården 5:6 och 5:7</i>

*4. 40 kronor
5. Larsson } d. 14.6.1958. Berin. Bräskande*

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Kristina Davidsson

ägare av fastigheten

Stommen Pukagården

adr: Långnet Åstoberg

» » »

Gösta Palm

» » »

Dillingfält

Och nämligen ett par bostadshus anslutande från
Pukagården 2:6 2:4

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

e.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 17 mars 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

Elmer Söderberg

IIIM 15 58

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Erik Christiansson

Erik Christiansson

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande sal Pukagården m.fl. fastigheter i sale och Flo socknar, Grästorps kommun, och yrka vi på företagets utsträckning, så att öppna avloppet d-7-k-8 å sträckan 6+93-19+39 kunna igenläggas med rör. Avloppet ingår i Håbergs m.fl. torrläggningsföretag av år 1914-16 såsom öppet dike.

Pukagården, salstad den 10. mars 1959.

Viktor Pettersons dödsbo - äg. Astranna 9:1

genom: Willeh Pettersson ent. fullmakt, bilaga E²

Elam Karlsson - äg. Astranna Ravelsgården 6:11.

Nils Jansson - - Astranna Nästegården 4:10

Gustav Olafsson - - Astranna Nästegården 4:11.

Herman Haglund - - Astranna Ravelsgården 6:10

Albert Josefsson - - Astranna Nästegården 4:12

Bestyrkes i tjänsten

L. Lippert
c.o. Kentbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Algot Andersson, Pukagården, Salstad, tisdagen den 10 mars 1959 klockan 10.00, vilka denna dag avsånts till följande:

Sten Larsson,	Fogdegården,	<u>Salstad</u>
Karl Petterssons sterbhus,	Bergsgården, Flo.	<u>Grästorp</u>
Helge Johansson,	Pukagården,	<u>Salstad</u>
Algot Andersson,	"	"
Fr. Augusta Ståhl,	Djupedal,	<u>Osteboberg</u>
Gösta Palm,	Dillingsfält,	<u>Salstad</u>
Viktor Petterssons dödsbo,	Baggården,	"
Vilhelm Andersson,	Halleborg,	"
Henning Haglund,	Klingsbo,	"
Elam Karlsson,	Bergsgården,	"
Nils Johansson,	Nästegården,	"
Gustav Olofsson,	"	"
Albert Josefsson,	"	"
Ordf. i Håbergs df 1914-1916		
Frans Tengström,	Smygen,	"
Statens Järnvägar,	Baning. vid 36. Bansektionen,	<u>Lidköping.</u>

Skara den 24 februari 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Sten Larsson, Fogdegården, Salstad

tisdagen den 8 september 1959 klockan 10.00, har avdrag av kungörelse sänts till
förestående samt till följande:

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad

Skiftesgodemannen Anton Olofsson, Björkebacken,


Frambo

" Oscar Eriksson, Eklanda,

Tengene.

Skara den 25 augusti 1959.

I tjänsten:



J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

Dels för igenläggning med rör av öppna avloppet I - K - L inom "Håberg m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-16" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sal Pukagården m.fl. fastigheter i Sals och Flo socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sten Larsson, Fogdegården, Salstad, tisdagen den 8 september 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Sals socken:

Nyböle Fogdegården 4:1,

Sal Törsagården 5:6, 5:7,

Näsby 1:1,

Sal Pukagården 2:3, 2:6, 2:7.

I Flo socken:

Astranna 9:1,

Astranna Ravelsgården 6:11,

Astranna Nästegården 4:10, 4:11,

Dillingen 1:2.

Skara den 12 augusti 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sals församling den 16 augusti 1959, betygas:

Joan Mellberg
Kyrkholm

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,
varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, lantbruks-
ingenjörskontoret, Skara.

Skara den 12 augusti 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

Dels för igenläggning med rör av öppna avloppet I - K - L inom "Håberg m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-15" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sal Pukagården m.fl. fastigheter i Sals och Flo socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sten Larsson, Fogdegården, Salstad, tisdagen den 8 september 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Sals socken:

Nyböle Fogdegården 4:1,

Sal Törsagården 5:6, 5:7,

Näsby 1:1,

Sal Pukagården 2:3, 2:6, 2:7.

I Flo socken:

Astranna 9:1,

Astranna Ravelsgården 6:11,

Astranna Nästegården 4:10, 4:11,

Dillingen 1:2.

Skara den 12 augusti 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Flo församling den 16 augusti 1959, betygas:

Tom Mellberg
kyrkovald.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,
varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, lantbruks-
ingenjörskontoret, Skara.

Skara den 12 augusti 1959.

I tjänsten:


J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Dels för igenläggning med rör av öppna avloppet I-K-L inom "Håberg m. fl. torrlägningsföretag av år 1914—15" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sal Pukagården m. fl. fastigheter i Sals och Flo socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Sten Larsson, Fogdegården, Salstad, tisdagen den 8 september 1959 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Sals socken:

Nyböle Fogdegården 4:1,
Sal Törsagården 5:6, 5:7,
Näsby 1:1,
Sal Pukagården 2:3, 2:6, 2:7.

I Flo socken:

Astranna 9:1,
Astranna Ravelsgården 6:11,
Astranna Nästegården 4:10,
4:11,
Dillingen 1:2.

Skara den 12 augusti 1959.

I tjänsten:


J. LIPPERT:

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, Västergötlands Annonsblad fredagen den 14 augusti 1959, intygas.

Skara den 15 augusti 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.


FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör H Möller, Lidköping

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark till-
Enligt uppgift i kallelsenhörande Pukagården m fl fastigheter jämte rörläggning inom Håberga m fl torrlägg.-fö-
retag av år 1914/16, berörande SJ fastighet Fogdegården.i Sals socken

tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).Lidköping den 7.3. 19 59(Bengt Bolméus)

Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionenTelefon: 203 84

På en gång närvarande vittnen:

FULLMAKT

för Valter Pettersson,
namn
Baggården, Salstad
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande sal Pukagården m. fl. fastigheter

..... i Sal
 socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Baggården den 10. mars 1959

Elin Pettersson

Tage Pettersson

Åke Pettersson

Rolf Pettersson

Olof Pettersson

Bevittnas:

Karl Loo
namn

Gerda Loo
namn

Baggården Salstad
adress

Baggården Salstad
adress

FULLMAKT

för

Åke Ståhl

namn

Bergsgården, Gröstorp.

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

sal Pukagården m. fl. fastigheter

i

sals

socken av

Skaraborgs

län

å

~~vaga~~ migavagnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bergsgården

den

10. mars 1959

Lisa Petersson

Bevittnas:

Trine Johansson

namn

Anslad Kämmerstad

adress

Inge Johansson

namn

Anslad Kämmerstad

adress

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 3627-43/59...

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan dels för igenläggning med rör av öppna avloppet I-K-L inom "Håberg m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-15" och dels för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sal Pukagården m.fl. fastigheter i Sals och Flo socknar av Skaraborgs län.
Mariestad den 1 september 1959.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

0. 594/45, Ka 7348-66.

T111

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål:

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

Walter Lindsey

JL/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

För sådant ändamål som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur utlåtandet och förslaget till "Fogdegårdens dikningsföretag av år 1959" i Sals och Flo socknar, Grästorps kommun i den del, som berör allmänna vägen Grästorp - Vänersborg (nr 186) vid sekt. 14+79 (vid Astranna Nästegården).


Övervägmästaren L. A. Larsson har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträde den 8 september 1959.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av vägförvaltningen.

Skara den 23 september 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop "Länsstyrelsen"

Datum

28.9.59

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

4111-43/59

Ärende

LAL/BF

Ang. Fogdegårdens dikningsföretag av år 1959 i Sals och
Flo socknar, Grästorp kommun.


Översänt utlåtande rörande rubr. företag har av vägför-
valtningen granskats utan erinran.


Vägförvaltningen kommer att utföra erforderlig rensning av
befintligt vattengenomlopp under väg 186 vid Astranna Näs-
tegården samt utföra en stycken brunn nedströms genomlop-
pet.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i vägmästare-
område R:11, tel. Grästorp 10183, som bör meddelas i god
tid före arbetets påbörjande.

Vägförvaltningen förutsätter, att dess närvaro ej är er-
forderlig vid kommande sammanträden i detta ärende.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


L.A. Larsson

JL/JCK

Till

Statens Järnvägar,
36. bansektionen,
Lidköping.

I enlighet med bestämmelserna i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur förslag till "Fogdegårdens dikningsföretag av år 1959" i Sals och Flo socknar, Grästorps kommun, i den del som berör järnvägen Grästorp-Vänersborg.


Av företaget beröres bron genom järnvägen vid sekt. 60+8 (vid Fogdegården 4:1) av rördiket E - F - G - H - I . Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 meters djup och behöver därför sänkas. Vid sänkningen är det förmånligast att ersätta nu befintligt genomlopp med en ny trumma av 400 mm:s järnvägsrör.

Ing. H. Möller, Lidköping, har som statens järnvägars ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningsammanträden.



Två ex. av utdraget bifogas.

Skara den 23 september 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Förslag till Utdrag ur plan till
Fogdegårdens dikningsföretag av år 1959
i Sals och Flo socknar ~~kommun~~ Skaraborgs län
upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
~~utan~~
Original Kopia
Namn *J. Lippert*
Titel *E.o. lantbruksingenjör.*
Antal ritn.st. _____ LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr _____

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Sals socken.</u>							
<u>Sal Pukagården 2:3</u>							
Algot Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	1	0,66		900	~~3000~~ 2880*	1980	1307
" " "	2	0,51		1200	~~3000~~ 2880	1680	857
" " "	3	0,48		900	~~3000~~ 2930	2030	974
" " "	4	0,42		1650	~~3000~~ 2990	1340	563
" " "	5	0,48		1200	~~3000~~ 2930	1730	830
" " "	6	0,64		1050	~~3000~~ 2930	1880	1203
" " "	7	0,57		1200	~~3000~~ 2970	1770	1009
" " "	8	0,88		1050	~~3000~~ 2850	1800	1584
" " "	9	0,82		1350	~~3000~~ 2930	1580	1296
" " "	10	0,45		1500	3000	1500	675
" " "	11	0,18		1650	"	1350	243
Tomt, " "	12	0,29		3250	5000	1750	507
" " "	13	0,18		"	"	"	315
Åker, " "	14	0,65		1350	3000	1650	1073
" " "	15	0,87		"	"	"	1435
" " "	16	1,11		1500	"	1500	1665
" " "	17	1,06		1200	"	1800	1908
" " "	18	0,84		1500	"	1500	1260
" " "	19	1,01		1350	"	1650	1667
" " "	20	1,77		900	"	2100	3717
" " "	21	0,55		1050	"	1950	1073
" " "	22	0,49		1050	"	1950	956
" " "	23	0,55		1200	"	1800	990
" " "	24	0,98		1050	"	1950	1911

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lermylla på lera	25	2,23		900	3000	2100	4683
" - " -	26	1,12		1050	"	1950	2184
" - " -	27	0,95		1200	"	1800	1710
Summa		20,74					37595
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
1+96-3+93 = 197 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan m.m.							
					à kr	2:--	394
3+93-väggkant= 15 m	- "				" "	3:60	54
40 - 61+47 = 167 m	- "				" "	5:50	919
41+67-43+40 = 173 m	- "				" "	2:--	346
43+40-44+21 = 81 m	- "				" "	6:50	526
45 - 46+7 = 107 m	- "				" "	3:80	407
47 - 48+10 = 110 m	- "				" "	4:--	440
Summa							3086
<u>Totalsumma</u>		20,74					40681
<u>Samfälligheten E.</u>							
<u>Sal Pukagården 2:6, 2:7</u>							
Helge Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	28	0,48		1200	3000	1800	864
" - " -	29	0,69		1050	"	1950	1346
Tomt, - " -	30	0,31		2500	5000	2500	775
Åker, - " -	31	0,85		1350	3000	1650	1403
" - " -	32	0,40		1500	"	1500	600
" - " -	33	1,16		1050	"	1950	2262
" - " -	34	0,37		900	"	2100	777
" - " -	35	0,44		"	"	"	924
" - " -	36	0,93		"	"	"	1953

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lermylla på lera	37	0,70		900	3000	2100	1470
" - " -	38	0,78		"	"	"	1638
" - " -	39	1,09		1050	"	1950	2126
" - " -	40	0,52		1350	"	1650	858
" - " -	41	0,35		1200	"	1800	630
" - " -	42	1,20		900	"	2100	2520
" - " -	43	1,52		"	"	"	3192
" - " -	44	0,67		1050	"	1950	1307
" - " -	45	0,93		"	"	"	1813
" - " -	46	0,93		"	"	"	1813
" - " -	47	0,90		900	"	2100	1890
" - " -	48	0,90		"	"	"	1890
" - " -	49	0,95		"	"	"	1995
" - " -	50	0,45		"	"	"	945
" - " -	51	0,61		"	"	"	1281
" - " -	52	0,82		"	"	"	1722
" - " -	53	1,00		1050	"	1950	1950
" - " -	54	0,89		"	"	"	1736
Summa		20,84					41680
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
25+36-26+30 = 94 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan m.m.							
					å kr	2:--	188
26+30-27+34 = 104 m	- "	-			" "	5:50	572
6+20 - 8+15 = 195 m	- "	-			" "	2:--	390
83 - 84+56 = 156 m	- "	-			" "	2:20	343
85 - 86+56 = 156 m	- "	-			" "	2:20	343
90 - 91+7 = 107 m	- "	-			" "	2:20	235
9+95 - 11+36 = 141 m	- "	-			" "	2:--	282
11+36 - krök = 10 m	- "	-			" "	5:50	55

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Krök - 12+44 = 103 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan m.m.					å kr	2:--	206
15 - 16+84 = 184 m	- "	-			" "	3:--	552
55+73-58+4 = 231 m	- "	-			" "	2:--	462
Summa							3628
<u>Totalsumma</u>		20,84					45308
<u>Sal Törsagården 5:6, 5:7</u>							
Helge Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	55	0,55		1650	3000	1350	743
" - " -	56	1,76		1050	"	1950	3432
" - " -	57	1,65		1200	"	1800	2970
" - " -	58	0,73		1050	"	1950	1423
" - " -	59	0,47		900	"	2100	987
Tomt, - " -	60	0,40		1500	5000	3500	1400
Åker, - " -	61	0,69		900	3000	2100	1449
" - " -	62	1,07		1350	"	1650	1766
" - " -	63	0,90		1050	"	1950	1755
" - " -	64	1,07		"	"	"	2086
" - " -	65	0,93		900	"	2100	1953
" - " -	66	0,30		"	"	"	630
" - " -	67	1,01		1200	"	1800	1818
" - " -	68	1,05		"	"	"	1890
Summa		12,58					24302

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
61+30-23+43 = 221 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan m.m.					å kr	2:--	442
99+84-100+84= 100 m	- "	-			" "	5:--	500
105+16-106+44=128 m	- "	-			" "	5:--	640
80+20 - 82+25=205 m	- "	-			" "	2:--	410
Summa							1992
<u>Totalsumma</u>		12,58					26294
<u>Nyböle Fogdegården 4:1</u>							
Sten Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	69	0,83		750	3000	2250	1868
" - " -	70	0,86		"	"	"	1935
" - " -	71	0,73		1350	"	1650	1205
" - " -	72	0,96		750	"	2250	2160
" - " -	73	1,04		900	"	2100	2184
" - " -	74	0,48		750	"	2250	1080
" - " -	75	0,39		1200	"	1800	702
" - " -	76	1,02		"	"	"	1836
" - " -	77	0,67		2100	"	900	603
" - " -	78	1,10		900	"	2100	2310
" - " -	79	1,43		"	"	"	3003
" - " -	80	0,61		1200	"	1800	1098
" - " -	81	0,61		"	"	"	1098
" - " -	82	0,77		2700	"	300	231
" - " -	83	0,30		900	"	2100	630
" - " -	84	0,46		1500	"	1500	690
" - " -	85	0,65		900	"	2100	1365

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lermylla på lera	86	0,76		900	3000	2100	1596
" - " -	87	1,66		1200	"	1800	2988
" - " -	88	1,14		2400	"	600	684
" - " -	89	1,00		"	"	"	600
Summa		17,47					29866
<u>Brukningsbåtnad</u>							
70 - 72+40 = 240 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan m.m.							
					à kr	2:--	480
72+40 - 72+76= 36 m	- " -				" "	5:50	198
72+76-73+93 = 117 m	- " -				" "	2:--	234
73+93-76+84 = 291 m	- " -				" "	5:50	1601
60+8-61+24 = 116 m	- " -				" "	6:--	696
Summa							3209
Totalsumma							33075
<u>Samfälligheten S .</u>							
<u>Flo socken</u>							
<u>Astranna 9:1</u>							
Viktor Petterssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
6+93-12+58 = 565 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad olycksfallsrisk m.m.							
					à kr	13:50	7628
Summa							7628
Totalsumma							7628

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Astranna Ravelsgården 6:11</u>							
Elam Karlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
12+58-14+62 = 204 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad olycksfallsrisk m.m. å kr						13:50	2754
Summa							2754
<u>Totalsumma</u>							2754
<u>Astranna Nästegården 4:10</u>							
Nils Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
14+79-15+73 = 94 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruks- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad olycksfallsrisk m.m. å kr						14:50	1363
15+73-16+41 = 68 m " "	-	"	-			10:--	680
Summa							2043
<u>Totalsumma</u>							2043
<u>Astranna Nästegården 4:11</u>							
Gustav Olofsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
16+46-17+88 = 142 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fält- kantverkan, minskad olycksfallsrisk m.m.					å kr	14:--	1988
17+92-19+39 = 147 m	- " -				" "	8:50	1250
Summa							3238
Totalsumma							3238
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Sals socken</u>							
<u>Sal Pukagården 2:3</u>							
Algot Andersson	1-27 ab	20,74				37595	
	brb					3086	40681
Summa		20,74					40681
<u>Samfälligheten E .</u>							
<u>Sal Pukagården 2:6, 2:7</u>							
Helge Johansson	28-54 ab	20,84				41680	
	brb					3628	45308
<u>Sal Törsagården 5:6, 5:7</u>							
Helge Johansson	55-68 ab	12,58				24302	
	brb					1992	26294
<u>Nyböle Fogdegården 4:1</u>							
Sten Larsson	69-89 ab	17,47				29866	
	brb					3209	33075
Summa		50,89					104677

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten S .</u>							
<u>Flo socken</u>							
<u>Astranna 9:1</u>							
Viktor Petterssons dödsbo	ab					-	
	brb					7628	7628
<u>Astranna Ravelsgården 6:11</u>							
Elam Karlsson	ab					-	
	brb					2754	2754
<u>Astranna Nästegården 4:10</u>							
Nils Johansson	ab					-	
	brb					2043	2043
<u>Astranna Nästegården 4:11</u>							
Gustav Olofsson	ab					-	
	brb					3238	3238
Summa							15663
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		20,74					40681
" E		50,89					104677
" S		-					15663
Summa		71,63					161021
✗ Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning. a = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad. Fogdegården, Salstad den 8 september 1959. I tjänsten: J. Lippert E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män: Asker, Eriksson Anton Olofsson							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Rördiket A - B .</u>				
0-1+96	196	300 mm:s rör med frakt m	196	6:60	1293:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	196	2:80	548:80	
1+90-1+96	6	Tillägg för rörledningens fram- dragande genom väg st	1	40:--	40:--	
0		Rörutlopp typ U-1 "	1	70:--	70:--	
1+96		Brunn typ B-1; d=0,80 m "	1	150:--	150:--	
		Arbetsledning och oförutsett			207:60	2310:--
		<u>Rördiket B - C .</u>				
1+96-4+22	226	225 mm:s rör med frakt m	226	4:15	937:90	
1+96-3+93		Grävn., lägg. o. återfylln. "	197	2:40	472:80	
3+93-4+22		- " - "	29	3:--	87:--	
4+22		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			162:30	1740:--
		<u>Rördiket C - D .</u>				
4+22-5+52	130	100 mm:s rör med frakt m	130	1:90	247:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	130	1:40	182:--	
5+48-5+52		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom ägobro st	1	30:--	30:--	
5+52		Brunn typ B-1; d=0,50 m "	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			51:--	590:--
		<u>Rördiket B - Ba .</u>				
20-21+76	176	150 mm:s rör med frakt m	176	2:70	475:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	176	1:80	316:80	
21+76		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			88:--	960:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Ba - Bb .</u>				
21+76-22+17	41	150 mm:s rör med frakt m	41	2:70	110:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	41	1:80	73:80	
22+17-23+43	126	125 mm:s rör med frakt "	126	2:30	289:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	126	1:50	189:--	
22+17, 23+43		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			86:70	910:--
		<u>Rördiket B - Bc .</u>				
30-32+66	266	150 mm:s rör med frakt m	266	2:70	718:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	266	2:20	585:20	
32+66-34+7	141	100 mm:s rör med frakt "	141	1:90	267:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	141	1:80	253:80	
34+7-34+86	79	75 mm:s rör med frakt "	79	1:40	110:60	
		Grävn., lägg. c. återfylln. "	79	1:60	126:40	
31+14, 32+66, 34+7		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	3	80:--	240:--	
34+86		Brunn typ B-1; d=0,40 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			237:90	2600:--
		<u>Rördiket C - Ca - Cb - Cc .</u>				
40-41+67	167	200 mm:s rör med frakt m	167	3:50	584:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	167	2:40	400:80	
41+67-43+40	173	125 mm:s rör med frakt "	173	2:30	397:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	173	2:--	346:--	
43+40-44+21	81	75 mm:s rör med frakt "	81	1:40	113:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	81	1:60	129:60	
41+67, 43+40		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
44+21		Brunn typ B-1; d=0,40 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			217:80	2410:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Ca - Cd .</u>				
45-46+7	107	100 mm:s rör med frakt m	107	1:90	203:30	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	107	1:60	171:20	
46+7		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			45:50	500:--
		<u>Rördiket Cb - Ce .</u>				
47-48+20	120	100 mm:s rör med frakt m	120	1:90	228:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	120	1:80	216:--	
48+16-48+20	4	Tillägg för rörledningens framdragande genom väg st	1	20:--	20:--	
48+16, 48+20		Brunn typ B-1; d=0,50 m "	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			56:--	680:--
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				12700:--
		<u>Samfälligheten E .</u>				
		<u>Rördiket E - F .</u>				
70-76+93	657	400 mm:s rör med frakt m	657	10:70	7029:90	
70-70+40		Grävn., lägn. o. återfylln. "	40	2:40	96:--	
70+40-71+4		- " - "	64	3:--	192:--	
71+4-72+76		- " - "	136	4:50	612:--	
72+76-75+70		- " - "	294	4:--	1176:--	
75+70-76+93		- " - "	123	4:10	504:30	
71-71+4	4	Tillägg för rörledningens framdragande genom ägobro st	1	30:--	30:--	
70		Rörlutlopp typ U-1 "	1	100:--	100:--	
71+4		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid östra sidan av rörledningen, anslutning av brunnen till rörledningen med 0,30 m långt 150 mm:s rör "	1	90:--	90:--	
72+76		Brunn typ B-1; d=0,90 m, med konisk överdel "	1	180:--	180:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
73+93, 75+70		Brunn typ B-1; d=0,50 m, vid östra sidan av rörledningen, anslutning av brunnen till rörledning med 0,30 m långt 150 mm:s rör samt inkoppling av blivande 75 mm:s rörledning till anläggningen	st 2	95:--	190:--	
		Arbetsledning och oförutsett			1019:80	11220:--
		<u>Rördiket F - G .</u>				
60-60+8	8	400 mm:s järnvägsrör med frakt, grävning genom järnvägen, rörens läggning, återfyllning, vägbanans iordningställande jämte sättning av brunn typ B-1; d=0,90 m, med konisk överdel, vid sekt. 60=76+93, utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
60+8-61+30	122	300 mm:s rör med frakt	m- 122	6:60	805:20	
60+8-61+24		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 116	2:70	313:20	
61+24-61+30		- " -	" 6	5:50	33:--	
60+8		Brunn typ B-1; d=0,90 m, med konisk överdel	st 1	180:--	180:--	
61+24, 61+30		Brunn typ B-1; d=0,80 m	" 2	150:--	300:--	
		Arbetsledning och oförutsett			168:60	1800:--
		<u>Rördiket G- H - I .</u>				
61+30-63+56	226	300 mm:s rör med frakt	m 226	6:60	1491:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 226	3:50	791:--	
62+54		Brunn typ B-3; d=0,80 m	st 1	90:--	90:--	
63+56		Brunn typ B-1; d=0,80 m	" 1	150:--	150:--	
		Arbetsledning och oförutsett			257:40	2780:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket I - K .</u>				
63+56-65+48	192	250 mm:s rör med frakt m	192	4:70	902:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	192	2:90	556:80	
65+48		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	- 1	100:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett			160:80	1720:--
		<u>Rördiket K - L - M - N .</u>				
6+20-7+51	131	250 mm:s rör med frakt m	131	4:70	615:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	131	2:40	314:40	
7+51-9+95	237	200 mm:s rör med frakt "	237	3:50	829:50	
7+51-8+15		Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	2:--	128:--	
8+15-8+20		- " - "	5	6:--	30:--	
8+20-9+50		- " - "	130	2:--	260:--	
9+50-9+95		- " - "	38	2:90	110:20	
7+51		Brunn typ B-1; d=0,60 m st	1	100:--	100:--	
8+20, 9+95		Brunn typ B-1; d=0,50 m "	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			252:20	2800:--
		<u>Rördiket N - O - P .</u>				
9+95-11+36	141	125 mm:s rör med frakt m	141	2:30	324:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	141	1:70	239:70	
11+36-12+44	108	75 mm:s rör med frakt "	108	1:40	151:20	
11+36-11+80		Grävn., lägg. o. återfylln. "	44	2:10	92:40	
11+80-12+44		- " - "	64	1:20	76:80	
11+36		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
12+44		Brunn typ B-1; d=0,40 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			105:60	1130:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket F - Fa .</u>				
76+93-78+63	170	150 mm:s rör med frakt m	170	2:70	459:--	
76+93-78+55		Grävn., lägg. o. återfylln. "	162	2:80	453:60	
78+55-78+63		- " - "	8	6:--	48:--	
78+63		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			109:40	1150:--
		<u>Rördiket Fa - Fb - Fc .</u>				
78+63-80+20	157	150 mm:s rör med frakt m	157	2:70	423:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	157	1:80	282:60	
80+20-82+30	210	100 mm:s rör med frakt "	210	1:90	399:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	210	1:20	252:--	
80+20, 82+30		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			152:50	1670:--
		<u>Rördiket H - Ha .</u>				
99+84-101+40	156	100 mm:s rör med frakt m	156	1:90	296:40	
99+84-100+84		Grävn., lägg. o. återfylln. "	100	1:80	180:--	
100+84-101+40		- " - "	56	2:30	128:80	
101+40		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			64:80	750:--
		<u>Rördiket H - Hb .</u>				
105+16-105+66	50	100 mm:s rör med frakt m	50	1:90	95:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:40	70:--	
105+66-106+64	98	75 mm:s rör med frakt "	98	1:40	137:20	
105+66-106+44		Grävn., lägg. o. återfylln. "	78	1:--	78:--	
106+44-106+64		- " - "	20	1:60	32:--	
105+66		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
106+64		Brunn typ B-1; d=0,40 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			57:80	610:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket I - Ia .</u>				
24+38-26+30	192	150 mm:s rör med frakt	m 192	2:70	518:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 192	1:80	345:60	
26+30-27+39	109	125 mm:s rör med frakt	" 109	2:30	250:70	
26+30-27+35		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 105	1:50	157:50	
27+35-27+39		- " -	" 4	6:--	24:--	
25+36, 26+30, 27+39		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 3	80:--	240:--	
		Arbetsledning och oförutsett			153:80	1690:--
		<u>Rördiket K - Ka .</u>				
50-51+50	150	150 mm:s rör med frakt	m 150	2:70	405:--	
50-51+46		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 146	1:70	248:20	
51+46-51+50		- " -	" 4	6:--	24:--	
51+50		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			72:80	830:--
		<u>Rördiket Ka - Kb .</u>				
55+15-55+73	58	150 mm:s rör med frakt	m 58	2:70	156:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 58	2:70	156:60	
55+73-56+93	120	125 mm:s rör med frakt	" 120	2:30	276:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 120	1:60	192:--	
56+93-58+4	111	75 mm:s rör med frakt	" 111	1:40	155:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 111	1:20	133:20	
55+73, 56+93		Brunn typ B-1; d=0,50 m	st 2	80:--	160:--	
58+4		Brunn typ B-1; d=0,40 m	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			130:20	1420:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket L - La .</u>				
90-91+45	145	150 mm:s rör med frakt m	145	2:70	391:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	145	1:60	232:--	
91+45		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			66:50	770:--
		<u>Rördiket M - Ma .</u>				
83-84+56	156	100 mm:s rör med frakt m	156	1:90	296:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	156	1:20	187:20	
84+56		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			56:40	620:--
		<u>Rördiket N - Na .</u>				
85-86+56	156	100 mm:s rör med frakt m	156	1:90	296:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	156	1:40	218:40	
85+56		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			55:20	650:--
		<u>Rördiket O - Oa .</u>				
15-16+84	184	75 mm:s rör med frakt m	184	1:40	257:60	
15-16		Grävn., lägg. o. återfylln. "	100	1:20	220:80	
16-16+84		- " - "	84	1:--	84:--	
16+84		Brunn typ B-1; d=0,40 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			67:60	690:--
		<u>Samfälligheten E summa kronor</u>				32300:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten S .</u>				
		<u>Rördiket S - T .</u>				
6+93-12+58	565	400 mm:s rör med frakt m	565	10:70	6045:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan "	565	4:--	2260:--	
6+93		Rörutlopp typ U-1 st	1	100:--	100:--	
9+50		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid nordöstra sidan av rörledningen, anslutning av brunnen till rör- ledningen med 0,30 m långt 150 mm:s rör "	1	90:--	90:--	
10+85		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid nordöstra sidan av rörledningen, anslutning av brunnen till rör- ledningen med 0,30 m långt 150 mm:s rör samt inkoppling av befintlig 75 mm:s rörledning till brunnen "	1	95:--	95:--	
11+58		Inkoppling av befintlig 75 mm:s rörledning till anläggningen "	1	10:--	10:--	
12+58		Brunn typ B-1; d=0,90 m, med konisk överdel "	1	180:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett			879:50	9660:--
		<u>Rördiket T - U .</u>				
12+58-14+62	204	400 mm:s rör med frakt m	204	10:70	2182:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan "	204	4:--	816:--	
14+62-14+79	17	Brunn typ B-1 vid sekt. 14+62; d=0,90 m med konisk överdel, anslutning av brunnen till lands- vägsbron med 400 mm:s rör i jämn- höjd med brons botten, kvarstående broöppningens igenmurning vid anslutningen med cementbruk och sten samt brons rensning från slam utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
14+79		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel, anslutning av brunnen till landsvägsbron med 400 mm:s rör, som inskjutes i 1000 mm:s rör 0,30 m och kvarstående öppningen vid sammankopplingen igenmuras med cementbruk och sten st	1	200:--	200:--	
		Arbetsledning och oförutsett			321:20	3520:--
		<u>Rördiket U - V .</u>				
14+79-15+73	94	400 mm:s rör med frakt m	94	10:70	1005:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan "	94	4:--	376:--	
15+73-16+46	73	300 mm:s rör med frakt "	73	6:60	481:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan "	73	3:50	255:50	
16+41-16+46		Tillägg för upptagande av ägobro st	1	25:--	25:--	
14+97		Inkoppling av befintliga 75 mm:s rörledningar till anläggningen st	2	10:--	20:--	
15+73		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel samt inkoppling av bef. 225 och 100 mm:s rörledningar till brunnen st	1	190:--	190:--	
16+46		Brunn typ B-1; d=0,80 m "	1	150:--	150:--	
		Arbetsledning och oförutsett			255:90	2760:--
		<u>Rördiket V- Y .</u>				
16+46-17+92	146	300 mm:s rör med frakt m	146	6:60	963:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan "	146	3:50	511:--	
17+92-19+39	147	250 mm:s rör med frakt "	147	4:70	690:90	
		Grävn., lägn. o. återfylln. samt fyllning i jämnhöjd med markytan "	147	3:20	470:40	


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
17+88-17+92		Tillägg för upptagande av ägobro st	1	20:--	20:--	
17+92		Brunn typ B-1; d=0,80 m "	1	150:--	150:--	
19+39		Brunn typ B-1; d=0,60 m samt inkoppling av bef. 75 och 150 mm:s rörledningar till brunnen "	1	110:--	110:--	
		Arbetsledning och oförutsett			294:10	3210:--
		Samfälligheten S summa kronor				19150:--
<u>S a m m a n d r a g .</u>						
<u>Samfälligheten A .</u>						
0-1+96	196	Rördiket A - B				2310:--
1+96-4+22	226	" B - C				1740:--
4+22-5+52	130	" C - D				590:--
20-21+76	176	" B - Ba				960:--
21+76-23+43	167	" Ba - Bb				910:--
30-34+86	486	" B - Bc				2600:--
40-44+21	421	" C - Ca - Cb - Cc				2410:--
45-46+7	107	" Ca - Cd				500:--
47-48+20	120	" Cb - Ce				680:--
	2029			Summa kronor		12700:--
<u>Samfälligheten E .</u>						
70-76+93	657	Rördiket E - F				11220:--
60-61+30	130	" F - G				1800:--
61+30-63+56	226	" G - H - I				2780:--
63+56-65+48	192	" I - K				1720:--
6+20-9+95	368	" K - L - M - N				2800:--
9+95-12+44	249	" N - O - P				1130:--
76+93-78+63	170	" F - Fa				1150:--
78+63-82+30	367	" Fa - Fb - Fc				1670:--

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
99+84-101+40	156	Rördiket H - Ha				750:--
105+16-106+64	148	" H - Hb				610:--
24+38-27+39	301	" I - Ia				1690:--
50-51+50	150	" K - Ka				830:--
55+15-58+4	289	" Ka - Kb				1420:--
90-91+45	145	" L - La				770:--
83-84+56	156	" M - Ma				620:--
85-86+56	156	" N - Na				650:--
15-16+84	184	" O - Oa				690:--
	<u>4044</u>				Summa kronor	32300:--
		<u>Samfälligheten S .</u>				
6+93-12+58	565	Rördiket S - T				9660:--
12+58-14+79	221	" T - U				3520:--
14+79-16+46	167	" U - V				2760:--
16+46-19+39	293	" V - Y				3210:--
	<u>1246</u>				Summa kronor	19150:--
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	2029	Samfälligheten A				12700:--
	4044	" E				32300:--
	<u>1246</u>	" S				19150:--
	<u>7319</u>				Summa kronor	64150:--

Fogdegården, Salstad den 8 september 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån ut-rätas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må an-vändas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid upp-fyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunarna;
- att samtliga befintliga täckdikesstammar skola inkopplas vid anläggandet av brunnarna och ledningen ifråga;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att inkopplingarna tätas och cementeras omsorgsfullt;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


För samfälligheten A inhugget kors i jordfast sten ca 82 m nordnordväst om sekt. A å höjden + 48,17 m,

för samfälligheten E inhugget kors i grundmursten ca 230 m väster om sekt. 72+89 å höjden + 48,55 m,

för samfälligheten S inhugget kors i jordfast sten ca 145 m söder om sekt. 11+30 å höjden + 52,19 (Sveriges normalnollplan).

Fogdegården, Salstad den 8 september 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ågofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			k r o n o r												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
I	brb. 6+93-12+58	7628	9660-2825= =6835											6835	0,89504
2	" 12+58-16+41	4797	100	6280-1830= =4450										4350	0,90682
3	" 16+46-19+39	3238		3210-1445= =1765										4550	0,94851
1-3		15663		100										1865	0,57597
														13050	0,83317

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sals socken</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Sal Pukagården 2:3</u>						
Algot Andersson	S	40681		12700	100	
Summa		40681		12700	100	25,265 (27,987)
<u>Samfälligheten E</u>						
<u>Sal Pukagården 2:6, 2:7</u>						
Helge Johansson	S	45308		13981	43,284	
<u>Sal Törsagården 5:6, 5:7</u>						
Helge Johansson	S	26294		8113	25,119	
<u>Nyböle Fogdegården 4:1</u>						
Sten Larsson	S	33075		10206	31,597	
Summa		104677		32300	100,000	65,008 (72,013)
<u>Flo socken</u>						
<u>Samfälligheten S</u>						
<u>Astranna 9:1</u>						
Viktor Petterssons dödsbo avd. 1	S	7628	6835	6835	52,376	
<u>Astranna Ravelsgården 6:11</u>						
Elam Karlsson avd. 2	S	2754	2497	2497	19,134	
<u>Astranna Nästegården 4:10</u>						
Nils Johansson avd. 2	S	2043	1853	1853	14,199	
<u>Astranna Nästegården 4:11</u>						
Gustav Olofsson avd. 3	S	3238	1865	1865	14,291	
Summa		15663		13050	100,000	9,727 (-)

Anton Olsson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen dels för torrläggning av mark tillhörande Nyböle Fogdegården m.fl. fastigheter och dels igenläggning med rör av öppet avlopp I-K-L inom "Håbergs m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-16" i Sals och Flo socknar, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser dels fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker och dels igenläggning med rör av öppet avlopp I-K-L inom "Håbergs m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-16" för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning samt minskning av framtida underhållskostnader, är beläget dels omkring 1.5 km nordnordost och dels 2.5 km öster om Flo kyrka inom nederbördsområde 143/108. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Röda linjer betecknar härvid rörledningar.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom diking.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav ^{avfattats/}beroende vattenskadade markerna/på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A: rörledningarna A-B-C-D, B-Ba-Bb, B-Bc, C-Ca-Cb-Cc, Ca-Cd, Cb-Ce.

"- E: "- E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P, F-Fa-Fb-Fc, H-Ha, H-Hb, I-Ia,
K-Ka-Kb, L-La, M-Ma, N-Na, O-Oa.

"- S: rörledningen S-T-U-V-Y (Å äldre företagets ritningar betecknat I-K-L).

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de oilka avloppssträckorna har uttagits å general-

stabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Håbergs m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-16, vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av den bilagda värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "E" och "S". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelnings-

längderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheten "S" särskild utredning verkställt, bil. L. Härav framgår, att samfälligheten "S" skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Avloppet S-T-U-V-Y ingår i "Håbergs m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-16" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet helt igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för den ovannämnda avloppssträckan tillhörande nämnda företag. Denna minskning har uppskattats till 0:20 kronor per meter och år. Kapitaliserat efter 4 % motsvarar detta $\left(\frac{0:20 \times 100}{4}\right) \times 1220 = 6.100:-$ kronor, vilket belopp skall erläggas av "Håbergs m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-16" till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträcka färdigställts.

Kostnaderna för företagets utförande, i den mån de överskjuta bidraget från "Håbergs m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-16", skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheten "S" som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i samfällighetens procent av totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll inom samfälligheterna "A" och "E" skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Avloppet S-T-U-V-Y inom samfälligheten "S" skall underhållas av "Håbergs m.fl. torrlägningsföretag av år 1914-16".

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till dersa respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Dock skall gemensamma kostnader vid fullgörande av underhållsarbete fördelas mellan samfälligheterna efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 i parenteser angivna procenttal och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg och järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Rörledningen E-F-G-H-I kommer att korsa järnvägen Grästorp-Vänersborg vid sekt. 60+8. Nu befintligt vattengenomlopp vid ovannämnda sektion ligger för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Vid tiden för järnvägens tillkomst har ifrågavarande marker brukats såsom åker eller äng. Det skall därför åligga Statens Järnvägar att utföra och bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ B-1 vid sekt. 60. Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför-liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit baningenjören vid 36. bansektionen, Lidköping, tillhanda.

Rörledningen S-T-U-V-Y kommer att korsa allmänna vägen Grästorp-Vänersborg (nr 186) vid sekt. 14+79. Nu befintligt vattengenomlopp möjliggör ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Genomloppet är igenslammat. Enär avloppet skall igenläggas med rör och utförandet av brunnen nedströms vägen betingas av befintligt vägdike, skall denna brunn med anslutning till vägbron samt genomloppets rensning utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Arbetet bör så bedrivas att såväl brunnen som genomloppet i rensat skick kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför-liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iaktagas.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande här om inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjs-

mål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheterna "A" och "E" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive 61:02 och 157:02 kronor eller tillsammans 218:04 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

- Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet

tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Fogdegårdens dikningsföretag av år 1959".

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Fogdegården, Salstad den 8 september 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Askerfriesen
Anton Olofsson




Fogdegården, Salstad den 8 september 1959.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Fogdegården, Salstad den 8 september 1959.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Bilaga

Typritning B-1S

BRUNN




Fogdegården, Salstad den 3 september 1959.

I tjänsten:


J. Lippert
 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Fogdegården, Salstad den 8 september 1959.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.