



Akt nr:

R-F4b-LS237/59

AU\$R-F4b-LS237/59




237-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn Drängårdens dikningsföretag av år 1959			
Socken Acklinga		Län Skaraborgs	
~~XXXXXX~~ — Förtroendemän — ~~XXXXXX~~			
Lantbr. Rudolf Sääf, Drängården, Ekedalen.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 2/5-1960	Bidrag till utförandet, kr 1.380:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1968	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid 1/10-1962	Kontrakterad arbetstid förlängd till —
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.380:-	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
~~XXXXXX~~ verkställd den Avs. 25/10-1960		~~XXXXXX~~ verkställd av Avs. assistent B. Franssohn	

Vid avsyningen befanns att företaget i dess helhet var utfört enligt fastställd plan, varför det härmed godkännes.

Skara den 29 oktober 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid en
enligt valen lagen avseende
föreläggning av mark, till-
hörande Drängsjöarna m.fl.
i Åkeliinge socken, Skutumpahen

Sammankallade den 27 aug.
1958 i Drängsjöarna.

Värvande, undertecknade
från rikets riksdagen, jämte biträ-
dande godsmännen

Fritz Andersson, Drängsjöarna och
Tage Gustafsson. Folkabo

samt följande valare
söndens Rudolf Säf, Drängsjöarna
äq. Drängsjöarna 26

Nils Johansson, äq. - 25, 27
ers. Algot Henriksson, Marksjöarna
Mattias Gustafsson, Drängsjöarna 22

Värförvalts riksdagen genom
öfr. riksdagen L. A. Larsson, und. från L. A.
H. 1.

Upplästes det för riksdagen riksdagen -
mannen utförda de förordnade
som hade lyddelse enligt L. A.
H. 2.

Något för riksdagen riksdagen -
mannen alla biträddande

2

godmännens kunde ej utbrinna.

§3.

Friklades den vid förundersökningarna uppmärksammade svårskadade öron del värden be-
svärade inrättade jämte
profiter och skedboesen om
de beivrade avläggarna.

§4.

Sökanden yllande förklaring
av sina avfästade beivrade
marken på ändamålsentiskt
samt.

§5

Mattias Gustafsson, Dröy-
gården, förklarade sig med
sökanden och gillade jämte
Nils Johansson och andra-
bror av Markgården att
fr. l. l. l. skulle utskäskas
till Karlshamn för avlägg
Kanal.

§6.

Upplystes, att Tunnan genom
allmänna rösten var utvald efter
år 1880.

§7

Som inåt vidare förklarade att
antals till protokollet och
siden förklarade ingensomman
meddelat, att nytt samman-
träde kunnat att utlyses

i vederbörande ordning sedan
nödiga utredningarna verkställts
fi klarades sammanförde
upplöst.

Antak dag m om
7. oktober
Rasmus Håls

Nitt. godman;
Frit Andersson
Fagelundsvägen

Den 29 sept. 1959 hos
Rudolf Låf.

Närvarande: Förstämde nyman
jämte följande skägare:

Rudolf Låf, Dringård,
Nils Johansson,

Danmarksstudenten B. Wiberg fi
Kungl. Maj: s. kronan.

en. Nils Henrikson, Marboåsåden
Mattias Gustafson, Dringård.

#8.

Friklades det sedan fingäande
sammanförde upprättade friklaget
fick de vederbörande markernas
bidrag till liggning jämte liksörande
bilagor, vilka granskades och
fick klaras.

#9.

Upplystes synemeningen
utlåtande, som hade lydelse enligt
bil. 0.

#10.

För företrädanden för följande
valdes Rudolf Sjöf, som även
utsetts till aktförvarare.

För suppleant utsetts Nils
Johnsson, Dränggården.

#11.

Att företrädanden gavs
i uppdrag att till fristigt i
dessa helhet såhå sträcka möjliga
bidrag av statsmedel samt
att under teckna alla för
saken och utföra de bidrag
erfordriga kontrakt och fin-
delar.

#12.

Som intet vidare för kom
att anteckna till protokollet
förelämnade förslag m.m. avslutat
och sammantaget upplöst.

Att och dag om ova


7 Januari

Ragnar Lönn


Nils Johnsson:

Pagelstavar

Frits Andersson



Bilaga A.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Acklinga socken(-par) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser Aolovps dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
diket cirka 800 meter, (landsväg berörs)
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörs m. m.
cirka 60 hektar berörs av Aolovps dike

Närmaste järnvägsstation

Tidaholm

Meddelanden om förrättningen ställes till

Särf. Lantbrukare Rudolf Sjöf Dränggården Ekedalen
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. Ekedalen 73

Acklinga

den 28/12 1957

Sökandes namn:

Rudolf Sjöf
Pip Johansson

Fastighet:

för fastigheten

Dränggården 2. 6
Dränggården 2.5 + 2.7

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Olof Henriksson (Kronan)</i>	ägare av fastigheten	<i>Norbogården</i>
<i>Mattias Gustavsson</i>	» » »	<i>Tamten</i>
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara den 17 mars 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 17 58

Förordnande.

1:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 11 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Erik Christensson
Erik Christensson


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Dränggården m.fl. i Acklinga socken, hos Rudolf Sääf, Acklinga Dränggården, Ekedalen, torsdagen den 27 augusti 1959 kl. 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

Kungl. Maj:t och Kronan för Marbogården 5:1		
Domänintendent Eric Wiberg, Vallgatan 19 B,		<u>Vänersborg</u>
Arr. Algot Henriksson, Marbogården,		<u>Ekedalen</u>
Mattias Gustafsson, Dränggården,		"
Br. Bertil Gustafsson, "		"
Nils Johansson, "		"
Rudolf Sääf, "		"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Sven Gustafsson, Piltagården,		<u>Dimboby</u>
" Fritz Andersson, Bäckagården, Kungslena,		<u>Ekedalen.</u>

Skara den 17 augusti 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

Skiftesgodemannen Sven Gustafsson, Piltagården,	<u>Dimboby</u>
hade anmält förhinder. I hans ställe har kallats	
Skiftesgodemannen Tage Gustafsson, Stubbagården,	<u>Folkabo.</u>

Skara den 21 augusti 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukare Rudolf Sääf, Dränggården
 tisdagen den 29 september 1959 klockan 11.00 har avdrag av kungörelse sänts
 till förestående.

Skara den 10 september 1959.

I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dränggården m.fl. fastigheter i Acklinga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och rörläggning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Rudolf Sääf, Dränggården tisdagen den 29 september 1959 klockan 1100, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.


Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Acklinga Dränggården 2:2, 2:5, 2:6, 2:7

" Marbogården 5:1.


Skara den 7 september 1959.


I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Acklinga församling den 13 september 1959, betygas:






Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad under adress: Agronom R. Holm, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 7 september 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Kungörelse

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande **Dränggården m. fl. fastigheter** i Acklinga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning och rörläggning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare **Rudolf Sääf**, Dränggården, **tisdagen den 29 september 1959 klockan 11.00**, då vederbörande sakägare ha-va att tillstädeskomma för ut-förande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva be-rörda:

Acklinga Dränggården 2:2,
2:5, 2:6, 2:7.

Acklinga Marbogården 5:1.

Skara den 7 september 1959.


I tjänsten:

Ragnar Holm
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Västgöta - Bladet tisdagen den 8 september 1959, betygas:

Skara den 9 september 1959.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Förening.

Undertecknad påbörjar i
 det fristående som avser tillägg
 av mer hushållsdrängsöde
 m. fl. i såkliga socken av Skars-
 bogs län. Föreningens hushåll
 med sin hushållsdrängsöde avser nämnd
 fristående som pågår för att den fris-
 klagsinledningen utskickas
 med till hushållsdrängsödet
 anslutningskanal.

Drängsöden den 27 aug 1858

Mattias Gustavsson

Fristående förening utskickas
 Rasmus Holm
 Drängsöden

Rits. Gordonin
 Tage Gustavsson
 Rits. Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr ⁵⁹3516-43/59F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Dränggården m.fl. hemman inom Acklinga socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 20 augusti 1959.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

RH/JCK

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

I enlighet med föreskrift i VL 10:52 översändes härmed utdrag ur plan för
"Drängårdens dikningsföretag av år 1959".

Ur förslag till utlåtande anföres:

"_____"

Broar och trummor.

Diket A - B berör vid sektion 5+88 - 5+98 allmänna vägen nr 872 Acklinga-Baltak.

Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till
erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan-
och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt
bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län
att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ A vid sektion 5+98. Om ej annan
överenskommelse träffas med företaget skall Vägförvaltningen ombesörja arbetets
utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom
en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets för-
sorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda. Vid
arbetets utförande skall av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttas.

"_____"


Erforderliga ljuskopior torde behållas av Eder.

Vägförvaltningens ombud vid synesammanträde den 27 augusti 1959 var överväg-

mästare L. A. Larsson, Mariestad.

Skara den 4 september 1959.

I tjänsten:






R. Holm

l:e assistent.



Längdskala 1:4000
Höjd- o. sektionsskala 1:100



Utdrag ur förslag till

Drängårdens dikningsföretag av år 1959

1 Acklinga socken kommun Skaraborgs län
upprättat år 1959 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

.....
Nama

Förrättningsman

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

21.

Bilaga G².

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Datum

8.9.59

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länsstyrelsen"

Lantbruksingenjören i Skaraborgs
län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

3789-43/59
L. A. L. / BF


Ang. Drängårdens dikningsföretag av år 1959.

Vägförvaltningen har granskat hit översänt utlåtande för
rubricerade dikningsföretag utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att utföra nytt genomlopp samt en
brunn uppströms genomloppet i enlighet med av l:e assisten-
ten R. Holm upprättat förslag.

Arbetet kommer att ombesörjas av vägmästaren i vmo R 2,
Dimbo, tel. Dimboby 26, som bör underrättas i god tid före
arbetets påbörjande,

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André




L. A. Larsson

1. Originalritn. återgår



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Acklinga socken</u>							
<u>Acklinga Marbogården 5:1</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
Arr. Algot Henriksson							
Åker, mylla på mobl. lera	1	0,14		1920	2400	480	67
" - " -	2	0,23		360	"	2040	469
" - " -	3	0,33		1440	"	960	317
" - " -	4	0,32		"	"	"	307
" - " -	5	0,11		480	"	1920	211
Summa		1,13					1371
Brukningsbåtnad 300 x 4							1200
Summa		1,13					2571
<u>Acklinga Dränggården 2:5</u>							
Nils Johansson							
Åker, mylla på mobl. lera	6	0,07		1920	2400	480	34
" - " -	7	0,43		1320	"	1080	464
" - " -	8	0,42		1200	"	1200	504
" - " -	9	0,41		1680	"	720	295
		1,33					1297
Brukningsbåtnad 235 x 4							940
Summa		1,33					2237
<u>Acklinga Dränggården 2:6</u>							
Rudolf Sääf							
Åker, mylla på mobl. lera	10	0,17		2280	2400	120	20
" - " -	11	0,17		840	"	1560	265
" - " -	12	0,25		960	"	1440	360

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Acklinga Dränggården 2:6</u>							
Rudolf Sääf		1,00					3155
<u>Acklinga Dränggården 2:7</u>							
Nils Johansson		0,25					150
<u>Slutsumma</u>		3,71					8373
Dränggården den 29 september 1959. I tjänsten:  Ragnar Holm Förrättningsman. Biträdande gode män:  Tage Gustavsson  Erik Andersson							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Acklinga Marbogården 5:1</u> Kungl. Maj:t och Kronan Sträckan 3+72 - 4+76 " 4+76 - 5+88	20 20	3,6 4,8	0:72 0:96	100 110	24 24	24:-- 26:40	52:--
<u>Acklinga Dränggården 2:5</u> Nils Johansson Sträckan 3+72 - 5+60	20	13,2	2:64	190	24	46:--	49:--
				Summa			101:--
Dränggården den 29 september 1959.							
I tjänsten:  Ragnar Holm Förrättningsman							
Biträdande gode män:  							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C .</u>				
0-3	300	225 mm rör med frakt m	300	4:60	1380	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	300	2:--	600	
		Justering av flödesdike "	300	0:50	150	
0		Betonggjutning typ A eller rörutlopp typ C			60	
2		Brunn typ Da; d=0,5 m			55	
		Arbetsledning och oförutsett			255	2500
3-5+28	276	225 mm rör med frakt m	276	4:60	1270	
5+28-5+76 ¹		Grävn., lägg. o. återfylln. "	228	2:--	456	
		- " - "	48	2:70	130	
3-5+88=76 ¹		Breddning och fördjupning av flödesdike "	288	0:80	230	
3+72, 4+76		Brunnar typ Da; d=0,5 m st	2	55:--	110	
5+88		Brunn typ F; d=0,9 m, bräddav- lopp d = 0,3 m			200	
		Jordersättning enl. längd			101	
		Arbetsledning och oförutsett			253	2750
5+88-5+98	10	Allmän väg. Trumma samt brunn uppströms bekostas av vägförvaltningen				
5+98-6+88	90	375 mm rör med frakt m	90	10:45	941	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	90	3:20	288	
6+88		Brunn typ A; d=0,9 m st	1		190	
6+88-8+9	121	250 mm rör med frakt m	121	5:20	629	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	121	1:60	194	
8+3		Sprängning av stor sten			30	
8+9		Brunn typ A; d=0,6 m st	1		100	
		Arbetsledning och oförutsett			228	2600

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningarna godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnarringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning
föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med gräs-
torv, enris eller granris;
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är i jordfast sten inhugget kors å höjden
+ 14,96 = R.a.k. 145,91 belägen vid p. 8+9.


Dränggården den 29 september 1959.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)




Förrättningsman.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Sträcka eller Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			kronor												
			A - 3	3 - C	B - D	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	Str. 0-3	2400	2400										2400	1,0000	
II	L-8 Fig. 10-19	5678	100	5350									5450	0,9598	
III	" 9	295		150									150	0,5085	
I+II		8078	2500	5350									7850	0,9718	
II+III		5973	100	5350									5600	0,9375	
I-III	Samtliga	8373	2500	5350	150								8000	0,9555	
Härav framgår, att företaget skall uppdelas i 3 avdelningar med följande relativtal:															
Avdelning I 1,0000															
" II 0,9598															
" III 0,5085.															
Dränggården den 29 september 1959.															
I tjänsten:															
															
Ragnar Holm															
Förrättningsman.															

Bilaga M.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Acklinga Dränggården 2:2</u>						
Mattias Gustafsson avd. I	S	260	260	260	3,25	
<u>Acklinga Marbogården 5:1</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan						
Arr. Algot Henriksson avd. I		1200	1200			
" II		1371	1316	2516	31,45	
<u>Acklinga Dränggården 2:5, 2:7</u>						
Nils Johansson	S					
avd. I		940	940			
" II		1152	1106			
" III		295	150	2196	27,45	
<u>Acklinga Dränggården 2:6</u>						
Rudolf Sääf avd. II	S	3155	3028	3028	37,85	
Summa		8373		8000	100,00	
Dränggården den 29 september 1959.						
I tjänsten:						
						
Ragnar Holm						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
						
						

Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Acklinga Dränggården m.fl. hemman i Acklinga socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning och igenläggning med rör av befintligt avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 1 km SO Acklinga kyrka inom sektion 3 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Kombinerade öppna och täckta avloppet A - B samt rörledningarna B - C och B - D.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog samt i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A - B berör vid sektion 5+88 - 5+98 allmänna vägen nr 872 Acklinga - Baltak. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ A vid sektion 5+98. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 130,95 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas Dränggårdens dikningsföretag av år 1959.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Dränggården den 29 september 1959.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.


Biträdande gode män:






Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rånna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

I
upprättat år

Original
Kopia

Antal
ritn.st.

kommun

I
utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Titel

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

Rörutlopp typ C

