




Akt nr:

R-F4b-LS238/59

AU\$R-F4b-LS238/59



238-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

Mullsjögårds dikningsföretag av år 1959

Socken

Hjo stad och socken

Län

Skaraborg

~~XXXXXXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXXXXXX~~

Lantbr. Alfred Andersson, Mullsjögård, Hjo

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

2/5 1960

Bidrag till utförandet, kr

2060:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1968

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

1/10 1962

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2060:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

avs.

Besiktning verkställd den

12/8 1960

avs.

Besiktning verkställd av

Förste assistent Ragnar Holm

Vid avsyningen befanns, att företaget i dess helhet var utfört enligt fastställd plan, varför det här-med godkännes. Skara den 16 aug. 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Protokoll vid nym enligt valda -
lagen rörande förslagsning av
mark liksom de Grubbans styrelse.
i Hjo stad och socken, Skaraborg län.

Sammanträdde den 28 aug. 1959
på Mullsjö gård.

Vårvarande: Undertecknad för-
ordningsman, jämte biträdande
godsmännen Gustaf Grenbo, Almstedt,
och Oskar Karlsson, Nybyggst, jämte
följande skägare:

Sockenru: Alfred Andersson
äg. Grubban 1⁷, 1⁹, 1²¹, 1²²
samt Ören Södra 1²

Övriga skägare:

Herald Andersson, Skopsång äg. Skedsjö 1⁵
Herald Andersson, Alham, " " 9
Jan Eri Virgin, " " 10

genom Gustaf Johansson, arb. muntl. uppdrag.
Johan Karlsson, äg. Skedsjö 11

#1.

Upplästes det för förordningsmännen
utskickade förordnandet som hade
lydelse enligt bil. A.

#2.

Något för mot förordningsmännen
eller biträdande gode männen
kommer ej utdröas.

§ 3.

Frislades den vid friundersökningen
uppräbade rivihärlan över det
radsbesvärade området jämte
profiler och sektionen över de
ifrågasatta avloppen.

§ 4.

Sökanden yphade, i skillett för den
i ansåken omnämnda invallandes
föreliggning av sine av förteget
berörda marker på ändamåls-
enligt sätt, dels genom frigjörning
och bredning av öppna avlopp
A - D samt dels genom anlägg-
ning av vissa täckta rörladningar.

§ 5.

Fris äro minnsmannen meddelade
att det berörda området skulle
tas i besiktning av styrelseman
omedelbart efter sammanködet.

§ 6.

Harald Andersson, Skogsäng, och
Johan Karlsson bestodo det-
tygningsskyldighet i förteget.

§ 7.

Öres enskoms, och sammanködet
skulle fortsätta listagen den
15 sept. 1959 kl. 10.30 och skulle
många ytterligare undervisas och an-
gående delsammas ej utsändas.

#8

Som intet vidare förkom och
underteckna det protokollat för.
Klaredes sammantaget rätts-
ligt.

Och så dag som ovan
T. J. Årsten
Ragnar John

Rik godman:
Gustav Grenabo.
Klas Karlsson

Den 15 september 1959 i Mullsjö-
gård.

Närvarande: Fiestående synemål
jämte följande påkägare:

Sökanden Alfred Andersson, Mullsjögård.

Örnst John Karlsson, Kullerbo.

#9

Ficledes det sedan föregående
sammantaget uppräddat fiske-
lett det vederbörande området
bättre förutläggning jämte fiskhömd
bilagor, vilka genomgås och
fiskelagade.

#10

Fic fiskhömdeman för förtäring
utögs lundes. Alfred Andersson,
Mullsjögård, Hjo, som även utögs

och för oss till försäkrat hörande
handlingen och rättsmängden.

Att för honom den nämnda 2000
aren i uppdrag och såda sträta
möjliga bidrag av statens medel
samt att undersöka alla för
säkrade och utstående av bidrag
erfrödliga kriterier och för-
bindelser.

§ 11

Appellatets synpunkter ut-
lämnade om hade lydelse
enligt bil. H.

§ 12

I om intet vidare för kom
förklarade förädlningen av slutet
och sammanfattat tydligt.

Ord och dag om över
Kajsa Palm
Förädlaren

Att godkänna:

Gustav Grenabo

Alvar Karlsson

23 OKT 1958

III M 86 58

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 6. SEP. 1958

Diarie Nr. 351

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

28. OKT. 1958

Diarie Nr. Li 163

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Hjr stad och socken(-nar) av R län.

Förrättningen avser

Pumpstation ev. invallning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

15 ha

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Alfred Andersson Hjr Gråhall 15

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

0503

19015

Hjr

den

4/9

1958

Sökandes namn:

Fastighet:

Alfred Andersson

för fastigheten

Mullsjö gård

»

»

»

»

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara den 26 september 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM 86 58

Förordnande.

1:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 23 oktober 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Alfred Andersson, Mullsjö gård, Hjo fredagen den 28 augusti 1959 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

Alfred Andersson,	Mullsjö gård,	<u>H j o</u>
Harald Andersson,	Skogsäng,	"
Johan Karlsson,	Källebacken,	"
Harald Andersson,	Alvhem,	"
Aug. Gabrielsson,	Svärtan,	"
Fr. Eni Virgin,	Stadsäga 10,	"
Skiftesgodemannen Gustaf Grenabo,	Almedal,	"
"	Oskar Karlsson,	Nybygget, Mofalla,

Skara den 17 augusti 1959.

I tjänsten:




Ragnar Holm

Förrättningsman.



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hjo stad.</u>							
<u>Stadsäga nr 11 (Källebacken)</u>							
Johan Karlsson							
Åker, mylla på sand	1	0,49		880	1280 ~~1600~~	400	196
" - " -	2	0,62		1440	1600	160	99
" - " -	3	0,57		1120	"	480	274
Summa		1,68					569
<u>Stadsäga nr 15 (Skogsäng)</u>							
Harald Andersson							
Åker, mylla på sand	4	0,24		1440	1600	160	38
<u>Hjo socken.</u>							
<u>Grebban 1:17</u>							
Alfred Andersson							
Åker, mylla på sand	5	0,64		1440	1600	160	102
" - " -	6	0,65		"	"	"	104
" - " -	7	0,36		880	"	720	259
" - " -	8	0,38		560	1440	880	334
" - " -	9	0,23		480	"	960	221
" - " -	10	0,14		1120	1600	480	67
" - " -	11	0,17		1280	"	320	54
" - " -	12	0,11		1440	"	160	18
" - " -	13	0,17		960	"	640	109
" - " -	14	0,71		480	"	1120	795
" - " -	15	0,70		320	"	1280	896
" - " -	16	1,15		480	"	1120	1288
Summa		5,41					4247

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Grebban 1:21</u>							
Alfred Andersson							
Åker, mylla på sand	17	1,11		480	1600	1120	1243
" - " -	18	0,71		"	"	"	795
" - " -	19	0,52		960	"	640	333
" - " -	20	0,35		"	"	"	224
Summa		2,69					2595
<u>Grebban 1:23</u>							
Alfred Andersson							
Åker, mylla på sand	21	0,54		960	1600	640	346
" - " -	22	2,06		"	"	"	1318
" - " -	23	0,41		1280	"	320	131
Summa		3,01					1795
<u>Grebban 1:19</u>							
Alfred Andersson							
Åker, mylla på sand	24	1,15		1440	1600	160	184
<u>Åsen Södra 1:2</u>							
Alfred Andersson							
Åker, mylla på sand	25	0,94		1520	1600	80	75
" - " -	26	1,55		1200	"	400	620
" - " -	27	1,09		640	"	960	1046
" - " -	28	1,07		560	"	1040	1113
" - " -	29	1,10		640	"	960	1056
" - " -	30	1,00		1440	"	160	160
Summa		6,75					4070

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Hjo stad.</u>							
<u>Stadsäga nr 11</u>							
Johan Karlsson	1-3	1,68					569
<u>Stadsäga nr 15</u>							
Harald Andersson	4	0,24					38
<u>Hjo socken.</u>							
<u>Grebban 1:17</u>							
Alfred Andersson	5-16	5,41					4247
<u>Grebban 1:21</u>							
Alfred Andersson	17-20	2,69					2595
<u>Grebban 1:23</u>							
Alfred Andersson	21-23	3,01					1795
<u>Grebban 1:19</u>							
Alfred Andersson	24	1,15					184
<u>Åsen Södra 1:2</u>							
Alfred Andersson	25-30	6,75					4070
<u>Slutsumma</u>		20,93					13498
Mullsjö gård den 15 september 1959.							
I tjänsten:							
							
Ragnar Holm							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
							
							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Hjo stad.</u>							
<u>Stadsäga nr 11</u>							
Johan Karlsson							
Sträckan 16+34 - 14+6	320	6,4	20:48				
" 14+6 - 13+23	260	10	26:--	650	16	104:--	151:--
<u>Hjo socken.</u>							
<u>Grebban 1:21</u>							
Alfred Andersson							
Sträckan 13+23 - 11+14	280	7,2	20:16	740	16	118:40	139:--
<u>Åsen Södra 1:2</u>							
Alfred Andersson							
Sträckan 11+14 - 10+5	60	9,2	5:52	250	16	40:--	46:--
						Summa	336:--
Mullsjö gård den 15 september 1959.							
I tjänsten:							
							
Ragnar Holm							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
							
							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A - B - C - D .</u>				
19+31-17	231	Justering av botten o. slänter m.	231	0:80	185	
17-13+50	350	Schaktn. av lerbl. mo o. mjäla m ³	400	1:50	600	
13+50-11+50	200	- " - "	400	1:50	600	
11+50-10+5	145	- " - "	220	1:50	330	
		Jordersättning enl. längd			336	
		Arbetsledning och oförutsett			149	2200
		<u>Diket B - B1 - B2 .</u>				
27-27+34	34	225 mm rör med frakt m	34	4:60	156	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	34	2:60	88	
27		Rörledningsöga typ B			50	
27+34		Brunn typ A; d=0,6 m			100	
27+34-29+13	179	200 mm rör med frakt m	179	3:85	689	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	86	2:50	215	
		- " - "	93	2:20	205	
28+35, 29+13		Brunnar typ A; d=0,5 m st	2	80:--	160	
29+13-31+3	190	125 mm rör med frakt m	190	2:75	523	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	190	1:80	342	
29+82, 30+60, 31+3		Brunnar typ A; d=0,5 m st	3	80:--	240	
		Arbetsledning och oförutsett			272	3040
		<u>Diket B1 - B3 .</u>				
35-35+68	68	125 mm rör med frakt m	68	2:75	187	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	68	2:--	136	
35+68		Brunn typ A; d=0,5 m			80	
		Arbetsledning och oförutsett			47	450

I tjänsten:
Ragnar Holm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för yttvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;


att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid an-

- läggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: överkanten av järnrör beläget ca 40 m NV sekt. 13+23 å höjden + 10,56.



Mullsjö gård en 15 september 1959.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hjo stad.</u>						
<u>Stadsäga nr 11</u>						
Johan Karlsson		569		270	4,22	
<u>Stadsäga nr 15</u>						
Harald Andersson		38		18	0,28	
<u>Hjo socken.</u>						
<u>Grebban 1:17, 1:19, 1:21, 1:23</u>	x)					
<u>Åsen Södra 1:2</u>						
Alfred Andersson	S	12891		6102	95,50	
Summa		13498		6390	100,00	
x) Benämnt Mullsjö gård.						
			Mullsjö gård den 15 september 1959.			
			I tjänsten:			
						
			Ragnar Holm			
			Förrättningsman			
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Grebban m.m. i Hjo socken och stad av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att dels genom uppgrävning av ett öppet dike och dels genom anläggning av täckta ledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 5 km NV Hjo kyrka inom nederbördsområde 67 (Vättern). På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diket A - B - C - D samt rörledningarna B - B1 - B2, B1 - B3 och C - C1.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna. Vid p. 19 utgör nederbördsområdet 10,0 km².

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har för öppna diket antagits uppgå till 1,2 liter per sekund och hektar samt för rörledningarna till 2,0 liter per sekund och hektar. Vidare i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av nedanstående dimensioneringstabell:

Dimensioneringstabell.

Läge	Nederbördsomr. ha	Avrinning		Bbr. m	Slänt	Fall o/oo	Vattendjup	
		Max. l/s	Med. l/s				Max. m	Med. m
A - B	1000	1200	0,1	0,6	1:1,5	0,3	1,20	0,3
				Rördim. mm			Kapacitet	
27-27+34	11,6	23,2		225		1,5	18,6	
27+34-28+35	7,3	14,6		200		"	13,9	
28+35-29+13	6,0	12,0		200		"	13,9	
29+13-29+82	2,8	5,6		125		"	3,92	
29+82-30+60	2,0	4,0		125		"	3,92	
30+60-31+3	1,6	3,2		125		"	3,92	
35-35+68	1,6	3,2		125		"	3,92	
25-25+84	7,0	14,0		200		"	13,9	

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökanden.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 124,93 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombe-

sörja rensnings- och underhållsarbeten,
att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas Mullsjö gårds dikningsföretag av år 1959.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Mullsjö gård den 15 september 1959.



I tjänsten:



Ragnar Holm

Förrättningsman

Biträdande gode män:



Typritningar


Brunnar

Blad


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d = 0.3 - 0.6 m.



d = över 0.6 m.




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C

minst 0.5 m.




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gråstörv lägges
i förband

typ F

Gråstörv lägges
i förband



Detaljritning för lock med hål.

Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I
upprättat år

kommun

län

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr