




Akt nr:

R-F4b-LS239/60

AU\$R-F4b-LS239/60



239-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

SÄBY GÄRDETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

Socken

Berga

Län

Skaraborgs

~~XXXXXXXXXX~~ Förtroendeman — ~~XXXXXXXXXX~~

Godsägare Karl-Johan Lidelfelt, Hassle Säby egdm, Mariestad

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 2/5 1960	Bidrag till utförandet, kr 390:--	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1962	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 390:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXXXXXX~~ Verkställd den Avsyning 19/11 1962		~~XXXXXXXXXX~~ Verkställd av Avsyning Ingenjör Stig Lundblad	

Vid avsyningen har befunnits, att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

A1 - A2 .

1+81-1+89. Rörledningen var utförd med 0,04-0,07 m högre bottenläge än föreskrivet
 1+95-3+75. " " " " 0,11-0,17 " " " "
 3+75-4+35. " " " " 0,10-0,04 " " " "

Avvikelserna ha med grön beteckning angivits å profilritningen.

Ansökan från företagets sakägare om godkännande av förestående ändringar bifogas.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 7 december 1962.

Enligt uppdrag:

Stig Lundblad
 Stig Lundblad
 Ingenjör.

Handlingar angående
SÄBY-GÄRDETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

i Berga socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid synförrättning
enligt vattenlagen

av

Jan Aspegren.
Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

sid.

Syneförrättningsprotokoll		1-4
Ansökan med förordnande	bil. A	-8
Kallelser	" B ¹⁻⁶	-20
Fullmakter	" C ¹⁻²	-24
Överenskommelse	" D	-26
Värderingslängd		-28
Kostnadsförslag		-30
Arbetsbeskrivning		-32
Kostnadsfördelningslängd		-34
Översiktskarta		-36
Utlåtande		-40
Typritning		-42.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 profilritning.

PROTOKOLL fört vid sammanträde för
laga syneförrättning avseende torr-
läggning av mark tillhörande SÄBY
GÄRDET i Berga socken av Skaraborgs
län.

Den 24 november 1959.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit av läns-
styrelsen i Skaraborgs län förordnad se bilaga A

att i laga ordning verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att
hållas kl. 9.00 ovannämnda dag hos godsägare Karl-Johan Lidefelt, Hassle-Säby
Egendom, Mariestad. Sakägarna hade per brev underrättats om sammanträdet

varvid emottagandet av kallelserna bekräftats

se bilaga B¹⁻³

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt.

Margareta Palm och Viveca Lidefelt

närvarande

genom Karl-Johan Lidefelt

enl. fullmakt se bilaga C¹

Säby Gärdet 6:6

Sven Enocksson

närvarande

Säby Gärdet 6:7

Bertil Karlsson

frånvarande

Säby Gärdet 6:8.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt länsstyrelsens i anledning härav utfärdade
förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningen eller det ifrågasatta företaget prövades
ej förefinnas.

§ 4.

I samråd med sökanden till förrättningen hade förrättningsmannen verkställt
fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande.

Det föreslagna avloppet hade utpålats, sektionerats och avvägt, varjämte
jordbörningar utförts för fastställande av markens mer eller mindre svårgräv-
bara beskaffenhet. De vattenskadade markerna hade avfattats på en plankarta, var-
vid nivåförhållandena fastställts på sätt de inmätta höjdpunkterna utvisar.

Ett preliminärt förslag till avdikningsplanen förelades sakägarna.

2
§ 5.

Med anledning av sålunda lämnad redogörelse yrkade sökanden att företagets avlopp måtte så utföras att hans i företaget ingående åkermarker erhöles full torrläggning eller åtminstone torrläggning till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat samt att avloppet i största möjliga utsträckning utfördes med täckt ledning.

Sven Enocksson hade ingen erinran mot det framlagda förslaget samt framhöll att det vore lämpligast för arbetets utförande om ev. grävmaskin gick på Säby Gärdet 6:8 vid utförandet av sträckan 1+01 - 3+21.

§ 6.

Sakägarna hade ej några erinringar mot att förrättningen handlades utan biträde av gode män samt erhöles förrättningsmannen i uppdrag att uppskatta den nytta, som företaget kunde förväntas tillskynda de berörda markerna.

§ 7.

Meddelade förrättningsmannen att han omedelbart efter sammanträdet ville företaga syngång för uppskattning och värdering av de i företaget ingående markerna och anmanades sakägarna härvid närvara, då därvid gavs tillfälle att göra ytterligare framställningar och yrkanden.

§ 8.


Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas så snart utredningarna blivit slutförda.

§ 9.

Avslutades sammanträdet.

Hassle-Säby Egendom, Mariestad den 24 november 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Den 12 april 1960.

Förestående dag inställde sig åter undertecknad förrättningsman kl. 9.00 hos godsägare Karl Johan Lidfelt, Hassle-Säby Egendom, Mariestad för fortsatt handläggning av förrättningen.

Sakägarna hade per brev underrättats om sammanträdet varvid emottagandet av kallelserna skriftligen bekräftats se bilaga B⁴⁻⁶.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Margareta Palm och Viveca Lidefelt	närvarande
genom Karl Johan Lidefelt enligt fullmakt	<u>se bilaga C¹</u>
Säby Gärdet 6:6	
Sven Enocksson	närvarande
Säby Gärdet 6:7	
Bertil Karlsson	närvarande
genom köpman Sven Nyström, Mariestad enligt fullmakt	<u>se bilaga C²</u>
Säby Gärdet 6:8	

§ 10.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde och lämnades detsamma utan erinran.

§ 11.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vatten-skadade markernas bättre torrläggning och brukning med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 12.

Träffades en överenskommelse se bilaga D
att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget och godtogs förrätt-ningsmannens förslag till kostnadsfördelning.

§ 13.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande och lämnades besvärshänvisning, var-vid meddelades att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter an-föras till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg.

§ 14.

Till förtroendeman och aktförvarare för företaget utsågs godsägare Karl Johan Lidefelt, Hassle-Säby egendom, Mariestad.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt för statlig lånegaranti till företag av detta slag.
Beslutades att sakägare, som önskar komma i åtnjutande av statsbidrag eller statlig lånegaranti, skulle inom en månad härefter göra skriftlig framställning härom till förrättningsmannen.

§ 16.

Förtroendemannen erhöll i uppdrag och befullmäktigades:
att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och för-


bindelser, som för statsmedlens lyftande kunde erfordras samt
att utkvittera och för företagets räkning disponera de statsmedel som kunde bli va
beviljade.

§ 17.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen
förklarades avslutad.

Hassle-Säby Egendom, Mariestad den 12/4 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.



Jnr 2078.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom

Bergs socken(-par) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Tordunig strälande av ca 700 m avlopp

och avrinning ca 15 ha åker

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hasslebo

Meddelanden om förrättningen ställas till

Karl Johan Lidefelt Hasslebo kyrka Hasslebo

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel Hasslebo 101.

Hasslebo

den

22/5

1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl Johan Lidefelt för fastigheten

Hasslebo kyrka

» »

» »

Iduna tr., Esselte, Stålm 49 918213

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

20 MAJ 1958



III 17 34 58

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 29 april 1958.



På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson
Elmer SöderbergFörordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 maj 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm
Erik Christiansson

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr


JA/JCK

K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats att verkställa laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande SÄBY GÄRDET i Berga socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos godsägare Karl-Johan Liddefelt, Hassle-Säby Egendom, Mariestad, tisdagen den 24 november 1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Skara den 9 november 1959.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Fru Viveka Liddefelt, Säby Gärdet 6:6

Hassle-Säby Egendom, Mariestad.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

//

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr


JA/JCK

K A L L E L S E .

Sedan undertecknad förordnats att verkställa laga syneförrättning för
torrläggning av mark tillhörande SÄBY GÄRDET i Berga socken av Skaraborgs län,
kommer sammanträde för utredning av hithörande frågor att hållas hos godsägare
Karl-Johan Lidfelt, Hassle-Säby Egendom, Mariestad, tisdagen den 24 november
1959 kl. 9.00, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder
talan.

Skara den 9 november 1959.

I tjänsten:



Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Lantbrukare Sven Enocksson, Säby Gärdet 6:7

Huvudgårdsäng, Hasslerör.

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

Sven Enocksson.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruks-
ingenjörskontoret, Skara.



13

MOTTAGNINGSBEVIS

Bil. B³.

Försändelseslag (rek, ass etc.) Rek.	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt Skara	Inlämningsdatum 9/11 -59
Adressatens namn och adress Lantbrukare Bertil Karlsson, Hästhagen, Björsäter, <u>Lugnås</u>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) Kallelse			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum 10/11 1959	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud Gerda Karlsson			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur BN	

Anvisningar för avsändaren

- Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksing.kontoret

S k a r a

/5

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande SÄBY GÄRDET i Berga socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas tisdagen den 12 april 1960 kl. 9.00 hos godsägaren Karl Johan Lidefelt, Hassle-Säby Egendom, Mariestad, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.


Skara den 31 mars 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Godsägare Karl-Johan Lidefelt, Hassle Säby Egendom, Mariestad

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:



Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande SÄBY GÄRDET i Berga socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas tisdagen den 12 april 1960 kl. 9,00 hos godsägaren Karl Johan Lidefelt, Hassle-Säby Egendom, Mariestad, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 31 mars 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Lantbrukare Sven Enocksson, Huvudgårdsäng, Hasslerör

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:


.....

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

LANTBRUKSINGENJÖREN
SKARABORGS LÄN

Skaraborgsgatan 10

SKARA

Tel. 131 40 (växel)

Dnr

JA/JCK


K A L L E L S E .

För fortsatt handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande SÄBY GÄRDET i Berga socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas tisdagen den 12 april 1960 kl. 9,00 hos godsägaren Karl Johan Lidefelt, Hassle-Säby Egendom, Mariestad, till vilket sammanträde Ni härmed kallas för utförande av Eder talan.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.


Skara den 31 mars 1960.

I tjänsten:


Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Köpmän Sven Nyström, Österlånggatan 11, Mariestad

Ovanstående kallelse emottagen och erkännes:

..........

Anhålles att kallelsen efter Eder underskrift återsändes till Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

FULLMAKT

för Karl Johan Lidefelt
 Hassle-Säby eg Haricstad
 (namn)
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Säby gårdet 6:6

Boesjö i Boesjö
~~kommun~~ av Skaraborgs län
 å vörn vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Arvid Ljung Larsson den 24 nov 1959
Margareta Dalen Ulf Ljung

Bevittnas:

(namn)

(namn)

(adress)

(adress)

FULLMAKT

för Ergman Leu Mystrone
 Österlånggata 11, Umeåstraf
 (namn)
 (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Sång Gården 6:8

Ardeus i Berga
~~kommun~~ av Skutvång län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Umeåstraf den 6/2 1960

Bertil Karlsson

Bevittnas:

(namn)

(namn)

(adress)

(adress)

Ö v e r e n s k o m m e l s e .

Undertecknade delägare i "Säby-Gärdets dikningsföretag av år 1960" träffa härmed följande överenskommelse (jämlikt vattenlagen 10 kap. 57 §).

1. Företaget skall utföras och för framtiden underhållas i enlighet med det av lantbruksingenjör Jan Aspegren vid syneförrättning upprättade förslaget.

2. Kostnaderna för företags utförande och framtida underhåll skall fördelas mellan våra fastigheter i enlighet med vid förrättningen upprättad kostnadsfördelningslängd innebärande att

Säby Gärdet 6:8,	Bertil Karlsson	deltager med	1,7 %
" "	6:7, Sven Enocksson	" "	24,1 "
" "	6:6, Margareta Palm o. Viveca Lidefelt	" "	<u>74,2 "</u>
Summa			<u>100,0 %.</u>

3. Några ersättningar till markägare för intrång vid företags utförande och vid framtida underhåll för breddning av öppet dike eller jordupplag skall icke utgå.

4. Gemensamma kostnader såsom exempelvis förrättningskostnader skall bestridas enligt samma fördelningsgrund som kostnaderna för utförandet.

5. Företaget skall i sin helhet vara utfört senast den 31 decemebr 1966.

Hassle-Säby, Mariestad den 12 april 1960.

För Säby Gärdet 6:8

" " " 6:7

" " " 6:6

Bertil Karlsson gm. L. Lofth

Sven Enocksson

Lidefelt, W. Palm / Karlsson Lidefelt.


Egenhändiga namnteckningarna bevittnas, varjämte lämpligheten av ovanstående överenskommelse vitsordas.

I tjänsten:

Jan Aspegren

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Berga socken</u>							
<u>Säby Gärdet 6:8</u>							
<u>Bertil Karlsson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	1	0,05		1730	2300	570	29
" "	2	0,21		1610	"	690	145
" "	3	0,06		1960	"	340	20
Summa	1-3	0,32					194
<u>Säby Gärdet 6:7</u>							
<u>Sven Enochsson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Perm. bete, lermylla på lera	4		0,12	1710	1800	90	11
Åker, "	5	0,11		1730	2300	570	63
" "	6	0,20		810	"	1490	298
" "	7	0,09		920	"	1380	124
" "	8	0,26		1610	"	690	179
" "	9	0,22		1840	"	460	101
" "	10	0,28		920	"	1380	386
" "	11	0,48		230	"	2070	994
" "	12	0,06		2210	"	90	5
A. Summa	4-12	1,70	0,12				2161
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Igenläggning Str. 3+26-4+35							
109 m à 5:- kr/m							545
Totalsumma							2706
<u>Säby Gärdet 6:6</u>							
<u>Margareta Palm, Viveca Lidefelt</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	13	3,22		580	2300	1720	5732
" "	14	1,50		2070	"	230	345
" "	15	0,89		1380	"	920	819
" "	16	1,35		920	"	1380	1863
" "	17	2,94		1500	"	800	2352
A. Summa	13-17	9,90					11111
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							

Totalsumma	11,92	0,12	11220
Hassle-Säby, Mariestad den 12 april 1960.			
I tjänsten:			
 Jan Aspegren Lantbruksingenjör.			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>A - A1 Öppet dike.</u>						
0+45-0+97	52	Lera med sten m ³ Tillägges för arbetets tillsyn samt oförutsett ca 10 %	65	3:-	195 <u>25</u>	220
<u>A1 - A2 Rörledning.</u>						
0+97-1+02	5	Vägrör d=400 mm m Grävning, läggning, återfyllning, iordningställande av vägbana samt stensättning nedströms utloppet	5	11:80 20:-	59 100	
1+02-3+75	273	Lantbruksrör d=300 mm m	273	7:30	1993	
1+02-2		Grävning, läggning och åter- fyllning "	98	4:-	392	
2-3+21		- " - "	121	6:-	726	
3+21-3+26		- " - "	5	10:-	50	
3+26-3+75		- " - "	49	4:-	196	
1+02, 2, 2+46, 3+21, 3+26, 3+75		Brunn d=800 mm typ B-1 st	6	150:-	900	
3+75-4+35	60	Lantbruksrör d=250 mm m Grävning, läggning och åter- fyllning "	60 60	5:20 3:-	312 180	
4+35		Brunn d=600 mm typ B-1 st Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsett ca 10 %	1	100:-	100 572	5580
Summa kronor						5800
<u>Avdragsdike A2 - A3 (redan utfört).</u>						
4+35-6+40	205	Tegelrör d=150 mm m Grävning, läggning och åter- fyllning "	205 205	3:- 2:25	615 461	
6+40		Brunn d=500 mm typ B-1 st	1	70:-	70	
6+40-7+56	116	Tegelrör d=125 mm m Grävning, läggning och återfyll- ning m	116 116	2:50 2:-	290 232	
7+56		Brunn d=500 mm typ B-1 st Tillägges för arbetets tillsyn och oförutsett ca 10 %	1	70:-	70 162	1900
Summa kronor						1900

Hassle-Säby den 12 april 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:


- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skall anordnas vid sänkor i marken för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning skall täckas med ett minst 0.30 m tjockt jordlager;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skall putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att fixpunkter för höjdbestämmingen är:

1. Kors i jordfast sten vid vägkant ca 20 m SO l+Ol, med höjden + 16.22 m.

2. Kors i jordfast sten vid väggkant ca 80 m V A3, med höjden + 17.87 m.


Hassle-Säby den 12 april 1960.

I tjänsten:



Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. l. l. st. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Berga socken</u>						
<u>Säby Gärdet 6:8</u>						
Bertil Karlsson		194		99	1,7	
<u>Säby Gärdet 6:7</u>						
Sven Enocksson		2706		1398	24,1	
<u>Säby Gärdet 6:6</u>						
Margareta Palm och Viveca Liddefelt	S	8320		4303	74,2	
Summa		11220		5800	100,00	
Hassle-Säby, Mariestad den 12 april 1960.						
I tjänsten:						
						
Jan Aspegren						
Lantbruksingenjör.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Säby Gärdet i Berga socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 1 km norr om Berga kyrka inom nederbördsområde 139/140. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

Sakägarna har jämlikt 10. kap. 57 § vattenlagen träffat överenskommelse om företagets utförande.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diket A - A1 och rörledningen A1 - A2.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som med sökanden träffat överenskommelse om företagets utförande.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den beräknade är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökanden.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Bron för utfartsvägen vid sektion 1 samt ägobron vid sektion 3+21 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av profilritningen.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller

försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med höjdsystemet för Hassle-Säby dikningsföretag av år 1954.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid smmanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande

ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara
 bragta till slut före utgången av år 1966,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
 tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas Säby-Gärdets dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Hassle-Säby, Mariestad den 12 april 1960.

I tjänsten:


 Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

