



Akt nr:

R-F4b-LS243 / 60

AU\$R-F4b-LS243/60

Handlingar angående
Brumstorps dikningsföretag av år 1960
i Värsås socken, Skaraborgs län; upp-
rättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Brumstorps dikningsföretag av år 1960"

Socken

Värsås

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Företagsstyrelsen~~


Göte Hagelin, Brumstorp, Värsås

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 23/6 1960	Bidrag till utförandet, kr 1950:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62. 31/12 1966	Förlängning jml. V. L. 7:58. -	Kontrakterad arbetstid 1/10 1963	Kontrakterad arbetstid förlängd till 1/10 1965
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 27/4 1965	Besiktning verkställd av undertecknad		

Företaget utfört i enlighet med det upprättade förslaget med undantag av att brunnen vid sekt. 8+28 ej utförts.

Sedan stenfyllningen kring brunnarna kompletterats och rörögat justerats, godkännes företaget.

Skara den 27 april 1965.



Lennart Olsson

Ingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträffa för styrelse för
allt utställningen för Länslagen
och är med tillhörande
Bussstans Heltäckningen m. fl. för-
teckningar i Västra socknen, och
Hultors län.

Förordningen den 26 januari 1960, hos
Länslagen Göta Högskola, Bussstans
Västra.

Närvarande: Länslagen och Länslagen
och Länslagen och Länslagen, för-
ordningen och Länslagen, och Länslagen,
och Länslagen för Länslagen, och Länslagen,
för Länslagen.

Följande skänsar inställda sig till
sammanträffa.

Skänsar:

Göta Högskola, ög. av Bussstans Heltäckningen 1^a

Ingemar Gustafsson, ög. av -" - -" - 15-16

Länslagen Johan Aug. Karlsson, Josef Gustaf Karlsson
och Länslagen Elisabet Karlsson (och Länslagen, Heltäckningen
Heltäckningen Johan Aug. Karlsson ög. av Länslagen
Heltäckningen 2^a (Bussstans Heltäckningen 2^a), bil. 2.

Christen Lind, ög. av Bussstans 5^a m. fl.
Johan Karlsson om ombud för Bussstans ög. av Heltäckningen
31.

Länslagen, det för styrelse och
och utställningen för ordningen, och Länslagen
Länslagen m. fl. bil. 1.

§ 2.

Något för mot förställningsmannar som
målades ej

§ 3.

Redogjordes för att var ing. Linnart Olsson
uppsättat förslag till trafikplanering av be-
rörda områden.

§ 4.

Redogjordes för ett förslag till värdings-
längd, kortvadsförslag och kortvadsför-
delningslängd och övriga handlingar.
Sedan de berörda skäggsenar fört det
härut anvisar de att förställningen kom-
ma handläggas utom biträda och gode
män. De förklarade sig således
beredda att ingå överenskomma
~~ett~~ ~~utgående~~ förslaget genomförande
i samlighet med förslaget.

§ 5

Det upplystes att tennmen under
~~en~~ värdingsfällighet, beses-
tats värdingsfällighet, anslags under
1940-talet. Värdingsfälligheten om-
bead hade intet att seina mot att
tennmen anslags på samfälligheten
belästnad.

§ 6.

Sökarens förslag härför verk
bildning såväl redogjordes för olikheten
blom i samband med förslaget.

27.

Samintat redan fanns en tre protv-
ollat antiken förklarades samman-
tiedat upplöst och skulle nytt sam-
manträda, varset att bli slutsam-
manträda, köles på samma plats
som dagens sammanträda, torsdagen
den 11 februari 1960 kl. 14.00.

Oct also told some more
I got some
~~more~~ ~~more~~ ~~more~~
first thing in the morning.

Tasdogan den 11 februari 1960, Los Lunas.

Goa, Hagerin, Bumbury, Vaisão.

Köörasõnde; meditsiinkool, betveidamine
haiglaüksusdirektor Enik Kuntop, füsiotera-
piainsenerid ja järgnevad taluõiged.

Gotte Hagelin, Gunnarby, Västerbotten

Fregata a. gestaspine - 0 - - 0 -

Sysboan Johans Aug. Karlsson, Josef Gustaf
Karlsson och Karin Elisabet Carlsson gifte
Johans Aug. Karlsson, bil. 2.

Christer Lund, *Buenos Aires* y *London*, *Kristberg*.

$$\sum_{\alpha} \alpha_{\alpha} \alpha_{\alpha}^{\dagger}$$

Redogjorde för intervjuerna om för
det sedan följande sammanträdet
fördeligt till prästet med tillhörande
beskrifningar.

§ 9.

Så länge ingingo överenskomna, och den uppgiften som beträffar förvaltnings-
 tingens skulle gälla för förvaltnings-
 utskottet, under böer och för förvaltnings-
 utskottets förvaltningsbeträffande, 6/1. 3.

§ 10.

Upplästes förvaltningsmannens utlåtande,
 som hade gällde samb. bil. 4.

§ 11.

Att motligen och förvar till förvaltnings-
 utskottet uttvinga och handlingar och
 sammanhållna delägare för ut och
 strolsa ut sågs lantbrukaren Gösta Höpkin
 Burestorp, Visö.


§ 12.

Att intet vidare förvaltnings förvaltnings-
 utskottet avseende och samman-
 kändt upplöst.

Det så tid som som
 Högsten
 sviksbetänkt.
 förvaltn. utsk.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~en~~^{en} tillhörig mark inom Vaisås socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Ca 1000 m

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Fru Ebba Lööf, Brumtorps Säteri, Knebeys, tel. Skövde 2000 3

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ekte Skogelin Brumtorps Varsås Tjörn 131042

Knebeys den 18.6

1959

Sökandes namn:

Ebba Lööf

Fastighet:

för fastigheten

Brumtorps 5 (seminator)

» »

14 Hulegården

» »

Hulegården 15-16

Lyskronan Karlsson

Org 2,2

Christes Lööf

för fastigheten Brumtorps 5 m. fl.

Karl W. Lööf Astorp Varsås

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 25 juni 1959

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 28 59

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 30 juni 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr. Göte Hagelin, Brumstorp, Värås, tisdagen den 26 jan. 1960, kl. 9.00 denna dag avsända till:


Göte Hagelin, Brumstorp, Värås

Ingemar Gustafsson, Brumstorp, Värås

Josef o Johan Karlsson, " "

Ebba Lindh, Bruntorps Säteri, Korsberga

Skara den 15 jan. 1960


Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 11 febr. 1960 kl. 14.00 på samma plats som ovan har kallelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 6 febr. 1960


Erik Almlöf

FULLMAKT

för vår broder Johan Karlson
namn
Brunstorp, Värås
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Brunstorp Skulegården m. fl.
företagshuset

Värås i Skaraborgs socken av län
 å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brunstorp Värås den 9/2 1960

Jos. Gustav Karlsson

Karin Elisabet Carlsson

Bevittnas:

Linnea Karlsson
namn
Brunstorp Värås
adress


Elisabet Magnusson
namn
Brunstorp Värås
adress

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
<u>Sträckan A-B</u>							
0-120-0-20	100	Schaktning, lera m ³	70	2:-	140:-	6.700:-	
0-20		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-		
0-20-3+56	376	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt m	376	10:70	4.023:20		
		Grävn., lägg. o återfylln. m	376	3:50	1.316:-		
1+16-1+40		Extra för sten o pinnmo m	24	5:-	120:-		
0+69;1+75;2+59		Brunnar typ A, d=0,8 m st	3	150:-	450:-		
		För oförutsett etc, c:a 10%			605:80		
<u>Sträckan B-C</u>							
3+56		Brunn typ A, d=0,8 m st	1				3.170:-
3+56-3+62	6	Trumma under ensklid väg av 500 mm:s armerade falsrör. Utföres och bekostas av vägsamfälligheten.					
3+62		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	150:-	150:-		
3+62-4+89	127	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m	127	6:60	838:20		
		Grävn., lägg. o återfylln. m	127	2:60	330:20		
4+35;4+89		Brunnar typ A, d=0,6 m st	2	100:-	200:-		
4+89-6+58	169	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	169	4:70	794:30		
		Grävn., lägg. o återfylln. m	169	2:50	422:50		
5+62;6+58		Brunnar typ A, d=0,5m st	2	75:-	150:-		
		För oförutsett etc, c:a 10%			284:80		
<u>Sträckan C-D</u>							
6+58-8+32	174	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	174	3:50	609:-	2.470:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	174	2:10	364:40		
7+86;8+28;8+32		Brunnar typ A, d=0,5 m st	3	75:-	225:-		
8+32-10+31	199	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	199	2:70	537:30		
		Grävn., lägg. o återfylln. m	199	1:80	358:20		
9+1;10+31		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:-	150:-		
		För oförutsett etc, c:a 10%			226:10		
	1151	Summa				12.340:-	


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brumstorp Sörgården 2²</u>							
<u>Sysk. Karlsson</u>							
Åker, mjälabl. lera	1	0.60		960	2400	1440	864
" - " -	2	0.39		1440	"	960	374
" - " -	3	0.81		1200	"	1200	972
" - " -	4	0.65		1440	"	960	624
Alstringsbåtnad							2834
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+00-1+22=122 m å 4:30 kr							525
1+75-3+56=181 m å 4:10 kr							742
Brukningsbåtnad							1267
Summa	1-4	2.45					4101
<u>Brumstorp Hulegården 1⁵, 1⁶</u>							
<u>Ingemar Gustavsson</u>							
Åker, mjälabl. lera	5	0.86		1200	2400	1200	1032
" - " -	6	0.59		1200	"	1200	708
" - " -	7	0.54		1080	"	1320	713
Alstringsbåtnad							2453
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
3+62-5+57=195 m å 4:10 kr							800
5+62-6+58=96 m å 4:60 kr							442
Brukningsbåtnad							1242
Summa	5-7	1.99					3695
<u>Brumstorp Hulegården 1⁴</u>							
<u>Göte Hagelin</u>							
Åker, mjälabl. lera	8	0.31		1080	2400	1320	409
" - " -	9	0.32		1200	"	1200	384
" - " -	10	0.30		1200	"	1200	360
" - " -	11	0.07		2160	"	240	17
" - " -	12	0.47		1560	"	840	395
" - " -	13	0.34		1560	"	840	286
" - " -	14	0.28		1080	"	1320	370
Bete - " -	15		0.43	810	1800	990	426
Alstringsbåtnad							2647
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
6+58-8+28=170 m å 4:10 kr							697
8+32-9+1=69 m å 5:20 kr							359
Brukningsbåtnad							1056
Summa	8-15	2.09	0.43				3703

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bruntorp 5¹</u>							
<u>Christer Lind</u>							
Åker, mjälabl. lera	16	0.77		1320	2400	1080	832
Summa	16	0.77					832
<u>Sammandrag</u>							
<u>Brumstorp Sörgården 2²</u>							
Sysk. Karlsson	1-4	2.45					4101
<u>Brumstorp Hulegården 1⁵, 1⁶</u>							
Ingemar Gustavsson	5-7	1.99					3695
<u>Brumstorp Hulegården 1⁴</u>							
Göte Hagelin	8-15	2.09	0.43				3703
<u>Bruntorp 5¹</u>							
Christer Lind	16	0.77					832
Summa	1-16	7.30	0.43				12331
				Brumstorp, Värsås den 11 febr. 1960			
				I tjänsten:			
							
				Erik Almlöf			
				Förrättningsman.			

12.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Brumstorp Sörgården 2²</u>						
Sysk. Karlsson	S					
Ägofig. 1-4		4101		4.330 4.103:99	33.2577	
<u>Brumstorp Hulegården 1⁵, 1⁶</u>						
Ingemar Gustavsson	S			3.902		
Ägofig. 5-7		3695		3.697:70	29.9651	b.l.
<u>Brumstorp Hulegården 1⁴</u>						
Göte Hagelin	S			3.910		
Ägofig. 8-15		3703		3.705:70	30.0300	f.l.
<u>Brumstorp 5¹</u>						
Christer Lind	S			879		
Ägofig. 16		832		832:61	6.7472	
Summa		12331		12.340:-	100.0000	
				17.021		
			Brumstorp, Vårsås den 11 febr. 1960			
			I tjänsten:			
						
			Erik Almlöf			
			Förrättningsman.			

122:80
81:70
173:10

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i "Brumstorps dikningsföretag av år 1960" i Vårsås socken av Skaraborgs län, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för företagets utförande och underhåll.

Brumstorp, Vårsås den 11 febr. 1960.

För fastigheten Brumstorp 5¹

" " Brumstorp Hulegården 1⁴

" " " " 1⁵, 1⁶

" " " Sörgården 2²

Christee Lind.

Erik Sjögren


Ingemar Lundgren

Johan Karlsson

Bestyrkes:

[Signature]

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brumstorp Hulegården m.fl. fastigheter i Vårsås socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävande av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppet avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 5 km väster Mofalla kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Uppgrävning av avloppsträckan A-B-C-D.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-

enat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna

angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket berör vid sektion 3+56-3+62 enskilda vägen ingående i Brumstorps vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Brumstorps vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ A vid sektion 3+56. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det ej fördröjer företagets utförande. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsman-
nen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i full-
ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där-
till hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt
bör vara bragta till slut före utgången av år 1966,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med be-
hörighet att handlägga syneförrättning samt

att det skall benämnas

Brumstorps dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbyg-
dens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande
av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sex-
tio dagar från nedanstående datum.


17. Verkställighet.

- a) Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols pröv-
ning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för
laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke ^{inom} den ovan angivna besvärsti-

den talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Brumstorp, Vårsås den 11 febr. 1960.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;


att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i jordfast sten
c:a 15 m öster sekt. 1+50. Höjd =+8.87.


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

$d = \text{över } 0.6 \text{ m.}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 m "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 m "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I

kommun

län

upprättat år

I

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr