



Akt nr:

R-F4b-LS244/60

AU\$R-F4b-LS244/60

LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JULI 1960

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående

Ekby dikningsföretag av år 1960

i Ekby socken, Skaraborgs län; upp-
rättade år 1960 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen

av
Erik Almlöf
Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör

244-7

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning.			
Företagets namn			
Ekby dikningsföretag av år 1960.			
Socken		Län	
Ekby		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent			
Lantbrukaren Lars-Erik Eriksson			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
23/6 1960	20.260:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
31/12 1967		1/10 1963	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
26/1 1960	Lennart Olsson		

Vid avsyningen har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag av följande:

Sträckan N-Na: Brunnan vid 301+4 har flyttats till 301+11

" M-N: " " 207+7 har på grund av vägens omläggning flyttats c:a 7 m söderut.

Sträckan Da-Dc: Av misstag har brunnen vid 51+35 placerats vid 51+31.

Företaget godkännes sedan ledningen frambdragits och brunnen flyttats till 51+35.

Skara den 31 jan. 1961

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande lantbruksdirektör

Festohall fritt vid sammankommande för synförättning enligt vattenlagen för tomläggning av mark tillhörande Ekby. Nollgården nr. 1. fastigheter i Ekby socken av Skaraborgs län.

Torsdagen den 9 april 1959, i Bygdegården, Ekby.

Närvarande:

Landstämman, biträddande Lantbruksdirektör Erik Knull, förädlingsman samt ingenjör Lennart Olsson, som verkställt förundersökning till förädlningen.

Skiftesgodsmännen Karl-Paul Hankow Juleholmen, Jula och Völfrid Andersson Ribbons Lillgården, Tidavä.

Följande sakägare inställde sig till sammankommandet:

Löshandlare:

Torsten Jönsson, ägare av Ekby Nollgården nr 2³ och 2⁴, Ekby socken.
Bröd Nils ^{från} Karl Karlstöm ägare av Ekby Nollgården 2¹⁴ och Völby Millomg. 10², genom Karl Karlstöm.

För övriga sakägare:

Lars-Erik Eriksson, ägare av Völby Millomgården 10³ och Völby Östergården 2³,
Lars Ljungkvist, ägare av Ekby 11¹,

Gösta Jansson, ägare av Ekby Österg. 3¹³
 Karl-Erik Jönstam, ägare av Ekby Österg. 3⁴-3⁵
 Gottfrid Jansson, ägare av Ekby Björsg. 5²-5³
 Johan Gustafsson, ägare av Ekby Björsg. 5⁴
 August Larsson, ägare av Vällby Hörmansg. 3⁵-3⁶
 Vilgot Larsson, ägare av Vällby Hörmansg. 3³ och
 Vällby Björsg. 5⁷
 Karl Johansson, ägare av Vällby Hörmansg. 3⁴
 Erik Andersson, ägare av Vällby Partilsg. 1⁸
 Erik Johansson, ägare av Vällby Partilsg. 1⁴-1⁶
 Stig Larsson, ägare av Vällby Björsg. 5²
 Voldemar Veldén, ägare av Vällby Österg. 2²-2⁴
 Ullervads Pastorat, ägare av Vällby 8¹ (ingen
 representerar i detta styrelse.)
 Ekby Sömningsföretag, or, år 1954 genom
 företags resp. led. Erik Pettersson
 Prästg. Ekby, Tidnads.
 Josef Larsson, ägare av Ekby Nölg. 2¹⁵
 E. I.

Upplästes det för försättningsman-
 nens utförda förordnande, som hade
 lydelse av. bil. 1.

22.

Något för mot försättningsmannen eller
 stiftelsesdomänen anmälades ej.

23.

Redogjordes för den förundersökning so-
 munda försättningsman, som ockställets
 av ing. Lennart Olsson. Diskuteras
 de avlägs, som både medtages i för-

ställningarna.

34.

Förändringen yrkade på att överlämna i
hastan betecknat B-G utföras som be-
läst överlämning. Vidare yrkade de att de
sidostämmorna, som enligt förslaget
angivits, skulle medtagas i förut-
räkningen så att deras betydelse mer-
re bli rationellt tillagda.

35.

Öppna överlämning i hastan beteck-
nat A-B diskuteras ingående.
Alternativt angavs möjligheten för
s. k. halvtäkt överlämning. Enligt överlämning
not efter 0.8 l./sek., och öppna kanal.
De flesta deltagarna tyckte att den
ösktan att direkt bör planeras som
öppna kanal med överlämning för direkt B-G.

36.

Förslaget i 34 & 35 angivits vilka
som kommit att utgöra en samfällig-
het, yrkade de dock att direkt T-P
medtagas i föruträkningen som särskild
samfällighet.

37.

För att undvika en överflöd av utform-
ning av förslag och kunna samföra
yrkanden och ~~förslag~~ ^{förslag} utvärdering ~~förslag~~ ^{förslag} förslaget

sig följande sålaren med förbehåll till
företagningen, såvitt gäller.

Gulfrid Jonsson med gubbe och arlagget
G-Ga undtogs,

Josaf Larsson med gubbe och dötter
E-94+67 undtogs,

Samueljungkvist med gubbe och dötter

De-De utforma så att viss del av

hans fastighet ^{erhåller} förvalts, samt

Lars-Erik Sailer med gubbe, och öppen
salopp med sågar i hans fastighets
norr gräns i sin helhet bli för-
ord för sågningen.

Förordningen påtogs såsom av kyr-
kostämman, 6.1.4.

§ 8.

Förordningen genomföres med beakt-
ning för att sågar och av fiskerier och
på fasthet samt påtogs såsom av kyr-
kostämman.

§ 9.

Förklarades sammantaget avslutat
och skulle nytt sammantag så avslutat
att bli slut sammantag, lagligen ut-
byggas såsom förordningen kompletter-
ats.

Det var tid för om

Litjörsten

Samlings

frivillig, mm

Statseck, Helsing

Valfrid Andersson.

bits i land skiftesgodsmän

Onsdagen den 17 Febr. 1960, i Bygd-
gården, Ekby.

Närvarande: Horderteknisk, Ritten-
sanders Lantbruksdistrikts Erik Munkbo
föreningensman samt ingensjö
Lennart Olsson, Lantbruksnämnden,
Skara.

Skiftesgodse ännu Karl - Axel Luthow
Juleholm, Jula och Valfrid Andersson
Ribbens Lillgården Tidöväd.

Åbjörns och Åbjörns inställde sig
till sammankommandet:

Torsten Jonsson Kolgården, Ekby, Tidöväd
Josef Gustavsson -" -" -"

Lars-Erik Eriksson St. a Munkbo, Jula.

Joan Ljungqvist, Ekby, Tidöväd

Gösta Jansson, Kolgården Ribbens, Tidöväd.

Bird Nils Rune och Karl Karlström genom
Karl Karlström Kolgården, Ekby, Tidöväd

Vilgot Lönner, Lögården, Vällby, Tidöväd, bil. 3.

Erik Andersson Västergården Vällby, Tidöväd

Loak Johansson, Rättsgården, Vällby, Tidöväd

Ellenors pastorat genom nämnden Erik
Lysen Ekby, bil. 2.

Lars Nilsson Backström, Ekby, Tidöväd

Valfrid Jonsson Björsgården, -" -"

Josef Nilsson Per-Eriksgården, -" -"

Waldemar Waldén, Östergården, Vällby, -"

§ 10.

Redogjordes för det sedan föregående
år sammanställda förtecknisset för
slaget med tillhörande handlingar.

De olika sakigångens utvalen i för-
tecknet nu redovisades och noterades.

§ 11.

Waldemar Waldén Östergötland Vällby an-
såg att han påförlä för höj. undel i
samfälligheten II.

Förigt framfördes inga synpunkter mot
det upprättade förslaget och övriga handlingar.

§ 12.

Allredes Postort samt ögonen till förtigbeten
Vällby Östergötland 42-4 och Bockstuteruten 7'
hade under året framfört ylbanden om
förtogets utställning. De rikhölls nu
sina tidigare ylbanden och framförde
sig vad så banden till förväntningen
de allt deras gamla ylbanden och
tadda omöden på denna troligast
för öndomvisenligt sätt och kunde
rationellt. Förämnade utställningen är
sammansatt, bil. 5.

§ 13.

Appellatens synpunkter utlämnade,
som hade lydelse med. bil. 7.

§ 14

Att mottaga och förvara till försät-
tats förordade sätningen och handlingar
och att sammanställa delägarna för
sål en styrelse utse sig styrelsemedlemmar
Lars Erik Eriksson Munkbo,
Julius. (Sål. Ysela 30081)

§ 15

Den intat vidare förkom förklarade
försättningen avslutat och sam-
manträdets upplöst.

Och och till sin och

L. Jönsson
L. Jönsson.

Försättnings

Stiftelsen skiftes godkänns.
Karlavikskyrkan. Valrid Andersson.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Ekby

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för redan angivna fastigheter.

Ett äldre företag från 1887 beröres.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Huvudavlopp c:a 2000 m.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation är Moricstad, c:a 13 km.

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Torsten Jonsson, Nalgården

Ekby, Tidöved. tel. Ekby 1131.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tidöved den 13/6 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

Torsten Jonsson
Karl Karlsson

för fastigheten

Nalgården 2³ & 2⁴

» »

Mellomg. 10²: Nalgården 2¹⁴

» »

9.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Ett flertal fastigheter inom Etlby-Vallby byar.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 10 september 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 44 57

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 28 september 1957.

På länstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Ekby Nolgården m.fl. fastigheter i Ekby socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde i Bydegården, Ekby, torsdagen den 9 april 1959, kl. 10.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ekby Nolgården 2:3, 2:4, 2:8-11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15

Ekby Erik Jonsgården 4:18

Ekby Sven Bengtsgården 1:8

Ekby Björsgården 5:2, 5:3, 5:4

Ekby Östergården 3:4, 3:5, 3:13

Ekby 11:1

Vallby Millongården 10:2, 10:3

Vallby Östergården 2:2, 2:3, 2:4

Vallby Bertilsgården 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8

Vallby Hovmansgården 3:3, 3:4, 3:5, 3:6

Vallby Sörgården 5:2, 5:7

Vallby 8:1, 12:1

Dessutom syns Ekby dikningsföretaget av år 1954 bliva berört.

Skara den 16 mars 1959.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i Ekby församling den 22/3/1959.
betygas



Hage
.....
.....
.....

Anhållas värdsamt för förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 16 mars 1959.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf, Lantbruksnämnden, Skara.

KUNGÖRELSE

För terrälläggning av vattenska-
dade marker tillhörande Ekby
Nolgården m. fl. fastigheter i
Ekby socken av Skaraborgs län
kommer syneförrättning enligt
vattenlagen att handläggas vid
sammanträde i Bygdegården, Ek-
by, torsdagen den 9 april 1959,
kl. 10.00, då vederbörande sak-
ägare hava att tillstädeskomma
för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande
fastigheter bliva berörda:

Ekby Nolgården 2:3, 2:4, 2:8—

11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15

Ekby Erik Jonsgården 4:18

Ekby Sven Bengtsgården 1:8

Ekby Björsgården 5:2, 5:3, 5:4

Ekby Östergården 3:4, 3:5, 3:13

Ekby 11:1

Vallby Millomgården 10:2, 10:3

Vallby Östergården 2:2, 2:3, 2:4

Vallby Bertilsgården 1:2, 1:4,

1:5, 1:6, 1:7, 1:8

Vallby Hovmansgården 3:3, 3:4,

3:5, 3:6

Vallby Sörgården 5:2, 5:7

Vallby 8:1, 12:1

Dessutom synes Ekby diknings-
företag av år 1954 bliva berört.

Skara den 16 mars 1959.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Förrättningsman.

Inf. i Tidsn. för Skaraborgs län Mariestad

den 18 mars 1959

Erik Almlöf

K u n g ö r e l s e .

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande Ekby Nolgården m.fl. fastigheter i Ekby socken
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
 läggas vid sammanträde i Bydegården, Ekby, onsdagen den 17 februari 1960,
 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Ekby Nolgården 2:4, 2:8-11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:18, 2:19
 Ekby Erik Jonsgården 4:18
 Ekby Sven Bengtsgården 1:8
 Ekby Björsgården 5:2, 5:3, 5:4
 Ekby Östergården 3:4, 3:5, 3:13
 Ekby 11:1
 Vallby Millomgården 10:2, 10:3
 Vallby Östergården 2:2, 2:3, 2:4
 Vallby Bertilsgården 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8
 Vallby Hovmanegården 3:3, 3:4, 3:5, 3:6
 Vallby Sörgården 5:2, 5:7
 Vallby 8:1, 12:1
 Vallby Västergården 4:2-4, 4:5
 Backatomten 7:1

Skara den 22 januari 1960.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i Ekby församling den ^{24/1-60}
 betygas

Rudolf Stenmarck
 v. *Kanner*

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,
 varder till mig återsänd. Skara den 22 januari 1960.

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Lantbruksnämnden, Skara

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekby Nolgården m. fl. fastigheter i Ekby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Ekby, onsdagen den 17 februari 1960, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ekby Nolgården 2:4, 2:8—11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:18, 2:19
 Ekby Erik Jonsgården 4:18
 Ekby Sven Bengtsgården 1:8
 Ekby Björsgården 5:2, 5:3, 5:4
 Ekby Östergården 3:4, 3:5, 3:13
 Ekby 11:1
 Vallby Millomgården 10:2, 10:3
 Vallby Östergården 2:2, 2:3, 2:4
 Vallby Bertilsgården 1:2, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8
 Vallby Hovmansgården 3:3, 3:4, 3:5, 3:6
 Vallby Sörgården 5:2, 5:7
 Vallby 8:1, 12:1
 Vallby Västergården 4:2—4, 4:5
 Backatomten 7:1.

Skara den 22 januari 1960.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Förrättningsman.

Inf. i Tidn. för Skaraborgs län Mariestad
 den 25 jan. 1959.

Saksampl.

14.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen i Bygdegården, Ekby, torsdagen den 9 april 1959, kl. 10.00, denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

1. Karl Axel Henkow, Julaholm, Julia
2. Valfrid Andersson, Ribbenås, Lillegården, Tidavad
3. Sakägarna:
3. Torsten Jonsson, Nolgården, Ekby, Tidavad
4. Bröd. Karlström, "- "- "-
5. Josef Geronsson, "- "- "-
6. Efraim Andersson, "- "- "-
7. Harry Dahlgrén, "- "- "-
8. Lars-Erik Eriksson, St. Munkebo, Julia
9. Sven Ljungkvist, Ekby, Tidavad
10. Gösta Jansson, Nolgården, Ribbenås, Tidavad
11. Karl-Erik Sjöström, Östergården, Ekby, "-
12. Gottfrid Jonsson, Björsgården, Ekby, "-
13. Johan Gustavsson, "- "- "-
14. August Larsson, Hovmansgården, Vallby, "-
15. Vilgot Svensson, Sörgården, "- "-
16. Karl Johansson, Hovmansgården, "- "-
17. Gustav Andersson, Bertilsgården, "- "-
18. Erik Andersson, Västergården, "- "-
19. Isak Johansson, Bertilsgården, "- "-
20. Nils Pauli o Johan Thor, Sörgården, Vallby, Tidavad
21. Stig Larsson, Sörgården, "- "-
22. Waldemar Waldén, Östergården, "- "-
23. Ullervads Pastorsexp., Ullervad.
24. Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara
25. Ekby Dikningsföretag av år 1954, Ordf. Erik Pettersson, Prästgården, Ekby, Tidavad

Skara den 31 mars

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde i Bygdegården, Ekby, onsdagen den 17 febr. 1960 kl. 10.00 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående nr. 1-24 samt Lars Nilsson, Backatomten, Ekby, Tidavad och Josef Nilsson, Per-Eriksgården, Ekby, Tidavad.

Skara den 6 febr. 1960

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämma med

Ullervads pastorat församling

den 28 december 1959.

§ 4.

Till pastoratsombud att närvara vid alla lantmäteriförrättningar och likartade förrättningar, vilka beröra de ecklesiastika löneboställena inom pastoratet, valdes kyrkovärden Arv. Johnson, Ullervad, och nämndeman Erik Lycken, Utby.
Till ersättare för ombuden utsågos: Anton Larsson, Ullervad och Olof Nolberger, Ekby.

.....

Justerat: Arv. Johnson

Så förekommet, betygar:

Olof Nolberger

Hugo Brinkenberg

ordf.

Justeringen kungjord den 17 januari 1960

Hugo Brinkenberg

Rätt utdraget intygar



Ordförande.

Befullmakt

Härmed befullmäktigas min
 son Evert Svensson att vid samman-
 kände med Ekby - Vallby dikningsfö-
 rey i Ekby Bygdegård onsdagen den 17/2-60
 föra min talan och uttala min förhållning

Långärdan Vallby den 16/2 1960
 Vilgot Svensson

Örskottande egenhändiga namnteckning
 bekräftar. Lasse Johansson Nils Pauli

Förening

Undertecknade främa oss härmed med sökanden till den agnefrättning, som ossa förläggning av mark tillhörande Ekby Volvgården m. fl. fastigheten och yrka på frättning utsträckning enligt gjorda yrkanden, så att även våra därav berörande marken må kunna förläggas

Ekby den 9 april 1959

För fastigheten Ekby Björsgården 5 ² , 5 ³	Gottfrid Jonsson
" " Ekby Volvgården 2 ¹⁵	Josaf Geransson
" " Ekby 11'	Åke Ljungkvist
" " Vallby Millomgården 10 ⁶	Karl-Peter Jönsson

Förstärkande förklarings vittorernas:
 Undertecknad.

Therese Jönsson Valfrid Anderson.

Förning

Undertecknade församla oss härmed med
 örkändhet till den repreförordning, som orsakar
 förläggning av områden tillhörande Ekby Vårdsorden
 m. fl. förtigheterna och öfver sin förtigets utsträckning,
 så att även våra dörrar berörande marken må
 kunna förläggas

Ekby den 17 feb. 1960

Fri förtigheten Vallby 8'	förklaras bestått	Erik Lagerlund
" " "	Vallby Vårdsorden 4 ²⁻⁴	Erik Andersson
" " "	Brackatonten 7'	Lars Nilsson

Förstämde församling utsordes:

~~Erik Andersson~~

Karlavik Hukono Valfrid Andersson.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfällighet I</u>				
		<u>Sträckan A-B-B¹</u>				
0+00-8+00	800	Schaktning, lera m ³	710	1:75	1.242:50	-
-	-	Stensättning i ytterkanten av kröken vid 0+28			40:-	-
-	-	Utplanering av de uppschaktade jordmassorna m ³	710	0:60	426:-	-
8+00-8+50	50	Justering av botten m	50	0:20	10:-	-
-	-	För oförutsett etc, c:a 10%			171:50	1.890:-
		<u>Sträckan A-B¹</u>				
0a+00		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	-
0a+00-8a+30	830	Lantbruksrör, 400 mm:s (16)" m	830	10:70	8.881:-	-
-	-	med frakt m	830	3:50	2.905:-	-
0a+64;2a+00; 5a+82		Grävn., lägg. o återfylln. m	830	3:50	2.905:-	-
-	-	Brunnar typ A, d=0,8 m st	3	150:-	450:-	-
-	-	För oförutsett etc, c:a 10%			1.219:-	13.500:-
		<u>Sträckan B¹-C-D</u>				
8+50		Brunn typ F, d=0,9 m st	1	160:-	160:-	-
8+50-12+12	362	Lantbruksrör, 500 mm:s (20)" m	362	16:10	5.828:20	-
-	-	med frakt m	362	4:20	1.520:40	-
9+5;9+43;10+37 11+69		Grävn., lägg. o återfylln. m	362	4:20	1.520:40	-
-	-	Brunnar, typ A, d=0,5 m, sättes vid sidan om ledningen och inkopp- las i denna medelst 6" rör st	4	80:-	320:-	-
9+82;11+21; 12+12		Brunnar typ A, d=0,9 m st	3	160:-	480:-	-
-	-	För oförutsett etc, c:a 10%			831:40	9.140:-
		<u>Sträckan D-E-F-G</u>				
12+12-15+35	323	Lantbruksrör, 400 mm:s (16)" m	323	10:70	3.456:10	-
-	-	med frakt m	323	3:50	1.130:50	-
12+83		Grävn., lägg. o återfylln. m	323	3:50	1.130:50	-
-	-	Brunn typ A, d=0,5 m, sättes vid sidan om ledningen och inkopplas i denna medelst 6" rör st	1	80:-	80:-	-
12+87; 13+61; 14+26;15+35		Brunnar typ A, d=0,8 m st	4	150:-	600:-	-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15+35-17+33	198	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	198	6:60	1.306:80	
15+35-17+28	193	Grävn., lägg. o återfylln. -- m	193	2:70	521:10	
17+28-17+33	5	" " " " , samt				
		återställande av vägbana m	5	10:-	50:-	
16+10;16+81; 17+28;17+33		Brunnar typ A, d=0,6 m st	4	100:-	400:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			755:50	8.300:-
		<u>Sträckan B¹-B¹a</u>				
120-122+50	250	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m	250	2:70	675:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	250	1:70	425:-	
121+57;122+50		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			120:-	1.370:-
		<u>Sträckan C-Ca-Cb</u>				
30+00-32+00	200	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt m	200	4:70	940:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	200	1:70	340:-	
32+00		Brunn typ A, d=0,5 m -- st	1	75:-	75:-	
32+00-32+88	88	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m	88	3:50	308:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	88	2:-	176:-	
32+88		Brunn typ A, d=0,5 m. st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			186:-	2.100:-
		<u>Sträckan D-Da-Db</u>				
40+00-42+89	289	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	289	6:60	1.907:40	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	289	2:80	809:20	
41+26;42+89		Brunnar typ A, d=0,6 m st	2	100:-	200:-	
42+89-46+20	331	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt m	331	4:70	1.555:70	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	331	2:50	827:50	
44+97;46+20		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:-	150:-	
46+20-46+64	44	Lantbruksrör, 150mm:s (6")				
		med frakt m	44	2:70	118:80	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	44	2:-	88:-	
46+25;46+64		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:-	150:-	
46+64-47+46	82	Tegelrör, 125 mm:s (5")m. frakt m	82	2:10	172:20	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kosnad kronor	Summa kronor
47+46		Grävn., lägg. o återfylln. m	82	2:-	164:-	
		Brunnar typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			622:20	6.840
<u>Sträckan D-Dc</u>						
50+00-51+5	105	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	105	4:15	435:75	
50+00-51+00		Grävn., lägg. o återfylln. m	100	2:20	220:-	
51+00-51+5		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana m	5	8:-	40:-	
51+5		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
51+5-51+35	30	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt m	30	2:10	63:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	30	2:-	60:-	
51+35		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			91:25	1.060:-
<u>Sträckan G-Ga</u>						
100+00-101+54	154	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	154	4:70	723:80	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	154	2:50	385:-	
101+54		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
101+54-106+60	506	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	506	4:15	2.099:90	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	506	2:30	1.163:80	
103+20; 104+83; 106+60		Brunnar typ A, d=0,5 m st	3	75:-	225:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			467:50	5.140:-
Summa samf. I						49.340:-
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan I-K</u>						
60+00		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
60+00-61+90	190	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	190	4:70	893:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	190	2:50	475:-	
60+51; 61+90		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:-	150:-	
61+90-65+28	338	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	338	3:50	1.183:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	338	2:20	743:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
63+30;65+28		Brunnar typ A, d=0,5 m st 2	75:-	150:-		
		För oförutsett etc, c:a 10%			360:40	4.000:-
<u>Sträckan K-L</u>						
65+28-65+65	37	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				
		med frakt m 37	3:50	129:50		
		Grävn., lägg. o återfylln. m 37	2:20	81:40		
65+65		Brunn typ A, d=0,5 m st 1	75:-	75:-		
65+65-66+84	119	Lantbruksrör, 150 mm:s (6")				
		med frakt m 119	2:70	321:30		
		Grävn., lägg. o återfylln. m 119	2:20	261:80		
66+84		Brunn typ A, d=0,5 m st 1	75:-	75:-		
		För oförutsett etc, c:a 10%			96:-	1.040:-
<u>Sträckan L-La</u>						
75+00-76+12	112	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt m 112	1:60	179:20		
		Grävn., lägg. o återfylln. m 112	2:-	224:-		
76+12		Brunn typ A, d=0,5 m st 1	75:-	75:-		
		För oförutsett etc, c:a 10%			41:80	520:-
<u>Sträckan K-Ka</u>						
70+00-70+39	39	Tegelrör, 125 mm:s (5")				
		med frakt m 39	2:10	81:90		
		Grävn., lägg. o återfylln. m 39	2:20	85:80		
70+39		Brunn typ A, d=0,5 m st 1	75:-	75:-		
70+39-71+23	84	Tegelrör, 100 mm:s (4")				
		med frakt m 84	1:60	134:40		
		Grävn., lägg. o återfylln. m 84	1:80	151:20		
71+23		Brunn typ A, d=0,5 m st 1	75:-	75:-		
		För oförutsett etc, c:a 10%			56:70	660:-
Summa samf. II						6.220:-
<u>Sträckan La-Lb</u>						
(avdragsdike, ingår ej i företaget).						
76+12-76+60	48	Tegelrör, 75 mm:s (3")				
		med frakt m 48	1:10	52:80		
		Grävn., lägg. o återfylln. m 48	1:10	52:80		
76+60		Brunn typ A, d=0,5 m st 1	75:-	75:-		
		För oförutsett etc, c:a 10%			19:40	200:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kosnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Sträckan B-M</u>						
200+00-202+66	266	Schaktning, lera m ³	275	1:70	467:50	710:-
		Utspridning av de uppschaktade jordmassorna m ³	275	0:60	165:-	
		Jordersättning enl. särskild längd			19:20	
		För oförutsett etc, c:a 10%			58:30	
<u>Sträckan M-N-O</u>						
202+66-202+72	6	Ägobro typ B av 700 mm:s armerade falsrör st	1	400:-	400:-	7.190:-
202+72-206+70	398	Schaktning, lera m ³	580	1:50	870:-	
		Utspridning av de uppschaktade jordmassorna m ³	580	0:60	348:-	
206+70		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
206+70-208+27	157	Lantbruksrör, 600 mm:s (24") med frakt m	157	22:-	3.454:-	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	157	4:40	690:80	
207+00-207+7		Återställande av vägbana m	7	3:-	21:-	
207+7		Brunn typ A, d=0,5 m, sättes vid sidan om ledningen och inkopplas i denna medelst 225 mm:s rör st	1	85:-	85:-	
208+27		Brunn typ F, d=1,0 m st	1	180:-	180:-	
208+27-210+31	204	Schaktning, lera m ³	160	2:-	320:-	
		Utspridning av de uppschaktade jordmassorna m ³	160	0:60	96:-	
		Jordersättning enl. särskild längd			33:35	
		För oförutsett etc, c:a 10%			646:85	
<u>Sträckan N-Na</u>						
300+96-301+4	8	Falsrör, 400 mm:s (16") med frakt m	8	16:-	128:-	7.190:-
		Grävn., lägg. o återfylln. samt				
		Återställande av vägbana m	8	10:-	80:-	
301+4		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	150:-	150:-	
301+4-303+41	237	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m	237	6:60	1.564:20	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	237	2:80	663:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
302+20;303+41		Brunnar typ A, d=0,6 m	st	2	100:-	200:-
303+41-304+80	139	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	139	4:70	653:30
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	139	2:50	347:50
304+80		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
304+80-306+00	120	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	120	3:50	420:-
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	120	2:20	264:-
306+00		Brunn typ A, d=0,5 m	st	1	75:-	75:-
		För oförutsett etc, c:a 10%			459:40	5.080:-
		Summa samf. III				12.980:-
		<u>Samfällighet IV</u>				
		<u>Sträckan P-R-S</u>				
210+50-210+99	49	Schaktning, lera	m ³	25	2:50	62:50
		Utspridning	m ³	25	0:60	15:-
=220+00		Rörledningsöga typ B	st	1	45:-	45:-
220+00-220+80	80	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	80	6:60	528:-
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	80	2:80	224:-
220+80		Brunn typ A, d=0,6 m	st	1	100:-	100:-
220+80-224+62	382	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	382	4:15	1.585:30
		Grävn., lägg. o återfylln.	m	382	2:50	955:-
221+95;222+79; 223+74;224+62		Brunnar typ A, d=0,5 m	st	4	75:-	300:-
		För oförutsett etc, c:a 10%			385:20	4.200:-
		Summa samf. IV				4.200:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
0+00-8+50	850	Sträckan A-B-B ¹			1.890:-	
0a+00-8a+30	830	"- A-B ¹			13.500:-	
8+50-12+12	362	"- B ¹ -C-D			9.140:-	
12+12-17+33	521	"- D-E-F-G			8.300:-	
120+00-122+50	250	"- B ¹ -B ¹ a			1.370:-	
30+00-32+88	288	"- C-Ca-Cb			2.100:-	
40+00-47+46	746	"- D-Da-Db			6.840:-	
50+00-51+35	135	"- Da-Dc			1.060:-	
100+00-106+60	660	"- G-Ga			5.140:-	49.340:-
<u>Samfällighet II</u>						
60+00-65+28	528	Sträckan I-K			4.000:-	
65+28-66+84	156	"- K-L			1.040:-	
75+00-76+12	112	"- L-La			520:-	
70+00-71+23	123	"- K-Ka			660:-	6.220:-
<u>Samfällighet III</u>						
200+00-202+66	266	Sträckan B-M			710:-	
202+66-210+31	765	"- M-N-O			7.190:-	
300+96-306+00	504	"- N-Na			5.080:-	12.980:-
<u>Samfällighet IV</u>						
210+50-224+62	511	Sträckan P-R-S				4.200:-
	7607					
Summa hela företaget						72.740:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Vallby 8¹</u>							
<u>Ullervads Pastorat</u>							
Åker, mullrik lättlera på lera	1	0.56		1260	1800	540	302
" - " -	2	0.73		630	"	1170	854
" - " -	3	0.71		630	"	1170	831
" , mobl. lera på lera	4	0.64		630	"	1170	749
" - " -	5	0.66		630	"	1170	772
" - " -	6	0.31		360	"	1440	446
" - " -	6a	0.30		450	~~1440~~ ~~1800~~	990	297
" - " -	7	0.44		630	~~1440~~ ~~1800~~	810	356
" - " -	8	0.47		630	~~1440~~ ~~1800~~	810	381
Summa	1-8	4.82					4988
<u>Vallby Millomgården 10³</u>							
<u>Lars-Erik Eriksson</u>							
Åker, mullrik lättlera på lera	9	0.74		720	1800	1080	799
" - " -	10	0.30		630	"	1170	351
" - " -	11	0.52		720	"	1080	562
" , mobl. lera på lera	12	0.55		630	"	1170	644
" - " -	13	0.30		630	"	1170	351
" - " -	14	0.49		630	"	1170	573
" - " -	15	0.26		630	"	1170	304
" - " -	16	0.69		1080	~~1680~~ ~~2400~~	600	414
" - " -	17	0.38		1560	~~1680~~ ~~2400~~	120	46
" - " -	17 a	0.37		1920	~~2040~~ ~~2400~~	120	44
" - " -	18	1.59		1200	2400	1200	1908
" - " -	19	1.09		1320	"	1080	1177
" - " -	20	1.87		1660	"	740	1384
" - " -	21	1.03		2040	"	360	371
Alstringsbåtnad							8928
Brukningsbåtnad å sträckan:							
8+50-8+76=26 m å 8:- kr.							208
Summa	9-21	10.18					9136

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u>							
<u>Vallby Millomgården 10²</u>							
<u>Bröd. Karlström</u>							
Åker, mobil. lera på lera	22	0.49		560	1600	1040	510
" - " -	23	0.22		640	"	960	211
" - " -	24	1.47		960	2400	1440	2117
" - " -	25	1.59		1800	"	600	954
" - " -	26	0.52		2160	"	240	125
" - " -	27	0.46		2040	"	360	166
" - " -	28	0.84		840	"	1560	1310
" - " -	29	0.97		960	"	1440	1397
" - " -	30	1.08		1080	"	1320	1425
" - " -	31	1.47		960	"	1440	2117
" - " -	32	2.17		840	"	1560	3385
" - " -	33	0.96		840	"	1560	1498
	34	1.08		840	"	1560	1685
	35	0.39		1080	"	1320	515
Alstringsbåtnad							17415
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
8+80-9+5=25 m å 8:- kr							200
41+26-45+36=410 m å 1:20 kr							492
12+12-12+83=71 m å 5:30 kr							376
Brukningsbåtnad							1068
<u>Summa</u>	<u>22-35</u>	<u>13.71</u>					<u>18483</u>
<u>Vallby Hovmansgården 3⁵, 3⁶</u>							
<u>August Larsson</u>							
Åker, mobil. lera på lera	36	0.40		640	1600	960	384
" - " -	37	0.33		640	"	960	317
" - " -	38	0.30		480	"	1120	336
Alstringsbåtnad							1037
Brukningsbåtnad å sträckan:							
9+8-9+43=35 m å 7:-							245
<u>Summa</u>	<u>36-38</u>	<u>1.03</u>					<u>1282</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vallby Hovmanskgården 3³</u>							
<u>Vilgot Svensson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	39	0.41		480	1600	1120	459
" - " -	40	0.19		640	"	960	182
Alstringsbåtnad		.			-	-	641
Brukningsbåtnad å sträckan:		.			-	-	
9+47-9+62=15 m å 8:-							120
<u>Summa</u>	39-40	0.60					761
<u>Vallby Hovmanskgården 3⁴</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	41	0.19		640	1600	960	182
" - " -	42	0.52		480		1120	582
Alstringsbåtnad		.			-	-	764
Brukningsbåtnad å sträckan:		.			-	-	
9+62-9+82=20 m å 8:-							160
<u>Summa</u>	41-42	0.71					924
<u>Vallby Bertilsgården 1²</u>							
<u>Gustav Andersson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	43	0.22		480	1600	1120	246
" - " -	44	0.25		640	"	960	240
Alstringsbåtnad		.			-	-	486
Brukningsbåtnad å sträckan:		.			-	-	
9+82-9+96=14 m å 8:-							112
<u>Summa</u>	43-44	0.47					598
<u>Vallby 12¹</u>							
<u>Nils Pauli och Johan Thor</u>							
Åker, mobl. lera på lera	45	0.11		640	1600	960	106
" - " -	46	0.11		480	"	1120	123
" - " -	47	0.13		1040	"	560	73
" - " -	48	0.13		480	"	1120	146
" - " -	49	0.18		720	"	880	158
Alstringsbåtnad		.			-	-	606
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.			-	-	
9+96-10+1=7 m å 8:-							56
11+69-11+81=12 m å 8:-							96
Brukningsbåtnad							152
<u>Summa</u>	45-49	0.66					758

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vallby Bertilsgården 1⁸</u>							
<u>Erik Andersson</u>							
Åker, mobil. lera på lera	50	0.09		800	1600	800	72
" - " -	51	0.23		480	"	1120	258
" - " -	52	0.36		640	"	960	346
Alstringsbåtnad							676
Brukningsbåtnad å sträckan:							
10+1-10+21=20 m å 8:-							160
Summa	50-52	0.68					836
<u>Vallby Bertilsgården 1⁵, 1⁷</u>							
<u>Lantbruksnämnden i Skarab. län</u>							
Åker, mobil. lera på lera	53	0.26		640	1600	960	250
" - " -	54	0.16		480	"	1120	179
" - " -	55	0.05		1440	"	160	8
Alstringsbåtnad							437
Brukningsbåtnad å sträckan:							
10+21-10+37=16 m å 8:-							128
Summa	53-55	0.47					565
<u>Vallby Bertilsgården 1⁴, 1⁶</u>							
<u>Isak Johansson</u>							
Åker, mobil. lera på lera	56	0.10		1440	1600	160	16
" - " -	57	0.30		480	"	1120	336
" - " -	58	0.49		720	"	880	431
Alstringsbåtnad							783
Brukningsbåtnad å sträckan:							
10+37-10+65=28 m å 7:60							213
Summa	56-58	0.89					996
<u>Vallby Sörgården 5²</u>							
<u>Stig Larsson</u>							
Åker, mobil. lera på lera	59	0.80		720	1600	880	704
" - " -	60	0.48		480	"	1120	538
" - " -	61	0.17		1360	"	240	41
Alstringsbåtnad							1283
Brukningsbåtnad å sträckan:							
10+71-11+21=50 m å 6:-							300
Summa	59-61	1.45					1583

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>							
<u>Lantbruksnämnden i Skarab. län</u>							
Åker, mobl. lera på lera	75	0.20		1440	2400	960	192
" - " -	76	0.30		840	"	1560	468
" - " -	77	0.20		1800	"	600	120
" - " -	78	0.21		2160	"	240	50
" - " -	79	0.53		1560	"	840	445
" - " -	80	0.66		960	"	1440	950
" - " -	81	0.83		840	"	1560	1295
" - " -	82	0.40		840	"	1560	624
" - " -	83	0.59		1320	"	1080	637
Alstringsbåtnad							4781
Brukningsbåtnad å sträckan:							
13+61-14+22=61 m å 5:40							329
Summa	75-83	3.92					5110
<u>Ekby Östergården 3¹³</u>							
<u>Gösta Jansson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	84	0.30		1560	2400	840	252
" - " -	85	0.59		1080	"	1320	779
Summa	84-85	0.89					1031
<u>Ekby 11¹</u>							
<u>Sven Ljungkvist</u>							
Åker, mobl. lera på lera	86	0.31		1080	2400	1320	409
" - " -	86	0.31					409
<u>Ekby Nolgården 2¹⁹, 2⁴</u>							
<u>Torsten Jonsson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	87	0.58		1080	2400	1320	766
" - " -	88	0.22		1920	"	480	106
" - " -	89	0.14		1680	"	720	101
" - " -	90	0.46		1560	"	840	386
" - " -	91	0.86		1680	"	720	619
" - " -	92	0.59		1920	"	480	283
" - " -	93	0.99		1320	"	1080	1069
" - " -	94	1.62		1320	"	1080	1750
" - " -	95	1.73		840	"	1560	2699
" - " -	96	1.11		840	"	1560	1732

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mobil. lera på lera	97	1.23		840	2400	1560	1919
" - " -	98	0.74		840	"	1560	1154
	99	0.12		630	1800	1170	140
Alstringsbåtnad		.			-	-	12724
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.			-	-	
14+26-15+35=109 m å 4:50 kr		.			-	-	491
15+39-16+10=71 m å 5:20 kr		.			-	-	369
Brukningsbåtnad		.			-	-	860
Summa	87-99	10.39	-				13584
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>							
<u>Lantbruksrämnden i Skarab. län</u>							
Åker, mobil. lera på lera	100	0.08		560	1600	1040	83
Summa	100	0.08					83
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u>							
<u>Bröd. Karlström</u>							
Åker, mobil. lera på lera	101	0.23		800	1600	800	184
Summa	101	0.23					184
<u>Ekby Nolgården 2¹², 2¹³</u>							
<u>Efraim Andersson</u>							
Åker, mobil. lera på lera	102	0.06		800	1600	800	48
" - " -	103	0.70		840	2400	1560	1092
" - " -	104	0.73		840	"	1560	1139
" - " -	105	0.69		960	"	1440	994
" - " -	106	0.89		1800	"	600	534
Alstringsbåtnad		.			-	-	3807
Brukningsbåtnad å sträckan:		.					40
16+71-16+76=5 m å 8:-		.					
Summa	102-106	3.07					3847
<u>Ekby Nolgården 2⁸⁻¹¹</u>							
<u>Harry Dahlgren</u>							
Åker, mobil. lera på lera	107	0.53		1680	2400	720	382
" - " -	108	0.41		1200	"	1200	492
" - " -	109	0.40		840	"	1560	624
" - " -	110	0.41		840	"	1560	640
Summa	107-110	1.75					2138

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekby Björsgården 5², 5³</u>		.					
<u>Gottfrid Jonsson</u>		.			-	-	
Åker, mobil. lera på lera	111	0.84		840	2400	1560	1310
" - " -	112	1.34		720	"	1680	2251
" - " -	113	1.39		840	"	1560	2168
" - " -	114	1.44		840	"	1560	2246
" - " -	115	0.64		840	"	1560	998
" - " -	116	0.92		1080	"	1320	1214
Summa	111-116	6.57	-				10187
<u>Ekby Östergården 3⁴, 3⁵</u>							
<u>Karl-Erik Sjöström</u>							
Åker, mobil. lera på lera	117	0.76		1920	2400	480	365
Summa	117	0.76					365
<u>Ekby Sven Bengtsgården 1⁸</u>							
<u>Ekby Erik Jonsgården 4¹⁸</u>							
<u>Harry Dahlgren</u>							
Åker, mobil. lera på lera	118	1.11		1080	2400	1320	1465
	119	1.24		1080	"	1320	1637
Summa	118-119	2.35					3102
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Vallby Östergården 2², 2⁴</u>					-	-	
<u>Waldemar Walldén</u>					-	-	
Åker, mullrik lättlera på lera	120	1.57		540	1800	1260	1978
" - " -	121	1.28		540	"	1260	1613
" - " -	122	2.15		540	"	1260	2709
" , mobil. lera på lera	123	1.02		540	"	1260	1285
" - " -	124	2.07		540	"	1260	2608
Alstringsbåtnad		.	-				10193
Brukningsbåtnad å sträckan: 60+00-65+24=524 m å 1:20 kr							629
Summa	120-124	8.09					10822
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u>					-	-	
<u>Bröd. Karlström</u>					-	-	
Åker, mobil. lera på lera	125	0.40		720	2400	1680	672
" - " -	126	0.34		1200	"	1200	408
Summa	125-126	0.74					1080

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekby Nolgården 2¹⁵</u>							
<u>Josef Geronsson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	127	0.65		960	2400	1440	936
" - " -	128	0.62		720	"	1680	1042
Summa	127-128	1.27					1978
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>							
<u>Lantbruksnämnden i Skarab. län</u>							
Åker, mobl. lera på lera	129	0.47		720	2400	1680	790
" - " -	130	0.52		960	"	1440	749
Summa	129-130	0.99					1539
<u>Ekby Nolgården 2¹⁹, 2⁴</u>							
<u>Torsten Jonsson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	131	1.15		960	2400	1440	1656
" - " -	132	0.86		720	"	1680	1445
" - " -	133	1.16		720	"	1680	1949
" - " -	134	0.45		840	"	1560	702
" - " -	135	0.25		630	1800	1170	293
Avgår för bristande dikning å fig. 135							222
Summa	131-135	3.87					5823
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>							
<u>Lantbruksnämnden i Skarab. län</u>							
Åker, mobl. lera på lera	136	0.15		480	1600	1120	168
Avgår för bristande dikning							127
Summa	136	0.15					41
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u>							
<u>Bröd. Karlström</u>							
Åker, mobl. lera på lera	137	0.33		560	1600	1040	343
Avgår för bristande dikning							260
Summa	137	0.33					83
<u>Ekby Nolgården 2¹²</u>							
<u>Efraim Andersson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	138	0.10		560	1600	1040	104
Avgår för bristande dikning							79
Summa	138	0.10					25

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Vallby 8¹</u>							
<u>Ullervads Pastorat</u>							
Åker, mobl. lera på lera	6a	0.30		1440	1800	360	108
" - " -	7	0.44	-	1440	"	360	158
" - " -	8	0.47		1440	"	360	169
Summa	6a-8	1.21					435
<u>Vallby Per Eriksgården 11³</u>							
<u>Lars Nilsson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	139	0.26	-	360	720 ~~1800~~	360	94
Summa	139	0.26					94
<u>Vallby Millomgården 10³ och</u>							
<u>Vallby Östergården 2³</u>							
<u>Lars Erik Eriksson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	16	0.69		1680	2400	720	497
" - " -	17	0.38		1680	"	720	274
" - " -	17a	0.37		2040	"	360	133
" - " -	140	0.11		480	1440 ~~2400~~	960	106
Betesmark, - " -	141		0.13	700	2000	1300	169
Åker, - " -	142	0.48	-	720	2400	1680	806
" - " -	143	0.66		1320	"	1080	713
" - " -	144	0.61		840	"	1560	952
" - " -	145	0.60		1440	"	960	576
" - " -	146	0.15		960	1440 ~~2400~~	480	72
Summa	16-17a; 140-146	4.05	0.13				4298
<u>Vallby Västergården 4⁵</u>							
<u>Josef Nilsson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	147	0.20		1200	2400	1200	240
" - " -	148	0.83		1920	"	480	398
Summa	147-148	1.03					638
<u>Vallby Västergården 4²⁻⁴</u>							
<u>Erik Andersson</u>							
Åker, mobl. lera på lera	149	0.64		1200	2400	1200	768
" - " -	150	0.94		1080	"	1320	1241

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mobil. lera på lera	151	0.57		1920	2400	480	274
" - " -	152	1.11		1080	"	1320	1465
" - " -	153	1.02		2040	"	360	367
" - " -	154	0.67		1200	"	1200	804
" - " -	155	0.54		2160	"	240	130
" - " -	156	0.51		2160	"	240	122
" - " -	157	0.87		1320	"	1080	940
Summa	149-157	6.87					6111
<u>Vallby 8¹</u>							
<u>Ullervads Pastorat</u>							
Åker, mobil. lera på lera	158	0.58		1200	2400	1200	696
" - " -	159	0.84		1560	"	840	706
" - " -	160	0.47		2040	"	360	169
Summa	158-160	1.89					1571
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Backatomten 7¹</u>							
<u>Lars Nilsson</u>							
Åker, mobil. lera på lera	161	0.48		1800	2400	600	288
" - " -	162	0.49		2280	"	120	59
" - " -	163	0.48		1200	"	1200	576
" - " -	164	0.46		2040	"	360	166
" - " -	165	0.15		1200	"	1200	180
" - " -	166	0.10		2040	"	360	36
" - " -	167	0.26		1440	"	960	250
" - " -	168	0.25		1800	"	600	150
" - " -	169	0.08		2280	"	120	10
" - " -	170	0.31		1200	"	1200	372
" - " -	171	0.34		960	"	1440	490
Alstringsbåtnad							2577
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
220+00-220+80=80 m å 5:- kr							400
222+32-223+74=142 m å 4:30 kr							611
Brukningsbåtnad							1011
Summa	161-171	3.40					3588




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekby 11¹</u>		.					
<u>Sven Ljungkvist</u>		.			-	-	
Åker, mobl. lera på lera	172	0.81		1080	2400	1320	1069
Brukningsbåtnad å sträckan:		.			-	-	
223+74-224+59=85 m å 4:90 kr		.			-	-	417
Summa	172	0.81			-	-	1486
<u>Ekby Östergården 3¹³</u>		.			-	-	
<u>Gösta Jansson</u>		.					
Åker, mobl. lera på lera	173	0.22		960	2400	1440	317
" " "	174	0.42		1920	"	480	202
Summa	173-174	0.64					519
— = minskning av värdet efter dikningen på grund av ofullständig torrläggning.					-	-	
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Vallby 8¹</u>							
Ullervads Pastorat	1-8	4.82					4988
<u>Vallby Millomgården 10³</u>		.					
Lars Erik Eriksson	9-21	10.18			-	-	9136
<u>Vallby Millomgården 10²</u>		.			-	-	
Bröd. Karlström	22-35	13.71			-	-	18483
<u>Vallby Hovmansgården 3⁵, 3⁶</u>		.			-	-	
August Larsson	36-38	1.03			-	-	1282
<u>Vallby Hovmansgården 3³</u>		.			-	-	
Vilgot Svensson	39-40	0.60			-	-	761
<u>Vallby Hovmansgården 3⁴</u>		.			-	-	
Karl Johansson	41-42	0.71					924
<u>Vallby Bertilsgården 1²</u>							
Gustav Andersson	43-44	0.47			-	-	598
<u>Vallby 12¹</u>							
Nils Pauli o Johan Thor	45-49	0.66					758
<u>Vallby Bertilsgården 1⁸</u>		.					
Erik Andersson	50-52	0.68					836
<u>Vallby Bertilsgården 1⁵, 1⁷</u>							
Lantbruksnämnden i Skarab. län	53-55	0.47					565

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vallby Bertilsgården 1⁴, 1⁶</u>							
Isak Johansson	56-58	0.89					996
<u>Vallby Sörgården 5²</u>							
Stig Larsson	59-61	1.45					1583
<u>Vallby Sörgården 5⁷</u>							
Vilgot Svensson	62-64	1.41					1608
<u>Vallby Östergården 2³</u>							
Lars Erik Eriksson	65-67	0.68					790
<u>Ekby Nolgården 2¹⁵</u>							
Josef Geronsson	68-74	4.37					6279
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>							
Lantbruksnämnden i Skarab. län	75-83	3.92					5110
<u>Ekby Östergården 3¹³</u>							
Gösta Jansson	84-85	0.89					1031
<u>Ekby 11¹</u>							
Sven Ljungkvist	86	0.31					409
<u>Ekby Nolgården 2¹⁹, 2⁴</u>							
Torsten Jonsson	87-99	10.39					13584
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>							
Lantbruksnämnden i Skarab. län	100	0.08					83
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u>							
Bröd. Karlström	101	0.23					184
<u>Ekby Nolgården 2¹², 2¹³</u>							
Efraim Andersson	102-106	3.07					3847
<u>Ekby Nolgården 2⁸⁻¹¹</u>							
Harry Dahlgren	107-110	1.75					2138
<u>Ekby Björsgården 5², 5³</u>							
Gottfrid Jonsson	111-116	6.57					10187
<u>Ekby Östergården 3⁴, 3⁵</u>							
Karl-Erik Sjöström	117	0.76					365
<u>Ekby Sven Bengtsgården 1⁸</u>							
" Erik Jonsgården 4 ¹⁸							
Harry Dahlgren	118-119	2.35					3102
Summa	1-119	72.45					89627

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Vallby Östergården 2², 2⁴</u>		.	-				
Waldemar Walldén	120-124	8.09					10822
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u>		.	-				
Bröd. Karlström	125-126	0.74					1080
<u>Ekby Nolgården 2¹⁵</u>		.	-				
Josef Geronsson	127-128	1.27					1978
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>		.	-				
Lantbruksnämnden i Skarab. län	129-130	0.99					1539
<u>Ekby Nolgården 2¹⁹, 2⁴</u>		.	-				
Torsten Jonsson	131-135	3.87					5823
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>		.	-				
Lantbruksnämnden i Skarab.län	136	0.15					41
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u>		.	-				
Bröd. Karlström	137	0.33					83
<u>Ekby Nolgården 2¹²</u>		.	-				
Efraim Andersson	138	0.10					25
Summa	120-138	15.54	-				21391
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Vallby 8¹</u>		.	-				
Ullervads Pastorat	6a-8	1.21					435
<u>Vallby Per Eriksgården 11³</u>		.	-				
Lars Nilsson	139	0.26	-				94
<u>Vallby Millomgården 10³</u>		.	-				
" Östergården 2 ³	16-17a		-				
Lars Erik Eriksson	140-146	4.05	0.13				4298
<u>Vallby Västergården 4⁵</u>		.	-				
Josef Nilsson	147-148	1.03					638
<u>Vallby Västergården 4²⁻⁴</u>		.	-				
Erik Andersson	149-157	6.87					6111
<u>Vallby 8¹</u>		.	-				
Ullervads Pastorat	158-160	1.89	-				1571
	6a-8;		-				
	16-17a		-				
Summa	139-160	15.31	0.13				13147

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Backatomten 7¹</u>							
Lars Nilsson	161-171	3.40					3588
<u>Ekby 11¹</u>							
Sven Ljungkvist	172	0.81					1486
<u>Ekby Östergården 3¹³</u>							
Gösta Jansson	173-174	0.64					519
Summa	161-174	4.85					5593
Summa hela företaget	1-174	108.15	0.13				129.758
Bygdegården, Ekby, Tidavad den 17 febr. 1960 I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman. Biträdande gode män: <i>Karl Axel Henkow</i> <i>Valfrid Andersson</i> Karl Axel Henkow Valfrid Andersson							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Sträckan B-M</u>							
<u>Vallby 8¹</u>							
Ullervads Pastorat							
Sträckan 200+00-200+64	38	4.5	1:70				11:95
-"- 200+64-202+66	163	6.3	10:25				
<u>Vallby Per Eriksgården 11³</u>							
Lars Nilsson							
Sträckan 200+00-202+66	201	3.6	7:25				7:25
Summa							19:20
<u>Sträckan M-N-O</u>							
<u>Vallby Millomgården 10³</u>							
Lars Erik Eriksson							
Sträckan 202+72-203+94	10.8	25	2:70				33:35
-"- 202+72-204+85	15.6	55	8:60				
-"- 204+85-205+52	19.2	80	15:35				
-"- 205+52-206+62	4.8	140	6:70				
Summa							
Bygdegården, Ekby, Tidavad den 17 febr. 1960							
I tjänsten:							
							
Erik Almlöf							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
 							
Karl Axel Henkow Valfrid Andersson							

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r											
			P-R- -222+79	222+79-S	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Samf. IV														
Hela samf.		5593	2.660:-	1.540:-								4.200:-	0.7509	
I 161-169		2317	2.660:-									2.660:-	1.1480	
II 170-174		3276	160:-	1.540:-								1.700:-	0.5189	
		Härav framgår att samf. skall uppdelas på 2 avdelningar. Efter påföring av 160:- kr. från avd. I till avd. II erhålles avd. I ändrat relativtal												
I		2317	2.500:-									2.500:-	1.0790	
Bygdegården, Ekby, Tidavad den 17 febr. 1960														
I tjänsten														
														
Erik Almlöf														

Bygdegården, Ekby, Tidavad den 17 febr. 1960

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Vallby 8¹</u>						
Ullervads Pastorat	S					
Ägofig. 1-8 Avd. I		4988		2.811 2.667:96	5.4073	
<u>Vallby Millomgården 10³</u>						
Lars-Erik Eriksson	S					
Ägofig. 9-21 Avd. I		9136		5.149 4.886:63	9.9040	l b.
<u>Vallby Millomgården 10²</u>						
Bröd. Karlström						
Ägofig. 22-35 Avd. I	S	18483		10.418 9.886:11	20.0367	b.
<u>Vallby Hovmansgården 3⁵, 3⁶</u>						
August Larsson						
Ägofig. 36-38 Avd. I		1282		723 685:71	1.3897	b.
<u>Vallby Hovmansgården 3³</u>						
Vilgot Svensson						
Ägofig. 39-40 Avd. I		761		429 407:04	0.8250	b.
<u>Vallby Hovmansgården 3⁴</u>						
Karl Johansson						
Ägofig. 41-42 Avd. I		924		521 494:22	1.0017	b.
<u>Vallby Bertilsgården 1²</u>						
Gustav Andersson						
Ägofig. 43-44 Avd. I		598		337 319:86	0.6483	2
<u>Vallby 12¹</u>						
Nils Pauli o. Johan Thor						
Ägofig. 45-49 Avd. I		758		427 405:44	0.8217	b.
<u>Vallby Bertilsgården 1⁸</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 50-52		836		471 447:16	0.9063	b.
<u>Vallby Bertilsgården 1⁵, 1⁷</u>						
Lantbruksnämnden i Skarab. län						
Ägofig. 53-55 Avd. I		565		318 302:20	0.6125	
<u>Vallby Bertilsgården 1⁴, 1⁶</u>						
Isak Johansson						
Ägofig. 56-58 Avd. I		996		561:- 532:74	1.0797	b.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vallby Sörgården 5²</u> Stig Larsson Ägofig. 59-61 Avd. I		1583		891 846:71	√ 1.7161	l. b.
<u>Vallby Sörgården 5⁷</u> Vilgot Svensson Ägofig. 62-64 Avd. I		1608		906 860:08	√ 1.7432	b. 2
<u>Vallby Östergården 2³</u> Lars-Erik Eriksson Ägofig. 65-67 Avd. I	S	790		445 422:55	√ 0.8564	l. b.
<u>Ekby Nolgården 2¹⁵</u> Josef Geronsson Ägofig. 68-74 Avd. I	S	6279		3519 3.358:49	√ 6.8068	b.
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u> Lantbruksnämnden i Skarab. län Ägofig. 75-83 Avd. I		5110		2880 2.733:22	√ 5.5395	
<u>Ekby Östergården 3¹³</u> Gösta Jansson Ägofig. 84-85 Avd. I		1031		581 551:46	√ 1.1177	
<u>Ekby 11¹</u> Sven Ljungkvist Ägofig. 86 Avd. I	S	409		231 218:76	√ 0.4434	l. b.
<u>Ekby Nolgården 2¹⁹, 2⁴</u> Torsten Jonsson Ägofig. 87-99 Avd. I	S	13584		7.656 7.265:75	√ 14.7259	l. b.
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u> Lantbruksnämnden i Skarab. län Ägofig. 100 Avd. I		83		47 44:39	√ 0.0900	
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u> Bröd. Karlström Ägofig. 101 Avd. I	S	184		104 98:42	√ 0.1995	b.
<u>Ekby Nolgården 2¹², 2¹³</u> Efraim Andersson Ägofig. 102-106 Avd. I		3847		2.168 2.057:67	√ 4.1704	b.

476.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ekby Nolgården 2⁸⁻¹¹</u>						
Harry Dahlgren						
Ägofig. 107-110 Avd. I		2138		1.205 1.143:56	✓ 2.3177	
<u>Ekby Björsgården 5², 5³</u>						
Gottfrid Jonsson	S					
Ägofig. 111-112 Avd. I		3561	1.904:69	7.140		
" 113-116 Avd. II		6626	4.871:64	6.776:33	13.7339	b.
<u>Ekby Östergården 3⁴, 3⁵</u>						
Karl-Erik Sjöström						
Ägofig. 117 Avd. II		365		283 268:36	0.5439	b. 2
<u>Ekby Sven Bengtsgården 1⁸</u>						
<u>-"- Erik Jönsgården 4¹⁸</u>						
Harry Dahlgren				1.748		
Ägofig. 118-119 Avd. I		3102		1.659:18	✓ 3.3627	
Summa		89627		49.340:-	100.0000	69.0725
				51.990:-		
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Vallby Östergården 2², 2⁴</u>						
Waldemar Walldén						
Ägofig. 120-124		10822		3467 3.146:78	50.5914	
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u>						
Bröd. Karlström	S			346		
Ägofig. 125-126		1080		314:04	✓ 5.0488	b.
<u>Ekby Nolgården 2¹⁵</u>						
Josef Geronsson	S			634		
Ägofig. 127-128		1978		575:16	✓ 9.2469	b.
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>						
Lantbruksnämnden i Skarab. län				493		
Ägofig. 129-130		1539		447:51	✓ 7.1946	
<u>Ekby Nolgården 2¹⁹, 2⁴</u>						
Torsten Jonsson	S			1.865		
Ägofig. 131-135		5823		1.693:19	✓ 27.2217	b. b.
<u>Ekby Nolgården 2¹⁸</u>						
Lantbruksnämnden i Skarab. län				11		
Ägofig. 136		41		11:92	✓ 0.1917	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ekby Nolgården 2¹⁴</u>						
Bröd. Karlström	S					
Ägofig. 137		83		26 24:13	✓ 0.3880	b.
<u>Ekby Nolgården 2¹²</u>						
Efraim Andersson				8		b.
Ägofig. 138		25		7:27	0.1169	
Summa		21391		6.220:-	100.0000	16.4854
				6.852:-		
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Vallby 8¹</u>						
Ullervads Pastorat	S					
Ägofig. 6a-8 Avd. I		435		562 546:12	✓ 4.2074	
<u>Vallby PerEriksgården 11³</u>						
Lars Nilsson.	S			122		
Ägofig. 139 Avd. I		94		118:01	0.9092	b. b.
<u>Vallby Millomgården 10³</u>						
<u>-"- Östergården 2³</u>						
Lars-Erik Eriksson	S			5578		
Ägofig. Avd. I		4298		5.395:87	41.5706	b. b.
<u>Vallby Västergården 4⁵</u>						
Josef Nilsson Avd. II				546		
Ägofig. 147-148		638		530:64	4.0881	b. b.
<u>Vallby Västergården 4²⁻⁴</u>						
Erik Andersson				5235		
Ägofig. 149-157 Avd. II	S	6111		5.082:71	39.1580	b. b.
<u>Vallby 8¹</u>						
Ullervads Pastorat				1346		
Ägofig. 158-160 Avd. II	S	1571		1.306:65	✓ 10.0667	
Summa		13147		12.980:-	100.0000	10.1319
				13.369:-		
<u>Samfällighet IV</u>						
<u>Backatomten 7¹</u>						
Lars Nilsson	S					
Ägofig. 161-169 Avd. I		2317	2.500:-	3284		
-"- 170-171 Avd. II		1271	659:56	3.159:56	75.2276	b. b.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ekby 11¹</u> Sven Ljungkvist Ägofig. 172 Avd. II	S	1486		801 771:12	18.3600	b. l.
<u>Ekby Östergården 3¹³</u> Gösta Jansson Ägofig. 173-174 Avd. II		519		280 269:32	6.4124	
Summa		5593		4.200:- 4.365:-	100.0000	4.3103
Bygdegården, Ekby, Tidavad den 17 febr. 1960 I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman. Biträdande gode män: <i>Karl Axel Henkow</i> <i>Valfrid Andersson</i> Karl Axel Henkow Valfrid Andersson						

Skala 1:50 000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekby Nolgården m.fl. fastigheter i Ekby socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av öppna avlopp samt genom igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 1 km nordväst Ekby kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: A-B-B¹; A-B¹; B¹-C-D-E-F-G; B¹-B¹a; C-Ca-Cb; D-Da-Db; Da-Dc; G-Ga; I-K-L; L-La; K-Ka; B-M-N-O; N-Na och P-R-S.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog samt i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,8 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimen-

sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-
enat.

4. Äldre företag.

a) Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

Diket A-B-B¹-C-D-E-F-G har under 1800-talet varit föremål för viss reglering (s.k. kronodike).

Ägaren till Ekby Björsgården 5⁴.

Ekby Björsgården 5:4 ingår i Björsgårdens dikningsföretag av år 1918-1919. Ytvattnet avledes emellertid till diket vid G. För att ej belasta avloppet från G med ytvattnet från berörda fastighet föreskrives att ägaren till Ekby Björsgården 5:4 (Johan Gustafsson) utför och bekostar en 150 mm:s avloppsledning å plankartan betecknad med T-U samt en brunn vid U. Avloppet skall vara utfört senast när samfälligheten I färdigställt.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter

benämnda I, II, III och IV. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheterna I, III och IV särskild utredning verkställt. Härav framgår, att samfälligheterna I, III och IV skall uppdelas på vardera 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheterna I, III och IV, som av förenämnda uppdelning på avdelningarna betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör ersätts ett flertal ägobroar av täckt avloppsledning.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnads-

förslaget och upprättad typritning närmare framgår.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden, *Sil. 6.*

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten I erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Etthundratrettiofyra kronor och fyrtiofyra öre (134:44 kr), vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Sådan avgift, skulle för samfälligheterna II, III och IV understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning af.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 50.0 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen, i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas

Ekby dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande

härigenom kan komma till stånd. Bygdegården, Ekby, Tidavad den 17 febr. 1960.

Bitr. gode män:

Karl Axel Henkow Valfrid Andersson

I tjänsten:

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdir.

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffen, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då bekläddas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen är:
- Samf. I: På gränsrör mellan Ekby Nolgården 2¹⁸ o 2¹⁹, intill vägkant c:a 80 m öster sekt. 47+46. Höjd =+16.77
- Samf. II: På gränsrör mellan Ekby Nolgården 2¹⁸ o 2¹⁹, intill vägkant c:a 30 m väster sekt. 76+18. Höjd =+14.48
- Samf. III: Inhugget kors på brunnslock c:a 70 m söder om sekt. 207+7. Höjd =+16.51
- Samf. IV: Inhugget kors i jordfast sten c:a 48 m öster sekt. 223+74. Höjd =+22.73.

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I

kommun

län

upprättat år

I utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel


Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr

Typritningar Träbroar


typ A




typ B



Trummar
typ A



typ B



Förslag till

i

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

{ utan }

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

län

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer