



Akt nr:

R-F4b-LS245/60

AU\$R-F4b-LS245/60

Handlingar angående
Axtorps dikningsföretag av år 1960
I Varola socken, Skaraborgs län; upp-
rättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNING S I N T Y G.

Undertecknad får härmed intyga att Carl W. Lind, Axtorp, Värmlands län
som för (rationaliseringsåtgärdens art) Sittning
~~å fastigheten~~ av företaget i Värmlands län socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr B 5142 å 610:- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget
.....
.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:
.....
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

.....

.....

arbetets kvalitet Se rapport Statavsyning

Brandförsäkring:

Skara den 2/8 1961

Isak Oksa
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 610:- kronor

Skara den 20 aug. 1960

Isak Oksa

Bitr. lantbruksdirektör

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

...../.....19...

...../.....19...

25/8 1960 1 Oksa

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsynning

Företagets namn

Axtorps dikningsföretag av år 1960

Socken

Varola

Län

Skaraborgs


Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~

Carl W. Lind, Axtorp, Varola, Skövde

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 23/6-60	Bidrag till utförandet, kr 610:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1/10-63	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 610:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 22/7 1960	Besiktning verkställd av Lennart Olsson		

Företaget utfört i full överensstämmelse med det
upprättade förslaget. Företaget godkännes.

Skara den 2/8 1960



Erik Almlöf

Bjtr. lantbruksdir.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 2 mars 1960 avslutad syneförrätt-
ning rörande Axtorps dikningsföretag av år 1960 i Varola
socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 15 juni 1960.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

Stämpel Tre kronor.

Protokoll, fört vid sammanträde enligt samlagan för torvläggning och mark tillhörande Åtorp Kottgården i Vörla socken och Åtörps län.

Torsdagen den 28 jan. 1960, hos lantbrukaren Carl Lind, Åtörp, Kottg., Phörde.

Närvarande: lantbrukare beträddande lantbrukets direktör Erik Lundh, förtäringssmannan samt ingenjör Lennart Olsson, som verkställt förundersökning rörande förtäringen.

Som biträddande skiftesgodsmän in-ställda sig:

Lantbrukaren Erland Larsson Kallagården Väsås
-t- Arthur Engdahlström, Kyrkebröten, Väsås.

Följande sälägare inställda sig till sammanträdet:

Carl Lind, ägare av Åtörp Kottgården 1st,
samt sälarna till förtäget.

De övriga sälägare:

Kasert Olsson, ägare av Åtörp Kottg. 1st m. fl.
Emil Gustafsson 1st m. fl., ägare av Åtörp Kottg. 1st m. fl.
gövern Simon Lennart Gustafsson Åtörp.

Stämman utgörs dessutom av gästerna Gustafsson, Kallum, Vörla, Väsås och fru Linna Nilsson, Lertorget, Vörla, Väsås, ^(611/2)

Ärkebiskop Håkan Wäststrand och fru Stina

Moberg, Bot 25. Hovv, ägare och betorp Hattby 16/7,
 genom jämbordellare Åke Moberg, Hovv.
 ant. fullmakt ~~tit~~.

Johan Johansson, ägare och betorp Hattby 16/7
 som ombud för sagsomfälligheten "Hagelbergs
 bycker - Tälarp - betorp" landbrukarna Boel Lind
 och Arvid Johansson betorp, Hovv, bil 3.

§ 1.

Utflyktas, det för förädlingsmannen
 ett för de da förordnandet, som hade lydelse
 ant. bil. 1.

§ 2.

Något för mot förädlingsmannen
 eller skiftesgodamännens ansvärskap.

§ 3.

Lokalanden grunda på oloppets sagla-
 ring, så att även, där beakta mark
 må kunna lösa deras enligt uppgiften
 plan och betas rationellt.

§ 4.

Samt Olsson och omhuden för Smit
 Gredaförus stoll. föddorade sig ej ha
 något att säga annat än förstås
 att förnas som tället olopps genom
 deras öror, om betuoden kan bäras
 inom rimligt belopp.

§ 5.

Jämbordellare Åke Moberg vill ej öfver
 sätta kunnande oloppst skulld ut-
 föras som öppet olopps ställen B-C
 och tället olopps ställen B-D i Hattby

Stället. 16-17 utan anskaffning av nytt be-
 fäms med beörde sakägare för lämna be-
 sked hörens. Sylligt besked skulle lämna
 snart d. 16 febr. 1960 till förädlings-
 nämnden. Kostnaden för angivet öppet
 och tröskt olopp angavs till c:a 1/100:th.
 som ägare till störs Stället. 16-17
 skulle vara för undanhållt av öppen
 likhet D-8.

§ 6.

Vid besiktning konstaterades, att be-
 under sögarefälligheten vid punkt
 6+2 - 6+8 var bristfällig och beörde
 onsläggas. Beor var med sökrhet
 lagd för 1921. De beörda sakägarna
 gillade på att kostnaden för ny be-
 sjämbart skulle påförs diariings-
 förtaget.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till
 protokollet anteckna förklarades sam-
 manträdet avslutat med tillkän-
 givande att nytt sammanträde, av-
 sett att bli slutsammanträde, skulle
 hållas på samma plats som dagens
 sammanträde onsdagen den 2 mars
 1960, kl 9.00.

Det var tid som var
 Stjärten
 Esbjörnslöf.
 förädd. m.m.

Stjärten
 Esbjörnslöf
 Esbjörnslöf

Onsdagen den 2 mars 1960, hos Lantbruk-
heren Carl Lind, Skellefteå. Skellefteå, Skellefteå.

Närvarande; undertecknad, biträdda
Lantbruksskolelektör Erik Skellefteå, förtä-
ringsman samt skiftesgodsmannen
Erik Skellefteå och Petrus Skellefteå.
Följande sakägare inställda sig till
sig till sammanträdet;

Carl Lind Skellefteå, Skellefteå.

Petrus Skellefteå, Skellefteå.

Skellefteå Skellefteå i Skellefteå Skellefteå
Skellefteå, Bil. 2.

Skellefteå Skellefteå, Skellefteå och Carl
Lind Skellefteå som medlem för Skellefteå-
förläggaren Skellefteå Skellefteå-
Skellefteå, 3.

§ 8.

Träffigt med 25 hade jämbordet
Skellefteå. Skellefteå Skellefteå och Skellefteå
af Skellefteå Skellefteå Skellefteå i
sina ägar.

§ 9.

Skellefteå Skellefteå Skellefteå
för det Skellefteå Skellefteå Skellefteå-
Skellefteå Skellefteå Skellefteå Skellefteå
Skellefteå Skellefteå Skellefteå Skellefteå.

§ 10.

Skellefteå Skellefteå Skellefteå
som hade Skellefteå Skellefteå 4.

§ 11.

Det medtogas som förord till förslaget
kända sätningen och handlingen om
att sammanhålla delägarna för val
och styras utgåva synvården lant-
brukaren Carl Lund Peters, Skövde.

§ 12.


Som intas vidare fanns att till
protokollet antas följande
föresättningen avslutad och sam-
mantrast upplöst.

Det var tid som var
Tjänsten
skickad.
föresättningen.

Kritiska och skiftesgodsmän.
H. Bengtsson bland samn



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Korola

socken(nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser reglering av avlopp (täckt avlopp)
800 m, längd 2000 m.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skövde

Meddelanden om förrättningen ställes till Carl W. Lind Örtorp, Brov. 5345,
Skövde. Tel. 0500/21221.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Örtorp, Skövde den 15 maj 1959

Sökandes namn:

Fastighet:

Carl W. Lind för fastigheten Örtorp 1", Korola s:n

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<u>Bernt Olsson</u>	ägare av fastigheten	<u>Axtorp</u>
<u>Bröd Gustafsson, stbh.</u>	» » »	<u>-"-</u>
<u>Fru Alma Wohlstrand</u>	» » »	<u>-k-</u>
<u>Johan Johansson</u>		<u>- n -</u>
<u>Vägsamf. Axtorp - Tösterp - Hågestorp, ock Anders</u>		
<u>Zahrisson Skultorp.</u>		
<u>Egent: Anna Wohlstrand, Axtorp</u>		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 25 juni 19 59

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 26 59

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30 juni 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg



Skaraborgs län den 3-5. 1959.

Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs Län
Skara

Vi är 34 markägare här i Skaraborg som inte kommer ut med vårt avloppsvatten, på grund av, att en gammal kullerstensterrass inte går att fördjupa, det är 120 tagare på andra sidan vägen. Om vi fick en ny bra kom vi ut med vårt vatten. Vägen tillhör Vägsamfälligheten Skaraborg Fästare Anders Zackrisson Skultorp är Ordf. Vi främjade vårt önskemål för honom när vägsamfälligheten övertog vägen, att bror skulle göras om, det för några själva svarade han då, vårt förslag är att göra en ny bra av betongrör, vid sidan av den gamla jag tog upp förslaget på Vägsamfälligheten årsstämma. Men ingen ville vem som ska stå för kostnaden, under teck. och Ervid Johansson Skaraborg blev valda att hos Lantbruksnämnden få reda på vilken part, som ska stå för kostnaden Vägsamfälligheten eller Markägarna Här Lanna Fästare Sjöströmsföretag förra året, gick över allmänna Landsvägen vid Fästare. Det bekräftade

Hägförvaltningen Vi är 3:st Markägare som
 är angelägna om saken. Det är underskriftad
 Bernt Ohlsson Bräckerna Gustafsson Altorp
 Warola, jag har tänkt att tillhör till min
 gård kartlagd för Färdskilning.

Vi är Tacksamma för ett svar från
 Erder Fickman Hägskningsfullt
 Carl W. Lind.

Fel. 21221,
 Skövde

Bl. 5345 Altorp Skövde

Skövde Besittigt förb. d. 15/5 1909.
 Skövde.

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr.
Carl Lindh, Axtorp, Skövde, torsdagen den 28 jan. 1960, kl. 9.00 denna
dag avsända till

Skiftesgodemännen:

1. Erland Larsson, Gallegården, Brevl. 473, Vårsås
2. Arthur Engelbrektsson, Kyrkebråten, Vårsås

Sakägarna:

3. Carl Lind, Axtorp, Skövde
4. Bernt Olsson, Axtorp, Skövde
5. Bröd. Gustavsson, Axtorp, Skövde
6. Alma Wahlstrand, Henriksbergsgat. 10, Skövde

Johan Johansson, Axtorp, Skövde

Anders Zakrisson, Rosendal, Skultorp

Skara den 16 jan. 1960

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde på samma plats onsdagen den 2 mars 1960
kl. 9.00 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående nr. 1-6 samt
Arvid Johansson, Axtorp, Skövde.

Skara den 22 febr. 1960

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman



11.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp! —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>12/1 - 1960</i>
Adressatens namn och adress <i>Herr Anders Zakrisson</i> <i>Rosendal, Skultorp</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammantäcke</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>18 / 1 1960</i>	Utlämningsdag <i>19 1 60</i>
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>A. Zachrisson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>7</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



12.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek. ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>18/1-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Bröd. Gustavsson</i> <i>Stora Skövde</i>			
Avsändarens anteckningar angående förändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankälle</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>21/1 1960</i>	Urlämningsdag <i>21.1.60</i>
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Lennart Gustavsson</i> <i>Emil Gustavsson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
Signatur			

Anvisningar för avsändaren

- Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Ohlsson

Skara



13.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>16/1-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Lauth. Johan Johansson</i> <i>Retorp, Skövde</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Rek. till sommarskiva</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>18/1 1960</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Johan Johansson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



14.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>10/1-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Herr Alma Wahlstrand</i> <i>Henriksbergsgat. 10. Skövde</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kollektur till samfundet</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum * / 19	Utlämningsdag <i>10.1.60</i>
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Alma Wahlstrand</i>			
Om adressatens eller befullmäktigade ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBETVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



15.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>18/1-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Lauth Bernt Olsson</i> <i>Petrop, Skövde</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankäde</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>21/1 1960</i>	Utlämningsdag 
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Bernt Olsson</i>		Signatur	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBETVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



16

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelse slag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>16/1-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Karl Carl W. Lind.</i> <i>Metrop. Skövde</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>21/1 1960</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Karl W. Lind</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			Signatur <i>[Signature]</i>

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken vikts över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

FULLMAKT

för

Ejnar Gustavsson

namn

Årarp Skövde

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Årarp Skatteg. 1:5

i

Karoia

socken av

Skarab.

län

å ~~Årarp~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-

lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av

kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karoia

den

1-3

1960

Gustav Gustavsson

Linnea Nilsson

Bevittnas:

Harin Gustavsson

namn

Bengt Nilsson

namn

adress

adress

Protokollsutdrag.

Protokoll fört vid sammanträde med
vägsamfälligheten Hagelbergs k:a -
Tåstorp - Axtorp i Hagelbergs bygde-
gård den 28/4 1959.

§ 11.

För att utreda frågan om ändring av brotrumman å sektion 4
utsågs herrar A. Johansson och K. Lind.

Vid protokollet
Axel Eriksson




Rätt utdraget intygar:

A. Eriksson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A-D</u>						
5+00-5+50	50	Ingen åtgärd				
5+50-6+00	50	Schaktning, lera m ³	25	2:50	62:50	
6+0		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
6+0-6+8	8	Falsrör, 400 mm:s (16")				
		med frakt m	8	16:-	128:-	
		Grävn., lägg., återfylln. samt				
		återställande av vägbana m	8	40:-	320:-	
6+8		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	150:-	150:-	
6+8-6+86	78	Lantbruksrör, 300 mm:s (12")				
		med frakt m	78	6:60	514:80	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	78	2:80	218:40	
6+86		Brunn typ B, d=0,6 m st	1	100:-	100:-	
6+86-7+41	55	Lantbruksrör, 250 mm:s (10")				
		med frakt m	55	4:70	258:50	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	55	2:50	137:50	
7+41		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		Jordersättning enl. särskild längd			22:80	
		För oförutsett etc, c:a 10%			206:50	2.234:-
		Avgår ersättning från vägsamfällig-				
		heten för halva kostnaden av trumman				
		under vägen vid 6+00-6+8				224:-
						2.010:-
<u>Sträckan D-E</u>						
7+41-9+32	191	Lantbruksrör, 225 mm:s (9")				
		med frakt m	191	4:15	792:65	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	191	2:40	458:40	
8+38;9+32		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			138:95	1.540:-
	432	Summa hela företaget				3.550:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Axtorp Skattegården 1¹¹</u>							
<u>Carl Lind</u>							
Åker, mjälabl. lera	1	0.10		480	2400	1920	192
" " "	2	0.21		1440	"	960	202
Summa	1-2	0.31					394
<u>Axtorp Skattegården 1⁸, 1²⁰</u>							
<u>Bernt Olsson</u>							
Åker, lerbl. mjäla	3	0.27		1440	2400	960	259
" " "	4	0.29		1920	"	480	139
" " "	5	0.37		1440	"	960	355
Alstringsbåtnad							753
Brukningsbåtnad å sträckan: 7+41-9+28=187 m å 4:10 kr							767
Summa	3-5	0.93					1520
<u>Axtorp Skattegården 1⁵</u>							
<u>Emil Gustavssons stbh.</u>							
Åker, lerbl. mjäla	6	0.28		1320	2400	1080	302
" " "	7	0.39		1560	"	840	328
Alstringsbåtnad							630
Brukningsbåtnad å sträckan: 6+8-7+41=133 m å 4:30 kr							572
Summa	6-7	0.67					1202
Summa hela företaget	1-7	1.91					3116
Axtorp, Skövde den 2 mars 1960 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman Biträdande skiftesgodemän: <i>A. Engelbrektsson</i> <i>Erland Larsson</i> A. Engelbrektsson Erland Larsson							

Fastighet och ägare m. m.	Ä v l o p p			U p p l a g			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A-D</u> <u>Axorp Skattegården 1⁶, 1⁷</u> Alma Wahlstrand o Stina Moberg Sträckan 5+50-6+00	20	24	4:80	75	24	18:-	22:80
Axorp, Skövde den 2 mars 1960 I tjänsten  Erik Almlöf Förrättningsman Biträdande skiftesgodemän:   A. Engelbrektsson Erland Larsson							

22.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. liksf.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Axtorp Skattegården 1¹¹</u> Carl Lind Ägofig. 1-2	S	394		508:- 448:88	12,6444	6
<u>Axtorp Skattegården 1⁸, 1²⁰</u> Bernt Olsson Ägofig. 3-5		1520		1.961:- 1.731:71	48,7805	
<u>Axtorp Skattegården 1⁵</u> Emil Gustavssons stbh. Ägofig. 6-7		1202		1.551:- 1.369:41	38,5751	
Summa		3116		3.550:-	100,0000	
				4.020:-		

Axtorp, Skövde den 2 mars 1960

I tjänsten

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman

Biträdande skiftesgodemän:

A. Engelbrektsson *Erland Larsson*
A. Engelbrektsson Erland Larsson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Axtorp Skattegården i Varola socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävande av öppet avlopp, samt genom igenläggande med rör av öppet avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 3 km nordväst Varola kyrka inom sektion 3 av nederbördsområde 140. På viderttande översiktskarta har torrläggingsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Diket A-D-E.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökanden.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A-D-E berör vid sektion 6+00-6+8 enskilda vägen ingående i Hagelbergs kyrka-Tåstorp-Axtorps vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit före den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen skulle åligga dikningsföretaget att bekosta ovanrämda ombyggnad. Trumman är emellertid i mycket dåligt skick, varför synemännen påfört vägsamfälligheten halva kostnaden för trummans ombyggnad.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jorderättningslängden.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning eller den, de i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga

femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall ske minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1962,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas

Axtorps dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


17. Verkställighet.

a) Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Axtorp, Skövde den 2 mars 1960.


I tjänsten:



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.

Biträdande gode män:



A. Engenbrektsson Erland Larsson

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


Inhugget kors på brunnslock c:a 100 m nordost sekt. 9+32. Höjd =+7.71.

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören

typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I kommun län
upprättat år I utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr