



Akt nr:

R-F4b-LS246/60

AU\$R-F4b-LS246/60

Handlingar angående

"Törsatorps dikningsföretag av år 1960"

i Töreboda köping av Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 12 april 1960 avslutad syneförrätt-
ning rörande Törsatorps dikningsföretag av år 1960 i Töreboda
socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomsstols kansli den 15 juni 1960.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

Protokoll, fört vid sammanträde för synföreläggning enligt stadsallmänna förordningen om mark tillhörande församling m. fl. fastigheter i Torsboda församling, Skaraborgs län. (I fastighetsregistret är fastigheterna betecknade med stadsägornummer.)

Onsdagen den 23 mars 1960, hos landbrukaren Olof Nilsson församlingens församling.

Närvarande: Undertecknad, biträddande landbruksdirektör Eriksson, föreläggningssman samt ing. Lemnert Olsson, som var närvarande från besökskommittén för föreläggningen.

Följande stadsägare inställde sig till sammanträdet:

Olof Nilsson, ägare av stadsägare
s. 113 m. fl. (Torsboda.)

Åke Andersson, ägare av stadsägare
845 m. fl. (Torsboda.)

Erik Thyring, ägare av stadsägare
935 - 936 (Kärlösa församling)

Ernst Lindgren, ägare av stadsägare m. 933
(Lindhaga)

31

Upplästes det för föreläggningssmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse

ant. bilaga 1.

§ 2.

Köpet för mot förädlingsmannen an-
mälles ej.

§ 3.

Lohander, skolan Klom Torsåkers, ykade
på att bevilja avlopps reglar, så att hans
konfessionen må kunna täckas enligt
uppgjorda plan och husets ekonomi.

§ 4.

Rodogjördes för att utbetta till förskola
tilläggnings av det bevilja området, samt
principerna för fördelning av kostnaderna
här för.

§ 5.

Enil Thyring ykade på företags ut-
ställning inom sina ägor, så att tälet
avloppslösning utvis i så stor utsträck-
ning som möjligt. Likaså ykade Ernst
Lindgren på att att tälet 150 mm avlopps-
ledning upplaggs genom Thyrings ägor till
sin tomt.

Med anledning av anställdes föränd-
ring ~~sig~~ anställda solägar med sköndan
till förvaltningen, bil. 2.

§ 6.

Samliga solägare anser att först-
ningar kunde beviljas utan beträda av
godar men och förklara sig berätta att
endastackan av öronskommet vid
kommande sammanträde, om pris-

sippen för bockredspisdrinkingen bli i
överensstämmelse med vad som diskuterats
förut och således sammanträdde.

§ 7.

Som intet citat förskedd förklarades
sammanträdets avslutat med tillhärma-
givande att nytt sammanträde, eventuellt
att bli slutsammanträde, skulle hållas
på samma plats som således samman-
trädde, Tisdagen den 12 april 1960, kl 9.30.

Och så till som ovan

Stjärnan

Sammanträdets

förordningarna.

Tisdagen den 12 april 1960, hos lantbrukaren Allan
Nilsson, Torsäterp, Torsboda.

Närvarande; Underordnad, biträdande
lantbruksskiftstör Erik Arvid, förordnings-
man samt ingår för Lennart Olsson.

Följande skägen inställde sig till sam-
manträdets:

Allan Nilsson, Torsäterp, Torsboda.

Åke Andersson, - - - - -

Erik Phyring, Björkham - - -

Ernst Lindgren, Långkoga - - -

Besök. Karl-Erik Wallskog, Raitors 1001, Torsboda.

§ 8.

Reklagerades för att sedan föregående
sammanträdets förslag till förord-
ställda förslag.

§ 9.

Luplöstes förättningsmannens utlåtande,
som hade lydelse ant. bil. 6.

§ 10.

Lahågarna ingingo överenskommen
angående företags utfrående och under
håll, bil. 5.

§ 11.

Det mottogas och fördes till företaget
börande ritningar och handlingar utgör
förättningsmannens lantbruksskattskatt
Nilsen Torsäterp, Träboda.

§ 12.

Så intet vidne förhållande förklarades
förättningsmannen avslutad och samman-
trädets avslutad upplöst

Det med tid som ovan


Stjörman
Samlingsråd
förättningsmannen

Fur 2221.5.

Bil. 1.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom Töreboda köping

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för lötskifning av min åkerjord ca 250 par.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, äreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Töreboda

Meddelanden om förrättningen ställes till undertecknad Allan Nilsson

Törsatorp, Töreboda. Tel 958

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Törsatorp, Töreboda

den 6/11 1958

Fastighetsen
Sökandes namn:

Sökandes namn
Fastighet:

Törsatorp 12, nu } för fastigheten
Stadsägorna 10/3 & 10/3 } »
m.fl. } »

Allan Nilsson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Törsatorp 1³ ägare av fastigheten Johan Anderssons stb.
 samt ytterligare fastigheter » » »
 beroende på för fastig. » » »
 noternas utlägg löses

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 17 december 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 23 januari 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enl. vattenlagen
 hos lantbr. Allan Nilsson, Törsatorp, ^{Töreboda} ~~onsdagen~~ den 23 mars
 1960, kl. 9.30, denna dag avsända till:

Allan Nilsson, Törsatorp, Töreboda

Åke Andersson, "- "-

Erik Thyring, Kårtorp, "-

Ernst Lindgren, "- "-

Skara den 12 mars 1960

I tjänsten

Erik Almlöf
 Erik Almlöf

Ang. fortsatt sammanträde på samma plats tisdagen den 12
 april 1960, kl. 9.30 har kallelser denna dag avsänts till
 ovanstående samt Evert Wallskog, Kårtorp, Töreboda.

Skara den 4 april 1960

I tjänsten

Erik Almlöf
 Erik Almlöf



Se anvisningar
på omstående sida

8.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelse (mk, osv etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹ —	Inlämning postanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>12/3-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Laukh. Allan Nilsson</i> <i>Törsättn, Töreboda</i>			LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 16. MRS 1960 Diarie Nr _____
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. d.) 			

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket

Datum

Utlämningsdag

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

15/3 1960

Allan Nilsson



Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill

Signature _____

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskörtet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEBIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

J. Olsson

Skara



Se anvisningar
på omstående sida

9.
MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ois etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ <i>-</i>	Inlämning postanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>12/3 -60</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Ake Andersson</i> <i>Torslöp, Torsböda</i>			LANTBRUKSNÄMNDEN SKARABORGLÄN 15. MRS 1960 Diarie Nr _____
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. d.)			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>14/3 1960</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Ake Andersson</i> <i>Torslöp, Torsböda</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
			Signatur

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



Se anvisningar
på omstående sida

10.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (brev, ass. etc.) <i>Brev</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>14-3-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Herr Erik Thyring Karlav. Torbjörn</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. d.)			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>14/3 1960</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Erik Thyring</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därom		Signatur	

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.


MOTTAGNINGSBEVIS

Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara





Se anvisningar
på omstående sida

11.
MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek. ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>12/3 - 60</i>
Adressatens namn och adress <i>Herr Ernst Lindgren Lindhagen, Kårbyp, Töreboda</i>			ANFBRUKSÄMÅL I SKARABORGEN 5. MARS 1960 Diarie Nr.
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr o. d.)			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>14/3 1960</i>	Utlämningsdag TÖREBODA 14.3.60 C
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Ernst Lindgren</i>			Signaturen
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskörtet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

Förhandling.

Andastämman förklarar sig sammankommen
med såväl den till den synsätt-
ning som även tillförsäkring om man
tillhörande försätts m. fl. fastigheter i
förelösa köpingen om ylla vi på att för-
tyg att för en deligt de gärdar som fast-
ställts vid lagens sammankommande, så att
vår stämman bekräftar mer än bli till-
fredsställande tilläggen

Försätts, förelösa d 23/3 1960
För fastigheter, stadsägarna 845 m. fl.

Åke Andersson

För - - - stadsägarna 935-936 (Björkham)

Leif Thorsén

För - - - stadsägarna 933 (Lindhaga)

Oscar Lindgren

Förelösa förklarar stämman
sammankommit
förhandlingarna.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A-B</u>						
0-75-0+84	109	Schaktning, mojord m ³	105	1:75	183:75	-
0+84-0+88	4	Trumma typ B av 400 mm:s falsrör st	1	100:-	100:-	
0+88-1+00	12	Schaktning, sten o grus m ³	20	2:50	50:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			26:25	360:-
<u>Sträckan B-C-D</u>						
1+00		Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
1+00-2+55	155	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt m	155	10:70	1.658:50	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	155	3:60	558:-	
2+22		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	150:-	150:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			238:50	2.630:-
<u>Sträckan D-E</u>						
2+55-3+79	124	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt m	124	10:70	1.326:80	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	124	3:60	446:40	
2+65-2+82		Extra för pinnmo m	17	2:-	34:-	
3+52-3+65		" " " m	13	3:-	39:-	
3+8		Brunn typ A, d=0,5 m, sättes vid sidan om ledningen och inkopplas med 150 mm:s rör st	1	80:-	80:-	
3+79		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	150:-	150:-	
3+79-4+22	43	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	43	4:70	202:10	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	43	2:70	116:10	
4+22		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			240:60	2.710:-
<u>Sträckan C-Ca</u>						
10+00-11+68	168	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	168	2:70	453:60	
10+00-11+20		Grävn., lägg. o återfylln. m	120	1:90	228:-	
11+20-11+68		" " " " m	48	1:50	72:-	
11+20;11+68		Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	75:-	150:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			86:40	990:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan Ca-Cd</u>						
11+68-12+23	55	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	55	1:85	101:75	
		Grävn., lägg. o återfylln.	55	1:50	82:50	
12+23		Brunn typ A, d=0,5 m	1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc, c:a 10%			20:75	280:-
	670	<u>Summa hela företaget</u>				6.970:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stadsäga 935 o 936</u>							
<u>Erik Thyring</u>							
Åker, mojord på lerbl. mo	1	0.31		630	1440 ~~1800~~	810	251
" " " " "	2	0.43		700	2000	1300	559
" " " " "	3	0.32		700	"	1300	416
" " " " "	4	0.23		1000	"	1000	230
" " " " "	5	0.52		700	"	1300	676
" " " " "	6	0.05		1040	1600	560	28
" lerbl. mo på lera	7	0.16		1040	"	560	90
Alstringsbåtnad							2250
Brukningsbåtnad å sträckan:							
1+00-2+67=167 m å 2:80 kr							468
10+00-11+10=110 m å 1:80 kr							198
Brukningsbåtnad							666
Summa	1-7	2.02					2916
<u>Stadsäga 933</u>							
<u>Ernst Lindgren</u>							
Åker, lerbl. mo på lera	8	0.31		1200	2000	800	248
" " " " "	9	0.22		1500	"	500	110
" " " " "	10	0.26		1000	"	1000	260
Tomtmark	11	0.05		1600	4000	2400	120
Torrläggning av källare							400
Summa	8-11	0.84					1138
<u>Stadsäga 845</u>							
<u>Åke Andersson</u>							
Åker, moig lera på lera	12	0.65		1320	2400	1080	702
" " " " "	13	1.08		2040	"	360	389
Summa	12-13	1.73					1091
<u>Stadsäga 1113 m.fl.</u>							
<u>Allan Nilsson</u>							
Åker, moig lera på lera	14	0.62		1200	2400	1200	744
" " " " "	15	0.33		1320	"	1080	356
" " " " "	16	0.62		2160	"	240	149
" " " " "	17	1.20		1920	"	480	576
Summa	14-17	2.77					1825
Summa hela företaget		7.36					6970

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
Ägobeskrivning					åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
					hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
= minskning av värdet efter torrläggning på grund av ofullständig torrläggning										
Törsatorp, Töreboda den 12 april 1960										
I tjänsten:										
Erik Almlöf										
Förrättningsman.										


Medgivande

Undertecknad, ägare av stadsiga 519 (Haddeloda 1:12)
medgiver härmed rätt för Törnsjöns dikningsföretag och
år 1960 i min skogsmark uppgjorda ett ca 75 m långt
öppet odlingsdike utan någon anläggning under fruktbarhet
att underhållas i framtiden bestående av företaget

Haddeloda, Törnsjö den 28 mars 1960
Arvid Gustafsson

1 cc till Arvid Gustafsson
St. Olofsgatan 9b
Törnsjö

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för														Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r										Summa	
			A-B	B-C-D	D-E	C-Ca	Ca-Cd	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Hela företaget		6970	360:-	2630:-	2710:-	990:-	280:-					6970:-	1.0000	
I 7-9;12-17		3364	-	250:-	2710:-	-	-					2960:-	0.8799	
II 1-6;10-11		3606	360:-	2380:-	-	990:-	280:-					4010	1.1120	
Härav framgår att företaget skall uppdelas på 2 avd.														
Törsatorp, Töreboda den 12 april 1960														
I tjänsten:														
														
Erik Almlöf														
Förrättningsman														

19. KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Stadsäga 935 o 936</u>						
Erik Thyring	S					
Ägofig. 1-6 Avd. II		2826	3.142:61			
" 7 " I		90	79:19	3.479 3.221:80	46.2238	b.l.
<u>Stadsäga 933</u>						
Ernst Lindgren	S					
Ägofig. 8-9 Avd. I		358	315:01	1.262		
" 10-11 " II		780	867:39	1.182:40	16.9641	b.
<u>Stadsäga 845</u>						
Åke Andersson	S					
Ägofig. 12-13 Avd. I		1091		1025:- 959:98	13.7731	b.
<u>Stadsäga 1113 m.fl.</u>						
Allan Nilsson	S					
Ägofig. 14-17 Avd. I		1825		1.714:- 1.605:82	23.0390	b.
<u>Summa</u>		6970		6.970:-	100.0000	
Törsatorp, Töreboda den 12 april 1960						
I tjänsten						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i "Törsatorps dikningsföretag av år 1960" i Töreboda köping av Skaraborgs län, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av för-
rättningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för företagets
utförande och underhåll.

Törsatorp, Töreboda den 12 ^{april} ~~mars~~ 1960.

För stadsäga 935 + 936

...*Erik Thyrning*...

" " 933

...*Erik Lindgren*...

" " 845

...*Åke Andersson*...


" " 1113 m fl.

...*Louise Nilsson*...

Bestyrkes:

Erik Thyrning

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Törsatorp i Töreboda köping, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppet avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 1.5 km nordost Töreboda kyrka inom nederbördsområde 139. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diket A-B, täckta avloppen B-C-D, D-E och C-Ca-Cb.

Ägarna till fastigheten stadsäga 746 Carl o Evert Wallskog har gjort framställning om att utan ersättning till företaget men på egen bekostnad utföra täckta avloppet C-Cd, utgörande avlopp för redan täckdikad åker. Tillfredsställande avlopp finnes för berörda täckdikessystem i gränsdiket mot stadsägorna 935 o 936, men kräves ständigt underhåll av detta dike, varför Wallskogs framställning att få ansluta täckdikessystemet till brunnen vid C bifalles av förrättningsmannen.

3. Nederbördsområde, vattermängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden för-
enat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har så vitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter 17 kap. 22§ vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits, *Lil. 4.*

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av förenämnda

uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökanden och med honom jämnställda.

7. Allmänna intressen.

- a) Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

- e) Ägobro vid sektion 0+84-0+88 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av bifogade typritning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägovergång skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Ägaren till fastigheten stadsäga 519, Arvid Gustavsson, har lämnat medgivande, bil. 3, att öppna avloppet 0-75-0+00 utan ersättning för intrång må uppgrävas och i framtiden underhållas av företaget.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden om-

- sorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar.

- Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt/med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt/efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap.

14. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där till hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1964,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas

Törsatorps dikningsföretag av år 1960.

15. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

16. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Törsatorp, Töreboda den 12 april 1960.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvatt-nets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Gränsrör vid sekt 3+79.


Höjd =+5.03.

Typritningar Träbroar


typ A




typ B



Trummar
typ A



typ B



Förslag till

i socken(-nar) av län
upprättat år(-en) { utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)


(Stäm)

Antal ritn. st.


Arkivnummer

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "


Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör 200 mm rör och större



Förslag till

I

kommun

län

upprättat år

I

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr