



**Akt nr:**

**R-F4b-LS247 / 60**

**\*AU\$R-F4b-LS247/60\***



Handlingar angående

Roglanda-Östergårdens dikningsföretag  
av år 1960 i Lyrestads socken, Skara-  
borgs län; upprättade år 1960 vid syne-  
förrättning enligt vattenlagen

*Erik Almlöf*  
Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-  
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören  
Erik Almlöf handlagd, den 29 januari 1960 avslutad syneför-  
rättning rörande Roglanda Östergårdens dikningsföretag av år  
1960 i Lyrestads socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg  
i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 april 1960.

I tjänsten:

*I. Aronson*

I. Aronson

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

Roglanda Östergårdens df 1960

Socken

Lyrestad

Län

Skaraborge

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Sven Andersson, Roglanda, Torved

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

23/6-1960

620:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

31/12 1960

Kontrakterad arbetstid

1/10 1960

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes  
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

620:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

26/8 1960

Besiktning verkställd av


Assistent Lennart Olsson

Företaget utfört enl. det upprättade förslaget.

Företaget godkännes.

Skara den 31/8 1960

I tjänsten



Erik Almlöf

Bjtr. lantbruksdir.

Protokoll, fört vid  
sammantvåda för synför-  
rättning enligt rättslagen  
för lagslaggning och om  
tillskända Ryslands Öster-  
gärden i Lerstads socken  
och Skaraborgs län.

Rättslagen den 12 jan. 1960, hos länth.  
Ivan Andersson Ryslands, Forvald.

Närvarande; länstjänstledare, biträda av  
kontrollinspektör Erik Persson, förätt-  
ningsman samt ingenjör Lennart  
Olsson, som rekommenderat förundersökning  
i denna förretning.

Följande sakägare inställda sig till  
sammantvådet:

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Ivan Andersson, ägare av Ryslands Österg. | 120    |
| Bengt Olsson, -"- -"                      | 110    |
| Gustav Dahlén, -"- -"                     | 113    |
| Karl Eriksson, -"- -"                     | 17 och |
| Elof Appel, -"- -"                        | 15.    |

31.

Upplästes det för förretningsmannen  
ett färdade förordnandet, som hade be-  
döda enligt bil. 1.

32.

Något för mot förretningsmannen  
användes ej.

## § 3.

Förslaget om redogjordes för ett or-  
iings-järn Olsson upprättat förslag till  
tollavgifning om det beordras omöast.

Läkarens hade också tillit att förkändes-  
förslag till reglering om de beordras  
sollagssam. Med beaktning såsom hade sk-  
ägarna i egen regi utfört företaget.

Kg. Olsson hade i samband med ett  
föreläsningskontrollat <sup>företag</sup> ~~utförande~~ om  
företaget och det uttryckt väl ut-  
fört.

Samtliga skägen utseddade om för-  
taget var väl utfört.

## § 4.

Redogjordes för det upprättade förslaget  
och dess kostnadsfördelningen. Läk-  
arens om sågs kostnadsfördelningen  
särskilt om förklarade sig beordras.

Om förenar sig med såsom såsom  
förväntningen, som såsom kunde  
hållas utan biträden om gode  
män, samt (bil. 5.)

Om inga överenskomna, om den  
upprättade kostnadsfördelningen  
skulle gälla för företaget ut-  
föra och undersöka, bil. 3.

## § 5.

Kommunen lagrat genom såsom -  
föreläsnings Redogjordes - Hållas, hade om-

Lästs och förklarades i samband med förtogs utskrivningen och var en fullt utfästställande för ändamålet.

## 26.

Att mottagen och förvaras till första-  
gata berörande rätningarna och handlingarna  
och att sammanberätta delägarna för att  
se till att utskrivningen lantbrukarna. Som  
Andersson Roplande, Torvald, och Liggend 23.

## 27.

Som intet ordade fanns att till pro-  
ballet och lantbrukarna förklarades samman-  
trädde avslutat och skulle nytt sam-  
manträdde, avsett att vara slutsamman-  
trädde, höllas på lantbrukarnas i  
Skara fredagen den 29 januari 1960, kl 10.00.

Att och till som ovan

L. Gärsten  
och L. Gärsten  
förutläggningen.

Den 29 januari 1960, för lantbrukarnas  
Skara.

Närvarande: Undertecknad, biträdande  
lantbruksdirektor Erik Gärsten, förut-  
läggningen

Ingen av de berörda sakägarna in-  
skäddes sig till sammanträdet.

## § 8.

Den vid sammantaget den 12 januari 1960 av de berörda bolägarna undertecknade överenskommelsen rörande företags utförande och underrätt lades till handlingarna, bil.

## § 9.

Konceptet till utlåtande rörande förvärdningen hade upplåtits vid föregående sammantagade. Utlåtandet lades nu till handlingarna, bil. 4.


## § 10.

Den i detta vidare fanns att till protokollet antas förklarade förvärdningen avslutad och sammantaget upplått.

Oft, och tid som som  
 L. Jönsson  
 Erik Durlöv  
 förvärdningen.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup><sub>oss</sub> tillhörig mark inom

*Ljustads* socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *avlopp för min åkerjord i*

*Kauprahagen*  
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Ljustad*

Meddelanden om förrättningen ställes till *hans h. Sven Andersson*

*Roglanda, Tornd. Tel. Liggamul 23*  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*Roglanda, Tornd.* den *21 jan* 19*59*

Sökandes namn:

Fastighet:

*Sven Andersson* för fastigheten *Roglanda Österg 120*

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

|                                           |                      |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| <i>E. K. Dahlén</i>                       | ägare av fastigheten | <i>Roglanda Österg. 1<sup>13</sup></i> |
| <i>Bengt Olsson</i>                       | » » »                | <i>{ - " - - " -</i>                   |
|                                           | » » »                | <i>{ (Karl Linderholm</i>              |
| <i>Karl Eriksson</i>                      |                      | <i>Roglanda Österg. 17</i>             |
| <i>Roglanda-Hörselörens Rådgiv. f. b.</i> |                      |                                        |
| <i>Erik Jansson</i>                       |                      | <i>Roglanda Österg. 15</i>             |

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara

den 24 mars

19 59.

På Lantbruksnämndens vägnar:

*Rolf Eliasson*  
Rolf Eliasson

*Lars Kvarnemo*

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 april 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

*J. Sunnerholm*  
J. Sunnerholm

*Nils Jansson*  
Nils Jansson

### Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen  
hos lantbr. Sven Andersson, Roglanda, Torved, tisdagen den  
12 jan. 1960, kl. 10.00 denna dag avsända till:

Sven Andersson, Roglanda, Torved

Gustav Dahlén, " "

Karl Eriksson, " "

Elof Apell, " "

Bengt Olausson, " "

Skara den 4 jan. 1960

*Erik Almlöf*

Erik Almlöf

Förening.

Undertecknade förena sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Roglanda Östergården och yrka vi på företagets utvidgning, så att jämväl våra därav beroende marker bli ändamålsenligt torrlagda och kunna brukas rationellt.

Roglanda, Torved den 12 januari 1960.

|                                      |                 |       |                       |
|--------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------|
| För fastigheten Roglanda Östergården | 1 <sup>13</sup> | ..... | <i>Knut Dahlén</i>    |
| "        "-        "-        "-      | 1 <sup>10</sup> | ..... | <i>Bengt Olausson</i> |
| "        "-        "-        "-      | 1 <sup>7</sup>  | ..... | <i>Karl Eriksson</i>  |
| "        "-        "-        "-      | 1 <sup>5</sup>  | ..... | <i>Olav Appel</i>     |

Förestående förening vitsordas.

*Eriksson*

9.

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                | Längd<br>m | Arbete, material e. d.       | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------------|------------|------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 0+00-2+15           | 215        | <u>Sträckan A - B</u>        |       |               |                   |                 |
|                     |            | Lantbruksrör, 150 mm:s (6")  |       |               |                   |                 |
|                     |            | med frakt m                  | 215   | 2:70          | 580:50            |                 |
|                     |            | Grävn., lägg. o återfylln. m | 215   | 2:50          | 537:50            |                 |
|                     |            | Brunnar typ A, d=0,5 m st    | 3     | 75:-          | 225:-             |                 |
| 0+59; 0+82;<br>1+59 |            | För oförutsett etc. c:a 10%  |       |               | 137:-             | 1.480:-         |
|                     |            |                              |       |               |                   |                 |
| 2+25-3+1            | 76         | <u>Sträckan C - D</u>        |       |               |                   |                 |
|                     |            | Lantbruksrör, 150 mm:s (6")  |       |               |                   |                 |
|                     |            | med frakt m                  | 76    | 2:70          | 205:20            |                 |
|                     |            | Grävn., lägg. o återfylln. m | 76    | 2:50          | 190:-             |                 |
|                     |            | Tegelrör, 100 mm:s (4")      |       |               |                   |                 |
| 3+1-3+58            | 57         | med frakt m                  | 57    | 1:50          | 85:50             |                 |
|                     |            | Grävn., lägg. o återfylln. m | 57    | 2:50          | 142:50            |                 |
|                     |            | Extra för berg och pinnmo m  | 10    | 40:-          | 400:-             |                 |
|                     |            | Brunn typ A, d=0,5 m st      | 1     | 75:-          | 75:-              |                 |
|                     |            | Brunnar typ A, d=0,45m st    | 2     | 70:-          | 140:-             |                 |
| 2+25<br>3+1; 3+58   |            | För oförutsett etc c:a 10 %  |       |               | 81:80             | 1.320:-         |
|                     |            |                              |       |               |                   |                 |
|                     | 348        | Summa                        |       |               |                   | 2.800:-         |

## VÄRDERINGSLÄNGD


| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                           | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                 |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                 |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>13</sup></u><br><u>Gustav Dahlin</u>              |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                                                            | 1                    | 0.31            |        | 1200        | 2000   | 800    | 248         |
| "                                                                               | 1a                   | 0.27            |        | 960         | 1600   | 640    | 173         |
| Brukningsbåtnad å sträckan:<br>0+00-0+59= 59 m å 2:-                            |                      |                 |        |             |        |        | 118         |
| Summa                                                                           | 1-1a                 | 0.58            |        |             |        |        | 539         |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>10</sup></u><br><u>Bengt Olausson</u>             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                                                            | 2                    | 0.86            |        | 1200        | 2000   | 800    | 688         |
| "                                                                               | 3                    | 0.35            |        | 1900        | "      | 100    | 35          |
| Summa                                                                           | 2-3                  | 1.21            |        |             |        |        | 723         |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>7</sup></u><br><u>Karl Eriksson</u>               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                                                            | 4                    | 0.20            |        | 640         | 1600   | 960    | 192         |
| Brukningsbåtnad å sträckan:<br>1+59-1+92=33 m å 2:-                             |                      |                 |        |             |        |        | 66          |
| Summa                                                                           | 4                    | 0.20            |        |             |        |        | 258         |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>5</sup></u><br><u>Elof Appell</u>                 |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                                                            | 5                    | 0.42            |        | 780         | 1600   | 820    | 344         |
| Brukningsbåtnad å sträckan:<br>2+25-3+1=76 m å 4:50                             |                      |                 |        |             |        |        | 342         |
| Summa                                                                           | 5                    | 0.42            |        |             |        |        | 686         |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>20</sup></u><br><u>Sven Andersson</u>             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Åker                                                                            | 6                    | 0.59            |        | 880         | 1600   | 720    | 425         |
| Brukningsbåtnad å sträckan:<br>3+1-3+58=57 m å 4:50                             |                      |                 |        |             |        |        | 257         |
| Summa                                                                           | 6                    | 0.59            |        |             |        |        | 682         |
| Summa hela företaget                                                            | 1-6                  | 3.00            |        |             |        |        | 2888        |
| Skara den 29 jan. 1960<br><i>Erik Almlöf</i><br>Erik Almlöf<br>Förrättningsman. |                      |                 |        |             |        |        |             |

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                   | Sök. o. list. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                            |                   |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                          | 2                 | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>13</sup></u> |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Gustav Dahlin                              | S                 |                  |                                                             | 574                                                   |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 1-1a                               |                   | 539              |                                                             | 522:58                                                | 18.663                                                |                                                                |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>10</sup></u> |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Bengt Olausson                             | S                 |                  |                                                             | 771                                                   |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 2-3                                |                   | 723              |                                                             | 700:96                                                | 25.035                                                |                                                                |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>7</sup></u>  |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Karl Eriksson                              | S                 |                  |                                                             | 275                                                   |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 4                                  |                   | 258              |                                                             | 250:14                                                | 8.934                                                 |                                                                |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>5</sup></u>  |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Elof Appell                                | S                 |                  |                                                             | 731                                                   |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 5                                  |                   | 686              |                                                             | 665:10                                                | 23.753                                                |                                                                |
| <u>Roglanda Östergården 1<sup>20</sup></u> |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Sven Andersson                             | S                 |                  |                                                             | 727                                                   |                                                       |                                                                |
| Ägofig. 6                                  |                   | 682              |                                                             | 661:22                                                | 23.615                                                |                                                                |
| Summa                                      |                   | 2888             |                                                             | 2.800:-                                               | 100.000                                               |                                                                |
|                                            |                   |                  |                                                             | 3.078                                                 |                                                       |                                                                |

Skara den 29 jan. 1960

I tjänsten



Erik Almlöf  
Förrättningsman.

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i "Roglanda Östergårdens dikningsföretag av år 1960" i Lyrestads socken av Skaraborgs län, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för företagets utförande och underhåll.


Roglanda, Torved den 12 januari 1960.

|                                      |                 |                         |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| För fastigheten Roglanda Östergården | 1 <sup>13</sup> | <i>Gustav Dahlström</i> |
| "        "        "        "         | 1 <sup>10</sup> | <i>Lengt Olausson</i>   |
| "        "        "        "         | 1 <sup>7</sup>  | <i>Karl Eriksson</i>    |
| "        "        "        "         | 1 <sup>5</sup>  | <i>Olav Appel</i>       |
| "        "        "        "         | 1 <sup>20</sup> | <i>Lenn Skadesen</i>    |

Bestyrkes:

*Eriksson*

## Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt  
vattenlagen för torrläggning av mark tillhö-  
rande Roglanda Östergården i Lyrestads socken  
Lyrestads kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning av öppet avlopp med rör genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 139, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkel röd linje och de röda bokstäverna A-B och C-D. Enkel röd linje betecknar härvid, att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsman i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig


- överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom uppslagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnader för företaget skola bokföras;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av lantbruksnämndens tjänsteman, samt
- att det skall benämnas "Roglanda Östergårdens dikningsföretag av år 1960".

---

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 29 jan. 1960

I tjänsten:



Erik Almlöf

förrättningsman.

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit av lantbruksnämndens tjänsteman kontrollerad.

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Kors i sten c:a 30 m väster påle 2+25.


Höjd = +7.05

Lock av betong, botten av betong el. stensättning  
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

## typ A




## typ B




## typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




## typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten  
vari en ränna formas mellan inkommande  
och utgående rören


## typ E



## typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-  
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn  
d = 0.3 " " 0.60 " "  
d = 0.5 " " 0.90 " "

## Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

## typ A



## typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör 200 mm rör och större



Förslag till

I

kommun

län

upprättat år

I utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original  
Kopia

Namn

Titel

Antal  
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS  
LANTBRUKSNÄMNDENS  
ARKIV Nr