



Akt nr:

R-F4b-LS249/60

AU\$R-F4b-LS249/60

Handlingar

angående "Lundby Herrgårds dikningsföretag av år 1960" i S.Lundby socken av Skaraborgs län upprättade vid syneförrettning enligt vattenlagen år 1960 av

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdir.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 6 september 1960 avslutad syne-
förrättning rörande Lundby Herrgårds dikningsföretag av år
1960 i Södra Lundby socken, Skaraborgs län; betygar Väners-
borg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 november
1960.

I tjänsten:

B. Solnestam.
B. Solnestam.



Stämpel Tre kronor.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

VÄGFÖRVALTNINGEN SKARABORGS LÄN		
Dnr 5240-43		
INKOM - 5 1958		
ÖVERL.	HANDL.	RESV.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
12 MRS 1959
Diarie Nr.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad

Angående nytt vattengenomlopp under allmänna landsvägen Vara -
Vedum i S.Lundby socken av Skaraborgs län.

På uppdrag av ägaren till Lundby herrgård, Johan Gezelius, an-
hålles härmed, att Vägförvaltningen utför nytt vattengenomlopp enligt
bifogat förslag. Den nya trumman bör läggas med minst 450 mm rör, samt
brunn uppströms vägen, den kan lämpligast läggas vid sidan om den nuva-
rande trumman, som är en stenbro utökad med rör åt sidorna men för grund
för dikning av marken uppströms vägen. Den gamla trumman skall ligga
kvar för att taga emot vattnet vid större flöden.

Två avdrag äro avsedda för Vägförvaltningen, det tredje torde
benäget återsändas till undertecknad med yttrande.

Skara den 4/12 1958

Bertil Skoog
Bertil Skoog

Lantbruksinstruktör

R12

1.
Protokoll för vid sam-
manträdde för synskrift-
ning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark
tillhörande Sundby Herregård
i Ledsa Länslän, Åbo-
borgs län.

Redagen den 29 juli 1960, på Sundby
Herregård, Västernorrland.

Närvarande: Underarkivar, biträ-
dande lantbruksspektör Erik Ahlström,
förädlingsman samt ingenjör
Lennart Olsson, som rekommenderat för-
undersökning rörande förädlingsman.

Följande sägare inställda sig
till sammanträdet:

Lantmästare Johan Gyselius, ägar
1/4 av fastigheten Sundby Herregård 12 m. ft.
Övriga sägare till nämnda fastighet är:
Fröken Salla Olsson s. a. (Gyselius s. a. moder)
Ing. Oskar Pettersson Loviksvägen 40, Bräcke.
(Sägare till Gyselius), fullmakat, 61. 2.
Vägförvaltningen i Åbo borgs län genom
Ingenjör Bertil Kiedé och vägförman
Karl Sundberg, Åbo.

21

Utfästas det för förädlingsman
utfästade förordnandet, som hade lydelse

anligt bilaga 1.

§ 2.

Vägar för mot förtättningsområden
anfördes ej

§ 3.

Förhånden, bestående av byggnader, gator
och landsvägstremmor fördjupas i
den omfattning som är möjligt med
hänseende till den stadens vägar ut-
förda 450 mm avloppsläckningen.

§ 4.

För att se till fullt tillräckning av
förhånden upprättas vägar, skulle
erfordras ytterligare fördjupning av lands-
vägstremmorna utöver vad som kan och
med hänsyn till den utförda avlopps-
läckningen, med ytterligare ca 50 cm.

Förhånden ansågs att någon sådan
fördjupning av avloppet närmast vägen
av ekonomiska skäl i framtiden ej
kan komma ifråga. Därför kan för-
klarade sig ej ha en ytterligare utveckling
ifråga om tillräckning av beordrade
förhånden.

§ 5

Vägförbättringens innebörd hade ej nå-
got att se ut som något att tumma för-
djupa på vägförbättringens betydelse,
beskrivet med hänsyn till att en över-

läggning av kummar ändock i fram-
tiden torde komma att införas.

36.

Den intat vidare förkom förkla-
rads sammantaget avskottat och
hellerse regl. sammanträdande avsett
och bli slutsammanträdande villos
i ~~Skara~~ tisdagen den 6 sept. kl. 10, 1960
på lantbruksnämndens expedition i
Skara.

Ort och tid som ovan
Förstam
Särskild utlysning.
föreläggningen.

Tisdagen den 6 sept. 1960, på Lantbruks-
nämnden, Skara.

Skara. underburenad biträddande
lantbruksdirektör Särskild utlysning, förelä-
ggningen.

För den som saknigaren inställda
sig till sammanträdande.

37.

Föreläggningen i Skaraborgs län
hade i Skaraborg, del. 3, förklarats sig
komma att omfatta och fördjupa
landbruksnämnden i sammanträdande
föreläggning.

28.

Allmänna rådets förordning
bör till handlingarna, del. 4.

29.

Att motstå och förvara till för-
taget hörande ritningar och hand-
lingar utöfvas iakttagande John
Gagelins Lundby skuggad, sedan.

310

Enligt rådets förordning friklaras
förordningarna och slutad och samman-
trädet upplöst.

Ort och tid som som
Tjänsten
skriftligt
förordningarna

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
27 MAJ 1960
Diarie Nr LI 108

5. *Fr 2289*
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
24 MAJ 1960
III/2 15 60

Bil. 1.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
-8. APR. 1960
Diarie Nr. ID III

Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom *Södra Lundby*

socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *ombyggnad av vattenrännor*

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till *Lantmästare Johan Gezelius*

Lundby Bergsid. Vekur, bel Varo 400 86.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lundby Bergsid den *5 april* 19*60*

Sökandes namn:

Fastighet:

Johan Gezelius

för fastigheten

Lundby Bergsid 12.4 m fl.

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. Lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara

den

2/5

19 60

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 15 60

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Marlestad & landskansliet den 24 maj 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Sunnerholm

Erik Christiansson

FULLMAKT

för Johan Gezelius namn

Lundby, Egendom, Vedum adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Fru Ella Olsson

Ing. Orvar Pettersson

S. Lundby socken av Skaraborgs län

våra å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

S. Lundby, Vedum den 29 juli 1960

Ella Olsson Orvar Pettersson

Bevittnas:

Erik Nikell namn

Olshögsgatan 28a Göteborg adress

Måla Nikell namn

Olshögsgatan 28a Göteborg adress

Eaf/GS

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

MARIESTAD.

Ang. nytt vattengenomlopp under allmänna vägen Vara-Vedum inom Lundby Herrgård 12:1 m.fl. i Södra Lundby socken, Skaraborgs län i samband med laga syneförrättning enl. vattenlagen.

Vid första sammanträdet avseende rubr. förrättning representerades Vägförvaltningen av ing. Bertil André och vägförman Helge Sundberg.

På grund av rådande avloppsförhållanden nedströms vägen kan trumman ej fördjupas till sådant djup, som erfordras enligt 7 kap. 8 § vattenlagen, varför sökanden till förrättningen endast yrkade att trumman sänkes till det djup, som möjliggöres genom nedströms vägen befintligt avlopp och i enlighet med bilagda förslag.


Vid sammanträdet diskuterades lämpligheten av viss breddning av vägen vid platsen för vattengenomloppet, varför befintligt kartmaterial kompletterats med vägens sträckning och höjdsiffror å befintlig vägbana.

I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 53 § 3 o 4 stycket vattenlagen, över-sändes härmed förslaget för Vägförvaltningens yttrande.

Slutsammanträdet är avsett att hållas på Lantbruksnämnden, Skara, tisdagen den 6 sept. 1960 kl. 9.00, och anhålles om yttrande i god tid före slutsammanträdet. Anhåller att bilagda vävritning återsändes i samband med yttrandet, jämte ett ex. ljuskopia med därå inritade event. justeringar.

Skara den 25 aug. 1960

I tjänsten:



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör.

9. Bil. 3.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnansrop "Länsstyrelsen"

Postgirokonton 18 29 16

Datum

31.8.60



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

3827-43/60 A6/MR

Ärende

Angående nytt vattengenomlopp under allmänna vägen 525
V. Edum - S. Lundby vid Lundby Herrgård 12:1 i Södra Lundby
s:n.


Vägförvaltningen har granskat det av bitr. lantbruksdir.
E. Almlöf upprättade förslaget till nytt vattengenomlopp
vid rubr. plats utan erinran. Vägförvaltningen kommer att
lägga föreslagen trumma av 500 mm:s rör samt ansluter den
till bef. brunn nedströms. Eventuell omläggning av denna
brunn förorsakad av vägbreddning utföres av vägförvaltningen.
Nuvarande stentrumma kommer att utrivs.

Arbetet skall utföras genom vägmästaren i Vara försorg vilken
i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt för arbetets
utförande.

./.. Vävritning jämte en ljuskopia återgår.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André



Skala 1:50000

11. *Bil 8*

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lundby Herrgård 12:1 m.fl. i Södra Lundby socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och ombyggnad av vatten genomlopp under allmänna vägen nr 525 Faleberg-Kroken bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 400 m söder S. Lundby kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vid-sittande översiktskarta har det genom trummans fördjupning beroende torr-lägningsområdet markerats med gul färg och trummans läge markerats med röd ring samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatt ombyggnad av trumma har profil- och sek-tionsritning upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av plan- och profilritning omfattar företaget endast för-djupning och ombyggnad av vägtrumman.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 3.0 liter per sekund och hektar från åker.

Avloppet nedströms vägen är tidigare reglerat i samband med St. Lundby, Matsagården m.fl. torrlägningsföretag åren 1922-1923.

Dimension och djup i nämnda dikningsföretags avlopp äro sådana, att torrläggning till sådant djup (1.2 m), som oförmäles i 7 kap 8 § V.L. ej kan erhållas utan avsevärda kostnader. Sökanden har med anledning härav endast yrkat på trummans fördjupning i den omfattning, som befintligt avlopp tillåter,

och förklarat sig nöjd med den mindre torrläggning av den berörda åkerjorden, som härigenom erhålles. Med anledning av ovan nämnda förhållanden föreskrives att Vägförvaltningen befrias för kostnader, som kunna för-
anledas av yrkanden om trummans ytterligare fördjupning.

4. Kostnadsfördelning.

I enlighet med Vägförvaltningens skrivelse, bil. 3, föreskrives att kostnaderna för trummans fördjupning och eventuell omläggning av brunn nedströms vägen bestrides av Vägförvaltningen.

Brunnen uppströms trumman utföres och bekostas av ägaren till Lundby Herrgård 12:1 m.fl.

Kostnaderna för trummans underhåll bestrides av Vägförvaltningen.

Slamrensningen av brunnarna på båda sidor av vägen bekostas av ägaren till Lundby Herrgård 12:1. Kostnaderna för syneförrättningen skall bestridas av sökanden.

5. Båtnadsuppskattning.

Det har ej befunnits motiverat att verkställa särskild båtnadsuppskattning.

6. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

7. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensning företagas så ofta behovet det påkallar.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan, eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

8. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade plan- och profilritning jämte typritning.

Fixpunkt för företaget utgöres av inhugget kors på sockel till vägvisare.

Höjd=+6.43.

9. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av ägaren till Lundby Herrgård.

10. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1965,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall berämnas

Lundby Herrgårdens dikningsföretag av år 1960.

11. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.


Skara den 6 sept. 1960.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdir.

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

I kommun län
upprättat år I utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr