




Akt nr:

R-F4b-LS254/60

AU\$R-F4b-LS254/60



254-4

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

HÄLJATORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

Socken

Hova

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Ingvar Carlsson, Häljatorp, H o v a

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

21/12 1960

8.290:--

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1968

1/10 1963

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avsyning 21/8 1961


~~XXXXXX~~ verkställd av Bitr.lantbruksdir. E. Almlöf o.

Avsyning E.o.assistent E. Pehrsson

Företaget var utfört enligt den upprättade arbetsplanen med undantag av de obetydliga avvikelser, som med grön beteckning indragits på plan- och profilkartorna och godkännes. Företaget godkännes.

Skara den 21 augusti 1961.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Bitr.lantbruksdir.

Handlingar angående
HÄLJATORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960
i Hova s:n och k:n av Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.sid.

Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan och förordnande	Bil. A	7-
Föreningsskrivelse	" B	9-
Förteckning	" C	11-
Kungörelse i kyrkan	" D	13-
" " tidning	" E	15-
Fullmakt	" F	17-
Värderingslängd	" G	19-
Jordersättningslängd	" H	35-
Kostnadsförslag	" I	37-
Arbetsbeskrivning	" K	47-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" L ¹⁻²	49-
Kostnadsfördelningslängd	" M	53-
Översiktskarta		57-
Utlåtande	Bil. N	59-
Typritningar		65-72.

Till förslaget hör 1 plankarta och 3 st. profilritningar.

Protokoll vid syneförättning enligt
vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Väster-Häljatorp
m. fl. fastigheter i Hova socken och
kommun av Skaraborgs län.

Den 28 okt. 1959 i Hova bygdegård.

Närvarande: Undertecknad e.o. lantbruksingenjör
och förrättningsman, ävensom följande sakägare:

Sökande:

Ingvor Carlsson	-	äg. Väster-Häljatorp 1:5
Evert Isaksson	-	- Smedstorp 1:34.
Sven Isaksson	-	- Smedstorp 1:15.
Nils Andersson	-	- Björstorp 1:3, 1:4.
Ragnar Arvidsson	-	- Smedstorp 1:17, 1:33.

Av övriga sakägare:

Karl Eriksson	-	- Väster-Häljatorp 1:6.
Johan Andersson	-	- Smedstorp 1:10
Bengt Öh	-	- Smedstorp 1:28, 1:31
Karl Andersson	-	- Backen 1:3, 1:15
Carl Gustav Fägerlind	-	- Björstorp 1:7
Evert Olofsson	-	- Brushult 1:9 och Smedstorp 1:29.
Sigfrid Johanssons dödsbo	-	- Brushult 1:20
genom Gustav Sigfridsson anl. fullmakt, bilaga F.		
Verner Johansson	-	äg. Väster-Häljatorp 1:7.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

2.

§ 2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke utrönas.

§ 3.

Karl Eriksson, Verner Johansson, Bengt Öh, Carl Gustav Fägerlind och Evert Olofsson förenade sig med sökandena, bilaga B.

§ 4.

Föreladen den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen.

§ 5.

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan förslag till dikningen färdigställt nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Loppert,
e.o. lantbrukingenjör.

Den 19. aug. 1960 i Hova bygdegård.

Närvarande: Föreläande förväktningsman och gode männen Hjalmar Andersson, Bårtoft, Hova, och Sixten Thernell, färpegården, Hova, ävensom följande sakägare:

Sven Isaksson -	äg. Smedstorp 1:15
Evert Isaksson -	- Smedstorp 1:34.
Mils Andersson -	- Björstorp 1:3, 1:4.
Carl Larsson -	- Kullen 1:2-5
Johan Andersson -	- Smedstorp 1:10
Torsten Lind -	- Smedstorp 1:32
Ingvar Carlsson -	- Väster-Häljatorp 1:5
Karl Eriksson -	- Väster-Häljatorp 1:6
Evert Olofsson -	- Bruskhult 1:9 och Smedstorp 1:29
Verner Johansson -	- Väster Häljatorp 1:7
Carl Gustav Fägarlind -	- Björstorp 1:7.

§7.

Något jäv emot godemännen kunde icke utrönas

§8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbuvärrade markernas bättre fornläggning och brukning med därtill hörande handlingar.

§9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga N.

§10.

Att mottaga och förvara till förslaget hörande handlingar och ritningar utsågs synemännen

Ingvar Carlsson, Väster-Häljatorp, Hova

§ 11

Bestöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 12

Till ordförande valdes Ingvar Carlsson, Väster-Häljatorp, Hova, och till ledamöter Nils Andersson, Björstorp, Hova, och Evert Isaksson, Smedstorp, Hova.

Till suppleanter utsågos Carl Gustav Fägerling, Björstorp, Hova, och Sven Isaksson, Smedstorp, Hova.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Torsten Lind, Smedstorp, Hova, och Carl Carlsson, Kullen, Hova.

§ 13.

Redogjorde förvärtningmannen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företaget av detta slag.

Ordföranden erhöLL uppdrag och befullmäktigades: att om statemedel beräknas å sakägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statemedlens lyftande kunde erfordras, att utkvittera och för företagets räkning disponera de statemedel, som kunde bli beräknade att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penningvrättning upptaga lån intill ett belopp av 26.000:- kronor, och ågde ordföranden befogenhet att för företagets räkning underteckna erforderliga handlingar.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förenätningen avslutas
och sammankträdet upplöst. Protokollet
upplästes och lämnades utan erinran.
Ort och tid som ovan

J. Ljåsten
f. Ljåsten
e.o. lantbrukningsjör

Medträdande gode män:

L. Thunell

G. Andersson



högst Bil. A
Tur. 2200

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig-} _{oss} tillhörig mark inom

Hova socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av åtskilliga öppna
avlopp. Avloppens längd ca 4 km och areal som torrläggas
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
c:a 50 ha.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Hova

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Ingvar Karlsson,

Väster-Höjatorp, Hova, tel. Bräta 44.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hova

den 29. aug. 1958

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Ingvar Karlsson</u>	för fastigheten	<u>Västerhöjatorp</u>	<u>1.15</u>
<u>Eliet Trakten</u>	» »	<u>Smedstorp</u>	<u>1.34</u>
<u>Ragnar Svicksson</u>	» »	<u>Smedstorp</u>	<u>1.12</u>
<u>Sven Trakten</u>		<u>Smedstorp</u>	<u>1.15</u>
<u>Owe Larsson</u>		<u>Thullen</u>	<u>1.25</u>
<u>Stig Rudman</u>		<u>Björstorp</u>	<u>1.4</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

Erik Blomsson

ägare av fastigheten

Brusthult 1:9

Sigfrid Johansson

» » »

- 1:2

Ivar Andersson

» » »

- 1:7

Valdemar Karlsson

Gudhammar

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara

den 26 september

1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM 83 58

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 23 oktober 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförordning, som avser torrläggning av mark tillhörande Väster-Häljatorp m.fl. fastigheter i Hova socken och kommun och yrka vi på företaget utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Hova bygdegård, den 28. okt. 1959.

Karl Eriksson	-	äg. Väster-Häljatorp 1:6.
Vener Johansson	-	- Väster-Häljatorp 1:7
Bengt Oh	-	- Smedstorp 1:28, 1:31
E. Wägerlin	-	- Björnstorp 1:7
Evert Olofsson	-	- Arushult 1:9 och Smedstorp 1:29.

Bestyrkes i tjänsten

J. Lippert,
c.o. lantbruksingenjör.

Förstående förening ritordas:

I tjänsten
J. Lippert,
c.o. lantbruksingenjör

Ritordande goda män:

P. Thunberg

G. Andersson

§14.

Som intet vidare fanns att till protokollet
antagna förklarade förväningen avslutad
och sammanträdet upplöst. Protokollet uppläst
och lämnades utan erinran.

Okt och tid som ovan

f. Järsten
f. Rognér
o. o. lantbrukare

Ätträdandagodemän:

f. Thunell

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde å bygdegården i Hova onsdagen den 28 okt.
1959, klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

Väster-Häljatorp 15	✓ Ingvar Carlsson	Västerhäljatorp,	<u>Hova</u>
Kullen 12-5	✓ Carl Larsson,	Kullen,	"
Smedstorp 134	✓ Evert Isaksson,	Smedstorp,	"
Smedstorp 15	✓ Sven Isaksson,	"	"
Smedstorp 1226.33	✓ Ragnar Arvidsson,	"	"
Björstorp 13.4	✓ Nils Andersson,	Björstorp,	"
Väster-Häljatorp 16	✓ Karl Eriksson,	Västerhäljatorp,	"
Smedstorp 15.10.25	✓ Johan Andersson,	Smedstorp,	"
Smedstorp 128.30.2	✓ Bengt Öh,	Midskog,	"
Backen 13.4	✓ Karl Andersson,	Backen, Bråta,	"
Smedstorp 132	✓ Torsten Lind,	Smedstorp,	"
Backen 13.4	✓ A. W. Åström,	"	"
Björstorp 17	✓ Carl Gustav Fägerlind,	Björstorp,	"
Smedstorp 12.1.1	✓ Arvid Andersson,	Smedstorp,	"
Smedstorp 12.1.1	✓ Evert Olofsson,	Brushult,	"
Brushult 1	✓ Gustav Sigfridsson,	"	"
Väster	✓ Verner Johansson,	Västerhäljatorp,	"

Skara den 21 oktober 1959.

I tjänsten:

(J. Lippert)

E.o.lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 19 augusti 1960 klockan 10.00 har
 avdrag av kungörelse sänts till följande:

✓ Ingvar Carlsson,	Västerhäljatorp,	<u>Hova</u>
✓ Carl Larsson,	Kullen,	"
✓ Evert Isaksson,	Smedstorp,	"

		<u>H o v a</u>
✓ Sven Isaksson,	Smedstorp,	"
Ragnar Arvidsson,	"	"
✓ Nils Andersson,	Björstorp,	"
✓ Karl Eriksson,	Västerhåljatorp,	"
✓ Johan Andersson,	Smedstorp,	"
Bengt Öh,	Midskog,	"
Karl Andersson,	Backen, Bråta,	"
✓ Torsten Lind,	Smedstorp,	"
Carl Gustav Fägerlind,	Björstorp,	"
✓ Evert Olofsson,	Brushult,	"
✓ Verner Johansson,	Västerhåljatorp,	"
Skiftesgodemannen Hjalmar Andersson, Bårtorp,		"
"	Sixten Thernell, Järpegården,	"

Skara den 2 augusti 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Väster-Häljatorp m.fl. fastigheter i Hova socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å bygdegården i Hova fredagen den 19 augusti 1960 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Brushult 1:9;

Smedstorp 1:10, 1:15, 1:17, 1:28, 1:29, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34;

Björstorp 1:3, 1:4, 1:7;

Backen 1:3, 1:15;

Kullen 1:2-5;

Väster-Häljatorp 1:5, 1:6, 1:7.

Styrelseval verkställas.


Skara den 28 juli 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.


Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Hova församling den 7 augusti 1960, betygas:


Olof Andersson
Kyrkostyrelse.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till mig under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

Skara den 28 juli 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Väster-Häljatorp m. fl. fastigheter i Hova socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å bygdegården i Hova fredagen den 19 augusti 1960 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Brushult 1:9;
Smedstorp 1:10, 1:15, 1:17,
1:23, 1:29, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34;
Björstorp 1:3, 1:4, 1:7;
Backen 1:3, 1:15;
Kullen 1:2—5;
Väster-Häljatorp 1:5, 1:6, 1:7.
Styrelseval verkställas.
Skara den 28 juli 1960.

I tjänsten:

J. LIPPERT

E. o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads-Tidningen, Tidning för Skaraborgs län den 29 juli 1960, intygas.

Skara den 1 augusti 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Gustav Sigfridsson,
namn
Brushtuit, Hova
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Väster Håljatorp m fl. fastigheten

i Hova
 socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hova bygdegård den 28 okt. 1959

Hilda Johansson

Anna Sigfridsson

Bevittnas:

Evert Olofsson
namn

Brushtuit Hova
adress

Alie Olofsson
namn

Brushtuit Hova
adress

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hova socken</u>							
<u>Väster-Häljatorp 1:5</u>							
Ingvar Carlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mobl. lera	1	0,12		660	2200	1540	185
" mylla på lera	2	0,09		690	2300	1610	145
" - " -	3	0,24		1150	"	1150	276
" - " -	4	0,18		"	"	"	207
" mylla på mobl. lera	5	0,09		1730	"	570	51
" - " -	6	0,20		1380	"	920	184
" - " -	7	0,14		1730	"	570	80
" - " -	8	0,06		1540	2200	660	40
" mylla på lera	9	0,60		690	2300	1610	966
" mylla på mobl. lera	10	0,18		1500	"	800	144
" - " -	11	0,18		1380	"	920	166
" mylla på lera	12	0,29		1270	"	1030	299
" - " -	13	0,36		690	"	1610	580
" - " -	14	0,39		1040	"	1260	491
" - " -	15	0,22		1270	"	1030	227
" - " -	16	0,39		1150	"	1150	449
" - " -	17	0,34		810	"	1490	507
" mylla på mobl. lera	18	0,23		1840	"	460	106
" mylla på lera	19	0,29		810	"	1490	432
" - " -	20	0,40		580	"	1720	688
" - " -	21	0,68		"	"	"	1170
" - " -	22	0,51		810	"	1490	760
Summa		6,18					8153

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
12+63-14+50= 177 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	5:50	974
14+50-16+06= 156 m	- "	-			"	5:50	858
60-60+50 = 50 m	- "	-			"	2:80	140
70-71+15 = 115 m	- "	-			"	2:50	288
Summa							2260
Totalsumma		6,18					10413
<u>Kulle 1:2-5</u>							
Carl Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lera	23	0,47		1270	2300	1030	484
" mylla på sandbl. lera	24	0,10		1610	"	690	69
" - " -	25	0,19		2070	"	230	44
" mylla på lera	26	0,40		1040	"	1260	504
" mylla på mobil. lera	27	0,19		1500	"	800	152
" mylla på sandbl. lera	28	0,18		920	"	1380	248
" - " -	29	0,43		1500	"	800	344
Summa		1,96					1845
<u>Brukningsbåtnad</u>							
71+25-71+70= 45 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	3:--	135
72+15-72+80= 65 m	- "	-			"	6:--	390
Summa							525
Totalsumma		1,96					2370

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Smedstorp 1:10</u>							
Johan Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	30	0,08		2180	2300	120	10
" - " -	31	0,19		1270	"	1030	196
" - " -	32	0,38		1040	"	1260	479
" mylla på sandbl. lera	33	-		-	"	-	-
" - " -	34	-		-	"	-	-
" - " -	35	0,45		1270	"	1030	203 ^y 464
" - " -	36	0,28		2210	"	90	11 ^x 25
" - " -	37	0,29		1840	"	460	133
" - " -	38	0,54		920	"	1380	745
" - " -	71	0,21		1380	"	920	193
" - " -	72	0,23		1150	"	1150	265
" - " -	73	0,31		"	"	"	357
Summa		2,96					1592 2867
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Gräns-73+66 = 56 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	7:--	392
100+70-101+32=62 m	- " -				"	4:--	248
Summa							640
<u>Totalsumma</u>		2,96					3232
<u>Smedstorp 1:34</u>							
Evert Isaksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	39	0,23		810	2300	1490	343
" - " -	40	0,18		1380	"	920	166
" mylla på mobl. lera	41	0,29		690	"	1610	467
" - " -	42	0,22		1150	"	1150	253

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på mobl. lera	43	0,16		1040	2300	1260	202
" - " -	44	0,61		920	"	1380	842
" - " -	45	0,29		1610	"	690	200
" - " -	46	0,24		"	"	"	166
" - " -	47	0,45		920	"	1380	621
" mylla på lera	48	0,13		690	"	1610	209
" mylla på sandbl. lera	49	0,34		1380	"	920	313
" - " -	50	0,35		2210	"	90	32
" - " -	157	0,29		920	"	1380	400
" - " -	158	0,37		1500	"	800	296
Summa		4,15					4510
<u>Brukningsbåtnad</u>							
10+18-10+37 = 19 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.				å kr	9:--	171	
10+66-12+24 = 158 m	- " -				" 2:50	395	
50+52-51+40 = 88 m	- " -				" 3:--	264	
55-55+24 = 24 m	- " -				" 9:--	216	
Summa							1046
Totalsumma		4,15					5556
<u>Väster-Häljatorp 1:6</u>							
Karl Eriksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	51	0,20		1100	2200	1100	220
" mylla på mobl. lera	57 a	0,10		1540	"	660	66
" - " -	57	0,12		1430	"	770	92
" - " -	58	0,17		"	"	"	131
" - " -	59	0,35		1540	"	660	231
" mylla på lera	60	0,29		880	"	1320	383
" - " -	61	0,25		"	"	"	330

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	62	0,18		1430	2200	770	139
" - " -	63	0,40		1540	"	660	264
" mylla på mobil. lera	64	0,36		880	"	1320	475
" - " -	65	0,42		"	"	"	554
" - " -	66	0,42		1430	"	770	323
Summa		3,26					3208
<u>Brukningsbåtnad</u>							
102+84-104+41=157 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.				å kr	2:30	361	
104+41-105+68=127 m	- "	-			" -	2:30	292
110-110+52 = 52 m	- "	-			"	6:--	312
Summa							965
<u>Totalsumma</u>		3,26					4173
<u>Väster-Häljatorp 1:7</u>							
Verner Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	52	0,17		1100	2200	1100	187
" - " -	53	0,25		880	"	1320	330
" - " -	54	0,38		770	"	1430	543
" - " -	55	0,43		"	"	"	615
" - " -	56	0,13		1320	"	880	114
Summa		1,36					1789
<u>Brukningsbåtnad</u>							
106+20-106+50= 30 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.				å kr	2:70	81	
106+50-107+73=123 m	- "	-			"	2:30	283
Summa							364
<u>Totalsumma</u>		1,36					2153

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brushult 1:9</u>							
<u>Smedstorp 1:29</u>							
Evert Olofsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	67	0,25		920	2300	1380	345
" - " -	68	0,29		1500	"	800	232
" - " -	69	0,22		810	"	1490	328
" - " -	70	0,37		1040	"	1260	466
" - " -	74	0,15		2070	2300	230	35
" - " -	75	0,14	-	1840	"	460	64
" - " -	76	0,17		2070	"	230	39
" - " -	77	0,17		1960	"	340	58
Summa		1,76					1567
<u>Brukningssbåtnad</u>							
6+50-7+61 = 111 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruk- ningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	11:-	1221
101+66-102+84=118 m	- "	-			"	2:50	295
Summa							1516
<u>Totalsumma</u>		1,76					3083
<u>Smedstorp 1:17, 1:33</u>							
Ragnar Arvidsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	78	0,28		1840	2300	460	129
" - " -	79	0,32		"	"	"	147
" mylla på lera	80	0,35		920	"	1380	483
" - " -	81	0,22		"	"	"	304
" - " -	82	0,15		1150	"	1150	173
" mylla på sandbl. lera	83	0,30		1040	"	1260	378
" - " -	84	0,21		1270	"	1030	216

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	85	0,29		1500	2300	800	232
" - " -	86	0,33		920	"	1380	455
" - " -	87	0,59		1040	"	1260	743
" - " -	88	0,32		920	"	1380	442
" - " -	89	0,45		1380	"	920	414
" mylla på mobl. lera	90	0,45		1610	"	690	311
" - " -	91	0,41		1270	"	1030	422
" - " -	92	0,72		"	"	"	742
" - " -	93	0,48		1150	"	1150	552
" - " -	94	0,73		920	"	1380	1007
" - " -	95	0,66		"	"	"	911
" mylla på sandbl. lera	96	0,33		1380	"	920	304
" - " -	97	0,33		2070	"	230	76
" - " -	98	0,13		"	"	"	30
" mylla på lerbl. sand	99	0,14		1040	"	1260	176
" - " -	100	0,27		1150	"	1150	311
" - " -	101	0,20		"	"	"	230
" - " -	102	0,26		2070	"	230	60
" mylla på sandbl. lera	134	0,20		1730	"	570	114
" - " -	135	0,40		1040	"	1260	504
" - " -	136	0,45		690	"	1610	725
" - " -	137	0,30		1150	"	1150	345
Summa		10,27					10936

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
100-100+65 = 65 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	3:50	228
7+61-8+11 = 50 m	- "				"	11:-	550
8+11-8+88 = 77 m	- "				"	11:-	847
8+92-9+57 = 65 m	- "				"	3:--	195
9+57-10+18 = 61 m	- "				"	6:50	397
20-20+54 = 54 m	- "				"	6:--	324
20+54-20+87= 33 m	- "				"	2:--	66
20+87-22+20=133 m	- "				"	5:50	732
85-86+16 =116 m	- "				"	2:--	232
75+95-skogskant=40 m	- "				"	4:--	160
Summa							3731
Totalsumma		10,27					14667
<u>Backen 1:3, 1:15</u>							
Karl Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsmark, mylla på lerbl. sand	103	0,19		1400	2000	600	114
" - " -	104	0,34		"	"	"	204
" - " -	105	0,23		1500	"	500	115
" - " -	106	0,31		"	"	"	155
Summa		1,07					588
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Totalsumma		1,07					588

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Smedstorp 1:28, 1:31</u>							
Bengt Öh							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	107	0,46		1610	2300	690	317
" - " -	108	0,47		1270	"	1030	484
" - " -	109	0,88		920	"	1380	1214
" mylla på sandbl. lera	110	0,33		1730	"	570	188
" mylla på mobil. lera	111	0,38		1150	"	1150	437
" - " -	112	0,42		920	"	1380	580
" mylla på sandbl. lera	113	0,33		1730	"	570	188
" mylla på lerbl. sand	114	0,52		920	"	1380	718
" - " -	115	0,53		1270	"	1030	546
Summa		4,32			-		4672
<u>Brukningsbåtnad</u>							
73+66-74+45= 78 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	5:50	429
74+45-75+37= 92 m	- " -				"	5:50	506
77-78+5 =105 m	- " -				"	2:50	263
Summa							1198
Totalsumma		4,32					5870
<u>Smedstorp 1:32</u>							
Torsten Lind							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	116	0,28		810	2300	1490	⁴⁵⁵ ~~417~~
" - " -	117	0,21		2210	"	90	19
" mylla på mobil. lera	118	0,41		1380	"	920	377
" - " -	119	0,53		920	"	1380	731
Summa		1,43					¹¹⁷² ~~1544~~
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Totalsumma		1,43					1172

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Smedstorp 1:15</u>							
Sven Isaksson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	119 a	0,41		920	2300	1380	566
" - " -	120	0,46		1040	"	1260	580
" - " -	121	0,51		920	"	1380	704
" - " -	122	0,34		1040	"	1260	428
" - " -	123	0,47		"	"	"	592
" - " -	124	0,48		1150	"	1150	552
" - " -	125	0,17		1610	"	690	117
" - " -	126	0,30		920	"	1380	414
" mylla på mobil. lera	127	0,21		810	"	1490	313
" - " -	128	0,35		1040	"	1260	441
" - " -	129	0,41		920	"	1380	566
" mylla på sandbl. lera	130	0,49		1150	"	1150	564
" mylla på lerbl. sand	131	0,28		1500	"	800	224
" - " -	132	0,22		1150	"	1150	253
" - " -	133	0,17		1730	"	570	97
Summa		5,27					6411
<u>Brukningsbåtnad</u>							
22+20-23+74=154 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	5:--	770
23+78-24+4= =30-30+26 = 52 m	- " -				"	7:50	390
24+04-25+62=158 m	- " -				"	2:20	348
42+78-43+46= 68 m	- " -				"	3:50	238
Summa							1746
<u>Totalsumma</u>		5,27					8157

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Björstorp 1:3, 1:4</u>							
Nils Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	138	0,23		1150	2300	1150	~~265~~ ²⁸
" - " -	139	0,35		1840	"	460	161
" - " -	140	0,29		1270	"	1030	299
" - " -	141	0,18		"	"	"	185
" - " -	142	0,21		"	"	"	216
" mylla på sandbl. lera	143	0,25		1960	"	340	85
" mylla på mobil. lera	144	0,20		1270	"	1030	206
" mylla på sandbl. lera	145	0,23		1730	"	570	131
" - " -	146	0,28		1380	"	920	258
" - " -	147	0,46		920	"	1380	635
" mylla på lerbl. sand	148	0,60		"	"	"	828
" - " -	149	0,32		1150	"	1150	368
" - " -	150	0,26		1840	"	460	120
" - " -	151	0,52		"	"	"	239
" - " -	152	0,36		1270	"	1030	371
" - " -	153	0,57		920	"	1380	787
Summa		5,31					~~5154~~ ⁴⁹¹⁷
<u>Brukningsbåtnad</u>							
25+62-28+56=294 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m. å kr							
						5:50	1617
Summa							1617
Totalsumma		5,31					6534

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Björstorp 1:7</u>							
Carl Gustav Fägerlind							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	154	0,17		2070	2300	230	39
" - " -	155	0,32		1840	"	460	147
" - " -	156	0,54		"	"	"	248
Summa		1,03					434
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
<u>Totalsumma</u>		1,03					434
<u>Smedstorp 1:13</u>							
Arvid Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	159	-		-		-	-
Summa		-		-		-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							-
<u>Totalsumma</u>		-					-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Väster-Häljatorp 1:5</u>							
Ingvar Carlsson	1-22 ab	6,18				8153	
	brb					2260	10413
<u>Kulle 1:2-5</u>							
Carl Larsson	23-29 ab	1,96				1845	
	brb					525	2370
<u>Smedstorp 1:10</u>							
Johan Andersson	30-38, 71 ab	2,42				1970	
	brb					392	2362
<u>Smedstorp 1:34</u>							
Evert Isaksson	39-50, 157-158 ab	4,15				4510	
	brb					1046	5556
<u>Väster-Häljatorp 1:6</u>							
Karl Eriksson	57a ab	0,10				66	
	brb					-	66
<u>Brushult 1:9</u>							
Evert Olofsson	74-77 ab	0,63				196	
	brb					1221	1417
<u>Smedstorp 1:17, 1:33</u>							
Ragnar Arvidsson	78-102 134-137 ab	10,27				10936	
	brb					3503	14439
<u>Backen 1:3, 1:15</u>							
Karl Andersson	103-106 ab	1,07				588	
	brb					-	588

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Smedstorp 1:28, 1:31</u>							
Bengt Öh	107-115 ab	4,32				4672	
	brb					1198	5870
<u>Smedstorp 1:32</u>							
Torsten Lind	116-119 ab	1,43				1172	
	brb					-	1172
<u>Smedstorp 1:15</u>							
Sven Isaksson	119a-133 ab	5,27				6411	
	brb					1746	8157
<u>Björstorp 1:3, 1:4</u>							
Nils Andersson	138-153 ab	5,31				4917	
	brb					1617	6534
<u>Björstorp 1:7</u>							
Carl Gustav Fägerlind	154-156 ab	1,03				434	
	brb					-	434
Summa		44,14					59378
<u>Samfälligheten C</u>							
<u>Smedstorp 1:17</u>							
Ragnar Arvidsson	- ab	-				-	
	brb					228	228
<u>Smedstorp 1:10</u>							
Johan Andersson	72-73 ab	0,54				622	
	brb					248	870
<u>Väster-Häljatorp 1:6</u>							
Karl Eriksson	51, 57-66 ab	3,16				3142	
	brb					965	4107

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Väster-Häljatorp 1:7</u>							
Verner Johansson	52-56 ab	1,36				1789	
	brb					364	2153
<u>Smedstorp 1:29</u>							
Evert Olofsson	67-70 ab	1,13				1371	
	brb					295	1666
Summa		6,19					9024
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		44,14					59378
" C		6,19					9024
Summa		50,33					68402
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad <i>x</i> = med rött överstruken siffra avser båtnadsminskning på grund av avdragsdike. Hova den 19 augusti 1960. I tjänsten: <i>J. Lippert</i> J. Lippert E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män: <i>S. Thunell</i> <i>Gj. Andersson</i>							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Hova socken.</u>							
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Diket A - B .</u>							
<u>Brushult 1:9</u>							
Evert Olofsson	60	20	12	200	23	46	58
Summa			12			46	58
Hova den 19 augusti 1960. I tjänsten: <i>J. Lippert</i> J. Lippert E.o. lantbruksingenjör.							
Biträdande gode män: <i>L. Thunell</i> <i>Ej. Andersson</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E .</u>				
5-5+50	50	Justering av botten och slänt m	50	1:--	50:--	✓
5+50-6+45	95	Schaktning av lera m ³	110	2:50	275:--	✓
6+27-6+32	5	Tillägg för uppgrävning av gammal stenbro st	1		25:--	✓
6+45-6+50	5	450 mm rör med frakt m	5	12:10	60:50	
- " -	5	Grävning, läggning o. återfylln." m	5	4:20	21:--	✓
6+50-9+14	264	400 mm rör med frakt "	264	10:70	2824:80	
6+50-7+61	111	Grävn., lägg. o. återfylln. "	111	3:20	355:20	✓
7+61-8+11	50	- " - "	50	4:50	225:--	✓
8+11-9+14	103	- " - "	103	3:20	329:60	✓
6+45		Rörlutlopp typ U-1 st	1	60:--	60:--	
5+00-6+45		Jordersättning för avloppets breddning och upplag			58:--	
6+50, 8+92		Brunn typ B-1; d=0,9 m st	2	180:--	360:--	
7+8, 7+61		Brunn typ B-1S; d=0,5 m, vid norra sidan av rörledning, anslutning av brunnen till rörl. med 200 resp. 150 mm:s rör st	2	90:--	180:--	
8+25, 9+14		Brunn typ B-3; d=0,9 m "	2	100:--	200:--	
6+45-6+50, 8+88-8+92		Tillägg för rörledningens framdragande genom väg "	2	20:--	40:--	✓
		Arbetsledning och oförutsett			435:90	5500:--
		<u>Rörledningen E - F - G - H - I - K .</u>				
<u>110 m</u> 9+14-10+18- -10+66	110	300 mm rör med frakt m	110	6:60	726:--	
- " -	110	Grävn., lägg. o. återfylln. "	110	3:50	385:--	✓
10+66-14+72	406	300 mm rör med frakt "	406	6:60	2679:60	
10+66-14+72	406	Grävn., lägg. o. återfylln. "	406	2:50	1015:--	✓
14+72-15+46	74	100 mm rör med frakt "	74	1:70	125:80	
- " -	74	Grävn., lägg. o. återfylln. "	74	1:20	88:80	✓

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15+46-16+82	136	75 mm rör med frakt m	136	1:20	163:20	
15+46-16+6	60	Grävn., lägg. o. återfylln. "	60	1:--	60:--	✓
16+6-16+82	76	- " - "	76	1:40	106:40	✓
10+66, 12+63, 13+88, 14+72		Brunn typ B-1; d=0,8 m st	4	150:--	600:--	
10+18		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid v:a sidan av rörl., anslutning av brunnen till rörl. med 150 mm:s rör st	1	90:--	90:--	
12+52		Brunn typ B-3; d=0,8 m "	1	85:--	85:--	
15+46, 16+82		Brunn typ B-1; d=0,4 m "	2	60:--	120:--	
16+6		Brunn typ B-3; d=0,4 m "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			565:20	6850:--
		<u>Rörledningen D - Da .</u>				
57-57+75	75	75 mm rör med frakt m	75	1:20	90:--	
- " -	75	Grävn., lägg. o. återfylln. "	75	1:--	75:--	✓
57+50, 57+75		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	2	60:--	120:--	
57+75		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom väg "	1	10:--	10:--	✓
		Arbetsledning och oförutsett			35:--	330:--
		<u>Rörledningen F - Fa - Fb .</u>				
50-50+52	52	150 mm rör med frakt m	52	2:70	140:40	
- " -	52	Grävn., lägg. o. återfylln. "	52	1:80	93:60	✓
50+52-51+40	88	100 mm rör med frakt "	88	1:70	149:60	
- " -	88	Grävn., lägg. o. återfylln. "	88	1:40	123:20	✓
50+52		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
51+40		Brunn typ B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
50+52		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom väg "	1	10:--	10:--	✓
		Arbetsledning och oförutsett			63:20	720:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen Fa - Fc .</u>				
55-55+24	24	75 mm rör med frakt m	24	1:20	28:80	
- " -	24	Grävn., lägg. o. återfylln. "	24	1:--	24:--	✓
55+24		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	1	60:--	60:--	
55+5		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom väg "	1	10:--	10:--	✓
		Arbetsledning och oförutsett			17:20	140:--
		<u>Rörledningen H - Ha .</u>				
60-61+62	162	75 mm rör med frakt m	162	1:20	194:40	
60-60+50	50	Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	1:--	50:--	✓
60+50-61+62	112	- " - "	112	1:50	168:--	✓
61+26, 61+62		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			57:60	590:--
		<u>Rörledningen I - Ia - Ib - Ic - Id .</u>				
70-71+15=80	115	225 mm rör med frakt m	115	4:15	477:25	
- " -	115	Grävn., lägg. o. återfylln. "	115	2:--	230:--	✓
71+15-74+91	376	200 mm rör med frakt "	376	3:50	1316:--	
71+15-71+25	10	Grävn., lägg. o. återfylln. "	10	2:20	22:--	✓
71+25-71+70	45	- " - "	45	1:80	81:--	✓
71+70-72+15	45	- " - "	45	2:20	99:--	✓
72+15-72+70	55	- " - "	55	1:80	99:--	✓
72+70-73+66	96	- " - "	96	2:20	211:20	✓
73+66-74+91	125	- " - "	125	1:80	225:--	✓
74+91-75+37	46	100 mm rör med frakt "	46	1:70	78:20	
- " -	46	Grävn., lägg. o. återfylln. "	46	1:20	55:20	✓
75+37-76+50	113	75 mm rör med frakt "	113	1:20	135:60	
75+37-75+95	58	Grävn., lägg. o. återfylln. "	58	1:--	58:--	✓
75+95-76+50	55	- " - "	55	1:50	82:50	✓

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
71+15, 72+80, 73+66, 74+91		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 4	80:--	320:--	
75+37, 76+50		Brunn typ B-1; d=0,4 m	" 2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett	-		360:05	3970:--
<u>Rörledningen Ia - Ie .</u>						
80-80+85	85	75 mm rör med frakt	m 85	1:20	102:--	
- " -	85	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 85	1:50	127:50	✓
80+85		Brunn typ B-1; d=0,4 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			30:50	320:--
<u>Rörledningen Ib - If .</u>						
77-78+5	105	125 mm rör med frakt	m 105	2:35	246:75	
- " -	105	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 105	1:60	168:--	✓
78+5		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			55:25	550:--
<u>Rörledningen Ic - Ig .</u>						
79-79+82	82	75 mm rör med frakt	m 82	1:20	98:40	
- " -	82	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 82	1:--	82:--	✓
79+82		Brunn typ B-1; d=0,4 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			29:60	270:--
<u>Rörledningen E - L - M - N - O - P .</u>						
59 m 20-20+87,						
133 m 20+87-22+20	192	300 mm rör med frakt	m 192	6:60	1267:20	
59 m 20-20+87	59	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 59	3:50	206:50	✓
133 m 20+87-22+20	133	- " -	" 133	2:60	345:80	✓
266 m 22+20-25	266	250 mm rör med frakt	" 266	4:70	1250:20	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
22+20-23+78	158	Grävn., lägg. o. återfylln. m	158	2:40	379:20	✓
58 m 23+78-24+50	58	- " - "	58	3:10	179:80	✓
24+50-25+00	50	- " - "	50	2:40	120:--	✓
25-25+62	62	225 mm rör med frakt	62	4:15	257:30	
- " -	62	Grävn., lägg. o. återfylln.	62	2:20	136:40	✓
25+62-27+9	147	200 mm rör med frakt	147	3:50	514:50	
- " -	147	Grävn., lägg. o. återfylln.	147	2:--	294:--	✓
27+9-28+56	147	150 mm rör med frakt	147	2:70	396:90	
- " -	147	Grävn., lägg. o. återfylln.	147	1:60	235:20	✓
22+20, 23+78		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom väg st	2	20:--	40:--	✓
20+87, 22+20		Brunn typ B-1; d=0,8 m	2	150:--	300:--	
23+78		Brunn typ B-1; d=0,6 m	1	100:--	100:--	
25		Brunn typ B-3; d=0,6 m	1	65:--	65:--	
25+62, 27+09, 28+56		Brunn typ B-1; d=0,5 m	3	80:--	240:--	
		Arbetsledning och oförutsett			632:--	6960:--
		<u>Rörledningen L - La .</u>				
85-86+16	116	125 mm rör med frakt m	116	2:35	272:60	
- " -	116	Grävn., lägg. o. återfylln.	116	1:60	185:60	✓
86+16		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			51:80	570:--
		<u>Rörledningen M - Ma - Mb .</u>				
40-40+91	91	225 mm rör med frakt m	91	4:15	377:65	
- " -	91	Grävn., lägg. o. återfylln.	91	2:--	182:--	✓
40+91-42+14	123	200 mm rör med frakt	123	3:50	430:50	
- " -	123	Grävn., lägg. o. återfylln.	123	1:80	221:40	✓

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
42+14-43+60	146	150 mm rör med frakt m	146	2:70	394:20	
42+14-42+78	64	Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	1:60	102:40	✓
42+78-43+60	82	- " - "	82	1:80	147:60	✓
42+14		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom väg st	1	20:--	20:--	✓
40+91, 42+8, 42+14, 42+78, 43+60		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	5	80:--	400:--	
		Arbetsledning och oförutsett			224:25	2500:--
		<u>Rörledningen N - Na .</u>				
26 m 23+78-24+04						
26 m 30-30+26	52	75 mm rör med frakt m	52	1:20	62:40	
- " -	52	Grävn., lägg. o. återfylln. "	52	1:--	52:--	✓
30+26		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			15:60	190:--
		<u>Rörledningen O - Oa .</u>				
35-35+55	55	100 mm rör med frakt m	55	1:70	93:50	
- " -	55	Grävn., lägg. o. återfylln. "	55	1:70	93:50	✓
35+55-36+86	131	75 mm rör med frakt "	131	1:20	157:20	
35+55-36+35	80	Grävn., lägg. o. återfylln. "	80	1:--	80:--	✓
36+35-36+70	35	- " - "	35	1:50	52:50	✓
36+70-36+86	16	- " - "	16	1:--	16:--	✓
35+55, 36+86		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			57:30	670:--
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				30130:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rörledningen G - Ga</u> (avdragsdike, utföres ej)						
65-65+33	33	75 mm rör med frakt	m 33	1:20	39:60	
- " -	33	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 33	0:80	26:40	✓
65+33		Brunn typ B-1; d=0,4 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			14:--	140:--
<u>Rörledningen Mb - Mc</u> (avdragsdike, utföres ej)						
43+60-44+12	52	125 mm rör med frakt	m 52	2:35	122:20	
- " -	52	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 52	1:50	78:--	✓
		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			29:80	310:--
		<u>Avdragsdiken summa kronor</u>				450:--
<u>Samfälligheten C .</u>						
<u>Rörledningen C - Ca - Cb - Cc .</u>						
100-101+66	166	200 mm rör med frakt	m 166	3:50	581:--	
100-100+65	65	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 65	1:90	123:50	✓
100+65-100+70	5	- " -	" 5	2:80	14:--	✓
100+70-101+66	96	- " -	" 96	2:--	192:--	✓
101+66-104+87	321	150 mm rör med frakt	" 321	2:70	866:70	
101+66-104+10	244	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 244	1:70	414:80	✓
104+10-104+22	12	- " -	" 12	3:--	36:--	✓
104+22-104+87	65	- " -	" 65	1:70	110:50	✓
104+87-105+68	81	125 mm rör med frakt	" 81	2:50	202:50	
29 m 104+87-105+16						
36 m 105+32-105+68	65	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 65	1:60	104:--	✓
105+16-105+32	16	- " -	" 16	3:--	48:--	✓
105+68-106+68	100	100 mm rör med frakt	" 100	1:70	170:--	
- " -	100	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 100	1:40	140:--	✓

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
106+68-107+73	105	75 mm rör med frakt	m 105	1:20	126:--	
- " -	105	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 105	1:40	147:--	✓
100+65, 101+32, 101+66, 102+84, 104+41, 104+87, 105+68		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 7	80:--	560:--	
105+93, 106+68, 107+73		Brunn typ B-1; d=0,4 m	" 3	60:--	180:--	
106+20		Brunn typ B-3; d=0,4 m	" 1	40:--	40:--	
106+50		Inkoppling	" 1	10:--	10:--	
100+04, 102+10, 102+47, 103+91, 106+20		Tillägg för ledningens fram- dragande genom ägobroar	" 5	10:--	50:--	✓
102+80-102+84	4	Tillägg för nyskärning	m 4	1:50	6:--	✓
		Arbetsledning och oförutsett			418:--	4540:--
		<u>Rörledningen Ca - Cd .</u>				
110-110+52	52	75 mm rör med frakt	m 52	1:20	62:40	
110-110+18	18	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 18	1:60	28:80	✓
110+18-110+52	34	- " -	" 34	1:20	40:80	✓
110+52		Brunn typ B-1; d=0,4 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			18:--	210:--
		<u>Rörledningen Cb - Ce .</u>				
120-120+52	52	75 mm rör med frakt	m 52	1:20	62:40	
	52	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 52	1:60	83:20	✓
120+52		Brunn typ B-1; d=0,4 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			24:40	230:--
4 15/70 19/6 1/20		<u>Samfälligheten C summa kronor</u>				4980:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A .</u>				
5-9+14	414	Diket A - B - C - D - E				5500:--
9+14-16+82	726	Rörledningen E-F-G-H-I-K				6850:--
57-57+75	75	" D - Da				330:--
50-51+40	140	" F - Fa - Fb				720:--
55-55+24	24	" Fa - Fc				140:--
60-61+62	162	" H - Ha				590:--
70-76+50	650	" I-Ia-Ib-Ic-Id				3970:--
80-80+85	85	" Ia - Ie				320:--
77-78+5	105	" Ib - If				550:--
79-79+82	82	" Ic - Ig				270:--
20-28+56	814	" E-L-M-N-O-P				6960:--
85-86+16	116	" L - La				570:--
40-43+60	360	" M - Ma - Mb				2500:--
23+78-30+26	52	" N - Na				190:--
35-36+86	186	" O - Oa				670:--
	3991 m		Summa	kronor		30130:--
		<u>Avdragsdiken.</u>				
65-65+33	33	Rörledningen G - Ga		140:--		
43+60-44+12	52	" Mb - Mc		310:--	450:--	
		<u>Samfälligheten C .</u>				
100-107+73	773	Rörledningen C - Ca - Cb - Cc				4540:--
110-110+52	52	" Ca - Cd				210:--
120-120+52	52	" Cb - Ce				230:--
	877		Summa	kronor		4980:--

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:e meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheterna A och C inhugget kors i jordfast sten c:a 170 m N sekt.

7+61 å höjden + 7,00 m.


Hova den 19 augusti 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)	
			A-B-C-D	D-E-F-G-H-I-K, D-Da F-Fa-Fb, Fb-Fc, H-Ha, I-Ia-72+80, Ia-Ie, E-L-M-N, L-La, M-Ma-Mb	72+80-Ib- -Ic-Id, Ib-If, Ic-Ig	N - Na, N-O-P, O-Oa	Avdrags- diken G - Ga, Mb-Mc									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				k r o n o r												
I	74-79	3090	5050	Samfälligheten A.											3000 5050	0,97087 1,63430
2	1-29, 35-50, 57a, 71, 80-98, 110-113, 116- 124, 129-133, 138-142	38723 39607	2050		19140			450				19720 20170 21640	0,50925 0,50925 0,54637			
3	30-32, 99-109, 114-115	7079			510	2840						3350	0,47323			
4	125-128, 134- 137, 143-158	10486			960		3100					4060	0,38718			
I-4		59378										30130	0,50743			
Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på fyra avdelningar:																
Avdelning I med relativ kostnad														0,97087		
" 2 "														0,50925		
" 3 "														0,47323		
" 4 "														0,38718.		
Hova den 19 augusti 1960.																
I tjänsten:																
																
J. Lippert																
E.o. lantbruksingenjör.																

Bil. L¹

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hova socken</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Väster-Häljatorp 1:5</u>						
Ingvar Carlsson	S					
avd. 2		10413	5303	5303	17.60	
<u>Kulle 1:2-5</u>						
Carl Larsson	S					
avd. 2		2370	1207	1207	4.01	
<u>Smedstorp 1:10</u>						
Johan Andersson						
avd. 2		1285	654			
" 3		1077	510	1164	3.86	
<u>Smedstorp 1:34</u>						
Evert Isaksson	S					
avd. 2		4860	2475			
" 4		696	269	2744	9.11	
<u>Väster-Häljatorp 1:6</u>						
Karl Eriksson	S					
avd. 2		66	34	34	0.11	
<u>Brushult 1:9</u>						
Evert Olofsson	S					
avd. 1		1417	1376	1376	4.57	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Smedstorp 1:17, 1:33</u>						
Ragnar Arvidsson	S					
avd. 1		1673	1624			
" 2		10141	5164			
" 3		937	443			
" 4		1688	654	7885	26.17	
<u>Backen 1:3, 1:15</u>						
Karl Andersson						
avd. 3		588	278	278	0.92	
<u>Smedstorp 1:28, 1:31</u>						
Bengt Öh	S					
avd. 2		1393	709			
" 3		4477	2119	2828	9.38	
<u>Smedstorp 1:32</u>						
Torsten Lind						
avd. 2		1172	597	597	1.98	
<u>Smedstorp 1:15</u>						
Sven Isaksson	S					
avd. 2		6134	3124			
" 4		2023	783	3907	12.97	
<u>Björstorp 1:3-4</u>						
Nils Andersson	S					
avd. 2		889	453			
" 4		5645	2186	2639	8.76	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Björstorp 1:7</u>						
Carl G. Fägerlind	S					
avd. 4		434	168	168	0.56	
Summa		59378		30130	100.00	86.81
<u>Samfälligheten C</u>						
<u>Smedstorp 1:17</u>						
Ragnar Arvidsson	S					
avd. 1		228	190	190	3.82	
<u>Smedstorp 1:10</u>						
Johan Andersson						
avd. 2		870	484	484	9.72	
<u>Väster-Häljatorp 1:6</u>						
Karl Eriksson	S					
avd. 2		3887	2167			
" 3		220	112	2279	45.76	
<u>Väster-Häljatorp 1:7</u>						
Verner Johansson	S					
avd. 3		2153	1098	1098	22.05	
<u>Smedstorp 1:29</u>						
Evert Olofsson	S					
avd. 2		1666	929	929	18.65	
Summa		9024		4980	100.00	13.19

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Väster -
- Häljatorp m.fl. fastigheter inom Hova socken och
kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 3,5 km NNV Hova kyrka inom sektion 3 av nederbördsområde 138. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppet dike A - B och rörledning B - C - D - E - F - G - H - I - K som huvudavlopp samt rörledningar C - Ca - Cb - Cc , Ca - Cd , Cb - Ce , D - Da , F - Fa - Fb , Fa - Fc , H - Ha , I - Ia - Ib - Ic - Id , Ia - Ie , Ib - If , Ic - Ig , E - L - M - N - O - P , L - La , M - Ma - Mb , N - Na och O - Oa som sidogrenar härtill. Sidogrenarna G - Ga och Mb - Mc , som införts å ritningarna med grön beteckning, har beräknats såsom s.k. avdragsdiken och skall ej ingå i företaget.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per

sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågåvarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning och igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " och " C ". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utred-

ning verkställt. Härav framgår, att samfälligheten A skall uppdelas på fyra och samfälligheten C på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verk-

ställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten A erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 89:07 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmas av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en

eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas Häljatorps dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Hova den 19 augusti 1960.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

S. Thunell
Hj. Andersson




Hova den 19 augusti 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Hova den 19 augusti 1960.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN




Hova den 19 augusti 1960.

I tjänsten:


J. Löppert

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Hova den 19 augusti 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.