



Akt nr:

R-F4b-LS256/60

AU\$R-F4b-LS256/60



RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn GERTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960			
Socken Flo		Län Skaraborg	
~~Godkännande~~ Förtroendeman — ~~Förklarande~~ Lantbrukare Hilding Carlsson, Magnusberg, Salstad			
Statligt stöd bev. av lbrstn den —	Bidrag till utförandet, kr —	Bidrag till rensning, kr —	Lån, kr —
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 21 dec. 1960	Bidrag till utförandet, kr 810:--	—	
Arbetsid jml. V. L. 10:62 den 31 dec. 1968	Förlängning jml. V. L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid den 1 okt. 1963	Kontrakterad arbetstid förlängd till —
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 810:--	av bidrag till rensning, kr —	av lån, kr —
~~Besiktning~~ verkställd den Avsyning 31 okt. 1962		~~Besiktning~~ verkställd av Avsyning undertecknad.	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

För rörledningen A - B - C - D - E - F å sträckan 2+68 - 4+10 hade givits en aman sträckning i plan och flyttats c:a 34 m SV om den föreslagna. Brunnen vid sekt. 4+10 hade ej utförts. Merkostnader, som föranletts av dessa ändringar vid ovannämnda rörledning, har erlagts av vederbörande markägare.

Förestående avvikelser har skett efter överenskommelse med markägaren. De har införts å ritningarna med grön beteckning. Avvikelserna sakna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget godkännes i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till de beräknade.

Skara den 20 november 1962.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

Handlingar angående
GERTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960
i Flo socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

<u>Innehållsförteckning.</u>		<u>sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan och förordnande	Bil. A	5-
Förteckning	" B	7-
Föreningsskrivelser	" C ¹⁻²	9-
Fullmakt	" D	13-
Värderingslängd	" E	15-
Kostnadsförslag	" F	19-
Arbetsbeskrivning	" G	23-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	" H	25-
Kostnadsfördelningslängd	" I	27-
Översiktskarta		29
Utlåtande	Bil. K	30-
Typritningar		36-39.

Till förslaget hör 1 plankarta och 1 st. profilritning.

Protokoll vid synförrättning enligt vattenlagen för förläggning av mark tillhörande Gertorp m.fl. fastigheter i Fle socken och Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Den 26 juli 1960 hos Hilding Carlsson, Magnusberg, Solstad.
Närvarande: Undertecknad e.o. lantbrukingenjör
och förrättningsman, ävensom följande sakägare:

Sökande:

Hilding Carlsson	-	äg. Gertorp 1:12
Carl Carlsson	-	" Gertorp 1:11

Av övriga sakägare:

Oskar Olsson	-	" Gertorp 1:8
Albert Anderssons dödsbo	-	" Gertorp 1:7

genom Folke Gunnergård, Lerda, enl. fullmakt, bil. D.
Källebo vågsamfällighet genom ordf. Aron Olsson,
st. Gertorp, Solstad.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke utrönas.

§ 3.

Oskar Olsson och Albert Anderssons dödsbo genom Folke Gunnergård förenade sig med sökandena, bilaga C.

§4.

sökandena och de, som förenat sig med sökandena, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågavarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§5

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom enskilda vägen Gertorp-klockareängen vid sekt. 0+18 och 10+70 har tillkommit efter år 1920.-

§6.

Förelades det upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning och brukning med härtill hörande handlingar och ritningar.

§7

Upplästes förrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga K.

§8

Samtliga delägare i företaget och Källbo vägsamfällighet genom ordf. Aron Olsson förenade sig om utförandet och framtida underhållet av samtliga ifrågavarande avlopp enligt det vid synaförrättningen upprättade förslaget, bilaga C.².

§9

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar utsåg förrättningsmannen Hilding Carlsson, Magnusberg, Solstad.

§10

Till företagets förtroendeman utsågs Hilding Carlsson,
Magnusberg, Salstad.

Till revisor att granska förtroendemannens räkenskaper
valdes Carl Carlsson, Gertorp, Salstad.

§11.

Redogjorde förrättningssmannen för gällande bestämmelser för statsbidrag samt lånegaranti till företag av detta slag.

Förtroendemannen erhöi i uppdrag och befullmäktigades:
att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar under-
teckna de kontrakt och förbindelser, som för statsmed-
lens lyftande kunde erfordras, och
att utskittera och för företagets räkning disponera
de statsmedel, som kunde bliva beviljade.

§12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet
upplöst. Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.
ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Loppert
L. O. lantbruksingenjör.



nr 2252. bifogat Bil. A
5.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} ~~oss~~ tillhörig mark inom Flo

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning genom c:a 500 m öppen kanal
samt 500 m rördikning. Berörd areal c:a 20 ha
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Salstad

Meddelanden om förrättningen ställas till Samlor Kilding Carlsson, Magnusberg,
Salstad ^{0.374} Tel Grästorp 401 11
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Salstad den 2 juni 19 59

Sökandes namn:

Fastighet:

Hilding Carlsson.

för fastigheten

Grästorp 1^a 1²

106-107, 109

Carl Carlsson

» »

Grästorp 1^a

106-108

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Bäcklund

ägare av fastigheten

Källebo 1

Karl Karlsson

» » »

Gertorp 111

Arvid Andersson

» » »

Källebo 1

Albert Anderssons dödsbo

" " "

Gertorp 17

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara

den 25 juni

19 59

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

IIIM2 31 59

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 30 juni 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Nils Karlberg


F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos lantbrukaren Hilding Karlsson, Magnusberg, Salstad, tisdagen den 26 juli 1960 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till:

Hilding Karlsson	Magnusberg	Salstad
Karl Karlsson	Gertorp	"
Oskar Olsson	"	"
Albert Anderssons stbhs.	"	"
Ordf. i styrelsen för Källebo vägsamfällighet, Aron Olsson	St. Gertorp	"

Skara den 15 juli 1960.

I tjänsten:


J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den synförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Gertorp m.fl. fastigheter i Flo socken, Gråstorp kommun och yrka vi på företagets utträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.
Magnusberg, sktad den 26. juli 1960.

Oskar Ekström - äg. Gertorp 1:8.

Albert Andersson, gödsbo - Gertorp 1:7
genom: *Tolke Linnegård*
ent. Fullmakt, bilaga D.

Ägenhändiga namnteckningarna bevitnas,
varjämte lämpligheten av ovanstående
förening vitordas.

I tjänsten
J. Lippert
o.o. lautbruksingenjör.

Undertecknade förena oss om att utföra och för
framtiden underhålla Gertorps dikningsföretag av
år 1960 enligt det av e.o. lantbruksingenjören J.
Lippert år 1960 vid synförrättning enligt vattenlagen
upprättade förslaget.

Magnusberg, Salstad den 26 juli 1960.

Hilding Carlsson. - ög. Gertorp 1:12

Torsten Carlsson - - - Gertorp 1:11

Oskar Ekström - - - Gertorp 1:8.

Albert Anderssons dödsbo - - - Gertorp 1:7
genom: *Telke Linnarsson*

enl. fullmakt, bilaga D.

Lallebo vågar anfällighet genom:
Arne M. Ekström

Egenhändiga namnteckningarna bevitnas,
varjämte lämpligheten är ovanstående
förening utordas.

I tjänsten
J. Lippert,
e.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Lantbr. Talke Emmergård
Brvidsgården namn Lerdala
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande delägare i fastigheterna
Gertsons t. m. fl. fastigheter i
 i

Flo socken av Åkeraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lerdala den 23 juli 1960

Helma Gunnergård

Haj Will Andersson

Helma Andersson

Gud Karlsson

Bevittnas:

Gud Karlsson

namn

Lerdala

adress

Sigrid Carlsson

namn

Lerdala

adress

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Flo socken</u>							
<u>Gertorp 1:7</u>							
Albert Anderssons dödsbo							
<u>Alstringsbåtnad</u>	-	-	-	-	-	-	-
<u>Brukningsbåtnad</u>							
0-0+13 = 13 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	7:--	91
0+18-1+6 = 88 m	- "	-			"	5:50	484
Summa							575
Totalsumma							575
<u>Gertorp 1:8</u>							
Oskar Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	1	0,28		2850	3000	150	42
" - " -	2	0,11		2700	"	300	33
" - " -	3	0,21		2930	"	70	15
" - " -	4	0,09		"	"	"	6
" - " -	5	0,06		2700	"	300	18
" - " -	6	0,21		2250	"	750	158
" - " -	7	0,12		2550	"	450	54
" - " -	8	0,14		1800	"	1200	168
" - " -	9	0,12		2550	"	450	54
" - " -	10	0,36		1800	"	1200	432
" - " -	11	0,09		1350	"	1650	149
" - " -	12	0,20		2100	"	900	180
" - " -	13	0,10		2930	"	70	7
" - " -	14	0,28		2250	"	750	210
" - " -	15	0,16		900	"	2100	336

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, lermylla på lera	16	0,04		2100	3000	900	36
" - " -	17	0,11		2550	"	450	50
Summa		2,68					1948
<u>Brukningsbåtnad</u>							
1+22-dikeskrök = 17 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings-							
kostnader, vinst genom ökad areal samt							
möjlighet till omläggning av driften m.m. å kr						3:--	51
Dikeskrök-1+65 = 36 m	- "	-			"	7:--	252
1+70-2+64 = 94 m	- "	-			"	6:--	564
Summa							867
<u>Totalsumma</u>		2,68					2815
<u>Gertorp 1:12</u>							
Hilding Carlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	18	0,07		2550	3000	450	32
" - " -	19	0,10		1200	"	1800	180
" - " -	20	0,37		"	"	"	666
" - " -	21	0,18		1350	"	1650	297
" - " -	22	0,15		1950	"	1050	158
" - " -	23	0,06		1800	"	1200	72
" - " -	24	0,07		2250	"	750	53
" - " -	25	0,07		2100	"	900	63
" - " -	26	0,11		2850	"	150	16
" - " -	27	0,13		1800	"	1200	156
" - " -	27 a	0,06		2850	"	150	9
" - " -	28	0,08		"	"	"	12
" - " -	29	0,30		1350	"	1650	495
" - " -	30	0,32		"	"	"	528
" - " -	31	0,32		900	"	2100	672
Summa		2,39					3409

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
2+68-ägoväg = 52 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	7:--	364
Ägoväg-skogskant = 55 m	- "	-			"	4:--	220
Summa							584
Totalsumma		2,39					3993
<u>Gertorp 1:11</u>							
Carl Carlsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, lermylla på lera	32	0,08		2880	3000	120	10
" - " -	33	0,31		1200	"	1800	558
" - " -	34	0,48		1650	"	1350	648
" - " -	35	0,15		2250	"	750	113
" - " -	36	0,34		2700	"	300	102
Tomtmark, - " -	36a	0,04		5400	6000	600	24
Åker, - " -	37	0,13		1350	3000	1650	215
" - " -	38	0,08		2700	"	300	24
" - " -	39	0,13		1200	"	1800	234
" - " -	40	0,10		2700	"	300	30
" - " -	41	0,37		1500	"	1500	555
" - " -	42	0,12		2250	"	750	90
" - " -	43	0,19		1650	"	1350	257
Summa		2,52					2860
<u>Brukningsbåtnad</u>							
5+79-6+26 = 47 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	7:--	329
10-10+65 = 65 m	- "	-			"	4:--	260
Summa							589
Totalsumma		2,52					3449

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
0-0+13	13	<u>Rördiket A - B</u> 200 mm:s rör med frakt m 13 Grävn., lägg. o. återfylln. " 13	13 13	3:50 1:10	45:50 14:30	
0+13		Brunn typ B-1; d=0,50 m, anslutning av brunnen till vägbron med 200 mm:s rör i jämnhöjd med brons botten, broöppningens igenmurning vid anslutn. med cementbruk och sten samt brons rensning från slam bekostas av Källebo vägsamfällighet				
0+18-1+22	104	200 mm:s rör med frakt m 104	104	3:50	364:--	
0+18-1+6		Grävn., lägg. o. återfylln. " 88	88	1:40	123:20	
1+6-1+22		- " - " 16	16	2:40	38:40	
0		Rörutlopp typ U-1 st 1	1	60:--	60:--	
0+18		Brunn typ B-1; d=0,50 m, anslutning av brunnen till vägbron med 200 mm:s rör genom rörets inskjutning i broöppningen 0,20 m och öppningens igenmurning vid anslutn. med cementbruk och sten st 1	1	90:--	90:--	
1+22		Brunn typ B-1; d=0,50 m st 1	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			84:60	900:--
		<u>Rördiket B - C .</u>				
1+22-1+70	48	200 mm:s rör med frakt m 48	48	3:50	168:--	
1+22-1+65		Grävn., lägg. o. återfylln. " 43	43	2:80	120:40	
1+65-1+70		- " - " 5	5	4:--	20:--	
1+70-3+20	150	150 mm:s rör med frakt " 150	150	2:70	405:--	
1+70-2+64		Grävn., lägg. o. återfylln. " 94	94	1:80	169:20	
2+64-2+68		- " - " 4	4	4:--	16:--	
2+68-3+20		- " - " 52	52	2:10	109:20	
1+70, 2+68, 3+20		Brunn typ B-1; d=0,50 m st 3	3	80:--	240:--	
		Arbetsledning och oförutsett			122:20	1370:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rördiket C - D</u>				
3+20-4+77	157	150 mm:s rör med frakt m	157	2:70	423:90	
3+20-3+24		Grävn., lägn. o. återfylln. "	4	4:--	16:--	
3+24-3+80		- " - "	56	2:10	117:60	
3+80-4+10		- " - "	30	2:70	81:--	
4+10-4+50		- " - "	40	1:80	72:--	
4+50-4+77		- " - "	27	2:70	72:90	
4+10, 4+50, 4+77		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	3	80:--	240:--	
		Arbetsledning och oförutsett			106:60	1130:--
		<u>Rördiket D - E - F</u>				
4+77-5+79	102	125 mm:s rör med frakt m	102	2:50	255:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	102	2:20	224:40	
5+79-6+26	47	75 mm:s rör med frakt "	47	1:35	63:45	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	47	1:10	51:70	
5+77, 6+26		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	2	80:--	160:--	
		Arbetsledning och oförutsett			75:45	830:--
		<u>Rördiket E - Ea</u>				
10-10+65	65	100 mm:s rör med frakt m	65	1:80	117:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	65	1:20	78:--	
10+65-10+70		Omläggning av bef. 225 mm:s rör jämte sättning av brunn typ B-1; d=0,50 m vid sekt. 10+65 bekostas av Kållebo vägsamfällighet				
10+70		Brunn typ B-1; d=0,50 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledning och oförutsett			25:--	300:--
		<u>Hela företaget summa kronor</u>				4530:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
0-1+22	122	Rördiket A - B				900:--
1+22-3+20	198	" B - C				1370:--
3+20-4+77	157	" C - D				1130:--
4+77-6+26	149	" D - E - F				830:--
10-10+70	70	" E - Ea				300:--
	<u>696</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>4530:--</u>
Magnusberg, Salstad den 26 juli 1960.						
I tjänsten:						
 J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;


att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors i jordfast sten ca 100 m ONO sekt. B å höjden +5.94 m.

Magnusberg, Salstad den 26 juli 1960.


I tjänsten:



J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - B	B - C	C - D D-E-F E - Ea	7	8	9	10	11	12	13	14		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	brb	575:-	900:-									430:--	0,74783		
2	1-26 + brb	4716:-	470:-	1370:-								900:--	1,56522		
3	27-	5541:-		90:-	2260:-							1840:--	0,39016		
2+3		10257:-										2260:--	0,40786		
1-3		10832:-										2350:--	0,42411		
												4100:--	0,39973		
												4530:--	0,41821		
Härav framgår att företaget skall uppdelas på tre avdelningar:															
Avdelning 1 med relativkostnad 0,74783															
" 2 " 0,39016 och															
" 3 " 0,40786.															
Magnusberg, Sälstad den 26 juli 1960.															
I tjänsten:															
															
E.o. lantbruksingenjör.															

Bil. H

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. llist. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Flo socken.</u>						
<u>Gertorp 1:7</u>						
Albert Anderssons dödsbo avd. 1	S	575:-	430:-	430:-	9,492	
<u>Gertorp 1:8</u>						
Oskar Olsson avd. 2	S	2815:-	1098:-	1098:-	24,238	
<u>Gertorp 1:12</u>						
Hilding Carlsson avd. 2	S	1901:-	742:-			
" 3		2092:-	853:-	1595:-	35,210	
<u>Gertorp 1:11</u>						
Carl Carlsson avd. 3	S	3449:-	1407:-	1407:-	31,060	
Summa		10832:-		4530:-	100,000	
Magnusberg, Salstad den 26 juli 1960.						
I tjänsten:						
 J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gertorp m.fl. fastigheter i Flo socken och Grästorps kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser fördjupning, rätning och igenläggning med rör av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med en sidogren för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 3,5 km S Flo kyrka inom sektion 3 av nederbördsområde 108. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bilaga C², och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningarna A - B - C - D - E - F och F - Fa .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i

mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Rörledningen A - B - C - D - E - F berör vid sekt. 0+18 och rörledningen E - Ea vid sekt. 10+70 enskilda vägen Gertorp - Klockareängen ingående i Källebo vägsamfällighet. Nu befintligt vattengenomlopp vid sekt. 0+18 är igenslammat och skall upprensning bekostas av Källebo vägsamfällighet. Enär avloppet skall igenläggas med rör och utförandet av brunnen nedströms vägen betingas av befintligt vägdike, skall denna brunn bekostas av vägsamfälligheten. Däremot medger ej nu befintligt vattengenomlopp vid sekt. 10+70 ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Källebo vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 10+65. Om ej annan överenskomst träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetenas utförande. Arbetena bör så bedrivas att såväl brunnarna som genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetenas utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Ersättningar skall ej utgå.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas Gertorps dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Magnusberg, Salstad den 26 juli 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.




Magnusberg, Salstad den 26 juli 1960.

II tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Mått i mm

Magnusberg, Salstad den 26 juli 1960.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.