




Akt nr:

R-F4b-LS259 / 60

AU\$R-F4b-LS259/60

259

259



RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Stenunga dikningsföretag av år 1960"

Socken

Hällestad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~BENJAMIN XXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Gunnar Willander, Nordtången, Källeryd

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

16 maj 1961

Bidrag till utförandet, kr

2300:--

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1969

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1 sept. 1964

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2300:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avsyning 15 nov. 1961

~~XXXXXX~~ verkställd av

Avsyning e.o. assistent Bertil Franssöhn

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 18 november 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid nyu enligt rätts-
lagen sagande förläggning av mark
skickande stämmor m. fl. i
Hälsjö och Skaraborgs län.

Sammankallad den 3 juni 1960
hos Gunnar Villander, Nordtangen

Närvarande: Underskrifnad fir-
sättningsman, jämte biträdande
godsmännen Gunnar Emanuelsson, ^{Hälsjö}
och Erik Jansson, ^{Kötholmen}

samt följande sakägare:

Sakägare: Gunnar Villander, äg.

Stämmor 2', Nordtangi 1'

Övriga: Torsten Lindgren, äg. Stämmor 1' och Stämmor 16'
biträda av landb. B. Oscarsson, Källtorp, enligt l. D'

Karl Karlsson och Erik Karlsson, Mossabö,
vilka biträddas med Elde Karlsson äg. Mossabö

och Bräthensby 5³
Erik Johansson, Störön, äg. Störön 15'
Viktor Olander " " " 4'

§ 1.

Utfästes det för försättningsmännen
utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Nejot jär mot försättnings-
männen eller biträdande godsmännen
kunde ej utövas.

3.

Förklaras den vid frihandsskuldens
uppräsatte nivå kartan öfver det
berörda vidoanskadade området
samt profiler och sektioner öfver
de berörda anläggningarna.

4.

Sökanden ykades förslagningen
av sina av förstörda berörda arbeten
på ändringsenligt sätt.

5

Erik Johansson, Ström, förenade
sig med sökanden och ykade upp-
lysande av direkt D.H. lit. B.

6.

Erändningarna ykades för intyget
av dikten att uppläsa samt för försvaret
över krets vid p. 36-36.

7.

Det preliminära förslaget till plan
för förstörda hade uppräsat och genom-
gick nu med sakägarnas varor efter
det senare diskuterades.

8

Meddelade för ärenden i samman-
den omgång skulle verkställas
omdelbart efter sammanträdet.

9.

Det bestämdes, att sammanträdet
skulle fortsätta på samma plats
fredagen den 5 augusti innevarande

är klr 10.00 och skulle inga
ytterligare undervisningar ha som
utvärderas.

#10

Som intef vidare finns för -
klarades dagens sammanträde
upplöst.

och så dag som ovan

Det godnatt:

Andra

Gunnar Emanuelson.

För att jag
Kärra Håls
Frisat ringen

Den 5 augusti 1960 i Nordtängen.
Närvarande: Fristående symman
jämte följande skägare:

Gunnar Willander, Nordtängen,

Karl Karlsson, Mossabo, för

myndighet och för skötsel enligt fullständigt bild²

Erik Johansson, Idriön och

Vilhelm Alander, -

#11

Förklaras det uppräddade fisklaget
Lies de västskedade markernas båtar
Försläppning jämte Liestörande bilaga
vilka genomgås och förklarades.

#12

Upplästes symmanens ut -
lästa som hade lyddes
enligt bil. K.

13.

Att mottaga och frivare till
 fristaget livande handlingar och
 ritningar utse sig nyommanen
 landbrukaren Gunnar Willander,
 Norddängen, Kilseryd, vilken
 även fick i uppdrag att samman-
 ställa öfversikten af val av styrelse.

14

Till styrelse för fristaget valdes
 Gunnar Willander och Erik
 Johansson, med farsten Lind-
 gren som ersättare.

15

Som intet vidare fanns
 att anteckna till protokoll
 afslutades för denna gången
 avslutad och sammankallad
 upplöst.

Ort och dag som ovan

L. J. ämbets
 K. J. J. J. J.

Öf. godman:

Gunnar

Gunnar Emanuelson.



Bil. A

Hallen

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Hällestads

socken(nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser äppel avlopp c:a 600 m jämt täckt jordbruksmark

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

X) Täckningsplan A3, nr 502.

Närmaste järnvägsstation Flöby, c:a 6 km

Meddelanden om förrättningen ställes till Gunnar Willander, Nordtungen,
Hälleryd. Tel. Folk. 480 56
0515/

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Nordtungen, Hälleryd den 4 febr 19 58

Sökandes namn:

Fastighet:

Gunnar Willander för fastigheten Stenunga 2:1 - Nordtungen

» »

» »

Stenunga 2:1

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Tersten Lindgren</i>	ägare av fastigheten	<i>Lindöven</i>
<i>Systrarna Karlsson</i>	» » »	<i>Mossabos väg Zell af mark.</i>
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara den 17 mars 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Elmer Söderberg
Elmer Söderberg

IIIM 19 58

Förordnande.

1:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Erik Christiansson
Erik Christiansson

F ö r e n i n g.

Undertecknad.. förenad. *med* sökanden... till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Stenungs m. fl.*
i Hällerstad..... socken av Skaraborgs län, och yrka *sig* på före-
 tagets utsträckning, så att jämväl *den* därav beroende mark må kunna på
 ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Storön den *3* juni *1960*.
Erik Johansson *Storön 1:5*

Förenings siktades loka
 (Egenhändiga mannteckning. *en* bevittna

.....

Ragnar Holm
Förman

Ditt godkännande:
Gunnar Emanuelson.
Enköpings


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Gunnar Villander, Nordtången, Källeryd
ang. torrläggning av mark tillhörande Stenunga m.fl. för sammanträde fredagen
den 3 juni 1960 kl. 10.00, vilka underrättelser denna dag avsänts till följande:

Gunnar Villander, Nordtången,	<u>Källeryd</u>
Torsten Lindgren, Lindåsen,	<u>Floby</u>
Syskonen Karlsson, Mossabo,	<u>Källeryd</u>
Erik Johansson, Storön,	"
Vilhelm Olander, " ,	"
Skiftesgodemannen Gunnar Emanuelsson, Hällestad,	<u>Floby</u>
" Erik Ivarsson, Vistaholm,	" .

Skara den 20 maj 1960.

I tjänsten:


Ragnar Holm

Förrättningsman.

Fullmakt

Fullmakt för Lantbr. Bertil Oscarsson, Källunga, Skölvene att å mina vägnar närvara vid syneförrättning den 3 juni 1960 hos Lantbr. Gunnar Villander, Norrtången. Hällestad, angående dikningsföretag å mossarna Stenunga Loftsgården, samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Lindåsen, Hällestad. Källeryd den 3 juni 1960

Thorsten Lindgren
.....

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas:

Nik. E. Törnqvist

Filip Johansson
.....

FULLMAKT

för Carl Carlsson
namn
Kässabo Källestad
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Kässabo Nordängan m fl

Källestad i Skaraborgs län
socken av
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. § 8 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkänns.

Kässabo den 5-8 1960
den

Britt Carlsson Olle Carlsson
namn namn

Källeryd Mässabo
adress adress

Bevittnas:

Johan Lindsböm
namn
Källeryd
adress

Agneta Åkerström
namn
Mässabo
adress

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A - B</u>							
<u>Mossabo 1:1</u>							
Erik, Karl o. Ebba Karlsson					1500		
Åker, mylla/ngt. lerig sand	1	0,34		900	~~2000~~	600	204
" "	2	0,26		1000	~~2000~~	600	156
Summa		0,60					360
<u>Stenunga 2:1</u>							
Gunnar Villander							
Åker, stembunden mylla/ngt. lerig sand	3	0,26		800	1600	800	208
" , djup mulljord	4	0,47		"	~~2000~~	1100	517
" , mylla/ngt. lerig sand	5	0,19		1440	1800	360	68
" "	6	0,16		"	"	"	58
" , djup mulljord	7	0,47		800	~~2000~~	1100	517
" , mylla/ngt. lerig sand	8	0,13		1440	1800	360	47
" , mulljord	9	0,17		800	~~2000~~	800	136
" "	10	0,42		1600	2000	400	168
" "	11	0,30		1900	"	100	30
" "	12	0,33		"	"	"	33
" "	13	0,36		1600	"	400	144
" "	14	0,15		1000	~~2000~~	800	120
Summa		3,41					2.046
<u>Sammandrag</u>							
<u>Mossabo 1:1</u>							
Erik, Karl o. Ebba Karlsson	1,2	0,6 0					360
<u>Stenunga 1:1</u>							
Gunnar Villander	3-14	3,41					2.046
Summa		4,01					2.406

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten C - F</u>							
<u>Stenunga 2:1</u>							
Gunnar Villander							
Åker, mulljord/lerbl.sand	15	0,32		1100	1500 ~~2000~~	400	128
" , "	16	1,80		1200	2000	800	1.440
" , mylla/lerig sand	17	0,70		"	"	"	560
" "	18	0,42		600	"	1400	588
" , mulljord	19	0,53		200	"	1800	954
Odlingsmark,(f.d.åker)mulljord	20		1,10	150	1500	1350	1.485
" " "	21		1,00	"	"	"	1.350
Åker, "	22	0,10		200	2000	1800	180
Skogsmark, "	22a		0,03	100	600	500	15
Åker, "	23	0,25		800	2000	1200	300
Summa		4,12	2,13				7.000
<u>Nordkvi 1:1</u>							
Gunnar Villander							
Åker, mulljord/sand	24	0,15		300	1500	1200	180
" "	25	0,10		1200	2000	800	80
" "	26	0,14		1300	"	700	98
" "	27	0,08		400	"	1600	128
" "	28	0,39		"	"	"	624
Skogsmark, "	29		0,06	500	600	100	6
Summa		0,86	0,06				1.116
<u>Mossabo 1:1</u>							
Erik, Karl o. Ebba Karlsson							
Skogsmark, mylla/sand	30		1,80	570	600	30	54
" "	31		0,46	480	"	120	55
Summa			2,26				109

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammendrag.</u>							
<u>Stenunga 2:1, Nordkvi 1:1</u>							
Gunnar Villander	15-29	4,98	2,19				8.116
<u>Mossabo 1:1</u>							
Erik, Karl o. Ebba Karlsson	30-31		2,26				109
Summa		4,98	4,45				8.225
<u>Samfälligheten D - H.</u>							
<u>Stenunga 1:1</u>							
Torsten Lindgren							
Åker, mulljord	32	förbättras ej					
" "	33	0,47		1600	1800 ~~2000~~	200	94
" "	34	0,76		1400	1800 ~~2000~~	400	304
" "	35	0,76		1600	1900 ~~2000~~	300	228
" , (igenlagd, buskbeväxt)	36	1,06		850	1000	150	128
" " "	37	1,09		950	"	50	55
" , mulljord	38	0,41		1900	2000	100	41
" "	39	0,54		1600	"	400	216
" "	40	0,40		1900	"	100	40
" "	41	1,30		1600	"	400	520
" "	42	0,44		1400	"	600	264
" "	43	0,44		"	"	"	264
" "	44	0,30		"	"	"	180
" "	45	0,44		1300	"	700	308
" "	46	0,96		1400	"	600	576
" , (igenlagd, buskbeväxt)	47	0,74		700	1000	300	141
" " "	48	0,68		750	"	250	170
" " "	49	0,48		950	"	50	24
Summa		11,27					3.553

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Antal m ³	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor		kr/m ³	kronor	
<u>Samfälligheten A - B</u>							
<u>Mossabo 1:1</u>							
Erik, Karl o. Ebba Karlsson							
Str. 0-60 - 0+50	100	10	10	60	0:50	30	
Fig. 1	60	9	5	130	"	65	
" 2	40	10	4				
			19			95	114
<u>Stenunga 2:1</u>							
Gunnar Villander							
Fig. 3	30	9	3	485	0:50	243	
" 4, 7, 9	180	8	15				
" 5, 6, 8	100	14,4	14				
			32			243	275
Summa							389
<u>Samfälligheten D - H</u>							
<u>Bråttensby 5:3</u>							
Erik, Karl o. Ebba Karlsson							
Str. 30 - 32+48	120	18	22				22
<u>Stenunga 1:1</u>							
Torsten Lindgren							
Str. 30 - 32+48	120	18	22				
Fig. 33, 39, 41	330	16	53				
" 34, 42, 46	360	14	50				
" 36	100	8,5	9				
" 47	50	7	4				
" 48	140	7,5	10				148
<u>Storön 1:5</u>							
Erik Johansson							
Fig. 50	60	9	5				
" 53	120	14	17				
" 54, 57	120	12	14				
" 58	20	13	3				39
Summa för utvidgning							209
" " vallar (att fördelas efter utförandet)				2210	0:30		663
				Överföres			872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - B .</u>						
<u>Diket A - B .</u>						
0-60-1+45	205	Schaktning av stenblandad lera och grus m ³	190	2:--	380	550
		Jordersättning enl. längd			114	
		För arbetsledning och oförutsett			56	
1+45-4+12	267	Schaktning av stenblandat grus och sand, ngt block m ³	260	3:--	780	
		Schaktning av stenbl.grus o.sand "	95	2:--	190	1590
		" " mulljord "	130	1:50	195	
		Jordersättning enl. längd			275	
		För arbetsledning och oförutsett			150	
	472	Summa	675			2140
<u>Samfälligheten C - F .</u>						
<u>Diket C - D - E - F .</u>						
16+50-17+32	82	Rensning m	82	1:--	82	4400
17+32-20+64	332	200 mm rör med frakt "	332	3:50	1162	
		Grävning, läggning och återfyllning "	332	2:50	830	
18-19, 20+40-20+60		Träunderlag "	120	1:--	120	
17+32		Rörutlopp typ U-1			50	
20+64		Brunn typ B-1; d=0,45 m			75	
20+64-23+68	304	125 mm rör med frakt m	304	2:75	836	
		Grävning, läggning och återfyllning "	304	2:--	608	
		Träunderlag "	300	0:75	225	
23+68		Brunn typ B-1; d=0,45 m			75	
		Arbetsledning och oförutsett			337	

[illegible]

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager,

där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller

hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens

täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall

på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en

brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet

av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning före-

ligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv,

enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös

lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

I jordfast sten inhugget kors å höjden +7.40 (motsvarande enl. R.a.k. +158.84).

Fixpunkten är belägen vid p. 1+97 å samf. A.B.

Nordtången den 5 aug. 1960.

I tjänsten:



Ragnar Holm
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - B</u>						
<u>Mossabo 1:1</u>						
Erik, Karl o. Ebba Karlsson		360		320	14,96	
<u>Stenunga 2:1</u>						
Gunnar Villander	S	2.046		1.820	85,04	
Summa		2.406		2.140	100,00	14,70
<u>Samfälligheten C - F</u>						163,20
<u>Stenunga 2:1, Nordkvi 1:1</u>						
Gunnar Villander	S	8.116		5.032	98,67	
<u>Mossabo 1:1</u>						
Erik, Karl, Ebba Karlsson		109		68	1,33	
Summa		8.225		5.100	100,00	50,28
<u>Samfälligheten D - H</u>						558,56
<u>Stenunga 1:1</u>						
Torsten Lindgren <i>Johs Knutson</i>		3.553		2.729	62,02	
<u>Storön 1:5</u>						
Erik Johansson	S	1.852		1.423	32,33	
<u>Storön 1:4</u>						
Vilhelm Olander		324		248	5,65	
Summa		5.729		4.400	100,00	35,02
Nordtången den 5 augusti 1960. I tjänsten: <i>Ragnar Holm</i> (Ragnar Holm) Förrättningsman.						
Biträdande gode män: <i>E. Emanuelsson</i> <i>Ragnar Emanuelsson</i>						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stenunga m.fl. i Hällestads socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av befintliga avlopp samt nyanläggning av rörledningar bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 1 km nordväst om Hällestads kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diken A - B, C - D och D - H samt rörledningarna D - E - F och E - Ea.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1,5 - 2 liter per sekund och hektar från åker och 1,5 liter per sekund och hektar från mosse och skog samt ifråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. ~~Härvid har häneyn- tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av särskild bilaga.~~

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - B, C - F och D - H. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens total-kostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits, dock skall dikessträckan C - D underhållas gemen-samt av Stenunga 1:1 och Stenunga 2:1 med hälften vardera.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respek-tive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Allmän väg eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

Ägobron vid sektion 36+46 måste rivas. Synemännen har, som framgår av kostnads-förslaget utdömt ersättning motsvarande brons värde i befintligt skick.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande väg-övergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningsläng-den. Den slutliga fördelningen av dessa ersättningar skall verkställas av sakkunnig

person efter företagets utförande.

Ersättning för ägobro skall utgå på sätt, som angivits i föregående moment.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan ^{är beläget 151,44 m över/} ~~sammanfaller med~~ Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
 att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
 att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
 att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
 att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10.kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
 att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
 att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas "Stenunga dikningsföretag av år 1960".

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Nordtången den 5 augusti 1960.

I tjänsten:


(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Gunnar Emanuelson

Andersson



Mått i mm

