



Akt nr:

R-F4b-LS261/60

AU\$R-F4b-LS261/60

Handlingar angående

HÖJENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960

inom Håle o. Särestads socknar av Skaraborgs län; upprättade år 1960 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

J. Lippert.

E.o. lantbruksingenjör.


261-3

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
HÖJENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960			
Socken		Län	
Håle, Särestad		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~			
Bertil Johansson, Höjen, Håle-Täng			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
21/12 1960	6160:--		-
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1968	-	1/10 1963	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	6160:--	-	-
~~XXXXXX~~ verkställd den		~~XXXXXX~~ verkställd av	
Avsyning 12/12 1961		Avsyning e.o. assistent Erik Pehrsson	

Företaget godkännes med mindre avvikelser från det upprättade förslaget. Ändringarna har med grön beteckning indragits på plan- och profilritningarna.

Skara den 14 december 1961.

I tjänsten:


J. Libbert

E.o. lantbruksingenjör.

Handlingar angående
HÖJENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960
inom Håle och Särestads socknar
av Skaraborgs län; upprättade år
1960 vid syneförrättning enligt
vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

	sid.
Syneförrättningsprotokoll	1-
Ansökan med förordnande	bil. A 5-
Förening	" B 9-
Förteckning	" C 11-
Kungörelse i kyrkan	" D ¹⁻² 13-
" " tidning	" E 17-
Värderingslängd	19-
Kostnadsförslag	31-
Arbetsbeskrivning	39-
Utredning jämlikt V.L. 7:24	41-
Kostnadsfördelningslängd	43-
Översiktskarta	45-
Utlåtande	47-
Typritningar	53-60.

Till förslaget hör 1 plankarta och 2 profilritningar.

Protokoll vid syneförläggning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Höjen m.fl. fastigheter
inom Håle och Särstads socknar,
Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Den 9. sept. 1958 hos Gustav Pettersson, Höjen, Håle-Tång.

Närvarande: Undertecknad o.o. lantbruksingenjör och
förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Bertil Johansson	-	äg. Håle Höjen 4:8
Gustav Pettersson	-	- Håle Höjen 4:12-15
Albert Johansson	-	- Håle Höjen 4:19
Sven Gustafsson	-	- Håle Karksgården 3:13
Karl och Sven Gustafsson	-	- Håle Håkan Lång:n 6:8, 6:12, 5
Holger Lundberg	-	- Håle Höjen 4:11

Av övriga sakägare:

Bertil Larsson	-	- Håstorp 1:19 o. Saxtorp 1:8
----------------	---	-------------------------------

Möllentorp m.fl. fastigheters torrläggningsföretag av år
1915/16 genom ordf. Folke Lundberg, Höjen, Håle-Tång.
Karksgårdens m.fl. fastigheters torrläggningsföretag av
år 1932 genom styrelseledamoten Axel Almqvist, Bergt-Nilg:n, Håle-Tång.
Axel Larsson - äg. Håle Karksgården 3:14.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej
utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav beroende mark må kunna på ända mötsenligt sätt tomläggas och brukas.

§ 5.

Som intet vidare fann i att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen färdigställt nytt sammanträde komma att hållas å ort och tid som i laga ordning skulle för valägarna tillkännagivas.
Ort och tid som ovan.

I tjänsten
F. Lippert,
c.o. lantbruksingenjör.

Den 11 maj 1960 hos Gustav Pettersson, Höjen, Håle-Täng.

Närvarande: Förestående förrättningsman och gode männen Axel Carlsson, Flakeberg, och Erlend Lundgren, Östergården, Håle-Täng, ävensom följande sakägare:

Gustav Pettersson - äg. Håle Höjen 4:12-15.

Albert Johansson - " Håle Höjen 4:19.

Karl och Sven Gustavsson - " Håle Håkan Larsen 6:8, 6:12-15

genom delägaren Karl Gustavsson.

Bentil Johansson - äg. Håle Höjen 4:8.

Åke Nyberg - äg. Saktorp 1:2.
 Gösta Brolin - - Håle Höjen 4:11
 Roland Andersson - - Håle Långg. 3:14 o. Håletorp
 Börje Månshäanden 1:3.

§6.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§7.

Roland Andersson förenade sig med sökandena,
 bilaga B.

§8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upp-
 rättade förslaget till de rättenkuvade markernas
 bättre torrläggning och brukning med därtill hörande
 handlingar.

§9.

Uppläste synemännens utlåtande, som hade lydelse
 enligt bilaga.

§10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
 handlingar och ~~handlingar~~ ritningen utsågo syne-
 männen Bertil Johansson, Höjen, Håle-Täng.

§11.

Bestöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie
 ledamöter och en suppleant.

§12.

Till ordförande valdes Bertil Johansson, Höjen,
 Håle-Täng, och två ledamöter Karl Gustavsson, Håkan
 Långgård, Håle-Täng, och Albert Johansson, Höjen, Håle-
 Täng.

Till suppleant utsågs Gustav Pettersson, Höjen, Håle-Täng.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes
Roland Andersson, Bäckén, Håle-Täng, och Gösta Brölin,
Höjen, Håle-Täng.

§ 13.

Redogjorde förräkningsmannen för gällande
bestämmelser för statbidrag samt lånegaranti till före-
taget av detta slag.

Ordföranden erhöll uppdrag och befullmäktigas:
att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar
underteckna de kontrakt och förbindelser, som för
statsmedlens lyftande kunde erfordras,
att utskittera och för företagets räkning disponera
de statsmedel, som kunde bli beviljade,
att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank
eller annan penninginrättning upptaga lån intill
ett belopp av 24.000:- kronor, och ågde ordföranden
befogenhet att för företagets räkning underteckna
erforderliga handlingar.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förväntningen avslutad
och sammankträdet upplöst. Protokollet upplästes
och lämnades utan erinran.

Dat och tid som ovan.

I tjänsten
f. Lippert
e.o. autbruksingenjör

Bilräddande gode män:

Sten Arner

Edvard Lundgren

Fnr 2100. 5.

Ljert?
Bil. A

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
21 NOV 1957
III M 69 57

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
26 OKT 1957
Diarie Nr 28506

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
26 NOV 1957
Diarie Nr LI 114

Till Länsstyrelsen i Skaraborg län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom

Flåle socken(-nar) av Skaraborg län.
Förrättningen avser avlopps dikning för ca 41 hektar åker.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Därtill kammar 13 ca hektar stogemark
Ständikes längd ca 1450 m.

Närmaste järnvägsstation Flakeberg
Meddelanden om förrättningen ställas till Gustav Pettersson
Stöjen Flåle-Tång Tel. Grästryp 31161
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Flåle-Tång den 24/10 1957

Sökandes namn:		Fastighet:
✓ Gustav Pettersson	för fastigheten	Stöjen 4:13
✓ Bertil Johansson	» »	" 4:8
✓ Robert Johansson	» »	Stöjen 4:7
✓ Lenn Gustafsson		Jon-Harlsgården 3:13
Petter Gustafsson		Lödsbo Håkan-Larsgården 6:8
✓ Jerom Karl Gustafsson		
✓ Holger Lundberg		Stöjen 4:11

6
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert

Skara den 11 november 1957.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Elmer Söderberg

IIIM 69 57

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 november 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Erik Christiansson



Till Länstyrelsen i Skaraborgslän.

Härmed får undertecknad vördsamt
anhålla om det kunde gå att få
förtuesrätt till denna förrättning.
Då vi har mycket dåligt avlopp.
Och i synnerhet i höst, har det varit
särskilt besvärligt, en stor del
av skörden inom berört område,
har måst skäras ned till o ca
2 tunnlar skuren tills dato.

Teknas för samtliga delägare.

Stöjern Håle-Tång den 24/10 1957

Stöjaktningsskulle
Gustav Pettersson

F ö r e n i n g .

Undertecknad... förenas... *sig* med sökanden... till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande *Höjen mfl fastigheter*....
inom Håle- och Särestedes socknar av Skaraborgs län, och yrkas... på företagets
 utsträckning, så att jämväl *min* därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt
 sätt torrläggas och brukas.

..... *Jon Karlsgården* den *24 febr* 195.9.
Håle Jon Karlsgr:n 3¹⁴ } *Olaf Gudesson*
Håletorp Stora 1³ }

Egenhändiga namnteckningar... bevitna

Erik Olsson
Skara

Jon Gustafsson
Jon-Karlsgården Håle-Tång

Förestående förening uttömdas.
Höjen, Håle-Tång den 11. maj 1960.

I tjänsten
J. Loppert
J. o. V. Autbricksingevär

Biträdande gadevärd:

Olaf Lundgren


F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Gustav Pettersson, Höjen,
Håle-Tång tisdagen den 9 september 1958 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts
 till följande:

Albert Johansson,	Höjen,	<u>Håle-Tång</u>
Bertil Johansson,	"	"
Gustav Pettersson,	"	"
Bertil Larsson,	Nybo,	<u>Grästorp</u>
Holger Lundberg,	Höjen,	<u>Håle-Tång</u>
Karl och Sven Gustavsson,	Håkan Larsgården,	"
Sven Gustavsson,	Jon Karlsgården,	"
Ordf. i "Möllentorps m.fl. tf 1915/16"		
Folke Lundberg,	Höjen,	"
Adolf Johansson,		
Gustav Simon Larsson,	Höjen,	<u>Håle-Tång</u>
Axel Larsson,	Jon-Karlsgården,	"
Ordf. i "Kaptensg:ns m.fl. tf 1932"		
Axel Almén,	Bengt Nilsgården,	"

Skara den 25 augusti 1958.

I tjänsten:


 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 11 maj 1960 klockan 10.00 har avdrag
 av kungörelse sänts till följande:

Albert Johansson,	Höjen,	<u>Håle-Tång</u>
Bertil Johansson,	"	"
Gustav Pettersson,	"	"
Bertil Larsson,	Nybo,	<u>Grästorp</u>

Karl och Sven Gustavsson,	Håkan Larsgården,	<u>Håle-Täng</u>
Sven Gustavsson,	Jon Karlsgården,	"
Gustav Simon Larsson,	Höjen,	"
Gösta Brolin,	"	"
Adolf Johansson,	Box 26,	<u>Martebo (Gotland)</u>
Roland Andersson,	Bäcken,	<u>Håle-Täng</u>
Åke Nyberg,	Brättefors,	<u>Grästorp</u>
Skiftesgodemannen Erland Lundgren,	Östergården,	<u>Håle-Täng</u>
" Axel Carlsson,		<u>Flakeberg.</u>

Skara den 23 april 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Håle-Höjen m.fl. fastigheter i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gustav Pettersson, Höjen, Håle-Tång onsdagen den 11 maj 1960 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Håle socken:

Håle Höjen 4:8, 4:11, 4:12, 4:13, 4:14, 4:19, 4:20.

Håle Håkan Larsgården 6:8, 6:12, 6:13, 6:14, 6:15.

Håle Karlsgården 3:13, 3:14.

Håletorp Börje Månsgården 1:3.


I Särestads socken:

Rudberga Gunnarsgården 1:19.

Styrelseval verkställs.


Skara den 19 april 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Håle församling den 25 april 1960, betygas:



P.h.

Anhålls att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits,

varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, lantbruksing.-
kontoret, Skara.

Skara den 19 april 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Håle-Höjen m.fl. fastigheter i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gustav Pettersson, Höjen, Håle-Tång onsdagen den 11 maj 1960 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Håle socken:

Håle Höjen 4:8, 4:11, 4:12, 4:13, 4:14, 4:19, 4:20.

Håle Håkan Larsgården 6:8, 6:12, 6:13, 6:14, 6:15.

Håle Karlsgården 3:13, 3:14.

Håletorp Börje Månsgården 1:3.


I Särestads socken:

Rudberga Gunnarsgården 1:19.

Styrelseval verkställles.

Skara den 19 april 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Särestads församling den 24 april 1960, betygas:



Paul Vogel
kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits,

varder till mig återsänd under adress: Lantbruksingenjör J. Lippert, lantbruksing.-
kontoret, Skara.

Skara den 19 april 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Håle-Höjen m.fl. fastigheter i Håle och Särestads socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Gustav Pettersson, Höjen, Håle-Täng onsdagen den 11 maj 1960 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Håle socken:

Håle Höjen 4:8, 4:11, 4:12, 4:13, 4:14, 4:19, 4:20.

Håle Håkan Larsgården 6:8, 6:12, 6:13, 6:14, 6:15.

Håle Karlsgården 3:13, 3:14.

Håletorp Börje Månggården 1:3.

I Särestads socken:

Rudberga Gunnarsgården 1:19.
Styrelseval verkställs.

Skara den 19 april 1960.

I tjänsten:

J. LIPPERT

E. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning - Väster-
götlands Annonssblad torsdagen den 21 april 1960, intygas:

Skara den 22 april 1960.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert
e.o. lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Håle socken</u>							
<u>Håle Höjen 4:19</u>							
Albert Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	1	0,29		1540	2800	1260	365
" - " -	2	0,40		"	"	"	504
" - " -	3	0,14		1960	"	840	118
Summa		0,83					987
Brukningsbåtnad							-
<u>Totalsumma</u>		0,83					987
<u>Särestads socken</u>							
<u>Rudberga Gunnarsgr:n 1:19</u>							
Adolf Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	4	0,21		2100	2800	700	147
" - " -	5	0,26		840	"	1960	510
" - " -	6	0,26		2100	"	700	182
Summa		0,73					839
Brukningsbåtnad							-
<u>Totalsumma</u>		0,73					839
<u>Håle socken</u>							
<u>Håle Höjen 4:8</u>							
Bertil Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	7	0,30		1260	2800	1540	462

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	8	0,30		1260	2800	1540	462
" - " -	9	0,21		840	"	1960	412
" - " -	10	0,21		1540	"	1260	265
" - " -	11	0,58		1260	"	1540	893
" - " -	12	0,44		"	"	"	678
" - " -	13	0,30		1680	"	1120	336
" - " -	14	0,19		"	"	"	213
" - " -	15	0,41		1120	"	1680	689
" - " -	16	0,55		"	"	"	924
" - " -	17	0,85		"	"	"	1428
" - " -	18	0,36		1540	"	1260	454
" - " -	19	1,54		1960	"	840	1294
" - " -	20	1,16		1820	"	980	1137
Summa		7,40					9647
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Gränsdike-86+90 = 102 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.							
					å kr	2:80	286
5+51-6+52 = 101 m	- " -				"	6:50	657
25 - 27 = 200 m	- " -				"	2:--	400
Summa							1343
Totalsumma		7,40					10990
<u>Håle Höjen 4:12-14</u>							
Gustav Pettersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	21	1,63		1680	2800	1120	1826
" - " -	22	1,38		1400	"	1400	1932

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	23	0,39		1680	2800	1120	437
" - " -	24	0,72		1400	"	1400	1008
Summa		4,12					5203
<u>Brukningsbåtnad</u>							
6+86 - 8+59 = 173 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruk- ningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m. å kr							
						5:50	952
Summa							952
<u>Totalsumma</u>		4,12					6155
<u>Håle Höjen 4:11</u>							
Gösta Brolin							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	25	1,43		1540	2800	1260	1802
" - " -	26	0,69		1400	"	1400	966
" - " -	26 a	0,98		1680	"	1120	1098
" - " -	27	0,47		1400	"	1400	658
" - " -	28	0,55		"	"	"	770
" - " -	29	0,79		1680	"	1120	885
" - " -	30	0,90		1400	"	1400	1260
" - " -	31	1,22		1120	"	1680	2050
" - " -	32	1,23		1540	"	1260	1550
" - " -	33	0,76		1400	"	1400	1064
Tomt, - " -	34	0,19		4740	5000	260	49
Åker, - " -	35	0,44		1960	2800	840	370
" - " -	36	0,37		1680	"	1120	414
Summa		10,02					12936

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningssåtnad</u>							
8+59 - 10+40 = 181 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	5:70	1032
10+44-12+9 = 165 m	- " -				"	5:70	941
Summa							1973
<u>Totalsumma</u>		10,02					14909
<u>Håle Håkan Larsg:n 6:8,6:12-15</u>							
Karl och Sven Gustavsson							
<u>Alstringsåtnad</u>							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	37	0,97		980	2800	1820	1765
Tomt, - " -	38	0,24		4000	5000	1000	240
" - " -	39	0,19		2500	"	2500	475
Åker, - " -	40	0,38		840	2800	1960	745
" - " -	41	0,58		1120	"	1680	974
" - " -	42	1,99		1400	"	1400	2786
" - " -	43	1,66		1820	"	980	1627
" - " -	44	1,74		980	"	1820	3167
" - " -	44 a	0,59		1400	"	1400	826
" - " -	45	0,97		1120	"	1680	1630
" - " -	46	1,42		840	"	1960	2783
Summa		10,73					17018

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
12+9 - 13+25 = 116 m igenlagt dike, kap. brukningskostnader, samt möjlighet till omläggning av driften m.m.							
13+29-14+48 = 119 m	- "	-				å kr 6:20	719
Tvärdike-21+42 = 112 m	- "	-				" 6:20	738
50 - 51+7 = 107 m	- "	-				" 2:50	280
51+7 -52+49 = 142 m	- "	-				" 5:80	621
	- "	-				" 5:80	824
Summa							3182
Totalsumma		10,73					20200
<u>Håle Karlsgården 3:13</u>							
Sven Gustavsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	47	0,41		980	2800	1820	746
" - " -	48	0,64		"	"	"	1165
" - " -	49	0,47		840	"	1960	921
" - " -	50	0,19		1680	"	1120	213
" - " -	51	0,14		1820	"	980	137
" - " -	52	0,39		980	"	1820	710
" - " -	53	0,51		1260	"	1540	785
" - " -	54	0,36		1400	"	1400	504
" - " -	55	0,43		1680	"	1120	482
" - " -	56	0,29		1400	"	1400	406
" - " -	57	0,49		1120	"	1680	823
Summa		4,32					6892

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
14+48-14+75= 27 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade bruknings- kostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	3:--	81
15+24-15+84= 60 m	- "	-			"	3:--	180
60-60+58 = 58 m	- "	-			"	3:--	174
70-70+34 = 34 m	- "	-			"	2:40	82
70+38-70+64= 26 m	- "	-			"	4:40	114
Summa							631
<u>Totalsumma</u>		4,32					7523
<u>Samfälligheten I .</u>							
<u>Håle Karlsgården 3:13</u>							
Sven Gustavsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	58	1,21		1400	2800	1400	1694
" - " -	59	0,94		1680	"	1120	1053
Summa		2,15					2747
<u>Brukningsbåtnad</u>							
<u>Totalsumma</u>		2,15					2747
<u>Håle Karlsgården 3:14</u>							
<u>Håletorp Börje Måns:g:n 1:3</u>							
Roland Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	60	0,49		1120	2800	1680	823
" - " -	61	0,74		1260	"	1540	1140
" - " -	62	1,33		1680	"	1120	1490
" - " -	63	0,34		"	"	"	381
Summa		2,90					3834

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
100-100+82= 82 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	3:--	246
100+82-101+88=106 m	- "	-	-		"	6:--	636
Summa							882
Totalsumma		2,90					4716
<u>Samfälligheten L .</u>							
<u>Håle Höjen 4:8</u>							
Bertil Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	64	0,88		1260	2800	1540	1355
" - " -	64 a	0,74		1400	"	1400	1036
" - " -	65	0,79		1260	"	1540	1217
" - " -	66	1,06		1400	"	1400	1484
" - " -	67	0,32		1960	"	840	269
" - " -	68	0,36		2240	"	560	202
" - " -	69	0,51		1680	"	1120	571
" - " -	70	0,77		1260	"	1540	1186
Tomt, - " -	71	0,11		2260	5000	2740	301
" - " -	72	0,12		3760	"	1240	149
Åker, - " -	73	0,08		840	2800	1960	157
" - " -	74	0,13		1820	"	980	127
" - " -	75	0,32		1260	"	1540	493
Summa		6,19					8547



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Brukningsbåtnad.</u>							
210+17-211+75=158 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	2:20	348
202+60-125 mm:s rörl.=48 m	- "	-			"	2:20	106
203+58-203+82=24 m	- "	-			"	6:--	144
Summa							598
Totalsumma		6,19					9145
<u>Håle Höjen 4:19</u>							
Albert Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	76	0,25		1120	2800	1680	420
Summa		0,25					420
<u>Brukningsbåtnad</u>							
Totalsumma		0,25					420
<u>Håle Höjen 4:20</u>							
Gustav Simon Larsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker, mylla på mo och mjälbl. lera	77	0,25		1400	2800	1400	350
Summa		0,25					350
<u>Brukningsbåtnad</u>							
200-200+89=89 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften m.m.					å kr	5:20	463
Summa							463
Totalsumma		0,25					813

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Samfälligheten A .</u>							
<u>Håle socken.</u>							
<u>Håle Höjen 4:19</u>							
Albert Johansson	1-3 ab	0,83				987	
	brb					-	987
<u>Särestads socken</u>							
<u>Rudberga Gunnars:g:n 1:19</u>							
Adolf Johansson	4-6 ab	0,73				839	
	brb					-	839
<u>Håle socken</u>							
<u>Håle Höjen 4:8</u>							
Bertil Johansson	7-20 ab	7,40				9647	
	brb					1343	10990
<u>Håle Höjen 4:12-14</u>							
Gustav Pettersson	21-24 ab	4,12				5203	
	brb					952	6155
<u>Håle Höjen 4:11</u>							
Gösta Brolin	25-36 ab	10,02				12936	
	brb					1973	14909
<u>Håle Håkan Lars:g:n 6:8,6:12-15</u>							
Karl och Sven Gustavsson	37-46 ab	10,73				17018	
	brb					3182	20200
<u>Håle Karlsgården 3:13</u>							
Sven Gustavsson	47-57 ab	4,32				6892	
	brb					631	7523
<u>Summa</u>		38,15					61603

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfälligheten I .</u>							
<u>Håle socken</u>							
<u>Håle Karlsgården 3:13</u>							
Sven Gustavsson	58-59 ab	2,15				2747	
	brb					-	2747
<u>Håle Karlsgården 3:14</u>							
<u>Håletorp Börje Mångs:n 1:3</u>							
Roland Andersson	60-63 ab	2,90				3834	
	brb					882	4716
Summa		5,05					7463
<u>Samfälligheten L .</u>							
<u>Håle socken</u>							
<u>Håle Höjen 4:8</u>							
Bertil Johansson	64-75 ab	6,19				8547	
	brb					598	9145
<u>Håle Höjen 4:19</u>							
Albert Johansson	76 ab	0,25				420	
	brb					-	420
<u>Håle Höjen 4:20</u>							
Gustav Simon Larsson	77 ab	0,25				350	
	brb					463	813
Summa		6,69					10378

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A	1-57	38,15					61603
" I	58-63	5,05					7463
" L	64-77	6,69					10378
Summa		49,89					79444
ab = alstringsbåtnad brb = brukningsbåtnad. Höjen, Håle-Täng den 11 maj 1960. I tjänsten:  J. Lippert E.o. lantbruksingenjör. Biträdande gode män:  Erland Lundgren							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Rörledningen A - B.</u>				
0-2+52	252	375 mm rör med frakt m	252	9:50	2394:--	
0-1+11	111	Grävn., lägg. o. återfylln. "	111	3:50	388:50	
1+11-1+28	17	Sprängning, grävning, läggning och återfyllning samt grusbädd för rörledning "	17	25:--	425:--	
1+28-2+52	124	Grävn., lägg. o. återfylln. "	124	3:20	396:80	
		Utlopp typ U-1 st	1	70:--	70:--	
0+44, 1+94		Brunn typ B-1S; d=0,5 m vid östra sidan av rörledning; anslutning av brunnen till rörledning med 0,3 m långt 200 mm cementrör st	2	90:--	180:--	
2+52		Brunn typ B-1; d=0,9 m "	1	180:--	180:--	
1+94		Tillägg för upptagande av ägobro "	1	25:--	25:--	
		Arbetsledning och oförutsett			410:70	4470:--
		<u>Rörledningen B - Ba - Bb .</u>				
80-81+50	150	375 mm rör med frakt m	150	9:50	1425:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	150	3:--	450:--	
81+50-82+48	98	75 mm rör med frakt "	98	1:20	117:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	98	1:--	98:--	
81+14		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörledningen; anslutning av brunnen till rörledningen med 0,3 m långt 200 mm cementrör st	1	90:--	90:--	
81+50		Brunn typ B-1; d=0,9 m "	1	180:--	180:--	
82+48		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			249:40	2670:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Rörledningen Ba - C .</u>				
85-86+20=4+90	120	375 mm rör med frakt m	120	9:50	1140:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	120	4:10	492:--	
86+20=4+90		Brunn typ B-1; d=0,9 m st	1	180:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett			188:--	2000:--
		<u>Rörledningen C - D - E - F - G - H .</u>				
4+90-6+86	196	375 mm rör med frakt m	196	9:50	1862:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	196	3:20	627:20	
6+86-10+84	398	300 mm rör med frakt "	398	6:60	2626:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	398	2:60	1034:80	
10+84-12+09	125	250 mm rör med frakt "	125	4:70	587:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	125	2:--	250:--	
12+09-13+29	120	225 mm rör med frakt "	120	4:15	498:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	120	2:--	240:--	
13+29-14+48	119	125 mm rör med frakt "	119	2:35	279:65	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	119	1:60	190:40	
14+48-15+25	77	100 mm rör med frakt "	77	1:70	130:90	
14+48-14+75		Grävn., lägg. o. återfylln. "	27	1:20	32:40	
14+75-15+25		- " - "	50	1:80	90:--	
15+25-15+89	64	75 mm rör med frakt "	64	1:20	76:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	1:60	102:40	
5+51, 6+89, 10+44, 13+29, 14+48, 15+89		Tillägg för upptagande av ägobroar st	6	25:--	150:--	
6+00, 10+44		Brunn typ B-1S; d=0,50 m vid östra resp. västra sidan av rörledning; anslutning av brunnen till rör- ledningen med 0,3 m långt 200 mm cementrör st	2	90:--	180:--	
6+86		Brunn typ B-1; d=0,9 m "	1	180:--	180:--	
8+59, 10+84		" " B-1; d=0,8 m "	2	150:--	300:--	
12+09		" " B-1; d=0,6 m "	1	100:--	100:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
13+29, 14+48, 15+25		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 3	80:--	240:--	
15+89		" " B-1; d=0,5 m med 150 mm intagsrör	st 1	90:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett			1031:15	10900:--
		<u>Rörledningen D - Da .</u>				
25-25+90	90	150 mm rör med frakt	m 90	2:70	243:--	
		Grävning, lägg. o. återfylln.	" 90	1:50	135:--	
25+90-27	110	100 mm rör med frakt	" 110	1:70	187:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 110	1:20	132:--	
25+90		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 1	80:--	80:--	
27		" " B-1; d=0,4 m	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			83:--	920:--
		<u>Rörledningen E - Ea .</u>				
30-30+96	96	125 mm rör med frakt	m 96	2:35	225:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 96	1:50	144:--	
30+96-32+25	129	75 mm rör med frakt	" 129	1:20	154:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 129	1:--	129:--	
30+43		Brunn typ B-3; d=0,5 m	st 1	50:--	50:--	
30+96		" " B-1; d=0,5 m	" 1	80:--	80:--	
32+25		" " B-1; d=0,4 m	" 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			86:60	930:--
		<u>Rörledningen G - Ga .</u>				
20-20+67	67	125 mm rör med frakt	m 67	2:35	157:45	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 67	1:80	120:60	
20+67-21+42	75	100 mm rör med frakt	" 75	1:70	127:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 75	1:20	90:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
20+67		Brunn typ B-1; d=0,5 m st	1	80:--	80:--	
21+42		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			64:45	700:--
		<u>Rörledningen F - Fa .</u>				
40-41+13	113	225 mm rör med frakt m	113	4:15	468:95	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	113	2:50	282:50	
41+13		Brunn typ B-1; d=0,6 m med 250 mm intagsrör st	1	100:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett			88:55	940:--
		<u>Rörledningen Fb - Fc - Fd .</u>				
50-52+49	249	200 mm rör med frakt m	249	3:50	871:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	249	2:10	522:90	
52+49-53+70	121	100 mm rör med frakt "	121	1:70	205:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	121	1:20	145:20	
50		Utlopp typ U-1 st	1	60:--	60:--	
51+7, 52+49		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	2	80:--	160:--	
53+70		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
51+07		Tillägg för rörledningens fram- dragande genom väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			204:70	2240:--
		<u>Rörledningen Fc - Fe - Ff .</u>				
60-61+33	133	100 mm rör med frakt m	133	1:70	226:10	
60-60+58		Grävn., lägg. o. återfylln. "	58	1:20	69:60	
60+58-61+33		- " - "	75	1:70	127:50	
61+33-62+02	69	75 mm rör med frakt. "	69	1:20	82:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	69	1:60	110:40	
60+58, 60+98, 62+02		Brunn typ B-1; d=0,4 m st	3	60:--	180:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
61+33		Brunn typ B-3; d=0,4 m st 1		40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			83:60	920:--
		<u>Rörledningen Fe - Fg .</u>				
70-70+88	88	75 mm rör med frakt m 88		1:20	105:60	
70-70+64		Grävn., lägg. o. återfylln. " 64		1:--	64:--	
70+64-70+88		- " - " 24		1:90	45:60	
70+88		Brunn typ B-1; d=0,4 m st 1		60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			34:80	310:--
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				27000:--
		<u>Samfälligheten I .</u>				
		<u>Rörledningen I - K .</u>				
100-100+82	82	150 mm rör med frakt m 82		2:70	221:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 82		1:70	139:40	
100+82-101+88	106	125 mm rör med frakt " 106		2:50	265:--	
	"	Grävn., lägg. o. återfylln. " 106		1:60	169:60	
100+82,101+88		Brunn typ B-1; d=0,5 m st 2		80:--	160:--	
100		Utlopp typ U-1 " 1		60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			114:60	1130:--
		<u>Samfälligheten I summa kronor</u>				1130:--
		<u>Samfälligheten L .</u>				
		<u>Rörledningen L - M - N - O .</u>				
200-200+94	94	200 mm rör med frakt m 94		3:50	329:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 94		1:80	169:20	
200+94-202+60	166	125 mm rör med frakt " 166		2:50	415:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 166		1:60	265:60	
202+60-203+16	56	100 mm rör med frakt " 56		1:70	95:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 56		1:70	95:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
203+16-204+16	100	75 mm rör med frakt m	100	1:20	120:--	
203+16-203+47		Grävn., lägn. o. återfylln. "	31	1:--	31:--	
203+47-203+58		- " - "	11	1:60	17:60	
203+58-204+16		- " - "	58	1:--	58:--	
200		Utlopp typ U-1 st	1	60:--	60:--	
200+94, 202+60		Brunn typ B-1; d=0,5 m "	2	80:--	160:--	
203+16, 203+58 203+82, 204+16		" " B-1; d=0,4 m "	4	60:--	240:--	
200+92		Tillägg för ledningens fram- dragande genom väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			214:20	2280:--
		<u>Rörledningen M - Ma .</u>				
210-210+17	17	125 mm rör med frakt m	17	2:35	39:95	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	17	1:50	25:50	
210+17-211+79	162	100 mm rör med frakt "	162	1:70	275:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	162	1:20	194:40	
210+17		Brunn typ B-3; d=0,5 m st	1	50:--	50:--	
211+79		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
211+79		Tillägg för ledningens fram- dragande genom väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			74:75	730:--
		<u>Rörledningen N - Na .</u>				
205-205+43	43	75 mm rör med frakt m	43	1:20	51:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	43	1:--	43:--	
205+38		Brunn typ B-3; d=0,4 m st	1	40:--	40:--	
205+43		" " B-1; d=0,4 m "	1	60:--	60:--	
205+43		Tillägg för ledningens fram- dragande genom väg "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett			20:40	220:--
		Samfälligheten L summa kronor				3230:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A .</u>				
0-2+52	252	Rörledningen A - B				4470
80-82+48	248	" B - Ba - Bb				2670
85-86+20	120	" Ba - C				2000
4+90-15+89	1099	" C - D - E - F - G - H				10900
25-27	200	" D - Da				920
30-32+25	225	" E - Ea				930
20-21+42	142	" G - Ga				700
40-41+13	113	" F - Fa				940
50-53+70	370	" Fb - Fc - Fd				2240
60-62+2	202	" Fc - Fe - Ff				920
70-70+88	88	" Fe - Fg				310
	<u>3059</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>27000</u>
		<u>Samfälligheten I .</u>				
100-101+88	188	Rörledningen I - K				1130
	<u>188</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>1130</u>
		<u>Samfälligheten L .</u>				
200-204+16	416	Rörledningen L - M - N - O				2280
210-211+79	179	" M - Ma				730
205-205+43	43	" N - Na				220
	<u>638</u>			<u>Summa kronor</u>		<u>3230</u>

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


För samfälligheten A inhugget kors i berg ca 45 m O sekt. 1+80 å höjden 7,55 m,

för samfälligheten I inhugget kors i jordfast sten ca 95 m SO sekt. 101+88 å
höjden + 9,72 m,

för samfälligheten L inhugget kors i berg ca 145 m V sekt. 211+40 å höjden 8,42 m.

Höjen, Håle-Täng den 11 maj 1960.


I tjänsten:


J. Linpert

E.o. lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Särestads socken.</u>						
Rudberga Gunnarsgården 1:19						
Adolf Johansson avd. 1		839:-	829:-	829:-	3.070	
<u>Håle socken.</u>						
Håle Höjen 4:19						
Albert Johansson avd. 1	S	987:-	976:-	976:-	3.615	
Håle Höjen 4:8						
Bertil Johansson avd. 1	S	3172:-	3135:-			
" 2		7818:-	3047:-	6182:-	22.896	
Håle Höjen 4:12-14						
Gustav Pettersson avd. 2	S	6155:-	2399:-	2399:-	8.885	
Håle Höjen 4:11						
Gösta Brolin avd. 2	S	14909:-	5810:-	5810:-	21.519	
Håle Håkan Larsgården 6:8, 6:12-15						
Karl och Sven Gustavsson avd. 2	S	20200:-	7872:-	7872:-	29.156	
Håle Karlsgården 3:13						
Sven Gustavsson avd. 2	S	7523:-	2932:-	2932:-	10.859	
Summa		61603:-		27000:-	100.000	77.543
<u>Samfälligheten I.</u>						
<u>Håle socken.</u>						
Håle Karlsgården 3:13						
Sven Gustavsson	S	2747:-		416:-	36.808	
Håle Karlsgården 3:14						
Håletorp Börje Månsgr:n 1:3						
Roland Andersson	S	4716:-		714:-	63.192	
Summa		7463:-		1130:-	100.000	9.394

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten L.</u>						
<u>Håle socken.</u>						
Håle Höjen 4:8						
Bertil Johansson	S	9145:-		2846:-	88.119	
Håle Höjen 4:19						
Albert Johansson	S	420:-		131:-	4.047	
Håle Höjen 4:20						
Gustav Simon Larsson		813:-		253:-	7.834	
Summa		10378:-		3230:-	100.000	13.063
<u>Sammandrag.</u>						
Samfälligheten A		61603:-		27000:-	100.000	77.543
-"- I		7463:-		1130:-	100.000	9.394
-"- L		10378:-		3230:-	100.000	13.063
Summa		79444:-		31360:-		100.000
Höjen, Håle-Täng den 11 maj 1960.						
I tjänsten:						
<i>J. Lippert</i>						
J. Lippert						
e.o. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:						
<i>Hendriksson</i>						
<i>Erlend Lundgren</i>						



Skala 1:50 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Höjen m.fl. fastigheter inom Håle och Särestads socknar, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 3,0 km sydöst om Särestads kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Rörledningarna A - B - Ba - C - D - E - F - G - H, I - K och L - M - N - O som huvudavlopp samt Ba - Bb, D - Da, E - Ea, F - Fa, Fb - Fc - Fd, Fc - Fe - Ff, Fe - Fg, M - Ma och N - Na som sidogrenar härtill.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och den, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av muvarande vattenförhållanden i till igenläggning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av bilagan.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda " A " , " I " och " L " . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheten " A " särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten " A " skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheten " A " , som av förenämnda uppdelning på avdel-

ningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten "A" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 92:40 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena

och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilrötningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan ligger 59,25 m högre än Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Höjens dikningsföretag av år 1960".

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Höjen, Håle-Täng den 11 maj 1960.


I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Herman Erik Lundgren




Höjen, Håle-Täng den 11 maj 1960.

I tjänsten:


J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

Höjen, Håle-Täng den 11 maj 1960.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN




Höjen, Håle-Täng den 11 maj 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

B.o. lantbruksingenjör.



Höjen, Håle-Täng den 11 maj 1960.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.