



Akt nr:

R-F4b-LS268/60

AU\$R-F4b-LS268/60

268

268

Handlingar angående
STOREG: NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961
i Järpås s:n o.k:n av Skaraborgs län;
upprättade år 1961 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

268-2

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Storegårdens dikningsföretag av år 1961"

Socken

Järpås

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Företagets ordförande~~

Lantbrukare Carl Fridlund, Storegården, Järpås

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

23/11 1961

Bidrag till utförandet, kr

2800:--

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1968

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/9 1963

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2800:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~Besiktning~~ verkställd den

Avsyning 28/12 1961

~~Besiktning~~ verkställd av

Avsyning e.o.assistent B. Franssohn

Vid avsyningen befanns, att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 30 dec. 1961.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o.lantbruksing.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
MARIESTAD.

Ang. yttrande anförda av Storegårdens dikningsföretag av år 1961 över Karl-Erik Perssons och Karl-Ivar Karlssons skrivelse av den 28 febr. 1968 till Länsstyrelsen.

Med anledning av länsstyrelsens skrivelse av den 6 mars 1968, II G 19 1 68 får företagets styrelse anförda följande:

Storegårdens dikningsföretag av år 1961 har tillkommit genom laga kraft ägande synoförrättning enligt vattenlagen (7 kap.). Pressaft från siloanläggningar och urin från djurstallar utledes ej till företagets avlopp. Inom företaget har några fastighetsägare installerat vattenklosett med tillstånd av vederbörande hälsovårdsnämnd. Sådan installation har skett före företagets tillkomst. Spillvatten från installerade vattenklosetter ledes ut till företagets avlopp. Den obetydliga spillvattennängd som i dagens läge ledes till företagets avlopp, kan ej enligt vår mening vålla sådana olägenheter, som Persson och Karlsson påstår i sin skrivelse. Hälsovårdsnämnden har avloppet under kontinuerlig kontroll. Om Persson och Karlsson anser, att spillvattnets utsläpp vållar sanitära olägenheter, då har de möjlighet att enl. 8. kap. i vattenlagen begära laglig prövning, huruvida och på vilka villkor sådant spillvattenutsläpp i fortsättningen kan ske.

Avlopp, som ingår i företaget, underhålls av företaget. Öppna avloppet rensades sist 1965 och nästa rensning skall ske hösten 1968.

Robert Fahlströms yttrande bifogas.

Järpås den 21 mars 1968.

För Storegårdens dikningsföretag av år 1961.

LÄNSSTYRELSEN

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIG19 1 68.

Överlämnas till ordföranden i styrelsen för Storegårdens
diktningföretag, Göran Fridlund, Västerby, Järpås, som an-
modas inkomma med yttrande över en av Karl Erik Persson och
Karl-Ivar Karlsson, Kristiansgården, Järpås, hit ingiven skrift
av vilken bestyrkt fotokopia bifogas.


Ovannämnda yttrande skall vara hit inkommet senast inom
tre veckor efter mottagandet av denna skrivelse.

Mariestad i landskansliet den 6 mars 1968.

På styrelsens vägnar:

Jan E. Egnell

Till/ Länsstyrelsen i Skarabergs län
Mariestad.



Med anledning av stark förroening och stor bakteriehalt i Storegårdens dikningsföretag av år 1961, hemställer undertecknade om Länsstyrelsens utredning och laga åtgärder. Förroeningen förorsakar stor olägenhet för familjen Karl-Ivar Karlsson, Kristiansgården. Samma sak gäller familjen Robert Fahlström, vilket han delgett dikningsföretagets styrelse år 1962, att han fått sin gårdsbrunn för hushållet infekterad, vilket sades häröra från utsläpp av urin och pressaft i kanalen.

Vid prov taget i Storegårdens dikningsföretag av år 1961, enligt analys nr. 205 från Skara den 27/7 1967.

Coliforma bakterier 900000 St/ 100 ml.

Vid prov taget enligt uppgift i Robert Fahlströms brunn enligt analys nr. 1673 från Skara den 5/2 1968.

Bakteriologisk undersökning

Antal kolonier pr ml på agar-plattor vid 20° C efter 48 tim. 2.700

i laktos-buljong vid 44° C termotabila colibakterier 25/ 100 ml.

i laktos-buljong 35° C celi-aerogenesbakterier 80/ 100 ml.

Utlåtande

Totalbakteriehalten och halten termotabila coliforma bakterier är hög.

Holden celi-aerogenesbakterier är tämligen hög.

Vattnets bakteriologiska beskaffenhet gör det otjänligt som dricks-och hushållsvatten.

De som använder sig av vattnet i den förroenade brunnen, är dels pensionären Robert Fahlström med fru, jämte hans son Bo Fahlström med familj, vilka har minderåriga barn och bor i den gamla ladugården.

Förhållandena är anmälda till Järpås Hälsovårdsnämnd den 9/7 1967.

Hälsovårdsnämndens ordf. anmälde vid sammanträde den 1/2 1968 att Hälsovårdsnämnden lämnat ärendet med Fahlströms brunn.

Det öppna kanaldikets förroening är en stor sanitär olägenhet och kan med sin stora bakteriehalt utgöra allmänfarlig pesthärd.

Fahlströms brunn ligger i omedelbar närhet av kanalen och bakteriehalten i brunnen är 40 ggr. större än tillåtna värden, enligt utredning i Sveriges natur nr. 4 1967.

*Ant. prot. utlåt.
juli 1967.*

Storegårdens dikningsföretag tillkom år 1931 och var då endast avsett för avdikning av ca. 300 tunland åker. Vattnet har hela tiden varit utan anmärkning fram till år 1961, då kanalen delvis igenlades med rör. Efter denna rationalisering delvis täckta med statliga bidrag började urin från djurstallar och pressaft från siloanläggningar att utsläppas och starkt förorenade kanaldiket enligt ovan.

På grund av de stora utsläppen av urin blir kanalens värslighet mycket frodig vilket förorsakat flera slammningar, därvid har den föreskrivna doseringen frångåtts och kanalen har nu bråddjupa slänter vilket gör att jorden rinner ner i kanalen och hindrar det starkt förorenade vattnets avringning.

Det kan erindras att vid sammanträde med dikningsföretaget 1961 rådde stor oenighet rörande kostnadsfördelningen för två fastigheter vid utloppet. Detta föranledde att god män anlätades och ca. 550 meter av kanalen ej blev igenlagd med rör 1961, utan att dikningsföretagets styrelse och tjänstgörande lantbruksingenjör försökte få jämkning enligt vattenlagens 7 kap. 26 §, för de två nedre fastigheterna som skulle fått en oskäligen kostnad. För de 15 ha som dessa fastigheter berör kanalen skulle kostnaden bli ca. 13.000 kronor trots att marken låg närmast utloppet.

Vid sammanträde med dikningsföretaget i april 1967 påyrkades en 10 års revision på bl. a. styrelsens handlingsätt rörande den öppna kanalens skötsel.

Då styrelsen underlåtit att verkställa den begärda revisionen hemställes att Länsstyrelsen handlägger ärendet enligt lag.

Skrivelse i ärendet har tillställts länets hälsovårdsinspektör den 27/7 1967.

Kristiansgården Järpås den 28 februari 1968

Karl-Erik Persson
/ Karl-Erik Persson /

Karl-Ivar Karlsson
/ Karl-Ivar Karlsson /

Fotostatkopians överens-
stämmelse med originalet
bestyrkes

På tjänstens vägnar:

E. S. Thamm

Handlingar angående
STOREG:NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961
i Järpås s:n o.k:n av Skaraborgs län;
upprättade år 1961 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
J. Lippert.
E.o. lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		<u>sid.</u>
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	7-
Föreningar	" B ¹⁻²	9-
Förteckning	" C	13-
Kungörelse i kyrkan	" D	15
" " tidning	" E	17
Fullmakt	" F	19
Värderingslängd		21-
Kostnadsförslag		25-
Arbetsbeskrivning		29-
Kostnadsfördelningslängd för företagets utförande		31
" " " framtida underhåll		33
Översiktskarta		36
Utlåtande		37-
Typritningar		43-48.

Till förslaget hör / plankarta och / profilritning.

Protokoll vid synförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Storegårdens dikingföretag av år 1931" i fälpås socken och kommun av Skaraborgs län.

Den 31 okt. 1960 hos Carl Fridlund, Storegården, fälpås.

Närvarande: Undertecknad o. o. lantbrukingenjör och förrättningsman samt följande sakägare:

Sökande:

Carl Fridlund - äg. fälpås Storegården 1:15, 1:16 och Ledet 3:1

Joel Karlsson - " Toketorp 10:1

Werner Andersson - " fälpås Godegården 2:8

Robert Fahlström - " Toketorp 7:1

Karl Erik, Arne, Viola och

Thyra Persson - " Toketorp Tontensgården 1:9, 1:10, 1:11, Toketorp Kristiansgården 3:7

genom deläg. Karl Erik Persson enligt fullmakt, bilaga F.

Magnus Johansson - äg. fälpås Storegården 1:9.

Av övriga sakägare:

Toketorp - Godegårdens vägsamfällighet genom ordf.

Werner Andersson, Godegården, fälpås.

Oskar Sahlin - äg. Ledet 3:4.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

§2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen uppräktade nivåkartan över de ifrågasvarande områdena samt profiler över avlopp härifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på i möjligaste mån igenläggnings med rör av ifrågasvarande avlopp, så att deras härav berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt föreläggas och brukas.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till igenläggnings med rör av öppna avlopp färdigställt, nytt sammanträde komma att hållas i ort och tid som i laga ordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

J. Hånsten
J. Löppert
o.o. lantbrukningsjör.

Den 18 maj 1961 hos Carl Fridlund, storegården, Järpås

Närvarande: Förstående förrättningsman och

följande sakägare:

Carl Fridlund - äg. Järpås storeg:n 1:15, 1:16 o.
Ledet 3:1

Joel Karlsson - - Toketorp 10:1

Werner Andersson - - Järpås Godeg:n 2:8

Arvid Örlundsson - - Järpås Godeg:n 2:10

Bengt Tropp - - Järpås Godeg:n 2:19

Karl Erik, Arne, Viola och

Thyra Persson - äg. Toketorp Torstensg: 4 1:9, 1:10, 1:11
 Toketorp Kristiansg: 7 3:7
 genom delägare Karl Erik Persson enl. fullm. bit. F.
 Oskar Sahlin - äg. Sedet 3:4.
 Robert Fahlström - Toketorp 7:1
 Magnus Johansson - - förpås storegården 1:9
 Toketorp - Godegårdens vägsamfällighet genom
 ordf. Werner Andersson, Godegården, förpås.

86.

Föreläda det sedan förra sammanträdet preliminärt upp-
 rättade förslaget till de tomlagda markernas bättre brukning.

87

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom
 enskilda vägen Toketorp - Godegården vid sekt. 12+8 och 17+86
 (Toketorp - Godegårdens vägsamfällighet) har tillkommit efter
 år 1920.

88.

Bengt Tropp, Arvid Erlandsson och Oskar Sahlin förenade
 sig med sökandena, bit. B'.

89

Robert Fahlström förklarade, att han av ekonomiska
 skäl avstår från igenläggning med rön av ifrågavarande
 arlopp å arloppets nedre del.

90.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna
 förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,
 att sedan förslag till igenläggning slutgiltigt färdig-
 ställt, nytt sammanträde komma att hållas å ort och
 tid som i laga oraning skulle för sabbägarna tillkännagivande.

givas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Loppert
o. o. kantbruksingenjör.

Den 12 juli 1961 hos Carl Fridlund, Storegården fjärpås.

Närvarande: Förestående förvärrningsman samt gode männen Gustav Lundgren, Ambjörnsgården, fjärpås, och Einar Björk, Bjupedal, st. Lervene, ävensom följande sakägare:

Robert Fahlström	-	äg. Toketorp 7:1
Joel Karlsson	-	äg. Toketorp 10:1
Oskar Sahlin	-	äg. Leden 3:4
Verner Andersson	-	äg. fjärpås Godegården 2:8
Arvid Erlandsson	-	äg. fjärpås Godegården 2:10
Marquus Johansson	-	äg. fjärpås Storegården 1:9
Karl Erik, Arne, Viola och Thyra Persson	-	äg. Toketorp Kristiansg. 3:7
		Toketorp Tonsteng. 1:9
genom delägare Karl Erik Persson ent. fullmakt, bil. F.		
Carl Fridlund	-	äg. fjärpås 12:1
Toketorp-Godegårdens väg samfällighet genom onaf.		
Verner Andersson, Godegården, fjärpås.		
Bengt Tropp	-	äg. fjärpås Godeg. 2:19

§ 11.

Något jäv emot godemännen kunde ej utrönas.

§ 12

Förelades det sedan förna sammantnådet uppnåttade förslaget till de torrlagda markernas bättre brukning med härtill hörande handlingar.

§ 13.

Samtliga delägare i företaget förenade sig om utförandet och framtida underhållet av ifrågakvarande avlopp enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget. Underhållet av, storegårdens dikningsföretag, av år 1931 skall helt övertagas av det nya företaget, bilaga B².

§ 14.

Upplästa synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga...

§ 15.

Bestöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 16.

Till ordförande valdes Carl Fridlund, Storegården, Järpås, och till ledamöter Verner Andersson, Godegården, Järpås, och Magnus Johansson, Storegården, Järpås.

Till suppleant utsågs Karl Erik Persson, Kristiansgården, Järpås.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Robert Fahlstroöm, Toketorp, Järpås, och Karl Ivar Karlsson, Toketorp, Järpås.

§ 17

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utöga synemannen Carl Fridlund, Storegården, Järpås.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmännen för gällande bestämmelsen för statsbidrag samt långgaranti till

företag av detta slag.

Ordföranden erhöåll i uppdrag och befullmäktigades:
att om statsmedel beviljas å sakägarnas vägnar underteckna
de kontrakt och förbindelser, som för statsmedlens lyf-
tande kunde erfordras,
att utbittera och för företagets räkning disponera de
statsmedel, som kunde bli beviljade,
att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank
eller annan penninginrättning upptaga lån intill
ett belopp av 20.000:- kronor, och ågde ordföranden
befogenhet att för företagets räkning underteckna
erforderliga handlingar.

§ 19.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förväntningen avslutad
och sammanträdet upplöst. Protokollet upplästes
och lämnades utan erinran.

Ort och tid som ovan

J. E. Jämssten
J. Löppert
o. o. lantbruksingenjör.

Biträdande godemän:

Gustaf Lundgren
Einar Björk

nr 2215. 7.

Bil. A

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
21 JAN 1959
II 92-11-59

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
27 JAN 1959
Diarie Nr LI //

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13 NOV. 1958
Diarie Nr 79493

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mlg} _{oss} tillhörig mark inom Färgås socken(-ner) av R län.

Förrättningen avser Isenläggning med rår av bejuntligt avlopp.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Förhagel benämmt Staregården m. fl. gårdars diknings-
företag av år 1931, har en längd av 2004 m och beräs
endast halvskattlig väg.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Eare Fridlund / Färgås
72. " " 29.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Färgås den 28-10 1958

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Eare Fridlund</u>	för fastigheten	<u>1:15 Staregården</u>
<u>Werner Andersson</u>	»	<u>2:8 Staregården</u>
<u>Stagnur Johansson</u>	»	<u>1:9 Staregården</u>
<u>Joh. Karlsson</u>	<u>3:9, 3:7, 1:7</u>	<u>Kristiansgården m. fl.</u>
<u>Per Fasth</u>	<u>3:11</u>	<u>" " "</u>
<u>Per Erik Persson</u>	<u>3:7</u>	<u>1:9 Kristiansgården Torstensgård</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

Prästballe L:1
L:1 L:1

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Jaak Lippert.

Skara den 17 december 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 januari 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser igenläggning med rör av öppna ^{avlopp} inom storegårdens diktningföretag av år 1951 i färlas socken och kommun, och yrka vi på företaget utsträckning, så att jämväl vattnet från vår tomtmark må kunna avledas

storegården, färlas den 18 maj 1961

Bengt Tröyr. - äg. färlas Godeg:n 2:19.
 Arvid Erlandsson - , färlas Godeg:n 2:25
 Oskar Sahlin - , Ledet 3:4.

Förestående förening vittordas:

I Hånsten
 J. Lippert
 e.o. lantbrukningsutjyr.

Förening.

Undertecknade förenar oss om att utföra och för framtiden underhålla "storegårdens dikningsföretag av år 1961" i Jälpås socken och kommun av Skaraborgs län i enlighet med det förslag, som upprättats vid synförräkning enligt vattenlagen år 1961 av o.o. lantbruksingenjör f. Lippert.

Företaget berör sträckan A-B-C-D-E-F-G-H, som ingår i "storegårdens dikningsföretag av år 1931".

Vid utdebitering av kostnader för utförande och underhåll skall de procenttal gälla, som finnas angivna i förslaget till "storegårdens dikningsföretag av år 1961" och skall ingen hänsyn togas till procenttalet enligt förslag till ovannämnda berörda äldre företag.

Storegården, Jälpås den 12 juli 1961.

Eds. Färstholm	-	äg. Toketorp 7:1
Earl Fridlund	-	- Jälpås 12:1
Joel Kurson	-	- Toketorp 10:1
Werner Andersson	-	- Jälpås Godegården 2:8.
Oskar Sahlin	-	äg. Ledet 3:4.
Magnus Johansson	-	- Jälpås storeg:n 1:9
Arvid Gelandman	-	- Jälpås Godeg:n 2:20
Karl Erik, Arne, Viola och Thyra Persson	-	- Toketorp Kristiansg:n 3:7
		Toketorp Jonsteng:n 1:9
genom deläg: Karl Erik Persson	-	enl. fullmakt, bil. F.
Bengt Trapp	-	äg. Jälpås Godeg:n 2:19.

Förestående förening utsordas.

Aitrådande gode män:

Gustaf Lindgren Einar Björk

Thänsken
f. Lippert
o.o. lantbruksingenjör.


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Carl Fridlund, Storegården, Järpås måndagen den 31 oktober 1960 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till följande:

✓ Carl Fridlund,	Storegården,	<u>Järpås</u>
✓ Werner Andersson,	Godegården,	"
✓ Magnus Johansson,	Storegården,	"
✓ Joel Karlsson,	Kristiansgården,	"
✓ Robert Fahlström,	"	"
✓ Viktor Perssons sterbhus Brukare Karl-Erik Persson,	"	"
✓ Ordf. i Godegårdens m.fl. gårdars vägsamfällighet Werner Andersson,	Godegården,	"

Skara den 20 oktober 1960.

I tjänsten:


J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde torsdagen den 18 maj 1961 klockan 15.00 har kallelser sänts till förestående samt till följande:

✓ Oskar Sahlin,	Ledet,	<u>Järpås</u>
✓ Bengt Tropp,	Godegården,	"
✓ Arvid Erlandsson,	" ,	"

Skara den 13 maj 1961.

I tjänsten:


J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde hos lantbrukaren Karl Fridlund, Storegården, Järpås,
onsdagen den 12 juli 1961 kl. 15.00 har avdrag av kungörelse sänts till följande:

		<u>Järpås</u>
Carl Fridlund,	Storegården,	
Werner Andersson,	Godegården,	"
Magnus Johansson,	Storegården,	"
Joel Karlsson,	Kristiansgården,	"
Robert Fahlström,	"	"
Viktor Perssons sterbhus	"	"
c/o Karl-Erik Persson,	"	"
Ordf. i Godeg:ns m.fl.gårdars vägsamfällighet		
Werner Andersson,	Godegården,	"
Oskar Sahlin,	Ledet,	"
Bengt Tropp,	Godegården,	"
Arvid Erlandsson,	"	"
Skiftesgodemannen Gustav Lundgren, Ambjörnsgården,		"
" Einar Björk,	Djupedal,	<u>St. Levene.</u>

Skara den 26 juni 1961.

I tjänsten:


 J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Storegårdens dikningsföretag av år 1931" i Järpås socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Fridlund, Storegården, Järpås onsdagen den 12 juli 1961 klockan 15.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Järpås Godegården 2:19, 2:20, Ledet 3:4 och samtliga fastigheter inom "Storegårdens dikningsföretag av år 1931".

Styrelseval verkställles.

Skara den 19 juni 1961

I tjänsten

J. Lippert
J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i

Järpås församling den 25 juni 1961, betygas



Nils Jönkvist
kyrkoherde.

KUNGÖRELSE

För igenläggning med rör av öppna avlopp inom "Storegårdens dikningsföretag av år 1931" i Järpås socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Karl Fridlund, Storegården, Järpås, onsdagen den 12 juli 1961 kl 15.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Järpås Godegården 2:19, 2:20, Ledet 3:4 o. samtliga fastigheter inom "Storegårdens dikningsföretag av år 1931".

Styrelseval verkställles.

Skara den 19 juni 1961

I tjänsten:


J. LIPPERT

e. o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning Västergötlands Annonnsblad tisdagen den 20 juni 1961, intygas.

Skara den 21 juni 1961.

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Karl Erik Persson,
namn
Kristiansgården, Järpås
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Storegården m. fl. fastigheter

i
Järpås socken av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Järpås den 21. okt. 1960

Eva Persson

Bevittnas:

P. Johansson

Ellen Johansson

Kristiansgården Järpås

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Järpås socken</u>							
<u>Toketorp 7:1</u>							
Robert Fahlström							
<u>Underhållsbåtnad</u>							372
<u>Brukningsbåtnad</u>							
10+88-12 = 112 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å kr 3:--		336	336
Summa							708
<u>Toketorp 10:1</u>							
Joel Karlsson							
<u>Underhållsbåtnad</u>							1220
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							1220
<u>Toketorp Torstensg:n 1:9</u>							
" Kristiansg:n 3:7							
Karl Erik Persson m.fl.							
<u>Underhållsbåtnad</u>							1187
<u>Brukningsbåtnad</u>							
12+8-13+80 = 172 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å kr 13:--		2236	2236
Summa							3423

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Järpås Godegården 2:8</u>							
Verner Andersson							
<u>Underhållsbåtnad</u>							1340
<u>Brukningsbåtnad</u>							
13+80-16 = 220 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å kr	14:--	3080	
16+7-17+78 = 171 m	- " -			" "	14:--	2394	5474
Summa							6814
<u>Järpås Godegården 2:19</u>							
Bengt Tropp							
<u>Underhållsbåtnad</u>							71
Byggnaders torrlägningsbåtnad							100
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							171
<u>Järpås Godegården 2:20</u>							
Arvid Erlandsson							
<u>Underhållsbåtnad</u>							71
Byggnaders torrlägningsbåtnad							100
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							171
<u>Ledet 3:4</u>							
Oskar Sahlin							
<u>Underhållsbåtnad</u>							105
Byggnaders torrlägningsbåtnad							120
<u>Brukningsbåtnad</u>							-
Summa							225

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Järpås 12:1</u>							
Carl Fridlund							
<u>Underhållsbåtnad</u>							3619
<u>Brukningsbåtnad</u>							
17+86-19 = 114 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å kr	15:--	1710	
19+6-19+83 = 77 m	- "	-		" "	15:--	1155	
19+88-22+1 = 213 m	- "	-		" "	3:--	639	
22+7-24+43 = 236 m	- "	-		" "	3:--	708	
24+43-25+24 = 81 m	- "	-		" "	7:--	567	4779
Summa							8398
<u>Järpås Storegården 1:9</u>							
Magnus Johansson							
<u>Underhållsbåtnad</u>							3551
<u>Brukningsbåtnad</u>							
19+88-22+1 = 213 m igenlagt dike, kap. värdet av minskade brukningskostnader, vinst genom ökad areal samt möjlighet till omläggning av driften, eliminering av fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m.				å kr	3:--	639	
22+7-24+43 = 236 m	- "	-		" "	3:--	708	1347
Summa							4898
<u>S a m m a n d r a g .</u>							
<u>Toketorp 7:1</u>							
Robert Fahlström	ub					372	
	brb					336	708
<u>Toketorp 10:1</u>							
Joel Karlsson	ub					1220	
	brb					-	1220


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
7-10+82	382	<u>Öppna diket A - B .</u> Fördjupning samt justering av botten och slänter m 382 1:20 458:40 Arbetsledning och oförutsett 41:60 500:--				
10+82-12	118	<u>Rördiket B - C .</u> 500 mm:s rör med frakt m 118 16:10 1899:80 Grävning, läggning och åter- fyllning samt igenfyllning i nära jämnhöjd med markytan " 118 5:-- 590:--				
10+82-10+88	6	Tillägg för upptagning av bef. 600 mm:s rörbro st 1 30:-- 30:--				
10+82		Rörutlopp typ U-1 " 1 100:-- 100:--				
10+88		Brunn typ B-1S; d=0,50 m vid högra sidan av rörledning, an- slutning av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör samt inkoppling av bef. 100 mm:s rörledning till brunnen st 1 90:-- 90:--				
11+28, 11+44, 11+47		Inkoppling av befintliga rörledningar " 3 5:-- 15:--				
12-12+8	8	Brunn typ B-1 vid sekt. 12; d=1,00 m, ansl. av brunnen till bron med 500 mm:s rör, tätning vid anslutningen med cementbruk samt brons rensning från slam, bekostas av Toketorp-Godegårdens vägsamfällighet				
		Arbetsledning och oförutsett 275:20 3000:--				
12+8-13+80	172	<u>Rördiket C - D .</u> 500 mm:s rör med frakt m 172 16:10 2769:20 Grävn., lägg. o. återfylln. samt igenfylln. i nära jämnhöjd med markytan " 172 5:-- 860:--				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
12+8		Sammankoppling med befintlig 600 mm:s rörbro, tätning vid sammankopplingen med cementbruk st	1	15:--	15:--	
12+8, 13+80		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid västra sidan av rörledningen, anslutning av brunnen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör st	2	90:--	180:--	
12+40		Inkoppling av bef. rörledning "	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning och oförutsett			380:80	4210:--
		<u>Rördiket D - E .</u>				
13+80-14+97	117	500 mm:s rör med frakt m	117	16:10	1883:70	
		Grävn., lägn. o. återfylln. samt igenfyllning i nära jämn- höjd med markytan "	117	5:--	585:--	
14+97-17+86	289	400 mm:s rör med frakt "	289	10:70	3092:30	
14+97-17+78		Grävn., lägn. o. återfylln. samt igenfyllning i nära jämn- höjd med markytan "	281	4:--	1124:--	
17+78-17+86		Rörledningens framdragande genom 600 mm:s rörbro m	8	6:50	52:--	
14+92-14+97		Tillägg för upptagning av bef. träbro st	1	10:--	10:--	
16-16+7		Tillägg för upptagning av bef. 600 mm:s rörbro "	1	35:--	35:--	
14, 16+7		Brunn typ B-1S; d=0,50 m, vid vänstra sidan av rörledningen, anslutning av brunnen till rör- ledn. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör "	2	90:--	180:--	
14+97		Brunn typ B-1; d=1,0 m, med konisk överdel "	1	200:--	200:--	
17+78-17+86	8	Brunn typ B-1S vid sekt. 17+78; d=0,50 m, vid västra sidan av rörledningen, anslutning av brun- nen till rörl. med ett 0,30 m långt 150 mm:s rör, bekostas av Toketorp-Godeg:ns vägsamfällighet				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
17+86		Brunn typ B-1; d=0,90 m, med konisk överdel st 1	1	180:--	180:--	
14,14+97,15+10, 15+62, 16+7, 16+43		Inkoppling av befintliga rör- ledningar " 6	6	5:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			728:--	8100:--
		<u>Rördiket E - F .</u>				
17+86-19+90	204	400 mm:s rör med frakt m 204	204	10:70	2182:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt igenfyllning i nära jämnhöjd med markytan m 204	204	4:--	816:--	
19+7, 19+90		Brunn typ B-1; d=0,90 m med konisk överdel st 2	2	180:--	360:--	
19-19+6, 19+83-19+88		Tillägg för upptagning av bef. 600 mm:s rörbro " 2	2	30:--	60:--	
17+88, 19+7, 19+90		Inkoppling av befintliga rörledningar " 3	3	5:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett			336:20	3770:--
		<u>Rördiket F - G .</u>				
19+90-23+38	348	250 mm:s rör med frakt m 348	348	4:70	1635:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt igenfyllning i nära jämn- höjd med markytan " 348	348	3:20	1113:60	
23+38-24+43	105	225 mm:s rör med frakt " 105	105	4:15	435:75	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt igenfyllning i nära jämn- höjd med markytan " 105	105	3:--	315:--	
20+98, 22+7, 23+38		Brunn typ B-1; d=0,60 m st 3	3	100:--	300:--	
24+43		Brunn typ B-1; d=0,50 m " 1	1	80:--	80:--	
20+98, 22+7, 23+38, 24+43		Inkoppling av bef. rörledningar " 4	4	5:--	20:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
22+1-22+7		Tillägg för upptagning av bef. 600 mm:s rörbro st 1		30:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			390:05	4320:--
		<u>Rördiket G - H .</u>				
24+43-25+24	81	225 mm:s rör med frakt m 81		4:15	336:15	
		Grävn., lägg. o. återfylln. samt igenfyllning i nära jämn- höjd med markytan " 81		3:--	243:--	
25+24		Brunn typ B-1; d=0,50 m st 1		80:--	80:--	
25+24		Inkoppling av bef. rörledningar " 2		5:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			60:85	730:--
		<u>Hela företaget summa kronor</u>				24630:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
7-10+82	382	Öppna diket A - B			500:--	
10+82-12+8	126	Rördiket B - C			3000:--	
12+8-13+80	172	" C - D			4210:--	
13+80-17+86	406	" D - E			8100:--	
17+86-19+90	204	" E - F			3770:--	
19+90-24+43	453	" F - G			4320:--	
24+43-25+24	81	" G - H			730:--	
	<u>1824 m</u>	<u>Summa kronor</u>			<u>24630:--</u>	
	182 14 2	Storegården, Järpås den 12 juli 1961.				
		I tjänsten:				
						
		J. Linbert				
		E.o. lantbruksingenjör.				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att samtliga befintliga täckdikesstammar skall inkopplas vid anläggandet av brunnarna och rörledningen ifråga;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- Inhuggen ring i jordfast sten c:a 60 m ostnordost om sekt. C å höjden + 10.37,5 m
- och inhuggen ring i jordfast sten c:a 65 m nordnordost om sekt. F å höjden + 11.28,5 m.

Storegården, Järpås den 12 juli 1961.




I tjänsten:


J. Lippert


E.o. lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningsslängd för företagets utförande.</u>						
<u>Järpås socken.</u>						
<u>Toketorp 7:1</u>						
Robert Fahlström	S	708:--		635:--	2,720	✓
<u>Toketorp 10:1</u>						
Joel Karlsson	S	1220:--		1094:--	4,687	✓
<u>Toketorp Kristiansg:n 3:7</u>						
<u>" Torstensg:n 1:9</u>						
Karl Erik Persson m.fl.	S	3423:--		3068:--	13,151	✓
<u>Järpås Godegården 2:8</u>						
Verner Andersson	S	6814:--		6108:--	26,180	✓
<u>Järpås Godegården 2:19</u>						
Bengt Tropp	S	171:--		153:--	0,657	
<u>Järpås Godegården 2:20</u>						
Arvid Erlandsson	S	171:--		153:--	0,657	
<u>Ledet 3:4</u>						
Oskar Sahlin	S	225:--		202:--	0,865	
<u>Järpås 12:1</u>						
Carl Fridlund	S	8398:--		7527:--	32,265	
<u>Järpås Storegården 1:9</u>						
Magnus Johansson	S	4898:--		4390:--	18,818	✓
Summa		26028:--		23330:--	100,000	
Toketorp-Godegårdens vägsam- fällighet betalar enligt utlåtande				1300:--		
Summa				24630:--		
Storegården, Järpås den 12 juli 1961.						
Biträdande gode män:			I tjänsten:			
Gustaf Lindgren			J. Lippert			
Einar Björk			E.o. lantbruksingenjör.			

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liks. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd för företagets framtida underhåll.</u>						
<u>Järpås socken.</u>						
<u>Toketorp 7:1</u>						
Robert Fahlström	S	388:--			3,226	
<u>Toketorp 10:1</u>						
Joel Karlsson	S	1272:--			10,575	
<u>Toketorp Kristiansg:n 3:7</u>						
<u>" Torstensg:n 1:9</u>						
Karl Erik Persson m.fl.	S	1238:--			10,293	
<u>Järpås Godegården 2:8</u>						
Verner Andersson	S	1397:--			11,615	
<u>Järpås Godegården 2:19</u>						
Bengt Tropp	S	74:--			0,615	
<u>Järpås Godegården 2:20</u>						
Arvid Erlandsson	S	74:--			0,615	
<u>Ledet 3:4</u>						
Oskar Sahlin	S	109:--			0,906	
<u>Järpås 12:1</u>						
Carl Fridlund	S	3773:--			31,369	
<u>Järpås Storegården 1:9</u>						
Magnus Johansson	S	3703:--			30,786	
Summa		12028:--			100,000	
Storegården, Järpås den 12 juli 1961.						
I tjänsten:						
						
J. Lippert						
E.o. lantbruksingenjör.						
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta



Skala 1:50 000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av öppna avlopp inom STOREGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1931 i Järpås socken och kommun av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser dels fördjupning och dels igenläggning med rör av ett i östlig huvudriktning flytande avlopp inom "Storegårdens dikningsföretag av år 1931" för möjliggörande av bättre brukning och minskning av framtida underhållskostnader, är beläget ca 2,0 km öster om Järpås kyrka inom sektion 5 av nederbördsområde 142. På vidsittande översiktskarta har företagets avlopp markerats med röd linje och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7. kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över den till fördjupning och igenläggning ifrågasatta dikessträckan har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav i bruknings- och torrlägningshänseende beroende markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppet A - B och

rörledningen B - C - D - E - F - G - H .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,10 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av samma torrläggning, som ernåtts genom "Storegårdens dikningsföretag av år 1931".

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår i "Storegårdens dikningsföretag av år 1931", vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillfredsställande med hänsyn till markernas ändamålsenliga brukning.

5. Båtnadsuppskattning.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7. kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Vid brukningsbåtnadens uppskattning har även hänsyn tagits till ogräsbekämpning, vinst som uppkommer genom ändrad plöjningsriktning och omläggning av driften, fältkantverkan, minskad risk för olycksfall m.m. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av den bilagda värderingslängden.

Avloppet B - C - D - E - F - G - H ingår i "Storegårdens dikningsföretag av år 1931" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet igenläggas med rör, vilket innebär en minskning av framtida underhållskostnaderna för ifrågavarande avlopp. Minskningen har uppskattats till 0:35 kronor per meter och år. Kapitaliserat efter 5 procent motsvarar detta $\left(\frac{0:35 \times 100}{5}\right) \times 1442 = \text{kronor } 10094:--$. Denna underhållsbåtnad är införd i värderingslängden, varvid den fördelats enligt det äldre företags grunder med tillägg för de bostadsfastigheter, som därefter tillkommit.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Samtliga av det nya företaget berörda fastighetsägare har förenat sig om dess

utförande, underhåll och kostnadsfördelning enligt bilaga. Synemännen har prövat föreningen och anser att den är lämplig och praktisk med hänsyn tagen till nu rådande förhållanden och verkställd detaljdränering inom det ifrågavarande torrläggningsområdet.

Kostnaderna för företagets utförande, i den mån de överskjuter i 8. momentet angivna bidraget från Toketorp-Godegårdens vägsamfällighet, skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden för företagets utförande, där den är uttryckt i procent av företagets totala kostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppets Aa - A - B - C - D - E - F - G - H underhåll skall fördelas efter i kostnadsfördelningslängden för framtida underhåll kolumn 6 angivna procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för anläggningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökandena och med dem jämnställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Rörledningen B - C - D - E - F - G - H kommer att korsa vid sekt. 12+8 och 17+86 enskilda vägen Toketorp - Godegården, ingående i Toketorp - Godegårdens vägsamfällighet. Nu befintliga vattengenomlopp möjliggör ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter den 1 januari 1921. Genomloppen är igenslammade. Enär avloppet skall igenläggas med rör och utförandet av brunnen nedströms vägen betingas av befintliga vägdiken, skall brunnarna vid sekt. 12 och 17+78 med anslutning till vägbroarna samt genomloppens rensning bekostas av Toketorp - Godegårdens vägsamfällighet. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande

härmed kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Avloppet B - C - D - E - F - G - H följer enskilda vägen Toketorp - Godegården å sträckan 10+88-12 såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall denna dikessträcka igenläggas med rör, vilket innebär att skyddsräcke mot vägen icke behöver utföras. Därför anser synemännen skäligt att Toketorp - Godegårdens vägsamfällighet skall bidra till företagets utförande med ett belopp av kr 1300:--. Detta belopp skall erläggas till företaget, så snart avloppet B - C - D - E - F - G - H å sträckan 10+88-12 är utfört och avsynat av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen skriftligen framställer yrkande härmed inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 52:07 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdernas kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i

företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 56,82 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålls i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3. kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10. kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Storegårdens dikningsföretag av år 1961".

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Storegården, Järpås den 12 juli 1961.


Biträdande gode män:

Gustaf Lindgren
Emas Björk

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Storegården, Järpås den 12 juli 1961

I tjänsten:


J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Brunn vid sidan av rörledning

Typritning B-1S

BRUNN




Storegården, Järpås den 12 juli 1961.

I tjänsten:

J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.



Storegården, Järpås den 12 juli 1961.

I tjänsten:

E. Lippert
E. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.