



Akt nr:

R-F4b-LS269/61

AU$R-F4b-LS269/61

269

269

Handlingar angående
SJÖGERÅS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961
i Vilske Kleva, Bjurums och Ugglums
socknar av Skaraborgs län;
upprättade år 1961 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Jan Aspegren.
Lantbruksingenjör.

Förändringar efter avstyckningar

Samfälligheten A-Pa

Fastighet / Ägofigurer / Ägare	**Båtnad**	**%**
Sjögerås 1:12 Hans Andersson		
Del av 90, 92	3 457	10,264
Tidigare avstyckat till nuv. Sjögerås 1:12 (1960-tal ?)		
Del av 90, 91	4 296	12,756
Sjögerås 1:13 AssiDomän AB	0	0

Samfälligheten A[1]-D

Fastighet / Ägofigurer	**Båtnad**	**%**
Sjögerås 1:8 Åke Hedström		
71-73	871	4,833
Sjögerås 1:13 AssiDomän AB		
74-76	215	1,193

Samfälligheten D-H

Fastighet / Ägofigurer	**Båtnad**	**%**
Sjögerås 1:15 Jörgen Lundh		
Del av 77, 78-89	22 946	33,864
Sjögerås 1:13 AssiDomän AB		
Del av 77	464	0,685

Samfälligheten O-S

Fastighet / Ägofigurer	**Båtnad**	**%**
Sjögerås 1:12 Hans Andersson		
93	1 050	0,786
Mårby 1:9 K-O Wallinder		
94-101	8 209	6,145
Sjögerås 1:15 Jörgen Lundh		
115, 120-127, 130-134	22 273	16,673
Sjögerås 1:13 AssiDomän AB		
102-114, 116-119, 128, 129	34 311	25,684

Rolf Larsson

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
Rolf Larsson

1998-02-17

Sjögerås dikningsföretag av år 1961

Revidering av kostnadsfördelningslängden till följd av avstyckningar från fastigheten Falköping Sjögerås 1:13. Ägare: AssiDomän AB
Avstyckning till:
Falköping Sjögerås 1:15. Ägare: Jörgen Lundh
Falköping Sjögerås 1:12. Ägare: Hans Andersson
Falköping Sjögerås 1:8. Ägare: Åke Hedström
Falköping Mårby 1:9. Ägare: Kjell-Olof Wallinder

Förhållanden innan avstyckning
Fastigheten Sjögerås 1:13 AssiDomän AB
Samfälligheten A-Pa

Ägofigurer	**Båtnad**	**%**
Del av 90, 92	3 457	10,264
Tidigare avstyckat till nuv. Sjögerås 1:12 (1960-tal ?)		
Del av 90, 91	4 296	12,756

Samfälligheten A[1]-D

Ägofigurer	**Båtnad**	**%**
71-76	1 086	6,026

Samfälligheten D-H

Ägofigurer	**Båtnad**	**%**
77-89	23 410	34,549

Samfälligheten O-S

Ägofigurer	**Båtnad**	**%**
93-134	65 843	49,288

Postadress Box 224 532 23 Skara | Besöksadress Skaraborgsgatan 30 Skara | Telefon 0501 - 60 58 69 070 - 314 58 69 | Telefax 0501 - 60 58 20 | E-post rolf.larsson@sjv.se

269-25 Ordf. Ragnar Brissman
Bäcken
Vilske kleva

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Sjögerås dfav år 1961"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å ~~fastigheten~~ företaget i Vilske kleva, Bju- när
kum o. Uggleps socken
beviljats lånegaranti nr ..... å ..... kronor
avskrivningslån nr ..... å 19.500:- kronor
statsbidrag nr B.5752 å ~~19.700:-~~ kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget
(Se bifogad rapport över verkställd avsyning.)

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:
använt material:
avvikelser från godkänd plan:
arbetets kvalitet:
Brandförsäkring:

Skara den 17/10 1964
Bertil Fransson

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:
å lånegarantin ..... kronor
å avskrivningslånet ..... kronor
å statsbidraget ..... kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas ~~ytterligare~~:
å lånegarantin — kronor
å avskrivningslånet — kronor
å statsbidraget 19.500:- kronor

Skara den 17. okt. 1964
J. Ljungh
f.o. kamrerare

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den	Nr	Signatur
...../....19...	....	.....
...../....19...	....	.....
22/10 1964	....	[illegible]

Diarie nr

RAPPORT över verkställd ~~dikning~~ avsyning

Företagets namn

"Sjögerås dikningsföretag av år 1961"

Socken	Län
Vilske Kleva, Bjurum och Ugglum	Skaraborg

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Ragnar Brissman, Bäcken, Vilske-Kleva

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
23/11 1961	19 700:--		
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1970	-	1/10 1965	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	19 500:--	-	-

~~XXXXXX~~verkställd den	~~XXXXX~~g verkställd av
Avsyning 28/9 - 1/10 1964	Avsyning Ingenjör Bertil Franssohn

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Skara den 8 oktober 1964.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert

t.f.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3068. 61 mars 5 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
167461

Handlingar angående

SJÖGERÅS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961

i Vilske Kleva, Bjurums och Ugglums

socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1961 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Jan Aspegren.

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

		sid.
Syneförrättningsprotokoll		1-
Ansökan med förordnande	bil. A	23-
Föreningar	" B^{1-2}	35-
Kungörelser i kyrkan	" C^{1-3}	39-
Kungörelse i tidning	" C^{4}	45-
Förteckning	" C^{5}	47-
Kallelse	" C^{6}	51-
Kungörelser i kyrkan	" C^{7-9}	53-
Kungörelse i tidning	" C^{10}	59-
Förteckning	" C^{11}	61-
Fullmakter	" D^{1-18}	65-
Hydrografisk utredning		101-
Värderingslängd		105-
Beräkning av brukningsbåtnad		133-
Jordersättninglängd		135-
Kostnadsförslag		141-
Specialkostnadsförslag		147-
Arbetsbeskrivning		155-
Utredning jämlikt V. L. 7:24		159-
Kostnadsfördelningslängd		165-
Översiktskarta		174
Utlåtande		175-
Typritningar		183-196.

Till förslaget hör 4 plankartor och 17 profilritningar.

1.

Protokoll vid syne-
förrättning enl. vatten-
lagen för fördjupning
av öppna dikena inom
Sjögerås m. fl. kommuns
avloppningsföretag år
1923 inom Vilske-Klevs,
Bjärnums och Ugglums
socknar, Skaraborgs län

Den 19 nov. 1957 i Vilske-Klevs Församlingshem
Närvarande: Undertecknad lantmäte-
ripersonen och förrättningsman, skiftes-
delegaren Gunnar Karlsson, Storegården,
Ö. Tunhem, Jordkvarn och Sven Svensson,
Sunbjörnstorp, Jordkvarn samt följande
sakägare:
Sökande: Erik Karlsson och Ernst Karlsson
jämte Gunnar, Nils, Gustav, Anna och
Ester Karlsson äg. Hästhagen Stora 2⁴, 2¹¹, 2¹⁵
" Lilla 1¹², 1¹⁵ och
Sjögerås 19

Övriga sakägare:
Arne Enarsson äg. Ärbystorp 1' och Häst-
hagen Lilla 1²⁰ gen. Rune Enarsson enl.
fullmakt. bil. D²
Arne Karlsson äg. Petängen 1³
Anders Hedberg äg. Hästhagen Stora 2⁸, Häst-
hagen Lilla 1¹⁰.
Erik Karlsson äg. Krogerud 1⁴, Hästhagen Lilla 1⁷
Herman Ström äg. Krogerud 1⁹, " - " - 19
gen. Gunnar Ström enl. fullm. bil. D1
Karl Lars äg. Hästhagen Lilla 1⁶

Adolf Samuelsson äg. Kåsthagen Lilla 1:5
Rudolf Dahlgren äg " " 1:11 och
" Stora 2:3
Hjalmar Lindgren äg. " " 2:5, 2:6, 2:14
2:16, Ryd 1:3
Rune Enaksson äg. Ryd 1:5, 1:6
Karl Enakssons sterbh. äg. Ryd 1:4, 1:7 gem.
Rune Enaksson. Övriga sterbhusdelägare:
Fru Alvina Enaksson
Elvir "
Arne "
Rune "
Fru Elin Hall
" Clas Grönkvist
Berhl. Enaksson
Valter "
Johan Karlsson äg. Kungsgropet 1:1
Fastigne Karl Axel Bergengren äg.
Sjögerås 1:4, 1:5 och Kungsmarken 1:1
gem Gösta Bergsson
Karl Andersson äg Sjögerås 1:6
Mathilda Krafts sterbh. äg. Sjögerås 1:3 och
Krekan 1:4 gem. Henning Kraft, övriga
sterbhusdelägare: Anna Kraft, Signe Aller-
hörst, Karl Kraft
Fröken Gunhild Pettersson äg. Skalken 1:3
Allan Skans äg Tostorp 1:2
Julius Karlsson äg Klevs Björsgården 2:3, 2:5
Nils Gustavsson äg. " " 2:8
Fritz Pettersson äg. Axpostorp 1:12
Allan Johansson äg. Klevs Dukagården 12:3

Vilhs Klen postmst äg. Klen Prostgården 1' gen. Frans Johansson enl. prot. utdrag. bil. D3
Georg Persson äg. Kastlagen Stra 2 13
Ragnar Brissman " Lilla 1 18
Harry Källström " " 1 17
Mats Johansson äg Stältorp Stra 2' gen Jens Fastensson enl. fullm. bil. D4
Dis. Mats Haltgren äg. Byarum Stra 3'
Nils Thörn äg. Mårby Brunnsg. 4 6,
Mårby Bredg. 5 13 + Mossg. 2 5
Hilmer Vallender äg. Mårby 9'
Sven Hadersson äg. Mårby 10'
Johannes Fock äg. Mårby 11'
Johan Ahlin äg. Mårby Hovgården 3 11
Aron Schön äg. " " 3 5
Ake Agren äg. " " 3 13
Axel Agren äg Mårby 8'

§1.

Upplästes det för föreningsmannen utfärdade fördraudet, som skall ligga till enl. bil. A

§2.

Något jäv emot syneförrättningen kunde icke uppgivas

§3.

Framlades den vid förrättningen upprättade nivåkartan över de aktuella områdena samt profiler över avloppen föreligga.

§4.

I den gamla föreningen är företaget

uppdelat i fem avdelningar. Vid genomgången
dessa i tur och ordning, visade det sig, att
Erik Karlsson ej hade att de gamla kanalerna
måtte fördjupas i erforderlig utsträckning,
fägnade nämnde förenade sig med
påhandlena: se bilaga B1

Gösta Bergström för Sjögrens mutor
inom samtliga avdelningar.

Ragnar Brissman (ord. III)
Harry Kjellström (" ")
Hjalmar Lindgren (" IV)
Rudolf Dahlgren (" IV)
Johan Karlsson (" IV)
Arvid Schön (" IV)
Nils Thorén (" V)
Johan Ahlin (" V)
Sven Andersson (" V)

De som sålunda förenat sig med
påhandlena ansåg på kanalernas
fördjupning så att ytterligare deras
mutor måtte kunna i erforderlig
utsträckning förlängas.

§ 5.

Bestämdes att vissa kanalsträckor skulle
framdragas på ett ändamålsenligare
sätt än att muntra underhålls-
bestämmelserna för framtiden och för att
underlätta sjögrävbrons mottag.

§ 6.

Sökandena yrkade på ersättning för
bortgrävd mark och jordanpelare.

§7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till debiteringen fördiskutterats, nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid, som i laga ordning kommer att för sockenens tillkännagivas

Ort och tid som ovan

Vittnen

Behörande gode män:

Den 17 mars 1961.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör på därom gjord ansökan blivit av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnad se bilaga A, att i stället för lantbruksingenjör Sven Holmström, som tillträtt annan befattning, verkställa denna förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas klockan 10.00 ovannämnda dag i Vilske Kleva församlingshem, Vilske Kleva se bilaga C6.

Sakägarna hade per brev underrättats om sammanträdet se bilaga C5.

För att som gode män biträda vid förrättningen hade förrättningsmannen kallat skiftesgodemännen Gunnar Karlsson, Storegården, Ö. Tunhem, Gudhem och Sven Svensson, Ambjörnstorp, Gudhem.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Sökandena:

Einar Karlsson för syskonen Karlsson närvarande
enligt fullmakt Sjögerås 1:9, Hästhagen L:a 1:12,15, Hästhagen St. 2:4,11,15 se bilaga D17

A. Bergengren närvarande
genom Jägmästaren i Falköpings revir Birger Ramström enl. fullmakt se bilaga D5

Domänintendenten Eric Wiberg närvarande

Inspektoren Bengtsson närvarande

Sjögerås 1:4, 1:5

Ragnar Brissman närvarande

Hästhagen Lilla 1:18

Jalmar Lindgren närvarande

Hästhagen St. 2:5,2:6,2:14,2:16
Ryd 1:3

Rudolf Dahlgren närvarande

Hästhagen Lilla 1:11

Sven Johansson närvarande

Mårby 12:1

Johannes Fock närvarande

Mårby 11:1

Aron Schön — närvarande

Mårby Hovmansgården 3:5

Johan Karlsson — närvarande

Kungsgapet 1:1

Nils Thörn — närvarande

Mårby 15:1

Harry Källström — närvarande

Hästhagen Lilla 1:17

Wilhelmina Ströms sterbhus — närvarande
genom Gunnar Ström enligt fullmakt — se bilaga D[6]

Hästhagen Lilla 1:9, Kröseryd 1:9

Erik Pettersson — närvarande

Kleva 17:1, Kleva Redbergag:n 3:2

Birger Magnusson — närvarande

Kleva Rumpeg:n 10:2, Kleva Skatteg:n 4:5

Sven Andersson — närvarande

Mårby 10:1

Oskar Andersson — närvarande
genom Nils Andersson enligt fullmakt — se bilaga D[7]

Kleva Dukegården 12:2

Allan Johansson — frånvarande
Ny ägare Bertil Svensson — frånvarande

Kleva Dukegården 12:3

Zameo Ljungkvists dödsbo — frånvarande

Anfastorp 1:5

Zakarias Karlsson — närvarande

Ryd 1:2

Övriga intressenter:

Mats Hultgren — närvarande
genom Karl Dahlberg enligt fullmakt — se bilaga D[8]

Bjurum Stora 3:1

Hilmer Vallinder — närvarande

Mårby 9:1

Arne Ågren — närvarande

Mårby 8:1

Ivan Ågren — närvarande

Mårby 14:1

Nils Johansson — närvarande

Mårby 13:1

Åke Ågren — frånvarande

Mårby Hovmansgården 3:19

Karl Andersson — närvarande

Sjögerås 1:6

Paul Jönsson och Signhild Skårman — närvarande
genom Magnus Wäpling enligt fullmakt — se bilaga D[9]

Bjurum Stora 3:2

Paul Jönsson, Signhild Skårman, Hans och Magnus Wäpling — närvarande
genom Magnus Wäpling enligt fullmakt — se bilaga D[10]

Gustav Karlsson — frånvarande

Mårby Brunnsgården 4:5

Sven Andersson — frånvarande

Allmänning, Ståltorp Stora 2:1
(Arr. Gustav Karlsson, Mårby Brunnsg:n 4:5)

Tage Andersson — frånvarande

Skulten 1:9

J. V. Johansson — frånvarande

Karstorp 1:2

Gustav Persson — närvarande

Sjögerås 1:8

Matilda Krafts sterbhus — närvarande
genom Henning Kraft enligt fullmakt — se bilaga D[11]

Sjögerås 1:3

Karl Rydén — närvarande

Sjögerås 1:7

Georg Persson — närvarande

Hästhagen Stora 2:13

M. Teodor Andersson — frånvarande

Anfastorp 6:1, 1:8, 1:9

Algot Stridh — närvarande

Anfastorp 1:7

Fritz Pettersson — frånvarande

Anfastorp 1:12

Wilhelmina Fants sterbhus — närvarande
genom Einar Fant enligt fullmakt — se bilaga D[12]

Knute 1:1

Karl Erik Lindgren — frånvarande

Kleva Dukegården 12:5

Gunnar Alm och Edit Alm — närvarande

Kleva Dukegården 12:9

Robert Setterberg — frånvarande

Kolslätt 1:1

Vilske-Kleva pastorat — närvarande
genom Frans Johansson enligt fullmakt — se bilaga D[13]

Kleva Prästgården 1:1

Vilske Kommun — frånvarande

Huvden 7:1

Valdemar Alexandersson m.fl. — frånvarande

Kleva Björsgården 2:9

Nils Gustavsson — närvarande

Kleva Björsgården 2:8

Julius Karlsson — närvarande

Kleva Björsgården 2:3, 2:5

J. A. Arnestedt — frånvarande

Kleva 16:1

Hugo Lindgren — frånvarande

Kleva Pilagården 5:4

Justus Lindgren — närvarande

Kleva 18:1

Ingvar Jansson — närvarande
genom Erik Pettersson enligt fullmakt — se bilaga D[14]

Törestorp Frälseg:n 2:1

Dan Åkerblom — frånvarande

Törestorp 1:8

Per Johansson — närvarande

Törestorp 1:4

Nils Johansson — närvarande

Törestorp 1:3

Ingvar Henriksson — närvarande

Törestorp 3:1

Allan Skans — närvarande

Tåstorp 1:2

Anders Hedberg — närvarande

Hästhagen Stora 2:8, Hästhagen Lilla 1:10

Arne Enoksson — närvarande

Örbytorp 2:1

Adolf Svensson — frånvarande

Hästhagen Lilla 1:5

Erik Karlsson — närvarande

Hästhagen Lilla 1:7, Kröseryd 1:4

Håkan Strömfält — frånvarande

Hästhagen Stora 2:7, Kröseryd 1:2

Karl Gustavsson — närvarande

Petängen 1:5

Emma Berggrens sterbhus	frånvarande
Petängen 1:4	
Rune Enoksson	närvarande
Ryd 1:5, 1:6	
Karl Enokssons dödsbo	närvarande
genom Rune Enoksson enligt fullmakt	se bilaga D[15]
Ryd 1:4, 1:7	
Arne Karlsson	frånvarande
Petängen 1:3	
Anna Lans sterbhus	närvarande
genom Karl Lans enligt fullmakt	se bilaga D[16]
Hästhagen Lilla 1:6	
John Persson	närvarande
Kleva 15:1	
Märta Johansson	närvarande
genom Jens Torstensson enligt fullmakt	se bilaga D[4]
Ståltorp Stora 2:1	
Gunhild Pettersson	närvarande
Skulten 1:3.	

§ 8.

Det för lantbruksingenjören och av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 9.

Jäv kunde ej heller utrönas gentemot lantbruksingenjören.

§ 10.

Något laga hinder mot företaget prövades ej föreligga.

§ 11.

I samråd med sökandena till förrättningen hade förrättningsmannen låtit verkställa fältundersökningar för avdikningsplanens upprättande. Ett preliminärt förslag förelades sakägarna, varvid bl.a. hävden genomgicks och lämnades utan erinran.

§ 12.

Vidtog överläggning med sakägarna, varvid antecknades:

Sökandena yrkade företagets utförande, så att deras därav beroende marker kunde torrläggas till så stort djup, som med ekonomisk fördel kunde vara förenat.

Gustav Persson, Sjögerås, yrkade att även diket vid hans gräns till Karstorp 1:2 skulle ingå i företaget. Han föreslog, att det skulle undersökas, om ej Tage Andersson, Skulten 1:9, vore intresserad av att få diket upp till sin gräns med i företaget.

Erik Pettersson, Kleva, yrkade att underhållet vidmakthålles på dikessträckan 287+53 - 291+63 (Ia - L).

§ 13.

Förklarade två sakägare att de ville förena sig med sökandena om företaget. Föreningsskrivelse uppsattes och undertecknades, varefter den vitsordades av synemännen

se bilaga B^2.

§ 14.

Företaget berörde vid sektion 13+30 allmänna vägen 681 Bjurum - Örbytorp. Befintligt vattengenomlopp medgav ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför någon ombyggnad ej behöver ske.

§ 15.

Sakägarna beslöt på förslag av Justus Lindgren att välja ett arbetsutskott på fem personer, vilket tills vidare skulle företräda sakägarna vid bl.a. frågan om statsbidrag till företaget.

Till medlemmar i arbetsutskottet utsågs:

Justus Lindgren, Skattegården, Vilske Kleva (sammankallande)

Rune Enoksson, Ryd, "

Karl Andersson, Granlund, "

Ragnar Brissman, Bäcken, " och

Nils Thörn, Gustavsberg, Stora Bjurum.

§ 16.

Avslutades sammanträdet.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Sven Svensson Gunnar Carlsson

Den 24 maj 1961.

Denna dag inställde sig åter förestående synemän i Vilske Kleva församlingshem för fortsatt handläggning av förrättningen.

Sammanträdet hade tillkännagivits genom kungörelse anslagen i Bjurums och Ugglums församlingar den 7 maj 1961 och i Vilske Kleva församling den 14 maj 1961 se bilaga C^{7} - C^{9}

samt införd i Falköpings Tidning den 4 maj 1961 se bilaga C^{10},

varjämte kungörelsen avsänts till kända sakägare se bilaga C^{11}.

Sakägarna antecknades på följande sätt:

Einar Karlsson för syskonen Karlsson närvarande
enligt fullmakt se bilaga D^{17}

Sjögerås 1:9, Hästhagen L:a 1:12,15, Hästhagen St. 2:4,11,15

Domänverket närvarande
genom Jägmästaren i Falköpings revir Birger Ramström

Domänintendenten Eric Wiberg frånvarande

Sjögerås 1:4, 1:5

Ragnar Brissman närvarande

Hästhagen Lilla 1:18

Jalmar Lindgren närvarande

Hästhagen St. 2:5, 2:6, 2:14, 2:16
Ryd 1:3

Rudolf Dahlgren närvarande

Hästhagen Lilla 1:11

Sven Johansson frånvarande

Mårby 12:1

Johannes Fock närvarande

Mårby 11:1

Aron Schön frånvarande

Mårby Hovmansgården 3:5

Karl Andersson — närvarande

Sjögerås 1:6

Paul Jönsson och Signhild Skårman — närvarande
genom Magnus Wäpling enligt fullmakt — se bilaga D 9

Bjurum Stora 3:2

Paul Jönsson, Signhild Skårman, Hans och Magnus Wäpling — närvarande
genom Magnus Wäpling enligt fullmakt — se bilaga D 10

Bjurum Stora 3:5

Gustav Karlsson — närvarande

Mårby Brunnsgården 4:5

Sven Andersson — frånvarande

Allmänning, Ståltorp Stora 2:1
(Arr. Gustav Karlsson, Mårby Brunnsg:n 4:5)

Tage Andersson — närvarande

Skulten 1:9

J. V. Johansson — frånvarande

Karstorp 1:2

Gustav Persson — frånvarande

Sjögerås 1:8

Matilda Krafts sterbhus — frånvarande

Sjögerås 1:3

Karl Rydén — frånvarande

Sjögerås 1:7

Georg Persson — frånvarande

Hästhagen Stora 2:13

M. Teodor Andersson — frånvarande

Anfastorp 6:1, 1:8, 1:9

Algot Stridh — frånvarande

Anfastorp 1:7

Johan Karlsson — närvarande

Kungsgapet 1:1

Nils Thörn — närvarande

Mårby 15:1

Harry Källström — närvarande

Hästhagen Lilla 1:17

Wilhelmina Ströms sterbhus — närvarande
genom Gunnar Ström enligt fullmakt — se bilaga D[6]

Hästhagen L:a 1:9, Kröseryd 1:9

Erik Pettersson — närvarande

Kleva 17:1, Kleva Redbergag:n 3:2

Birger Magnusson — frånvarande

Kleva Rumpeg:n 10:2, Kleva Skatteg:n 4:5

Oskar Andersson — frånvarande

Kleva Dukegården 12:2

Allan Johansson — frånvarande
Bertil Svensson — frånvarande

Kleva Dukegården 12:3

Zameo Ljungkvists dödsbo — frånvarande

Anfastorp 1:5

Zakarias Karlsson — närvarande

Ryd 1:2

Mats Hultgren — närvarande
genom Karl Dahlberg enligt fullmakt — se bilaga D[8]

Bjurum Stora 3:1

Ivan Ågren — närvarande

Mårby 14:1

Nils Johansson — närvarande

Mårby 13:1

Åke Ågren — närvarande

Mårby Hovmansgården 3:19

Fritz Pettersson — frånvarande

Anfastorp 1:12

Wilhelmina Fants sterbhus — frånvarande

Knute 1:1

Karl Erik Lindgren — frånvarande

Kleva Dukegården 12:5

Gunnar Alm — frånvarande
Edit Alm — frånvarande

Kleva Dukegården 12:9

Robert Setterberg — frånvarande

Kolslätt 1:1

Vilske-Kleva pastorat — närvarande
genom Frans Johansson enligt fullmakt — se bilaga D[13]

Kleva Prästgården 1:1

Vilske Kommun — närvarande
genom Justus Lindgren enligt fullmakt — se bilaga D[18]

Huvden 7:1

Valdemar Alexandersson m.fl. — frånvarande

Kleva Björsgården 2:9

Nils Gustavsson — närvarande

Kleva Björsgården 2:8

Julius Karlsson — frånvarande

Kleva Björsgården 2:3, 2:5

J. A. Arnestedt — frånvarande

Kleva 16:1

Hugo Lindgren — frånvarande

Kleva Pilagården 5:4

Justus Lindgren — närvarande

Kleva 18:1

Ingvar Jansson — närvarande
genom Erik Pettersson enligt fullmakt — se bilaga D[14]

Törestorp Frälsegården 2:1

Dan Åkerblom		frånvarande
	Törestorp 1:8	
Per Johansson		frånvarande
	Törestorp 1:4	
Nils Johansson		frånvarande
	Törestorp 1:3	
Ingvar Henriksson		närvarande
	Törestorp 3:1	
Allan Skans		närvarande
	Tåstorp 1:2	
Anders Hedberg		närvarande
	Hästhagen Stora 2:8, Hästhagen Lilla 1:10	
Arne Enoksson		frånvarande
	Örbytorp 2:1	
Adolf Svensson		frånvarande
	Hästhagen Lilla 1:5	
Erik Karlsson		närvarande
	Hästhagen Lilla 1:7, Kröseryd 1:4	
Håkan Strömfält		närvarande
	Hästhagen Stora 2:7, Kröseryd 1:2	
Karl Gustavsson		frånvarande
	Petängen 1:5	
Emma Berggrens sterbhus		frånvarande
	Petängen 1:4	
Rune Enoksson		närvarande
	Ryd 1:5, 1:6	
Karl Enokssons dödsbo genom Rune Enocksson enligt fullmakt		närvarande se bilaga D 15
	Ryd 1:4, 1:7	
Arne Karlsson		frånvarande
	Petängen 1:3	

Sven Andersson		närvarande
	Mårby 10:1	
Anna Lans sterbhus		närvarande
genom Karl Lans	enligt fullmakt	se bilaga D[16]
	Hästhagen Lilla 1:6	
John Persson		frånvarande
	Kleva 15:1.	

§ 17.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde och lämnades detsamma utan erinran.

§ 18.

Efter förra sammanträdet hade Tage Andersson, Skulten 1:9, förenat sig med sökandena enligt bilaga B[2]. Föreningen vitsordades nu av synemännen.

§ 19.

Förelades det slutligt upprättade förslaget med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 20.

Sakägarna förklarade att de ej hade några erinringar mot förslaget utan önskade de företagets genomförande på föreslaget sätt.

§ 21.

Upplästes synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning varvid meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar därefter anföras till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg.

§ 22.

Beslutade delägarna välja styrelse för företaget, varvid utsågs till

ordförande lantbrukaren Ragnar Brissman,	Bäcken,	Vilske Kleva
ledamot och kassör " Rune Enocksson,	Ryd,	" .
Övriga ledamöter: Jägmästare Birger Ramström,	Falköpings revir,	Falköping
Lantbrukaren Karl Andersson,	Granelund,	Vilske Kleva
Bokhållaren Karl Dahlberg,	Forentorp,	Falköping.

Till styrelses-uppleant valdes:

Lantbrukaren Johannes Fock,	Öna,	St. Bjurum
" Einar Karlsson	Hasselbacken,	Gökhem.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes

Lantbrukaren Bertil Ljungqvist,	Anfastorp,	Vilske Kleva
Småbruksägaren Justus Lindgren,	Skattegården,	" .

Till revisorssuppleant valdes:

Lantbrukaren Karl Lans,	Sundstorp,	Vilske Kleva.

§ 23.

Till aktförvarare att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. utsågs ordföranden.

§ 24.

Lämnade förrättningsmannen en redogörelse över gällande bestämmelser beträffande statsbidrag till företag av detta slag samt lånemöjligheter.

Ordföranden erhöll i uppdrag och befullmäktigades

att, om statsbidrag beviljades, å företagets vägnar underteckna erforderliga kontrakt med lantbruksnämnden,

att utkvittera och för företagets räkning disponera ifrågavarande statsmedel samt att i mån av behov under arbetenas fortgång i bank eller annan penninginrättning upptaga lån intill ett belopp av 100.000:-- kronor och ägde ordföranden befogenhet att å företagets vägnar underteckna erforderliga handlingar.

§ 25.

Antecknades att hantlangningskostnaderna uppgått till 3562:-- kronor samt kostnaderna för gode männen till 482:60 kronor, vilket skulle inräknas bland förrättningskostnaderna.

§ 26.

Upplästes dagens protokoll, vilket lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Sven Svensson

Emma Karlsson

23.

Bil. A

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM2 34 60

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
19 NOV 1960
Tillhör
Diarie Nr LI 134/54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnanets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 november 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Erik Christiansson
Erik Christiansson

25.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
11 NOV 1960
III 72 34 60

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
MARIESTAD

Härmed översändes ansökning rörande syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, vartill lantbruksnämnden avgivit förslag till förordnande av förrättningsman.

Ansökningen är upptagen å närslutna förteckningar, som översändes i 2 exemplar, varav det ena avses skola användas för lantbruksnämndens underrättande sedan vederbörande förordnande utfärdats. Skara den 10 november 1960.

Enligt uppdrag:

E. Stéen

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

27.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
-9. NOV. 1960
Diarie Nr.....

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
11 NOV 1960
III .....

Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren.

Skara den 29 oktober 1960.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

29.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr IR 2515/60
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
11 NOV 1960
III

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
22 OKT. 1960
Diarie Nr ID 6211

154

Till

Lantbruksnämnden,

S k a r a.

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören J. Aspegren, Skara, förordnas att handlägga den i
./. bifogade skrivelse sökta förrättningen (fördjupning av öppna avlopp inom Sjögerås m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1920-1923 i Vilske Kleva m.fl. socknar, Skaraborgs län).

Stockholm den 20 oktober 1960.
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Martin Hägglund

31. Inv. Dec. 28/1-55 § 111 pkt. 5. Förturspåtecknad

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
10 DEC 1954
III M 167 54

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
15. OKT. 1954
Diarie Nr D621

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1960
DIARIE Nr
SAK Nr

Härmed översändes vördsamt till länsstyrelsen ställd ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Sjögeräs m.fl.fastigheter.

Samtidigt anhåller vi att förrättningen får handläggas med förtur, då underhållsarbetet på ifrågavarande med bidrag av statsmedel upptagana avloppssträckor ej längre kan uppskjutas och då separat utförande av rensningsarbetet skulle medföra avsevärda merkostnader.

Hasselbacken, Vilske-Kleva den 11 okt. 1954.

Erik Karlsson
örd.

33.

Fnr 1943.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
15. OKT. 1954
Diarie Nr JB621

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
16 DEC. 1954
Diarie Nr LI 134

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Vilske-Kleva, Bjurums och Ugglums socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser fördjupning av öppna avlopp inom Sjögerås m.fl.hemmans torrläggningsföretag av år 1923, som på grund av torvjordens sättning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

blivit för grunda.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Odensberg

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare

Oskar Karlsson Hasselbacken, Vilske Klev.

Erik Karlsson

titel, namn och fullständig adress samt telefon. 28166 tel. 28417 Falköping.

Hasselbacken V. Klev den 11/10 19 54

Sökandes namn:		Fastighet:
Oskar Karlsson	för fastigheten	Hasselbacken
H. S. Karlsson	» »	Bjurum
K. Zakarias Karlsson 2	» »	

bil Skk.

SVENSKT MÖNSTER

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
ägare av fastigheten	
» » »	
» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 18 november 1954

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

Bo Hjalmarsson

IIIM 167 54

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

V. J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916313

Förening.

Undertecknade förena oss med behållandena till den registreringsanmälan, som angående bildandet av öppna ackordsförening med firmanamnet Hemmans Fiskeri- förening av år 1923 inom Vilske-Klevs Byalags och Uggletuna socken, Skaraborgs län och yrka vi på föreningens registrering så att föreningen måtte kunna på ändamålsenligt sätt fortlöpa.

Vilske Klev den 19 nov. 1957.

Magnus Rissman Bäcken V. Klev
Johan Lindgren Byd Vilske Klev
Rudolf Persson Persgården Vilske Klev
A. Bergström
Gr. Erik Persson Sjögård Vilske Klev
Johan Ahlin Johannestorp
Aron Ekholm Sven Andersson Lagersberg
Johan Karlsson Erik Ahlin
Harry Fällström Herman Ström

Bestyrkes:
Theodor Karlsson
Hans Persson Hemma Fiskeri.

Föreningen bifogades till alla delägare.

Vilske-Klev den 21 nov. 1957.

Erik Gustavsson Birger Magnusson
Oskar Andersson Gustaf Lotterberg
Allan Johansson Bengt Hemmingsson

Bestyrkes: Theodor Karlsson

Bil. B 2

Förening

Undertecknad Ägaren av hemmanet Vred förbinder sig till den ägarförändring, som avser fördjupning av öppna avlopp inom "Sjögrås s. f. hemmans torrläggningsföretag av år 1923" inom Vilske Kleva Sjurums och Uggluns socknar att vidtaga på företaget utförande så att ändamål därmed avsedda kunna vinnas på ändamålsenligt sätt tvångsvis.

Vilske Kleva den 17 mars 1961

Gustav Persson för Sjögrås 18
" Tastorp 12

Vittnesbörd:
Gunnar Carlsson
Sven Svensson

Förestående förening bevittnades till alla delar.

Skulten den 27 mars 1961
Tage Svedström för Skulten 19

Vittnesbörd:
Sven Svensson Gunnar Carlsson

Bil. C[1]

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurum m.fl. fastigheter i Vilske-Kleva, Bjurums och Ugglums socknar, Vilske och Gudhems kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Vilske-Kleva församlingshem tisdagen den 19 november 1957 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som äro delaktiga i "Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m.fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920-1923", bliva berörda.

Skara den 29 okt. 1957.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bjurums församling den 10 nov. 1957, betygas:

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 29 okt. 1957.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Bil. C 2

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurum m.fl. fastigheter i Vilske-Kleva, Bjurums och Ugglums socknar, Vilske och Gudhems kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Vilske-Kleva församlingshem tisdagen den 19 november 1957 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som äro delaktiga i "Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m.fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920-1923", bliva berörda.

Skara den 29 okt. 1957.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ugglums församling den 2 nov. 1957, betygas:

Valter Landén

V. fast.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 29 okt. 1957.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Bil. C 3

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurum m.fl. fastigheter i Vilske-Kleva, Bjurums och Ugglums socknar, Vilske och Gudhems kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Vilske-Kleva församlingshem tisdagen den 19 november 1957 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som äro delaktiga i "Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m.fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920-1923", bliva berörda.

Skara den 29 okt. 1957.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vilske-Kleva församling den 30 nov. 1957, betygas:

Evert Sårnblad

Vaktmästare.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. S. Holmström, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 29 okt. 1957.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

45.

Bil. C4

Falköpings Tidning

Torsdagen den 31 oktober 1957

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurum m. fl. i Vilske-Kleva, Bjurum och Ugglums socknar, Vilske och Gudhems kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Vilske-Kleva församlingshem **tisdagen den 19 november 1957 klockan 10.00,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som äro delaktiga i »Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m. fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920—1923», bliva berörda.

Skara den 29 okt. 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström.
Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Bil. C5

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Vilske-Kleva församlingshem betr. Sjögeråsm.fl. hemman tisdagen den 19 nov. 1957 kl. 10.00, vilka denna dag avsänts till:

Arne Enoksson,	Björkelund,		Vilske-Kleva
Arne Karlsson,	Tokatorp,	Ullene,	"
Josef Berggren,	Petängen,		"
Karl Gustavsson,	"		"
Anders Hedberg,	St. Hästhagen,	Ullene,	"
Erik Karlsson,	Kröseryd,		"
Håkan Strömfält,	"		"
Zakarias Karlsson,	Ryd,		"
Herman Ström,	Kröseryd,		"
Karl Lans,	Sundstorp,	Ullene,	"
Adolf Svensson,	Spånbacken,	"	"
Rudolf Dahlgren,	Aregården,	"	"
Jalmar Lindgren,	Ryd,		"
Rune Enoksson,	"		"
Karl Enokssons sterbhus,	"		"
Johan Karlsson,	Kungsgapet,		"
Syskonen Karlsson,	Hasselbacka,		Gökhem
Dir. Anders Bergengren,	Sjögerås Gård,		Vilske-Kleva
Godsäg. Karl-Axel Bergengren,	Hjularöds Egendom,		Harlösa
Karl Andersson,	Granlund,		Vilske-Kleva
Gustav Persson,	Ängsbacken,		"
Henning Kraft,	Stentorpet,		"
Karl Rydén,	Perstorp,		"
J. V. Johansson,	Karstorp,		"
Viktor Andersson,	Skulten,		"
Frkn Gunhild Pettersson,	"		"

Allan Skans,	Tåstorp,	Vilske-Kleva
Ingvar Henriksson,	Törestorp,	"
Frans Johansson,	"	"
Per Johansson,	"	"
Gunnar Blad,	"	"
Fritiof Jansson,	Nästegården,	"
Riksdagsman Justus Lindgren,	Skattegården,	"
Hugo Lindgren,	"	"
Birger Magnusson,	Rumpegården,	"
Dir. J. A. Arnestedt,	Urvädersgränd 9,	Stockholm
Julius Karlsson,	Björsgården,	Vilske-Kleva
Nils Gustavsson,	"	"
Valdemar Alexandersson,	"	"
Arr. Nils Andersson,	Dukagården,	"
Kyrkoherde Evert Särnblad,	Prästgården,	"
John Persson,	St. Skattegården,	"
Algot Stridh,	Amfastorp,	"
Frits Pettersson,	"	"
Zameo Ljungkvists sterbhus,	"	"
Einar Fant,	Knute, Amfastorp,	"
Theodor Andersson,	Amfastorp,	"
Lars Petterssons sterbhus,	Falbogården,	"
Handl. Karl-Erik Lindgren,	Örbytorp,	"
Gunnar Alm,	Dukagården,	"
Bertil Hall,	"	"
Bröd. Allan o. Denis Johansson,	Källegården,	"
Åkeriäg. Oskar Andersson,	Annedal,	Gudhem
Gustav Setterberg,	Redbergagården,	Vilske-Kleva
Robert Setterberg,	" , Hässlet,	"
Erik Pettersson,	Backgården,	"

Eckl.

Arr. Torsten Abrahamsson,	Prästgården,		Vilske-Kleva
Georg Persson,	Klippet,		"
Ragnar Brissman,	Bäcken,		"
Harry Källström,	Hästhagen Lilla,		"
Verner Andersson,	Backgården,	Ugglum,	Gudhem
Jens Torstensson,	Stora Ståltorp,	"	"
Gustav Karlsson,	Höga Rock,		Stora Bjurum
Dir. Mats Hultgren,	St. Bjurums Egendom,		"
Nils Thörn,	Gustavsberg,		"
Hilmer Vallinder,	Mossagården,		"
Sven Andersson,	Lagerslund,		"
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,			Skara
Nils Johansson,	Stora Heden,		Stora Bjurum
Johannes Fock,	Öna,		"
Johan Ahlin,	Lilla Heden,		"
Emil Schön,	Blombacken,		"
Chaufför Arne Ågren,			"
Skiftesgodemannen Gunnar Karlsson,	Storegården, Ö. Tunhem,		Gudhem
" Sven Svensson,	Ambjörnstorp,		" .

Skara den 14 nov. 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 17 mars 1961 kl. 10.00 har kallelser denna dag avsänts till förestående samt till följande:

Ryttmästare Paul Jönsson,	Villa Klintarp,	Klippan
Fru Signhild Skårman,	Hedensberg,	Axvall

Grävmaskinist Åke Ågren,	Margretelund,	St. Bjurum
Ivan Ågren,	Brunnsgården,	"
Sven Johansson, i stället för Johan Ahlin	L:a Heden,	"
Aron Schön, i stället för Emil Schön	Blombacken,	"
Domänintendenten Eric Wiberg,		Vänersborg.

Skara den 2 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Bil. C6

K A L L E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande SJÖGERÅS, MÅRBYLUND, STORA BJURUM m.fl. i Vilske-Kleva, Bjurums och Ugglums socknar, Vilske och Gudhems kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Vilske-Kleva församlingshem fredagen den 17 mars 1961 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som äro delaktiga i "Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m.fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920-1923", bliva berörda.

Skara den 1 mars 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Bil. C 7

K u n g ö r e l s e .

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande SJÖGERÅS, MÅRBYLUND, STORA BJURUM M.FL. i Vilske-Kleva, Bjurums och Ugglums socknar, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas i Vilske-Kleva församlingshem onsdagen den 24 maj 1961 klockan 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som är delaktiga i "Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m.fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920-1923", bli berörda.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 2 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bjurums församling den 7 maj 1961, betygas:

Sven Sandblad

Kyrkoherde

55.

Bil. C 8

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1961
Diarie-Nr

K u n g ö r e l s e .

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande SJÖGERÅS, MÅRBYLUND, STORA BJURUM M.FL. i Vilske-Kleva, Bjurums och Ugglums socknar, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas i Vilske-Kleva församlingshem onsdagen den 24 maj 1961 klockan 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som är delaktiga i "Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m.fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920-1923", bli berörda.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 2 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ugglums församling den 7 maj 1961, betygas:

John O. Fägerlind
Kyrkoh.

57

Bil. C 9

K u n g ö r e l s e .

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande SJÖGERÅS, MÅRBYLUND, STORA BJURUM M.FL. i Vilske-Kleva, Bjurums och Ugglums socknar, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas i Vilske-Kleva församlingshem onsdagen den 24 maj 1961 klockan 10.00, då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som är delaktiga i "Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m.fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920-1923", bli berörda.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 2 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vilske-Kleva församling den 14 maj 1961, betygas:

Ewert Sandblad

Kyrkoherde

FALKÖPINGS TIDNING. Torsdagen den 4 maj 1961.

Kungörelse

För fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurum m. fl.** i Vilske-Kleva, Bjurums och Ugglums socknar, Skaraborgs län, kommer sammanträde att hållas i **Vilske-Kleva församlingshem onsdagen den 24 maj 1961 klockan 10.00,** då vederbörande sakägare har att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde samtliga fastigheter, som är delaktiga i »Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m. fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920—1923», bli berörda.

Vid sammanträdet kommer val av styrelse för företaget att ske.

Skara den 2 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

lantbruksingenjör.

Ang. fortsatt sammanträde i Vilske-Kleva församlingshem onsdagen den 24 maj 1961 klockan 10.00 har avdrag av kungörelse denna dag avsänts till följande:

Arne Enoksson,	Björkelund,		Vilske-Kleva
Arne Karlsson,	Tokatorp,	Ullene,	"
Josef Berggren,	Petängen,		"
Karl Gustavsson,	"		"
Anders Hedberg,	St. Hästhagen,	Ullene,	"
Erik Karlsson,	Kröseryd,		"
Håkan Strömfält,	"		"
Zakarias Karlsson,	Ryd,		"
Herman Ström,	Kröseryd,		"
Anna Lans dödsbo,	Sundstorp,	Ullene,	"
Adolf Svensson,	Spånbacken,	"	"
Rudolf Dahlgren,	Aregården,	"	"
Jalmar Lindgren,	Ryd,		"
Rune Enoksson,	"		"
Karl Enokssons sterbhus,	"		"
Johan Karlsson,	Kungsgapet,		"
Syskonen Karlsson,	Hasselbacka,		Gökhem
Dir. Anders Bergengren,	Sjögerås Gård,		Vilske-Kleva
Godsäg. Karl-Axel Bergengren,	Hjularöds Egendom,		Harlösa
Karl Andersson,	Granlund,		Vilske-Kleva
Gustav Persson,	Ängsbacken,		"
Henning Kraft,	Stentorpet,		"
Karl Rydén,	Perstorp,		"
J. V. Johansson,	Karstorp,		"
Allan Skans,	Tåstorp,		"
Ingvar Henriksson,	Törestorp,		"
Frans Johansson,	"		"

Per Johansson,	Törestorp,	Vilske-Kleva
Ingvar Jansson,	Nästegården,	"
Riksdagsman Justus Lindgren,	Skattegården,	"
Hugo Lindgren,	"	"
Birger Magnusson,	Rumpegården,	"
Dir. J. A. Arnestedt,	Urvädersgränd 9,	Stockholm
Julius Karlsson,	Björsgården,	Vilske-Kleva
Nils Gustavsson,	"	"
Valdemar Alexandersson,	"	"
Arr. Nils Andersson,	Dukagården,	"
Kyrkoherde Evert Särnblad,	Prästgården,	"
John Persson,	St. Skattegården,	"
Algot Stridh,	Amfastorp,	"
Frits Pettersson,	"	"
Zameo Ljungkvists sterbhus,	"	"
Einar Fant,	Knute, Amfastorp,	"
Theodor Andersson,	Amfastorp,	"
Lars Petterssons sterbhus,	Falbogården,	"
Handl. Karl-Erik Lindgren,	Örbytorp,	"
Gunnar Alm,	Dukagården,	"
Bertil Hall,	"	"
Bröd.Allan o.Denis Johansson,	Källegården,	"
Åkeriäg. Oskar Andersson,	Annedal,	Gudhem
Robert Setterberg,	Redbergagården, Hässlet,	Vilske-Kleva
Erik Pettersson,	Backgården,	"
Eckl. Arr. Torsten Abrahamsson,	Prästgården,	"
Georg Persson,	Klippet,	"
Ragnar Brissman,	Bäcken,	"
Harry Källström,	Hästhagen Lilla,	"

Gustav Karlsson,	Höga Rock,	Stora Bjurum
Dir. Mats Hultgren,	St. Bjurums Egendom,	"
Nils Thörn,	Gustavsberg,	"
Hilmer Vallinder,	Mossagården,	"
Sven Andersson,	Lagerslund,	"
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,		Skara
Nils Johansson,	Stora Heden,	Stora Bjurum
Johannes Fock,	Öra,	"
Johan Ahlin,	Lilla Heden,	"
Emil Schön,	Blombacken,	"
Chaufför Arne Ågren,		"
Ryttmästare Paul Jönsson,	Villa Klintarp,	Klippan
Fru Signhild Skårman,	Hedenberg,	Axvall
Grävmaskinist Åke Ågren,	Margretelund,	Stora Bjurum
Ivan Ågren,	Brunnsgården,	"
Domänintendenten Eric Wiberg,		Vänersborg
Jägmästare Birger Ramström,	Falegatan 9 A,	Falköping
Lantmästare Magnus Wäpling,	Snösbäcks gård,	"
Hans Wäpling,	"	"
Komm.ordf. i Vilske kommun,	Kommunalkontoret,	Floby
Tage Andersson,	Skulten,	Vilske-Kleva
Bertil Svensson,	Kleva Dukagården,	"
Dan Åkerblom,	Törestorp,	"
Syssloman Sven Andersson,	Backgården,	Gudhem
Skiftesgodemannen Gunnar Karlsson,	Storegården, Ö. Tunhem,	"
" Sven Svensson,	Ambjörnstorp,	"

Skara den 8 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Bil. D[1]

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min Son Gunnar Ström att vid sammanträde med delägarna i Sjögerås-Månby-Lund-Stona Bjurum-Vilske-Kleva m.f.s.dikningsföretag i Vilske och Gudhems kommuner i Vilske-Kleva Församlingshem tisdagen den 19 november 1957 min talan föra och mig tillkomande nöstnätt utöva.

Krösenyd Vilske-Kleva den 18/11 1957

Herman Ström

Att Herman Ström egenhändigt undenskrivit denna fullmakt och att Gunnar Ströms namn då fans på fullmakten intygas på en gång närvarande Vittnen

Einar Karlsson. Anna Karlsson

Bil. D^2

Fullmakt.

För Rune Enochson Reg Vilske-Klevas att vid sammanträde den 19 november 1957 med Bjärnums Sjögrås delningsförbund i förrättningsärendet Vilske-Klevas göra min talan och utföra min rösträtt.

Björketorp Vilske-Klevas den 19/11 1957.

Rune Enochson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas.

Ingrid Svahn Britta Svahn

Utdrag ur protokollet vid ordenarie pastorats-
stämma med Vilske Klova, Ullene och Bjurums
församlingars pastorat den 3/12 1956.

---

§ 9

Till pastoratsombud omvaldes Frans Johansson och suppleant
Justus Lindgren.

justerat
Justus Lindgren
Robert Sederberg.
Rätt utdraget bestyrkar
Ewert Sundblad
v. ordf.

Som ovan
Nils Lahrin
ordf.

Bil. D[4]

FULLMAKT.

Fullmakt för Jens Torstenson,St.Ståltorp, Gudhem. att vid syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sjögerås,Mårbylund,Stora Bjurum m.fl. i Vilske-Kleva,Bjurums och Ugglums socknar,Vilske och Gudhems kommuner, föra min talan och bevaka min rätt,ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor som vid förrättningen förekomma,hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

St.Ståltorp,Gudhem. den 15.11.57

Märta Johansson

Märta Johanson

Märta Johansons egenhändiga namnteckning bevittna:

Brita Larsson Ida Lewerin

Fullmakt

för jägmästaren i Falköpings revir, herr Birger Ramström att vid sammanträde i Vilske-Kleva församlingshem fredagen den 17 mars 1961 kl. 10.00 ang. syneförrättning enligt vattenlagen representera Sjögerås egendom. Godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Malmö den 9 mars 1961

Bevittna;

75.

Bilaga D 6

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
23 MARS 1961
Diarie Nr .....

FULLMAKT

för Gunnar Ström
Kröseryd (namn) Vilske Kleva (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björsäs mfl. dt
avseende fastigheterna Hästhagen Lilla 1:9 och Kröseryd 19
i Vilske Kleva mfl.
socken av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kröseryd V Kleva den 17 mars 1961

Herman Ström

Bevittnas:

Karl Gustafsson (namn)
Petsmogen (adress)

Stig Karlsson (namn)
Filadelfia Upp. Tuna (adress)

Bilaga D 7

FULLMAKT

för Nils Andersson
namn
Dukegården Välska Kleva
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björeräs mfl
fastigheten Kleva Dukegården 12:2
i Välska Kleva
socken av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gudhem den 17 mars 1961

Oskar Anderson

Bevittnas:

Börje Svensson
namn
Talköping
adress

Brita Svensson
namn
Talköping
adress

Lantbruksstyrelsen 3082. 56 nov. 3 000.

SRA 486256

79.

Bilaga D 8

FULLMAKT

för Herr Carl Dahlberg
namn
St. Bjurum
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sjögerås m.fl. hemman

fastigheten Bjurum Stora 3'

i Vilske-Kleva socken av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

St. Bjurum den 17 mars 1961.

(Mats Hultgren)

Bevittnas:

namn
H. Bjurum
adress

namn
H. Bjurum
adress

Lantbruksstyrelsen 3082. 56 nov. 3 000.

SRA 486256

Bjuram Stora 3:2, Bjurums sn 81.

Bilaga D9

FULLMAKT

för LANTMÄSTARE MAGNUS WÄPLING
SNÖSBÄCKS GÅRD, FALKÖPING
namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bjögerås mfl.

i Vilske Kleva

socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Falköping den 10 mars 1961

Paul Persson Sigvald Persson

Bevittnas:

Sven Larsson
namn

Falköping
adress

Falköping.
adress

Bjurum Stora 3:5, Bjurums s:n 83.

Bilaga D10

FULLMAKT

LANTMÄSTARE MAGNUS WÄPLING
SNÖSBÄCKS GÅRD, FALKÖPING

för ..... namn

..... adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sjögerås m. fl.

..... i Vilske Kleva

..... socken av Skaraborgs ..... län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Falköping den 10 mars 1961

Bevittnas:

namn

adress

namn

adress

85.

Bilaga D 11

FULLMAKT

för Hemmingsbacka
(namn)
Ullbergsgatan Vilske-Klevas
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gjägesåa, Nörbylunds Vera Bjärnum m fl i Vilske-Klevas Bjärnum Nyhems kommun av Hallands län å andra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ullbergsgatan den 16/5-

Signe Ollongrens dödsbo genom Karl Hemmingsbacka

Anna Hemmingsbacka

Bevittnas:

Ingvar Jonsson
(namn)

(adress)

Astrid Sätterberg
(namn)

Vilske-Kleva
(adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

Bilaga D12

FULLMAKT

för Einar Fant
namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björnäs mfl.

i Vilske Kleva

socken av Skaraborgs län

å Våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kvute den 17 mars 1961

Einar Fant. K-E Fant.

Bevittnas:

Denis Johansson
namn
Källegården V. Kleva
adress

Allan Johansson
namn
Källegården V Kleva
adress

Lantbruksstyrelsen 3082. 56 nov. 3 000.

SRA 486258

89. Utdrag av protokoll vid ordinarie pastoratsstämma med Vilske Kleva pastorats å kyrostämma röstägande medlemmar den 17 dec. 1960

§ 3.

Till pastoratsombud för år 1961 omvaldes herr Frans Johansson Törestorp. Till suppleant för pastoratsombudet valdes herr Valter Enoksson.

- - - - - - - - - - -

Justerat

Bertil Ljungqvist

Erik Pettersson

Som ovan

Evert Särnblad

ordf.

Rätt utdraget betygar

Evert Särnblad

Bil. D 14

Fullmakt

Jag har Erik Pettersson Backgården Vilske-Klova, att vid sammanträde med delägarna i Sjögerås, Näbylund, Stora Bjurum m fl kommuns fastighetsförening i Vilske Klova församlingshem den 17 mars 1961 föra min talan och utöva min rösträtt

Vilske-Klova den 17/3 1961

Ingvar Jansson

Intygas:

Per Johansson. Ingrid Johansson

Bilaga D 15

FULLMAKT

för Rune Enarsson
namn
Ryd, Vilske-Kleva
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ryd 1:4 och 1:7

i Vilske-Kleva socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ryd den 17 mars 1961

Olivia Enarsson
Bertil Enarsson
Karl Enarsson
Arne Enarsson
Ester Enarsson
Clary Grönkvist
Elin Hall

Bevittnas:

Alvar Thernor
namn
Ulvslunda Vilske-Kleva
adress

Erik Thernor
namn
Ulvslunda Vilske-Kleva
adress

Lantbruksstyrelsen 3082. 56 nov. 3 000.

SRA 486256

Bilaga D 16

FULLMAKT

för Karl Lars
namn
Lundstorp, Ullene, Vilske Kleva
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kärrhagen Lilla 16

i Vilske Kleva

socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ullene den 17 mars 1961

Anna Lars — Lennart Lars

Bevittnas:

Linnea Karlsson
namn

Anna Karlsson
namn

Linnea V. Kleva
adress

Tokabarp Ullene
adress

Bilaga D17

FULLMAKT

för Einar Karlsson
namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gögerås mfl.

i Vilske Kleva

socken av Skaraborgs län

å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hasselbacka den 17 mars 1961

Gunnar Carlsson — Nils Karlsson

Ester Eliasson — Runa Carlsson

Bevittnas:

Stig Andersson
namn
Bonn. Götene Ödensberg
adress

Märta Andersson
namn
Bonn. Götene Ödensberg
adress

Lantbruksstyrelsen 3082. 56 nov. 3 000.

SRA 486256

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med Vilske kommunalnämnd den 12/5 1961

---

§78

Att reprensentera Vilske kommun vid sammanträde med Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurum m.fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1920- 1923, utsåg nämnden ledamoten Justus Lindgren.

Dag som ovan
Rickard Nilsson
ordförande

Vid protokollet
Rune Hermansson

Justerat den 15/5 1961

Erik Andersson

Olof Olsson

Tillkännagivande av protokollets justering i laga ordning anslaget den 15/5 1961

Betygar i tjänsten:

Rune Hermansson

Kommunalkamrerare

Rätt utdraget betygar i tjänsten:

Rune Hermansson

Kommunalkamrerare

Hydrografisk utredning.

4,5 450 ha

Vid sektion	XV+27	A I	N	O	Oa	T	57+00	R	81+00	85+00	B	118+00
Vattensamlings-område	116	76	46	4,5	33	32	30	27	25	25	31	24
Normal högvatten-avrinning l/sek. o. ha	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,8	2
Normal högvatten-föring m^3/s	14	7,1	5,5	5,4	4,3	4,2	3,9	3,5	3,2	3,2	5,5	5
Normal medel-vattenföring l/sek.	580	380	230	225	165	160	150	135	125	125	155	120
Bottenlutning o/oo	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	0,6	0,6
Bottenbredd, m	5	4	3	3	1,5	1,5	1,5	1,0	1,0	0,5	1,5	1,0
Djup vid hög-vatten, m	2,05	1,8	1,65	(1,55)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,55	1,3	1,75	1,75
Djup vid medel-vatten, m		0,35	0,3	0,3	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35	<0,35	<0,4	0,3
Minsta fria öpp-ning för bro, m	6				3,0	3,0			3,0	2,5	3,0	

45+50	40+0	Ea	F	F^{I}	F^{III}	G	I	L	M	F^{IV}	Na	P	K	Ia	E	D
32	32	22	21	20	18	9	11	4,5	0,5	1	0,5	10	3,5	4	23	24
1,3	1,3	2	2	2	2	2	2	2,3	1,2	1,5	1,8	1	2,3	2,3	2	2
4,2	4,2	4,4	4,2	4	3,6	1,8	2,2	1	0,1	0,2	0,1	1	0,8	0,9	4,6	4,8
160	160	110	105	100	90	45	55	23	3	5	3	50	20	20	115	120
1,65	0,5	0,5	0,7	0,5	1,2	1	0,8	1				0,5	3	1,7	0,6	6
1,0	1,5	1,0		1,0	0,5	0,5	0,5	0,3				0,5	0,5	0,5	1,0	0,5
(1,35) (1,6)	1,6	1,75		1,7	1,5	1,2	1,3	1,2					0,65	0,8	1,75	1,2
	0,35	0,3				<0,3	<0,3	0,2				0,3				
2,5	3,0	3,0		3,0	2,5	2,0										

Vilske Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Bjurums socken							
Bjurum Stora 3:1							
Mats Hultgren							
Åker, torvjord	1	4,26		1950	2000	50	213
" "	2	5,46		"	"	"	273
" "	3	0,20		1550	1600	"	10
" "	4	1,08		1400	"	200	216
" "	5	2,70		1100	1700	600	1620
" "	6	5,83		1700	2000	300	1749
" "	7	1,21		1100	1400	"	363
" "	8	2,20		1300	1600	"	660
" "	9	4,15		"	1700	400	1660
" "	10	7,05		"	"	"	2820
" "	11	9,03		"	"	"	3612
" "	12	2,72		1200	1600	400	1088
" "	13	2,35		1000	"	600	1410
" "	14	2,06		"	"	"	1236
" "	15	2,62		1600	1700	100	262
" "	16	0,18		1550	1600	50	9
Summa		53,10					17201
Mårby 9:1							
Hilmer Vallinder							
Åker, torvjord	17	-		-	-	-	-
Mårby 8:1							
Arne Ågren							
Åker, torvjord	18	-		-	-	-	-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085 E 6

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Mårby 14:1								
Ivan Ågren								
Åker, torvjord		19	0,85		950	~~1400~~	~~450~~	106 ~~383~~
" "		20	0,85		"	~~"~~	~~"~~	106 ~~383~~
	Summa		1,70					212 ~~766~~
Mårby 15:1								
Nils Thörn								
Åker, torvjord		21	7,45		1100	1600	500	3725
" "		22	2,94		1000	1300	300	882
" "		23	0,55		800	1000	200	110
	Summa		10,94					4717
Mårby 10:1								
Sven Andersson								
Åker, torvjord		24	-		-	-	-	-
" "		25	2,15		500	~~1400~~	~~900~~	535 ~~1935~~
" "		26	1,50		950	~~"~~	~~450~~	187 ~~675~~
	Summa		3,65					722 ~~2610~~
Mårby 13:1								
Nils Johansson								
Åker, torvjord		27	0,28		550	~~1300~~	~~750~~	58 ~~210~~
" "		28	3,50		900	~~"~~	~~400~~	387 ~~1400~~
	Summa		3,78					445 ~~1610~~

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Mårby 11:1								
Johannes Fock								
Åker, torvjord		29	1,30		1350	~~1400~~	~~50~~	18 ~~65~~
" "		30	3,00		700	"	~~700~~	580 ~~2100~~
" "		31	4,74		1100	1600	500	2370
	Summa		9,04					2968 ~~4535~~
Mårby Hovgården 3:19								
Åke Ågren								
Åker, torvjord		32	2,13		700	~~1400~~	~~700~~	412 ~~1491~~
Mårby 12:1								
Sven Johansson								
Åker, torvjord		33	1,13		1300	1600	300	339
" "		34	2,48		1550	"	50	124
	Summa		3,61					463
Mårby Hovgården 3:5								
Aron Schön								
Åker, torvjord		35	0,54		1550	1600	50	27
" "		36	0,74		1200	"	400	296
" "		37	4,70		1500	1700	200	940
	Summa		5,98					1263
Bjurum Stora 3:2								
Paul Jönsson, Signhild Skårman								
Betesmark el.likvärdigt, torvjord		38		0,58	1050	1100	50	29
" " " "		39		0,53	"	"	"	26
" " " "		40		0,72	"	"	"	36

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Betesmark el.likvärdigt, torvjord		41		4,05	1050	1100	50	202
" " " "		42		0,85	"	"	"	42
	Summa			6,73				335
Bjurum Stora 3:5								
Paul Jönsson, Signhild Skårman, Hans o. Magnus Wäpling Arr. Åke Karlsson								
Åker, torvjord		43	-	-	-	-	-	-
" "		44	2,90		1250	1600	350	1015
" "		45	1,13		1100	1400	300	~~339~~ 1109
	Summa		4,03					~~1354~~
Mårby Brunnsgården 4:5								
Gustav Karlsson								
Åker, torvjord		46	1,07		1100	1400	300	321
" "		47	2,98		1500	1800	"	894
	Summa		4,05					1215
Ugglums socken								
Allmänning till Ugglum								
Sven Andersson arr. Gustav Karlsson								
Åker, torvjord		48	0,24		1400	1600	200	48
" "		49	0,74		1300	"	300	222
" "		50	1,13		1000	"	600	678
Betesmark el.likvärdigt, torvjord		51		0,45	1050	1100	50	23
" " " "		52		0,45	"	"	"	23
	Summa		2,11	0,90				994

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Vilske-Kleva socken							
Skulten 1:9							
Tage Andersson							
Åker, torvjord	53	0,60		550	1400	850	510
" "	54	0,80		800	"	600	480
Summa		1,40					990
Karstorp 1:2							
J. V. Johansson							
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	55		2,65	950	1100	150	398
Åker, torvjord	56	1,18		850	1600	750	885
Summa		1,18	2,65				1283
Sjögerås 1:8							
Gustav Persson							
Åker, torvjord	57	1,37		1000	1600	600	822
" "	58	0,40		1350	1400	50	20
" "	59	2,37		1400	1900	500	1185
" "	60	1,45		1650	1700	50	73
" "	61	1,10		1550	1600	50	55
" "	62	4,01		1300	2000	700	2807
Summa		10,70					4962
Sjögerås 1:3							
Matilda Krafts dödsbo							
Åker, torvjord	63	1,42		1400	1700	300	426

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208558

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sjögerås 1:7							
Karl Rydén							
Åker, torvjord	64	2,93		1500	2000	500	1465
" "	65	2,30		1700	"	300	690
Summa		5,23					2155
Sjögerås 1:6							
Karl Andersson							
Åker, torvjord	66	0,76		1200	1600	400	304
" "	67	1,03		"	"	"	412
" "	68	2,85		1400	1700	300	855
" "	69	1,24		1000	1600	600	744
" "	70	3,18		850	"	750	2385
Summa		9,06					4700
Sjögerås 1:4 och 1:5							
K.-A. Bergengren (numera K. Domänstyrelsen)							
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	71		0,65	1000	1300	300	195
Åker, torvjord	72	2,03		1300	1600	"	609
" "	73	0,67		"	1400	100	67
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	74		1,75	1250	1300	50	88
" " " "	75		0,72	1200	"	100	72
" " " "	76		1,10	1250	"	50	55
" " " "	77		2,90	500	"	800	2320
" " " "	78		0,27	1050	"	250	68
" " " "	79		1,40	"	"	"	350
" " " "	80		2,20	"	"	"	550
Åker, torvjord	81	1,73		1000	1500	500	865
" "	82	1,25		"	1300	300	375

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, torvjord	83	1,26		1100	2000	900	1134
" "	84	4,70		1400	"	600	2820
" "	85	7,16		1500	"	500	3580
" "	86	2,54		1400	"	600	1524
" "	87	3,57		1300	"	700	2499
" "	88	3,95		"	"	"	2765
" "	89	7,60		1400	"	600	4560
" "	90	11,07		1100	1600	500	3128 5535
" " Samf. A	91	2,92		800	1200	400	1168 1/2 %
" "	92	1,75		600	"	600	1050
" "	93	3,00		1250	1600	350	1050
" "	94	7,60		1000	1300	300	2280
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	95		0,87	1050	1100	50	44
Åker, torvjord	96	3,82		1650	1700	"	191
" "	97	4,71		1500	"	200	942
" "	98	2,98		1250	1600	350	1043
" "	99	0,55		950	1400	450	248
" "	100	2,58		"	1600	650	1677
" "	101	2,23		900	1700	800	1784
" "	102	6,55		800	1500	700	4585
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	103		2,36	1150	1300	150	354
" " " "	104		5,33	250	1000	750	3998
" " " "	105		2,88	900	1400	500	1440
" " " "	106		5,77	600	~~1300~~	~~700~~	2145 ~~4039~~
" " " "	107		2,93	700	~~1000~~	~~300~~	467 ~~879~~
" " " "	108		4,74	800	~~"~~	~~200~~	503 ~~948~~
Åker, torvjord	109	2,55		900	1500	600	1530
" "	110	7,50		"	"	"	4500

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206566

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, torvjord	111	7,16		900	1400	500	3580
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	112		8,06	950	~~1300~~	~~350~~	1498 ~~2821~~
Åker, torvjord	113	8,75		1100	1600	500	4375
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	114		4,02	1300	1400	100	402
" " " "	115		7,28	1200	1300	"	728
" " " "	116		3,44	1300	1400	"	344
" " " "	117		3,32	850	~~1300~~	~~450~~	794 ~~1494~~
" " " "	118		8,84	800	~~1000~~	~~200~~	939 ~~1768~~
" " " "	119		4,47	1400	1500	100	447
" " " "	120		0,56	1000	1300	300	168
" " " "	121		2,10	1200	"	100	210
" " " "	122		0,65	"	"	"	65
" " " "	123		-	-	-	-	-
" " " "	124		-	-	-	-	-
" " " "	125		-	-	-	-	-
" " " "	126		-	-	-	-	-
" " " "	127		0,45	950	1300	350	158
" " " "	128		3,30	1400	1600	200	660
Åker, torvjord	129	2,50		1000	1700	700	1750
" "	130	2,32		1100	"	600	1392
" "	131	13,25		850	"	850	11263
" "	132	3,20		1150	"	550	1760
" "	133	6,62		800	1500	700	4634
" "	134	4,21		950	1400	450	1895
Summa		144,28	82,36				98092

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sjögerås 1:9							
Syskonen Karlsson							
Åker, torvjord	135	5,03		1050	1400	350	1761
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	136		1,68	950	1000	50	84
" " " "	137	-	-	-	-	-	-
Summa		5,03	1,68				1845
Hästhagen Lilla 1:12							
Syskonen Karlsson							
Åker, torvjord	138	6,55		1200	1400	200	1310
" "	139	3,42		900	1500	600	2052
" "	140	5,31		1150	1400	350	1859
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	141		2,88	1050	1100	50	144
Summa		15,28	2,88				5365
Hästhagen Stora 2:4, 2:15							
Syskonen Karlsson							
Åker, torvjord	142	6,79		650	1600	950	6451
" "	143	3,20		"	"	"	3040
" "	144	3,18		700	~~1700~~	~~1000~~	1689 ~~3180~~
" "	145	3,37		"	~~"~~	~~"~~	1790 ~~3370~~
" "	146	3,67		600	~~1400~~	~~800~~	1559 ~~2936~~
" "	147	2,08		"	~~"~~	~~"~~	884 ~~1664~~
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	148		0,50	"	~~1000~~	~~400~~	106 ~~200~~
" " " "	149		0,14	"	~~"~~	~~"~~	30 ~~56~~
Summa		22,29	0,64				15549 ~~20897~~

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Hästhagen Stora 2:5							
J. Lindgren							
Åker, torvjord	150	1,75		650	1500	850	1488
Hästhagen Stora 2:6							
J. Lindgren							
Åker, torvjord	151	1,14		700	1500	800	912
Hästhagen Stora 2:14							
J. Lindgren							
Åker, torvjord	152	1,72		700	1500	800	1376
Hästhagen Stora 2:16							
J. Lindgren							
Åker, torvjord	153	3,37		700	1500	800	2696
Ryd 1:3							
J. Lindgren							
Åker, torvjord	154	2,63		750	1300	550	1447
Hästhagen Stora 2:8							
Anders Hedberg							
Åker, torvjord	155	3,07		650	~~1600~~	~~950~~	1519 ~~2917~~
Hästhagen Lilla 1:10							
Anders Hedberg							
Åker, torvjord	156	1,90		800	1400	600	1140

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Örbytorp 2:1								
Arne Enoksson								
Åker, torvjord på morän		157	-	-	-	-	-	-
" " " "		158	-	-	-	-	-	-
Betesmark el.likvärdigt, torvjord		159	0,54		700	~~1100~~	~~400~~	115 ~~216~~
" " " "		160	0,81		"	~~"~~	~~"~~	172 ~~324~~
" " " "		161	0,53		600	~~1400~~	~~800~~	225 ~~424~~
" " " "		162	0,78		700	~~"~~	~~700~~	290 ~~546~~
" " " "		163	-	-	-	-	-	-
	Summa		2,66					802 ~~1510~~
Hästhagen Lilla 1:11								
Rudolf Dahlgren								
Åker, torvjord		164	0,75		550	~~1400~~	~~850~~	339 ~~638~~
" "		165	0,56		700	"	700	392
" "		166	0,68		600	1300	"	476
	Summa		1,99					1207 ~~1506~~
Hästhagen Lilla 1:5								
Adolf Svensson								
Åker, torvjord		167	0,56		550	~~1400~~	~~850~~	253 ~~476~~
Hästhagen Lilla 1:6								
Anna Lans dödsbo								
Åker, torvjord		168	0,84		1050	1400	350	294
" "		169	0,95		600	"	800	760
	Summa		1,79					1054

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Hästhagen Lilla 1:7							
Erik Karlsson							
Åker, torvjord	170	1,30		650	1600	950	1235
" "	171	1,66		1100	1400	300	498
Summa		2,96					1733
Kröseryd 1:4							
Erik Karlsson							
Åker, torvjord	172	0,73		750	1400	650	475
" "	202	0,37		"	900	150	56
Summa		1,10					531
Hästhagen Lilla 1:9							
Wilhelmina Ströms dödsbo							
Åker, torvjord	173	1,24		600	1500	900	1116
Kröseryd 1:9							
Wilhelmina Ströms dödsbo							
Åker, torvjord	174	1,05		900	1400	500	525
" "	200	1,00		950	1300	350	350
" "	201	0,61		850	1000	150	92
Summa		2,66					967
Hästhagen Stora 2:7							
Håkan Strömfält							
Åker, torvjord	175	2,35		600	1600	1000	2350

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Kröseryd 1:2							
Håkan Strömfält							
Åker, torvjord	176	3,10		500	1500	1000	3100
" "	203	0,32		700	900	200	64
Summa		3,42					3164
Petängen 1:5							
Karl Gustavsson							
Åker, torvjord	177	1,15		900	1400	500	575
" "	178	-		-	-	-	-
" "	179	-		-	-	-	-
" "	180	0,88		900	1300	400	352
Summa		2,03					927
Petängen 1:4							
Emma Berggren m.fl.							
Åker el.betesmark, torvjord	181	0,49		850	1300	450	221
" " " "	182	0,81		900	"	400	324
Summa		1,30					545
Ryd 1:2							
Zakarias Karlsson							
Åker, torvjord	183	2,24		500	1400	900	2016
" "	184	6,44		750	1500	750	4830
" "	185	4,37		1000	"	500	2185
" "	186	0,45		1350	"	150	68
" "	187	-		-	-	-	-
Summa		13,50					9099

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085,66

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ryd 1:5, 1:6							
Rune Enoksson							
Åker, torvjord	188	1,20		950	1300	350	420
" "	189	-		-	-	-	-
" "	190	-		-	-	-	-
" "	191	1,13		950	1300	350	396
Summa		2,33					816
Ryd 1:4, 1:7							
Karl Enokssons dödsbo							
Åker, torvjord	192	0,23		700	1000	300	69
" "	193	0,73		750	1300	550	401
" "	194	-		-	-	-	-
" "	195	-		-	-	-	-
" "	196	0,80		600	1000	400	320
" "	197	0,74		650	1300	650	481
Summa		2,50					1271
Petängen 1:3							
Arne Karlsson							
Åker, torvjord	199	1,58		950	1300	350	553
Kungsgapet 1:1							
Johan Karlsson							
Åker, torvjord	204	0,14		850	900	50	7
" "	205	2,66		1150	1300	150	399
" "	206	4,35		1000	1600	600	2610
" "	207	3,86		800	1500	700	2702
" "	208	5,35		700	1300	600	3210
Summa		16,36					8928

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hästhagen Lilla 1:18							
Ragnar Brissman							
Åker, torvjord	209	2,13		1050	1800	700	1491
" "	210	1,31		300	1300	900	1179
" "	211	1,30		400	"	"	1170
Summa		4,74					3840
Hästhagen Lilla 1:17							
Harry Källström							
Åker, torvjord	212	2,34		1100	1800	700	1638
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	213		0,82	750	1000	250	205
" " " "	214		1,10	500	"	500	550
Summa		2,34	1,92				2393
Hästhagen Lilla 1:12							
Syskonen Karlsson							
Åker, torvjord	215		2,05	750	1000	250	513
Hästhagen L:a 1:15 o.St.2:4,2:11							
Syskonen Karlsson							
Åker, torvjord	216	0,17		1250	1700	450	77
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	217		0,56	1200	1300	100	56
" " " "	218		-	-	-	-	-
Åker, torvjord	219	2,09		1150	1800	650	1359
" "	220	0,32		1100	"	700	224
" "	221	-		-	-	-	-
Summa		2,58	0,56				1716

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT E0856

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Hästhagen Stora 2:13							
Georg Persson							
Åker, torvjord	222	0,80		850	1300	450	360
Anfastorp 6:1,1:8,1:9							
Mårten Teodor Andersson							
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	223		0,43	850	900	50	22
Åker, torvjord	224	1,52		950	1400	450	684
" "	225	1,25		1100	1700	600	750
Summa		2,77	0,43				1456
Anfastorp 1:7							
Algot Stridh							
Åker, torvjord	226	7,72		1250	1800	550	4246
Anfastorp 1:12							
Fritz Pettersson							
Åker, torvjord	227	2,70		1350	1800	450	1215
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	228		0,35	900	1000	100	35
" " " "	229		0,46	"	"	"	46
Summa		2,70	0,81				1296
Anfastorp 1:5							
Zameo Ljungkvists dödsbo							
Åker, torvjord	230	4,85		1150	1800	650	3153
" "	231	5,66		1300	"	500	2830
Summa		10,51					5983

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Knute 1:1							
Vilhelmina Fants dödsbo							
Åker, torvjord	232	1,26		1300	1600	300	378
" "	233	0,62		"	"	"	186
Summa		1,88					564
Kleva Dukegården 12:5							
Karl Erik Lindgren							
Åker, torvjord	234	1,30		1300	1800	500	650
Kleva Dukegården 12:9							
Edit Alm och Gunnar Alm							
Åker, torvjord	235	1,38		1150	1800	650	897
Kleva Dukegården 12:3							
Bertil Svensson Allan Johansson							
Åker, torvjord	236	1,78		950	1800	850	1513
Kleva Dukegården 12:2							
Oskar Andersson							
Åker, torvjord	237	1,88		1050	1800	750	1410
" "	238	1,10		1350	"	450	495
Summa		2,98					1905

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Kleva Redbergagården 3:2								
Erik Pettersson								
Åker, torvjord		239	0,86		1300	1800	500	430
" "		240	1,98		"	"	"	990
	Summa		2,84					1420
Kleva Rumpegården 10:2								
Birger Magnusson								
Åker, torvjord		241	1,18		1300	1800	500	590
" "		242	0,55		"	"	"	275
	Summa		1,73					865
Kleva Skattegården 4:5								
Birger Magnusson								
Åker, torvjord		243	0,77		900	1300	400	308
Kolslätt 1:1								
Robert Setterberg								
Åker, torvjord		244	1,37		1000	1800	800	1096
" "		245	0,65		1400	"	400	260
	Summa		2,02					1356
Kleva 17:1								
Erik Pettersson								
Åker, torvjord		246	1,76		1150	1800	650	1144
" "		247	1,35		550	1000	450	608
" "		248	2,20		950	1800	850	1870

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, torvjord	249	1,73		900	1500	600	1038
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	249a		1,00	700	1000	300	300
Summa alstringsbåtnad		7,04	1,00				4960
" brukningsbåtnad							850
Tillhopa							5810
Kleva 15:1							
Johan Persson							
Åker, torvjord	250	1,78		1100	1400	300	534
Kleva Prästgården 1:1							
Vilske Kleva Pastorat							
Arr. Torsten Abrahamsson							
Betesmark el.likvärdigt, torvjord	251		1,10	800	1100	300	330
" " " "	251a		1,20	700	1000	300	360
Summa			2,30				690
Huvden 7:1							
Vilske Kleva kommun							
Åker, torvjord	252	2,55		1050	1500	450	1148
Kleva Björsgården 2:9							
Waldemar Alexandersson m.fl.							
Åker, torvjord	253	0,79		950	1400	450	356

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085 56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Kleva Björsgården 2:8							
Nils Gustavsson							
Åker, torvjord	254	1,23		950	1400	450	554
Kleva Björsgården 2:3,2:5							
Julius Karlsson							
Åker, torvjord	255	0,75		950	1400	450	338
" "	256	1,40		"	"	"	630
Summa		2,15					968
Kleva 16:1							
J. A. Arnestedt							
Åker, torvjord	257	1,70		950	1400	450	765
Kleva Pilagården 5:4							
Hugo Lindgren							
Åker, torvjord	258	0,66		950	1400	450	297
Kleva 18:1							
Justus Lindgren							
Åker, torvjord	259	0,76		950	1400	450	342
Törestorp Frälsegården 2:1							
Ingvar Jansson							
Åker, torvjord	260	2,03		1000	1400	400	812

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Törestorp 1:8								
Dan Åkerblom								
Åker, torvjord		261	0,50		950	1200	250	125
Törestorp 1:4								
Per Johansson								
Odlingsmark, torvjord		262	0,53		950	1200	250	133
Törestorp 1:3								
Nils Johansson								
Odlingsmark, torvjord		263	0,14		800	1200	400	56
" "		264	0,28		1050	"	150	42
	Summa		0,42					98
Törestorp 3:1								
Ingvar Henriksson								
Odlingsmark, torvjord		265	0,14		800	1200	400	56
" "		266	0,27		1050	"	150	41
	Summa		0,41					97
Tåstorp 1:2								
Allan Skans								
Åker, torvjord		267	0,30		800	1200	400	120
" "		268	0,73		900	"	300	219
	Summa		1,03					339

Med rött angivet värde avser markens båtnad efter reducering på grund av avdragsdike.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
S a m m a n d r a g .							
Samfälligheten A - Pa .							
Bjurums socken							
Bjurum Stora 3:1							
Mats Hultgren	1-12	45,89					14284
Mårby 14:1							
Ivan Ågren	19,20	1,70					212
Mårby 15:1							
Nils Thörn	21-23	10,94					4717
Mårby 10:1							
Sven Andersson	25-26	3,65					722
Mårby 13:1							
Nils Johansson	27,28	3,78					445
Mårby 11:1							
Johannes Fock	29-31	9,04					2968
Mårby Hovgården 3:19							
Åke Ågren	32	2,13					412
Mårby 12:1							
Sven Johansson	33,34	3,61					463
Mårby Hovgården 3:5							
Aron Schön	35-37	5,98					1263
Bjurum Stora 3:2							
Signhild Skårman Paul Jönsson	38-42		6,73				335
Bjurum Stora 3:5							
Paul Jönsson, Signhild Skårman Hans och Magnus Wäpling Arr. Åke Karlsson	44,45	4,03					1109

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Mårby Brunnsgården 4:5							
Gustav Karlsson	46	1,07					321
Vilske Kleva socken							
Sjögerås 1:6							
Karl Andersson	70	3,18					2385
Sjögerås 1:5							
(K. A. Bergengren Domänstyrelsen)	90-92	15,74					7753
Summa		110,74	6,73				37389
Samfälligheten A[1] - D.							
Bjurums socken							
Bjurum Stora 3:1							
Mats Hultgren	13-16	7,21					2917
Mårby Brunnsgården 4:5							
Gustav Karlsson	47	2,98					894
Ugglums socken							
Allmänning till Ugglum	48-52	2,11	0,90				994
Verner Andersson Arr. Gustav Karsson							
Vilske Kleva socken							
Skulten 1:9							
Tage Andersson	53-54	1,40					990
Karstorp 1:2							
Johan Johansson	55-56	1,18	2,65				1283
Sjögerås 1:8							
Gustav Persson	57-62	10,70					4962
Sjögerås 1:3							
Matilda Krafts dödsbo	63	1,42					426

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Sjögerås 1:7							
Karl Rydén	64,65	5,23					2155
Sjögerås 1:6							
Karl Andersson	66-69	5,88					2315
Sjögerås 1:4							
(K. A. Bergengren) Domänstyr	71-76	2,70	4,22				1086
Summa		40,81	7,77				18022
Samfälligheten D - H.							
Vilske Kleva s:n							
Sjögerås 1:4							
(K. A. Bergengren) Domänstyrelsen	77-89	33,76	6,77				23410
Hästhagen Lilla 1:18							
Ragnar Brissman	209-211	4,74					3840
Hästhagen Lilla 1:17							
Harry Källström	212-214	2,34	1,92				2393
Hästhagen Lilla 1:12							
" " 1:15							
" Stora 2:4,2:11							
Syskonen Karlsson	215-221	2,58	2,61				2229
Hästhagen Stora 2:13							
Georg Persson	222	0,80					360
Anfastorp 6:1,1:8,1:9							
M. Theodor Andersson	223-225	2,77	0,43				1456
Anfastorp 1:7							
Algot Stridh	226	7,72					4246
Anfastorp 1:12							
Fritz Pettersson	227-229	2,70	0,81				1296

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Anfastorp 1:5							
Zameo Ljungkvi sts dödsbo	230,231	10,51					5983
Knute 1:1							
Wilhelmina Fants dödsbo m.fl.	232,233	1,88					564
Kleva Dukegården 12:5							
Karl Erik Lindgren	234	1,30					650
Kleva Dukegården 12:9							
Edit och Gunnar Alm	235	1,38					897
Kleva Dukegården 12:3							
Bertil Svensson Allan Johansson	236	1,78					1513
Kleva Dukegården 12:2							
Oskar Andersson	237,238	2,98					1905
Kleva Rumpeg:n 10:2 " Skatteg:n 4:5							
Birger Magnusson	241-243	2,50					1173
Kolslätt 1:1							
Robert Setterberg	244,245	2,02					1356
Kleva Redbergag:n 3:2							
Kleva 17:1							
	239,240	2,84					1420
Erik Pettersson	246-249a	7,04	1,00				5810
Kleva Prästgården 1:1							
Vilske Kleva Pastorat Arr. Torsten Abrahamssom	251,251a		2,30				690
Kleva 15:1							
Johan Persson	250	1,78					534
Kleva Huvden 7:1							
Vilske Kleva kommun	252	2,55					1148

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Kleva Björsgården 2:9							
Vald. Alexandersson m.fl.	253	0,79					356
Kleva Björsgården 2:8							
Nils Gustavsson	254	1,23					554
Kleva Björsgården 2:3,2:5							
Julius Karlsson	255,256	2,15					968
Kleva 16:1							
J. A. Arnestedt	257	1,70					765
Kleva Pilagården 5:4							
Hugo Lindgren	258	0,66					297
Kleva 18:1							
Justus Lindgren	259	0,76					342
Törestorp Frälseg:n 2:1							
Ingvar Jansson	260	2,03					812
Törestorp 1:8							
Dan Åkerblom	261	0,50					125
Törestorp 1:4							
Per Johansson	262	0,53					133
Törestorp 1:3							
Nils Johansson	263,264	0,42					98
Törestorp 3:1							
Ingvar Henriksson	265,266	0,41					97
Tåstorp 1:2							
Allan Skans	267,268	1,03					339
Summa		108,18	15,84				67759

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samfälligheten O - S .							
Vilske Kleva socken							
Sjögerås 1:4,1:5							
(K. A. Bergengren) Domänstyr.	93-134	92,08	71,37				65843
Sjögerås 1:9							
Hästhagen Lilla 1:12							
" Stora 2:4,2:15							
Syskonen Karlsson	135-149	42,60	5,20				21819
Hästhagen St.2:5,2:6,2:14,2:16							
Ryd 1:3							
Jalmar Lindgren	150-154	10,61					7919
Hästhagen Stora 2:8							
" Lilla 1:10							
Anders Hedberg	155,156	4,97					2689
Örbytorp 2:1							
Arne Enoksson	159-162	2,66					802
Hästhagen Lilla 1:11							
Rudolf Dahlgren	164-166	1,99					1207
Hästhagen Lilla 1:5							
Adolf Svensson	167	0,56					253
Hästhagen Lilla 1:6							
Anna Lans dödsbo	168,169	1,79					1054
Hästhagen Lilla 1:7							
Kröseryd 1:4							
Erik Karlsson	170-172 202	4,06					2264
Hästhagen Lilla 1:9							
Kröseryd 1:9							
Wilhelmina Ströms dödsbo	173,174 200,201	3,90					2083

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206558

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Hästhagen Stora 2:7							
Kröseryd 1:2							
Håkan Strömfält	175,176 203	5,77					5514
Petängen 1:5							
Karl Gustavsson	177,180	2,03					927
Petängen 1:4							
Emma Berggrens dödsbo	181,182	1,30					545
Ryd 1:2							
Zakarias Karlsson	183-187	13,50					9099
Ryd 1:5, 1:6							
Rune Enoksson	188-191	2,33					816
Ryd 1:4, 1:7							
Karl Enokssons dödsbo	192-197	2,50					1271
Petängen 1:3							
Arne Karlsson	199	1,58					553
Kungsgapet 1:1							
Johan Karlsson	204-208	16,36					8928
Summa		210,59	76,57				133586

Sammandrag.

Samfälligheten	A - Pa		110,74	6,73			37389
"	A^1 - D		40,81	7,77			18022
"	D - H		108,18	15,84			67759
"	O - S		210,59	76,57			133586
Summa			470,32	106,91			256756

Vilske Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Sven Svensson

Gunnar Karlsson

Beräkning av brukningsbåtnad, som möjliggöres genom utförande av diket Ia - Ib - Ic .

Beräkningen är utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst, eliminering av fältkantverkan, ogräsbekämpning, olycksfallsrisk etc.

Fastighet	Ägare	Avloppssträcka	Längd	à-pris	Båtnad
Kleva 17:1	Erik Pettersson	Ia - Ib - Ic	170	5	850

Vilske-Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Sven Svensson

Gunnar Carlsson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfälligheten A - Pa .							
Diket A - A¹ .							
Bjurum Stora 3:1, Mats Hultgren				750	15	113	113
Diket A - N - O .							
Bjurum Stora 3:1, Mats Hultgren	1800	20	360	4600	20	920	1280
Diket N - Na .							
Bjurum Stora 3:1, Mats Hultgren	950	20	190	50	20	10	200
Sjögerås 1:5, K.-A. Bergengren	2200	18	396	1200	20	240	636
" 1:6, Karl Andersson	540	20	108				108
Summa							944
Samfälligheten A - Pa summa kronor							2337
Samfälligheten A¹ - D .							
Diket A¹ - B - C - D .							
Bjurum Stora 3:1, Mats Hultgren	300	20	60	1000	20	200	260
Bysamf. Höga Rock, Ugglum Sven Andersson	110	20	22				22
Sjögerås 1:6, Karl Andersson	360	20	72	x) 200	20	40	
				400	20	80	192
" 1:7, Karl Rydén	600	20	120	x) 800	20	160	280
" 1:8, Gustav Persson	1060	20	212	x) 800	20	160	372
" 1:3, Henning Kraft	100	20	20	x) 60	20	12	32
" 1:4, K.-A. Bergengren	140	18	26				26
Summa							1184

x) Avser upplag av stubbar.

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp: Areal m²	Avlopp: Ersättning öre/m²	Avlopp: Ersättning kronor	Upplag: Antal	Upplag: Ersättning	Upplag: Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Diket C - C^1								
Sjögeråsen	1:8, Gustav Persson	170	20	34	500 x)	20	100	134
Karstorp	1:2, J.V. Johansson	150	18	27	450 x)	18	81	108
	Summa							242
	Samfälligheten A^1 - D summa kronor							1426
Samfälligheten D - H.								
Diket D - E - Ea.								
Sjögeråsen	1:4, K.A. Bergengren	3500	15	525	1400	15	210	735
Diket Ea-E^I-F-F^I-F^{II}-F^{III}-250.								
Sjögeråsen	1:4, K.A. Bergengren	900	20	180				180
Hästhagen 1:a	1:18, Ragnar Brissman	65	20	13				13
Anfastorp	1:7, Algot Stridh	550	20	110	400	20	80	190
"	1:12, Fritz Pettersson							
Törestorp	1:8, Dan Åkerblom	10	20	2				2
" Frälseg:n	2:1, Ingvar Jansson	100	20	20				20
Kleva	18:1, Justus Lindgren	60	20	12				12
" Skatteg:n	4:5, Birger Magnusson	55	20	11				11
" Peteg:n	5:4, Hugo Lindgren	50	20	10				10
Kleva	16:1, J.A. Arnestedt	80	20	16				16
Kleva Björsg:n	2:3, Julius Karlsson	55	20	11				11
" "	2:5, Densamme	25	20	5				5
" "	2:8, Nils Gustavsson	50	20	10				10
" "	2:9, Vald. Alexandersson m.fl.	25	20	5				5
Kleva	15:1, Johan Persson	170	20	34	400	20	80	114
Huvden	7:1, V. Kleva kommun	390	20	78				78
	Summa							677

x) Avser upplag av stubbar.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Diket 250 - F III - G - H.							
Anfastorp 1:12, Fritz Pettersson	80	20	17	250	20	50	66
Kleva 15:1, Johan Pettersson	40	20	8	80	20	16	24
" Dukeg:n 12:5, K.E. Lindgren	230	20	46	570	20	114	160
Anfastorp 1:5, Zameo Ljungkvists dödsbo	1020	20	204	400	20	80	284
Knute 1:1, Wilh. Fants dödsbo	210	20	42				42
Summa							576
Diket F I - F IV.							
Sjögerås 1:4, K.A. Bergengren	180	20	36				36
Hästhagen L:a 1:18, Ragnar Brissman	280	20	56	600	20	120	176
Summa							212
Diket F II - M.							
Anfastorp 1:7, Algot Stridh	180	20	36				36
" 1:8,9, M.T. Andersson	130	20	26				26
Hästhagen L:a 1:18, Ragnar Brissman	60	20	12				12
" " 1:17, H. Källström	90	20	18				18
" Stora 2:11, 1:15, Sysk. Karlsson	130	20	26				26
" " 2:13, Georg Persson	10	20	2				2
Summa							120

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Diket F - F^{V}.							
Sjögeråsl:4, K.A. Bergengren	70	10	7				7
Törestorp 1:8, Dan Åkerblom	10	20	2				2
" 1:4, Per Johansson	20	20	4				4
" 1:3, Nils Johansson	20	20	4				4
" 3:1, Ingvar Henriksson	20	20	4				4
Summa							21
Diket F^{III} - I - Ia - I^{I}.							
Kleva 15:1, Johan Persson	180	20	36	240	20	48	84
" Dukeg:n 12:3, Bertil Svensson	215	20	43	140	20	28	71
" " 12:2, Oskar Andersson	385	20	77	140	20	28	105
" Redbergag:n 3:2, Erik Pettersson	130	20	26				26
" Rumpeg:n 10:2, Birger Magnusson	90	20	18				18
Kolslätt 1:1, Robert Setterberg	330	20	66				66
Kleva 17:1, Erik Pettersson	220	20	44	210	20	42	86
Summa							456
Diket I - K.							
Kleva Dukeg:n 12:2, Oskar Andersson	240	20	48				48
" " 12:3, Bertil Svensson	240	20	48				48
Summa							96
Diket Ia - Ib - Ic.							
Kolslätt 1:1, Robert Setterberg	220	20	44				44
Kleva 17:1, Erik Pettersson	220	20	44				44
Summa							88
Samfälligheten D - H summa kronor							2981

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfälligheten O - S.							
Diket O - 47+00.							
Bjurum Stora 3:1, Mats Hultgren	330	20	66				66
Mårby 11:1, Johannes Fock	150	20	30				30
" Hovg:n 3:5, Aron Schön	40	20	8				8
Bjurum Stora 3:2, Paul Jönsson m.fl.	160	10	16				16
Sjögerås 1:4, 1:5, K.A. Bergengren	5840	20	1168	1900	20	380	1548
Bjurum Stora 3:5, Paul Jönsson	1600	10	160				160
Summa							1828
Diket 47+00 - T - R - S.							
Sjögerås 1:4, K.A. Bergengren	4500	20	900	6160	20	1232	2132
Sjögerås 1:9, Hästhagen L:a 1:12, " Stora 2:4, Sysk. Karlsson	820	20	164	1500	20	300	464
Ryd 1:3 Hästhagen St. 2:5, 2:6, J. Lindgren	220	20	44	1600	20	320	364
Kröseryd 1:2, Hästhagen St. 2:7, H. Strömfält	260	20	52	500	20	100	152
Hästhagen L:a 1:11, Rudolf Dahlgren	130	20	26				26
Hästhagen L:a 1:7, Kröseryd 1:4, Erik Karlsson	100	20	20	780	20	156	176
Kröseryd 1:9, Wilhelmina Ströms Hästhagen L:a 1:9, dödsbo	190	20	38	1200	20	240	278
Hästhagen L:a 1:10, Anders Hedberg	100	20	20	100	20	20	40
Petängen 1:5, Karl Gustavsson	230	20	46	340	20	68	114
" 1:4, Emma Bergrens stbh.	30	20	6	310	20	62	68
Ryd 1:2, Zakarias Karlsson	540	20	108	1200	20	240	348
Petängen 1:3, Anna Karlsson	160	20	32				32

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Ryd 1:5, 1:6, Rune Enoksson	90	20	18	740	20	148	166
" 1:4, 1:7, Karl Enokssons dödsbo	120	20	24	700	20	140	164
Kungsgapet 1:1, Johan Karlsson	620	20	124	750	20	150	274
Kungsmärket 1:1, K.A. Bergengren	200	10	20				20
Summa							4818
Samfälligheten O - S summa kronor							6646
Slutsumma kronor							13390

Vilske Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Sven Svensson

Rune Karlsson

Utan pump

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - Pa .					
		Diket $A - A^1$.					
XV - 0	1500	Justering av botten o. slänt enligt sektionsritning	m	1500	-	2000	
0 - 2	200	D:o	"	200	-	200	
2 - 4+60	260	Mossjord	m^3	210	1:30	273	
		Morän, sten och grus	"	340	3:--	1020	
4+30		Sten i slänt	"	2	15:--	30	
		Jordersättning				113	
		Arbetsledning och oförutsett				364	4000
		Diket $A' - N - O$.					
4+60-21+68	1708	Mossjord	m^3	5200	1:50	7800	
		Morän och sten	"	1150	3:50	4025	
		Grus och sten	"	500	2:50	1250	
		Jordersättning				1280	
		Arbetsledning och oförutsett				1445	15800
		Diket N - Na .					
150-160+58	1058	Mossjord	m^3	4150	1:30	5395	
		Grus och sten	"	320	2:50	800	
150+93,152+46		Rörbro typ R-1 på rustbädd av plank; d=500 mm falsrör, l=6,0 m, b=4,0 m	st	3	350:--	1050	
		Jordersättning				944	
		Arbetsledning och oförutsett				811	9000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket O - P - Pa .				
316+75-326+80	1005	Justering av botten m	1005	1:--	1005	
		Arbetsledning och oförutsett			95	1100
		Samfälligheten A - Pa summa kronor				29900
		Samfälligheten A^{I} - D .				
		Diket A^{I} - B - C - D .				
100 - 119	1900	Mossjord m^3	4800	1:30	6240	
		Morän och sten "	200	3:50	700	
		Grus och sten "	300	2:50	750	
		Busk- och trädröjning			300	
107+10		Ersättning till Ugglums Allmänning för försvårad överfart			1000	
116+80		Ersättning till Karl Rydén, Sjögerås 1:7 för försvårad överfart			200	
		Jordersättning			1184	
		Arbetsledning och oförutsett			1026	11400
		Diket C - C^{I} .				
170-175+8	508	Mossjord med rötter m^3	1100	1:30	1430	
		Träd- och buskröjning			130	
		Jordersättning			242	
		Arbetsledning och oförutsett			198	2000
		Samfälligheten A^{I} - D summa kronor				13400

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten D - H .					
		Diket D - E - Ea .					
122-124+80	280	Morän och sten	m^3	250	2:--	500	
224+80-235+30	1050	D:o	"	450	3:--	1350	
		Mossjord med rötter	"	6620	1:30	8606	
		Berg	"	200	30:-	6000	
229+10		Bro enl. spec. kostn.förslag				4200	
		Röjningskostnad				200	
		Jordersättning				735	
		Arbetsledning och oförutsett				2009	23600
		Diket Ea-E^I-F-F^I-F^{II}-F^{III}-250 .					
235+30-250	1470	Mossjord med rötter	m^3	5850	1:30	7605	
		Morän och sten	"	330	4:--	1320	
		Röjningskostnad				350	
		Jordersättning				677	
		Arbetsledning och oförutsett				1048	11000
		Diket 250 - G - H .					
250-257+80	780	Mossjord	m^3	2200	1:30	2860	
		Morän och sten	"	270	4:--	1080	
256		Rörbro typ R-1; b=4,00 m, l=5,00 ", d=1,2 "	st	1	700:-	700	
		Röjningskostnad				200	
		Jordersättning				576	
		Arbetsledning och oförutsett				584	6000

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket F^{I} - F^{IV}.					
260-267+3	703	Mossjord med rötter	m^3	1200	1:30	1560	
		Morän och sten	"	170	3:--	510	
		Slamjord och grus	"	250	1:70	425	
		Röjning				150	
		Jordersättning				212	
		Arbetsledning och oförutsett				243	3100
		Diket F^{II} - M.					
270 - 273+91	391	Mossjord med rötter	m^3	1100	1:30	1430	
		Röjning				200	
		Jordersättning				120	
		Arbetsledning och oförutsett				150	1900
		Diket F - F^{V}.					
		Mossjord med rötter	m^3	200	1:30	260	
		Röjning				40	
		Jordersättning				21	
		Arbetsledning och oförutsett				79	400
		Diket F^{III} - I - Ia - I^{I}.					
280-287+54	754	Mossjord med rötter	m^3	2400	1:30	3120	
		Morän och sten	"	220	4:--	880	
283+77 284+76		Rörbro typ R-1; b=4,00 m, l=6,00 ", d=1,00 "	st	2	650:-	1300	
		Röjning				200	
		Jordersättning				456	
		Arbetsledning och oförutsett				644	6600

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket I^{I} - L .					
287+54-291+63	409	Morän o.sten eller mossjord	m^3	270	3:--	810	
		Röjning				100	
		Arbetsledning och oförutsett				90	1000
		Diket I - K .					
295 - 297+94	294	Mossjord	m^3	670	1:30	871	
		Morän	"	10	4:--	40	
		Jordersättning				96	
		Arbetsledning och oförutsett				93	1100
		Diket Ia - Ib - Ic .					
300-301+72	172	Mossjord	m^3	510	1:30	663	
301+72-302+30	58	Rör ∅ 150, träunderlag, grävn., läggn. o. återfylln.	m	58	6:50	377	
301+72		Täckdikesöga typ U-1	st	1	30:-	30	
302+30		Brunn typ B-1; d=500 mm	"	1	80:--	80	
		Röjning				50	
		Jordersättning				88	
		Arbetsledning och oförutsett				112	1400
		Samfälligheten D - H summa kronor					56100
		Samfälligheten O - S .					
		Diket O - Oa - 47+00 .					
21+68-47+00	2532	Mossjord med rötter	m^3	15600	1:30	20280	
		Morän och sten (svårgrävt)	"	800	4:--	3200	
		Grus och sten	"	750	2:50	1875	
37+10		Bro enl. spec. kostn.förslag				3500	
45+32		D:o				3200	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Röjning				1200	
		Jordersättning				1824	
		Arbetsledning och oförutsett				2917	38000
		Diket 47+00 - T - R - S .					
47-54	700	Mossjord med rötter	m^3	3100	1:30	4030	
		Mossjord och morän	"	1100	2:--	2200	
		Morän, grus och stenblock	"	2460	2:50	6150	
54-72	1800	Mossjord med rötter	"	5800	1:30	7540	
		" " stenblock	"	900	1:80	1620	
		Morän, grus, sten och klippblock (ej svårgrävt)	"	1800	2:50	4500	
		Morän och stenblock	"	500	3:--	1500	
		Sten och morän (svårgrävt)	"	500	4:--	2000	
72-88+35	1635	Mossjord med rötter	"	4000	1:30	5200	
		Morän och sten	"	1600	3:50	5600	
		Sten med morän (svårgrävt)	"	500	4:--	2000	
		Morän, grus och sten	"	470	2:50	1175	
		Röjning				700	
50+80		Bro enl. spec.				2600	
78+36		D:o				3500	
83+28		Ersättning till Kröseryd 1:2 för försvårad överfart				200	
84+64		Ersättning till Hästhagen L:a 1:7 för försvårad överfart				1000	
85+46		Ersättning till Hästhagen L:a 1:9 för försvårad överfart				1000	
		Jordersättning				4818	
		Arbetsledning och oförutsett				6267	63600
		Samfälligheten O - S summa kronor					101600

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
		Samfälligheten A - Pa	11870			29900
		" A^{I} - D	6400			13400
		" D - H	22970			56100
		" O - S	39870			101600
		Summa	81110			201000
		Vilske-Kleva den 24 maj 1961.				
		I tjänsten:				
		Jan Aspegren				
		Lantbruksingenjör.				
		Specialkostnadsförslag för vissa broar.				
		Bro vid 229+10 å sträckan E - Ea .				
		Landfästen:				
		Brunnsringar Ø 900 m	12,4	48:--	596	
		Betong med sparsten, K 150 m^3	8	70:-	560	
		4 st. armeringsjärn Ø 15 ingjutes i varje betongpåle 4x3,20x4=51,2 m kg	72	1:20	87	
		Balkar och järn:				
		Dip. 15, 2 st. 3700 mm längd 7400 m à 37,15 kg/m kg	275	1:20	330	
		INP 22, 4 st, 5200 mm i längd= =20,8 m x 31,1 kg/m "	647	1:20	777	
		Plattstång 40 x 8 mm, 4+4+3,6 m= =11,6 m x 2,51 kg/m "	30	1:20	36	
		Rundstång, stål, för ingjutning i betong, 10 m "	20	1:30	26	
		Bult, skruv, spik m.m.			100	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Träbrobana:				
		3"plank(4x5,2=20,8-1,4=19,4) m^2	19,4	24:--	466	
		2 st. $2\frac{1}{2}$"x6" plank för kantregel (5,22 + 5,22 m = 10,44) m	10,5	2:70	29	
		Stöd för fyllning:				
		3"plank(3,70x1,5 mx2=11,1) m^2	12	24:--	288	
		Å denna bro måste även sten uppläggas som stöd			50	
		Övrigt:				
		Rostskyddsbehandling			50	
		Arbetskostnad, transporter m.m.			805	
		Summa			4200	
		Bro vid 37+10 och 78+36 å sträckan T - R - S.				
		Landfästen:				
		Brunnsringar Ø 900 m	7,2	48:-	346	
		Betong med sparsten, K 150 m^3	4,7	70:-	329	
		4 st. armeringsjärn Ø 15 ingjutes i varje betongpåle 4x1,9x4=30 m kg	42	1:30	55	730
		Balkkonstruktion m.m.:				
		Dip 14, 2 st, 3700mm i längd 2 x 3700 x 34:63 kg/m kg	257	1:20	309	
		INP 20, 4 st, 5200 mm i längd 4 x 5,2 x 26,3 kg/m "	548	1:20	658	
		Plattstång 40 x 8 mm 4+4+3,6 m= =11,6 m x 2,51 kg/m "	30	1:20	36	
		Rundstång av stål för ingjutning i betongen 8 x 1,25 m = 10 m kg	20	1:30	26	
		Bult, skruv och spik m.m.			100	1129

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Träbrobana:					
		3"plank(4x5,2=20,8-1,4=19,4)	m^2	19,4	24:-	466	
		Kantregel(2st 2½"x6"x5,22 m)	m	10,5	2:70	29	
		Stöd för fyllning:					
		3"plank(3,70x1,5mx2=11,1)	m^2	12	24:-	288	783
		Övrigt:					
		Rostskyddsbehandling				50	
		Arbetskostnad,tranporter m.m.				808	858
		Summa per styck					3500
		Bro vid 45+32 .					
		Landfästen:					
		Brunnsringar Ø 900	m	6	48:--	288	
		Betong med sparsten, K 150	m^3	3,85	70:--	270	
		4 st. armeringsjärn i varje påle 4 x 1,6 x 4 = 25,6 m	kg	36	1:30	47	605
		Balkkonstruktion m.m.:					
		Dip 14,2 st, 3700 mm i längd	"	257	1:20	309	
		INP 20,4 st, 4700 mm i längd 4 x 4,7 x 26,3 = 494,4 kg	"	495	1:20	594	
		Plattstång 40 x 8, 11,6 m	"	30	1:20	36	
		Rundstång av stål för ingjutning i betongen 10 m	"	20	1:30	26	
		Bult, skruv och spik m.m.				100	1065
		Träbrobana:					
		3" plank(4,7 x 4 =18,8-1,2 = = 17,6)	m^2	17,6	24:--	423	
		Kantregel 2 st. 2½" x 6", längd 4,785 mm	m	9,6	2:70	26	
		Stöd för fyllning	m^2	12	24:--	288	737

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Övrigt:				
		Rostskyddsbehandling			50	
		Arbetskostnad, transporter m.m.			743	793
		Summa				3200
		Bro vid 50+80 å sträckan T - R.				
		Pålar för landfästen 6" i topp, 3 m i längd st	8		150	150
		Balkkonstruktion:				
		2 st. UNP 18, längd 4,0 m=8 m kg	176	1:20	212	
		4 st. INP 20, längd 4,40 m = = 17,60 m "	463	1:20	556	
		Plattstång:				
		4 st. 50 x 8 mm, längd 3,90 m = = 15,6 m kg	49	1:20	59	
		40 x 8 mm längd 4,0+4,0+3,6 = = 11,6 m "	30	1:20	36	
		Bultar, skruv, spik m.m.			140	
		Rostskyddsbehandling			50	1053
		Träbrobana:				
		3" plank (4 x 4,4=17,6-1,4 m^2) m^2	16,2	24:-	389	
		2 1/2" plank för kantregel m	8,8		32	421
		Stöd för fyllning:				
		3" plank (4 x 1,0 x 2) m^2	8	24:-	192	192
		Arbetskostnad m.m.				684
		Summa				2500

151. Hörnes ej

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Utredning rörande kostnad för vissa avdragsdiken.				
		Samfälligheten A - Pä .				
		Diket 360 - 366+50 .				
360-364+12	412	Mossjord m^3	1150	1:30	1495	
		Grus och sten "	10	2:--	20	
364+12-364+70	58	Lantbruksrör av betong Ø375 mm m	58	9:--	522	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	58	6:--	348	
364+70-365+94	124	Mossjord m^3	420	1:30	546	
		Grus och sten "	100	2:--	200	
365+94-366+50	56	Lantbruksrör av betong Ø150 mm m	56	2:70	151	
		Grävn., läggn. o. återfylln. "	50	3:--	150	
		Rörbro typ R-1; d = 375 l = 6,00 m st	1	120:-	120	
365+94		Rörutlopp "	1	30:-	30	
366+50		Brunn typ B-1 ; d=500 mm			100	
		Jordersättning			100	
		Arbetsledning och oförutsett			318	4100
		Rörledningen 190 - 190+40 .				
190 - 190+40	40	Lantbruksrör av betong Ø 200 mm, grävn., läggn. o. återfylln. m	40	6:--	240	
		Rörutlopp			30	
		Brunn typ B-1; d=500 mm			100	
		Arbetsledning och oförutsett			30	400
		Diket 380 - 381+50 .				
380-381+50	150	Mossjord m^3	350	1:30	455	
		Arbetsledning och oförutsett			45	500
		Summa kostnad, avdragsdiken				5000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 0 - S .				
		Diket vid sektion 34-fig.106,107				
	395	Mossjord m³	800	1:30	1040	
		Bro			200	
		Arbetsledning och oförutsett			160	1400
		Diket vid sektion 43+50 - fig. 112,117,118				
	850	Mossjord m³	1700	1:30	2210	
		Morän "	300	2:--	600	
		Broar st	2	200:-	400	
		Arbetsledning och oförutsett			290	3500
		Diket vid sektion 73+30 - fig. 140,141,144-149				
750		Rensning och uppgrävning m	750	4:--	3000	
		Arbetsledning och oförutsett			500	3500
		Diket 175 - 177+8 (till fig. 167).				
175-175+60 175+96-176+20	84	Mossjord m³	220	1:30	286	
175+60-175+96	36	Rör ø 375 mm jämte grävn., läggn. o. återfylln. m	36	15:-	540	
176+20-177+8	88	Rör ø 150 mm d:o "	88	5:--	440	
		Rörutlopp			30	
		Brunn; d=400 mm			80	
		Arbetsledning och oförutsett			124	1500

153.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket 170 - 173+27 (till Örbytorp 2:1)				
170-173+27	372	Mossjord m^3	335	1:30	436	
		Bottenmorän "	66	4:--	264	
		Bro; d=375 m			200	
		Jordersättning			50	
		Arbetsledning och oförutsett			150	1100
		Samfälligheten O - S , avdragsdiken				11000

Vilske-Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom sakkunnig person.

Vid företagets utförande skall i tillämplig omfattning iakttagas:

att i grävningstabell angivna djup och dagbredder är beräknade i förhållande till avvägda pålar,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till öppet dikes botten, resp. rörs inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med avvägningspåle,

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall avrundas. Detta gäller i synnerhet dikena D - E - F^{III} och O - T - R - S ,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla,

att uppschaktat material innehållande mossjord skall utspridas vid uppgrävningen på så sätt, att på en kvadratmeters yta ej bör uppläggas mer än 0,5 m^3 jord. Stubbar lägges närmast dikeskant, dock ej med mindre avstånd än en meter från densamma,

att såvida markägaren ej annorlunda yrkat, stenbundet material uppläggas 4 m från dikeskant såvida massorna överstiger 1 m^3 per löpmeter, i annat fall 0,5 m från avloppets kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50 m för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att uppläggning å vissa sträckor sker enligt följande:

Dike	Sträcka	Schaktmassornas uppläggning utmed dike	
A - A^I	2+50-4+60	Västra sidan	Övriga sträckor valfri uppläggn.
A - N - O	4+60-12	Norra "	D:o
N - Na	152+46-153+34	Södra "	
A^I-B-C-D	107-117	Lika fördelning mellan sidorna	Stubbar i slänt skall uppläggas å den sida av diket, där de förekommer
	110+20-110+65	Västra sidan	

Diket	Sträcka	Schaktmassornas uppläggning utmed dike	
Ea-E^{1}-F-F^{I-III}- -250	238+30-250	Lika fördelning mellan sidorna	Stubbar i slänt skall uppläggas å den sida av diket, där de förekommer
250-F^{III}-G-H	250-252+50	D:o	D:o
F^{I} - F^{IV}	260-262+58	D:o	D:o
F^{II} - M		D:o	D:o
F^{III} - I - I^{I}	280+79-282+43	D:o	D:o
O - T	24 - 27+50	Stubbar och stenigt material uppläggas å norra sidan	
T - R - S	62 - 69	Lika fördelning mellan sidorna	D:o
	69 - 70	Västra sidan	
	70 - 88	Lika fördelning mellan sidorna	D:o

Med lika fördelning avses här en någorlunda jämn fördelning av massorna mellan ömse sidor,

att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till dike,

att vägbana, bebyggd tomt eller annan anläggning ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, skall avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att under byggnadstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att onödig skada uppstår,

att betongrör till företagets rörledningar godkännes först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om leverans, hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på minst 10 cm väl avjämnat gruslager,

att betongrörsledning ej må läggas vintertid (under tiden 24/12 - 31/3) utom i undantagsfall efter medgivande av lantbruksingenjören,

att alla inkopplingar utföres omsorgsfullt och så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk,

att rören ej må täckas med jord, förrän avsyning av rörledningen verkställts, men dock snarast möjligt efter det ledningens läggning godkänts,

att rörledning skall omsorgsfullt kringfyllas, så att den ej rubbas ur sitt av kontrollanten godkända läge,

att all ur diket upptagen jord skall återfyllas på rören,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga innan den borttages genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätares försorg,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

För höjdbestämningen har följande huvudfixpunkter utmärkts:

För samfälligheten A - Pa kors i jordfast sten omkring 100 m söder punkt 13+40 i avloppet invid allmänna vägens östra sida höjd + 7,73 m.

För samfälligheten A^{I} - D kors i jordfast sten omkring 40 m väster punkt 103+30 i avloppet höjd + 7,50 m.

För samfälligheten D - H kors i berg omkring 20 m väster punkt 231+30 i avloppet höjd + 9,45 m.

För samfälligheten O - S kors i jordfast sten omkring 50 m söder punkt 37+50 i avloppet höjd + 9,74 m.

Vilske Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Skrivmaskin.

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa kronor	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			N - Na	Övriga										
		kronor												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Samfälligheten A - Pa .											
I	70, 90-92	10138	9000	3000									9000 ~~12000~~	0,888 ~~1,183~~
II	Övriga	33749		25900									25900	0,767
I+II		43887	9000	25900									34900	0,795

Samfälligheten uppdelas på två avdelningar med resp. 0,888 och 0,767 kronor pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Ovanstående utredning har verkställts före reducering av båtnad med hänsyn till avdragsdiken.

Vilske Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

159. UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Lantbrukstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179355

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			$F^{I}-F^{IV}$	250-G-H	$F^{III}-I-I^{I}$ $I^{I}-L,I-K$ Ia - Ic	Övriga						Summa kronor	
		kronor											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Samfälligheten D - H.										
III	210, 211, 213-217	3750	3100									3100	0,826
IV	230-234	7197		6000		1000						7000	0,972
V	235-242 244-249a 251,251a	14456			10100	2500						12600	0,872
VI	Övriga	42356				36900						36900	0,871
III-VI		67759	3100	6000	10100	36900						56100	0,828
V+VI		56812			10100	36900						47000	0,827

Av utredningen framgår att skillnaden mellan den relativa kostnaden är av så obetydlig storleksordning, att den ligger inom felmöjlighetens område, varför uppdelning på avdelningar således ej skall ske.

Vilske Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

161. UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPROKONTORSANSTALT 179395

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	x) Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			0-47+00 jämte avdragsdiken	47+00-T-R-S jämte avdragsdiken								Summa kronor	
			kronor										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Samfälligheten O - S.										
VII	93-122	47934	42900	2500								45400	0,94
VIII	127-208	100141	8500	69700								78200	0,78
VII+VIII		148075	42900	69700								112600	0,76

Av utredningen framgår att uppdelning på avdelningar icke skall ske.

x) Båtnad före reducering på grund av ofullständig torrläggning.

Vilske Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3105. 1955 apr. 3000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 179355

163 UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten A - Pa .						
Bjurums socken.						
Bjurum Stora 3:1						
Mats Hultgren		14284	II 11.532 -	10956 21.43 554.49	36,642	
Mårby 14:1						
Ivan Ågren		212	II 171	163 0.32 8.25	0,545	
Mårby 15:1						
Nils Thörn	S	4717	II 3808 -	3618 7.08 183.10	12,100	
Mårby 10:1						
Sven Andersson	S	722	II 583 -	554 1.08 28,04	1,853	
Mårby 13:1						
Nils Johansson		445	II 359 -	341 0.67 17:25	1,140	
Mårby 11:1						
Johannes Fock	S	2968	II 2396 -	2276 4.45 115:19	7,612	
Mårby Hovgården 3:19						
Åke Ågren		412	II 333 -	316 0.62 16,00	1,057	
Mårby 12:1						
Sven Johansson	S	463	II 374 -	355 0.69 17.96	1,187	
Mårby Hovgården 3:5						
Aron Schön	S	1263	II 1019 -	968 1.89 49 -	3,238	
Bjurum Stora 3:2						
Signhild Skårman Paul Jönsson		335	II 270	257 0.50 13.01	0,860	
Bjurum Stora 3:5						
Paul Jönsson, Signhild Skårman Hans och Magnus Wäpling		1109	II 895 -	850 1.66 43,02	2,843	
Mårby Brunnsgården 4:5						
Gustav Karlsson		321	II 259 -	246 0.48 12.45	0,823	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Vilske Kleva socken						
Sjögerås 1:6						
Karl Andersson		2385	I 2228 -	2117 3.58 107.14	7,080	
Sjögerås 1:5						
K. A. Bergengren 1/29b	S	1/29b 7753	I 7243	11.63 6883 348.36	23,020	12,756 10 264
Summa		37389		29900	100,000	14,87
			31.470:-	VD 56.08 Fk. 1513,26 31.469:34		
Samfälligheten A I - D.						
Bjurums socken						
Bjurum Stora 3:1						
Mats Hultgren		2917	2279 -	2169 109.87	16,186	
Mårby Brunnsgården 4:5						
Gustav Karlsson		894	699 -	665 33.67	4,961	
Ugglums socken						
Bysamfälligheten Höga-Rock, Ugglum						
Syssloman Sven Andersson Arr. Gustav Karlsson		994	777 -	739 37.43	5,515	
Vilske Kleva socken						
Skulten 1:9						
Tage Andersson	S	990	773 -	736 37.29	5,493	
Karstorp 1:2						
Johan Johansson		1283	1002 -	954 48.32	7,119	
Sjögerås 1:8						
Gustav Persson	S	4962	3876 -	3689 186.89	27,533	
Sjögerås 1:3						
Matilda Krafts dödsbo		426	333 -	317 16.05	2,364	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Sjögerås 1:7						
Karl Rydén		2155	1683	1602 81.17	11,958	
Sjögerås 1:6						
Karl Andersson		2315	1808	1721 87:19	12,845	
Sjögerås 1:4						
K. A. Bergengren	S	1086	849	808 40;90	6,026	
Summa		18022	14079	13400 678:78 14078:78	100,000	6,67
Samfälligheten D - H.						
Vilske Kleva socken						
Sjögerås 1:4						
K. A. Bergengren	S	23410	20398	19382 35.12 981:30	34,549	
Hästhagen Lilla 1:18						
Ragnar Brissman	S	3840	3346	3179 5:76 160:96	5,667	
Hästhagen Lilla 1:17						
Harry Källström	S	2393	2085	1981 3.59 100.32	3,532	
Hästhagen L:a 1:12,1:15						
" Stora 2:4,2:11						
Syskonen Karlsson	S	2229	1943	1846 3.34 93;45	3,290	
Hästhagen Stora 2:3 2:13						
Georg Persson		360	314	298 0.54 15.08	0,531	
Anfastorp 6:1,1:8,1:9						
M. Teodor Andersson		1456	1269	1206 2.18 61.04	2,149	
Anfastorp 1:7						
Algot Stridh		4246	3699	3515 6.37 177.97	6,266	
Anfastorp 1:12						
Fritz Pettersson		1296	1129	1073 1.94 54.33	1,913	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfällighet beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Anfastorp 1:5						
Zameo Ljungkvists dödsbo	S	5983	5214	4954 8.97 250.80	8,830	
Knute 1:1						
Wilhelmina Fants dödsbo		564	491	467 0.85 23.63	0,832	
Kleva Dukegården 12:5						
Karl Erik Lindgren		650	566	538 0.98 27.24	0,959	
Kleva Dukegården 12:9						
Edit och Gunnar Alm		897	782	743 1.35 37.61	1,324	
Kleva Dukegården 12:3						
Bertil Svensson Allan Johansson	S	1513	1319	1253 2.27 63.42	2,233	
Kleva Dukegården 12:2						
Oskar Andersson	S	1905	1661	1578 2.86 79.87	2,812	
Kleva Rumpegården 10:2 " Skattegården 4:5						
Birger Magnusson	S	1173	1022	971 1.76 49.17	1,731	
Kolslätt 1:1						
Robert Setterberg		1356	1182	1123 2.03 56.83	2,001	
Kleva Redbergagården 3:2 Kleva 17:1						
Erik Pettersson	S	7230	6300	5986 10.85 303.06	10,670	
Kleva Prästg:n 1:1						
Vilske Kleva pastorat		690	601	571 1.04 28.91	1,018	
Kleva 15:1						
Johan Persson		534	465	442 0.80 22.38	0,788	
Kleva Huvden 7:1						
Vilske Kleva kommun		1148	1000	950 1.72 48.11	1,694	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Kleva Björsg:n 2:9						
Vald. Alexandersson m.fl.		356	309 -	294 0.53 14.91	0,525	
Kleva Björsg:n 2:8						
Nils Gustavsson		554	483 -	459 0.83 23.23	0,818	
Kleva Björsg:n 2:3,2:5						
Julius Karlsson		968	844 -	802 1.45 40.59	1,429	
Kleva 16:1						
J. A. Arnestedt		765	666 -	633 1.15 32.07	1,129	
Kleva Pilagården 5:4						
Hugo Lindgren		297	259 -	246 0.44 12.44	0,438	
Kleva 18:1						
Justus Lindgren		342	298 -	283 0.51 14.34	0,505	
Törestorp Frälseg:n 2:1						
Ingvar Jansson		812	707 -	672 1.22 34.03	1,198	
Törestorp 1:8						
Dan Åkerblom		125	110	104 0.19 5.25	0,185	
Törestorp 1:4						
Per Johansson		133	116 -	110 0.20 5.57	0,196	
Törestorp 1:3						
Nils Johansson		98	85 -	81 0.15 4.12	0,145	
Törestorp 3:1						
Ingvar Henriksson		97	84 -	80 0.14 4.06	0,143	
Tåstorp 1:2						
Allan Skans	S	339	295 -	280 0.51 14.20	0,500	
Summa		67759		56100	100,000	27,91
			59042 -	VD 101:64 Fk 2840:29 59.041:93		

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten O - S .						
Vilske Kleva socken						
Sjögerås 1:4,1:5						
K. A. Bergengren	S	65843	52711	98.77 50077 2535:51	49,288	
Sjögerås 1:9						
Hästhagen L:a 1:12						
" Stora 2:4,2:15						
Syskonen Karlsson	S	21819	17467	32:73 16594 840:21	16,333	
Hästhagen St. 2:5,6,14,16						
Ryd 1:3						
Jalmar Lindgren	S	7919	6340	11.88 6023 304:95	5,928	
Hästhagen St. 2:8						
" 1:a 1:10						
Anders Hedberg		2689	2153	4.03 2045 103:55	2,013	
Örbytorp 2:1						
Arne Enoksson		802	642	1.20 610 30:87	0,600	
Hästhagen L:a 1:11						
Rudolf Dahlgren	S	1207	966	1.81 918 46.50	0,904	
Hästhagen L:a 1:5						
Adolf Svensson		253	202	0.38 192 9.72	0,189	
Hästhagen L:a 1:6						
Anna Lans dödsbo		1054	844	1.58 802 40:59	0,789	
Hästhagen L:a 1:7						
Kröseryd 1:4						
Erik Karlsson		2264	1813	3.40 1722 87:20	1,695	
Kröseryd 1:9						
Hästhagen L:a 1:9						
Wilhelmina Ströms dödsbo	S	2083	1667	3.12 1584 80.20	1,559	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Hästhagen St. 2:7						
Kröseryd 1:2						
Håkan Strömfält		5514	4415	8.27 4194 212:36	4,128	
Petängen 1:5						
Karl Gustavsson		927	742	1.39 705 35.70	0,694	
Petängen 1:4						
Emma Berggrens dödsbo		545	436	0,82 414 20.99	0,408	
Ryd 1:2						
Zakarias Karlsson		9099	7284	13.65 6920 350:38	6,811	
Ryd 1:5, 1:6						
Rune Enoksson		816	654	1.22 621 31.43	0,611	
Ryd 1:4, 1:7						
Karl Enokssons dödsbo		1271	1018	1.91 967 48.97	0,952	
Petängen 1:3						
Arne Karlsson		553	443	0.83 421 21.30	0,414	
Kungsgapet 1:1						
Johan Karlsson	S	8928	7148	13.39 6791 343:84	6,684	
Summa		133586	106945:-	101600	100,000	50,55

VD 200:38
Fk S.144:27

Vilske Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten: 106944:65

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.


Biträdande gode män:

Sven Svensson

Thomas Karlsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande SJÖGERÅS, MÅRBYLUND, STORA BJURUM m.fl. fastigheter i Vilske Kleva, Bjurums och Ugglums socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att fördjupa och utvidga tvenne i sydostlig riktning flytande bäckar med sidogrenar för att bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 3 km nordväst Vilske Kleva kyrka inom nederbördsområde n:r 142 Lidan, sektion 6. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7. kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. Mark med mossjord överstigande 1,7 m djup har därpå avgränsats med en vinkel-streckad kurva. Därovanför har mossjordsdjupet angivits med svarta siffror.

På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfälligheten A - Pa : Öppna dikena A - A^{I}, A - N - O , N - Na och O - P - Pa.

" A^{I} - D : " " A^{I} - B - C - D och C - C^{I}.

" D - H : " " D - E - Ea , Ea - E^{I} - F - F^{I} - F^{II} - F^{III} - G - H , F^{I} - F^{IV}, F^{II} - M , F - F^{V}, F^{III} - I - Ia - I^{I}, I^{I} - L , I - K och Ia - Ib samt rörledningen Ib - Ic .

" O - S : " " O - Oa - T - R - S .

3. Äldre företag.

All mark i denna förrättning ingår i Sjögerås, Mårbylund, Stora Bjurums m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1923, vilket handlagts vid syneförrättning enligt dikningslagen. De diken, som därvid fastställts, är nu otillräckliga i huvudsak beroende på mossjordens sjunkning men även på grund av intensifierad dikning inom ovanförliggande områden.

4. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Nederbördsområden, avrinningen, beräknade vattenstånd vid flöden m.m. framgår av bilagda hydrografisk utredning.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckprickad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7. kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Hänsyn har också tagits till de fastigheter, vilka ej erhålla avlopp till sin gräns samt dessutom till vissa mer avsides belägna områden genom framräkning av kostnaden för full torrläggning av dessa. Härefter har båtnaden för ifrågavarande mark reducerats i proportion till den framräknade kostnaden. Utredning rörande kostnaden för dessa avdragsdiken redovisas i särskilt kostnadsförslag.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter

benämnda A - Pa , A^{I} - D , D - H och O - S . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheterna A - Pa , D - H och O - S särskild utredning verkställts. Härav framgår, att endast samfälligheten A - Pa skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfällighet A - Pa , som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall på grund av de avsevärt ändrade förhållanden, som inträtt efter förra förrättningen, fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras beräknade kostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A^{I} - N - O berör vid sektion 13+30 allmänna vägen n:r 681 Bjurum - - Örbytorp och diket A^{I} - B - C - D berör vid sektion 113 Ståltorp-Perstorps vägsamfällighet. Befintliga vattengenomlopp är tillfredsställande för ovanför liggande

marks torrläggning till erforderligt djup.

Ägobroar vid sektion 150+93, 152+46, 229+10, 256, 283+77, 284+76, 37+10, 45+32, 50+80 och 78+36 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av bifogade kostnadsförslag och typritning.

För ägobroar vid sektion 107+10, 116+80, ~~83+28~~ / 84+64 och 85+46, vilka ej kommer att ombyggas genom företagets försorg, skall istället ersättning för försvårad överfart utgå med resp. följande, så snart befintlig bro rives:

Ägarna av bysamfälligheten Höga-Rock, Ugglum med			1000:-- kronor
Sjögerås	1:7, äg.	Karl Rydén	200:-- "
Kröseryd	1:2 "	Håkan Strömfält	200:--
Hästhagen Lilla	1:7, "	Erik Karlsson	1000:-- "
Hästhagen Lilla	1:9, "	Wilhelmina Ströms dödsbo	1000:-- "

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Ersättning för ägobroar skall utgå på sätt, som angivits i föregående moment.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheterna A - Pa , D - H och O - S erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive 56:08, 101:64 och 200:38 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Sådan avgift skulle för samfälligheten A^{I} - D understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är berodnde, underhålles väl. Beträffande underhållskostnadernas fördelning hänvisas till moment 6.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

Vederbörande markägare eller brukare skall därför tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från det öppna diket.

12. Anslutning av kloakvatten.

Företagets styrelse har att i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör för företagets del avgöra huruvida och under vilka villkor kloakvatten må utsläppas i företagets avlopp.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Förteckning över huvudfixpunkter för de olika samfälligheterna återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med den äldre förrättningen och är beläget 117,75 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3. kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde, då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3. kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Vilske Kleva/Ugglums/och Bjurums församlingar som i minst en av ortens tidningar.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7. kap. 61-65 §§ vattenlagen.

15. Utförande, arbetstid, namn.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes föreligga mot företaget, lämnar synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande meddelade bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10. kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1970,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas SJÖGERÅS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11. kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Vilske Kleva den 24 maj 1961.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:

Sven Svensson


Gunnar Carlsson

183

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3092. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1958

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera


Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank


Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.

Statens Reproduktionsanstalt 1960

Bilaga
Typritning R-1
RÖRBRO







Mått i mm

Typritning för stålbalkbro med träbrobana på träpålar.

Elevation



Sektion A-A




Alla järnkonstruktioner skall rostskyddsbehandlas.


Tråkonstruktionerna skall vara av djupimpregnerat virke enl. Boliden-metoden.

Betong III std. K 150.

Balkkonstruktion.



Träbrobana




Sjögerås dikningsföretag av år 1961

Bro vid 229+10 å sträckan E - Ea.


Lantbruksingenjör

Typritning för stålbalkbro med träbrobana på träpålar.

Elevation



Sektion A-A




Alla järnkonstruktioner skall rostskyddsbehandlas.


Träkonstruktionerna skall vara av djupimpregnerat virke enl. Bolidenmetoden.

Betong III std. K 150.

Balkkonstruktion.



Träbrobana




Sjögeråns dikningsföretag av år 1961

Bro vid: 37+10, 50+80 och 78+36 å sträckan O-T-R-S


Lantbruksingenjör

Typritning för stålbalkbro med träbrobana på träpålar.

Elevation



Sektion A-A




Alla järnkonstruktioner skall rostskyddsbehandlas.


Träkonstruktionerna skall vara av djupimpregnerat virke enl. Bolidenmetoden.

Betong III std. K 150.

Balkkonstruktion.



Träbrobana




Sjögerås dikningsföretag av år 1961

Bro vid: 45+32 å diket O - T - R - S


Lantbruksingenjör

Typritning för stålbalkbro med träbrobana på träpålar.

Elevation.




Sektion A-A




Alla järnkonstruktioner skall rostskyddsbehandlas.

Träkonstruktionerna skall vara av djupimpregnerat virke enl. Boliden-metoden.

Balkkonstruktion



Träbrobana



Sjögeråsdikningsföretag av år 1961
Bro vid 50+80 å sträckan T - R.

Lantbruksingenjör