




Akt nr:

R-F4b-LS27 / 55

AU\$R-F4b-LS27/55



24-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Lagerstorp, Vårkumla dikningsföretag av år 1955

Socken

Kinneved och Vårkumla

Län

Skaraborge

Ordf. i styrelsen — ~~Helmer Andersson, Lagerstorp Östergården, Kinnarp.~~

Lantbr. Helmer Andersson, Lagerstorp Östergården, Kinnarp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
20/2-1956	5.870:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	5.870:-	-	-
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
1/9-1964	-	-	-

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av assistent Axel Kedefält


den 8 dec. 1955, har befunnits att ovan angivna företag var utfört

enligt den vid syneförrättningen fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

Verkliga kostnaderna har uppgått till 20.355:35 kronor varav 600:- kronor i räntor under arbetstiden och 100:- kronor i styrelsearvode.

Skara den 19 juni 1956.

I tjänsten



Sven Hallin

Lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ärendet handlägges av
Ingenjör Olsson, JCK

1976- 01-28

STATENS JÄRNVÄGAR
Göteborgs bandistrikt
Fack 1522

401 10 GÖTEBORG 1

Er beteckning 74-0604/57325.

Angående järnvägstrumma under bandelen Falköping-Landeryd, berörande "Lagerstorp-Vårkumla dikningsföretag av år 1955" i Kinneveds och Vårkumla socknar, Skaraborgs län

Med anledning av dikningsföretagets begäran om sänkning av järnvägstrumman, anhöll SJ i skrivelse 1975-03-24 till lantbruksnämnden om utredning huruvida SJ istället för trumsänkning kunde ersätta skadan.

Efter verkställd utredning får undertecknad anföra följande:

I utlåtandet till företaget 1955 beräknades skadan av trummans höga läge ej tillnärmelsevis uppgå till kostnaden c:a 8 000:- kr för en ombyggnad av trumman. Med anledning härav bestämde synemännen att någon ombyggnad ej skulle ske. Synemännen framhöllo emellertid att detta ej gav avkall å markägarnas rätt att i framtiden efter markernas sättning påfordra genomloppets omändrande eller skadestånd för försämrade torrläggning.


Vid företagen avvägning hösten 1975 av de berörda markerna konstaterades att en del marker sedan 1955 sjunkit mellan 15 och 25 cm. Med ledning av detta har skadan för försämrade torrläggning genom trummans höga läge uppskattats och framgår av den bilagda värderingslängden. Sammanlagda skadan har uppskattats till 12 422:- kr.

I 7 kapitlet 17 § vattenlagen stadgas att om kostnaden för ett arbete, som någon är skyldig att utföra, är avsevärt större än beloppet av den skada, som uppstår genom att arbetet inte utföres, är han fri från skyldigheten att bekosta arbetet, om han hellre vill ersätta skadan.

För utförande av en ny trumma erfordras 1 200 mm rör. Stenförekomst torde omöjliggöra en tryckning av trumman genom järnvägsbanken. På grund av bankens höjd erfordras en genom-

grävning till ett djup av c:a 4 meter. Trummans längd är c:a 10 meter. Kostnaden för en trumsänkning blir därför stor. Huruvida den blir avsevärt större än skadan är beroende på kostnaderna för de förstärkningsarbeten, som behöver företagas under arbetstiden för att möjliggöra tågens gång.

I tjänsten:



Lennart Olsson

Avskrift till "Lagerstorp-Vårkumla dikningsföretag av år 1955"
gm Karl-Gustav Gustavsson, Stommen, Vårkumla
521 00 FALKÖPING

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Summa Skada	
			åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Lagerstorp Lillegården 5:1</u>								
Rune Thörn								
Åker		1	0,22		3300	6000	2700	594
Summa		1	0,22					594
<u>Lagerstorp Östergården 4:1</u>								
Helmer Andersson								
Åker		2	0,33		4000	8000	4000	1320
"		3	0,15		6400	"	1600	240
"		4	0,55		4800	"	3200	1760
"		5	0,18		5200	"	2800	504
"		6	1,03		3200	"	4800	4944
"		7	0,23		4400	"	3600	828
Summa		2-7	2,47					9596
<u>Värkumla Backegården 4:3</u>								
Karl-Erik Eriksson								
Åker		8	0,14		4400	8000	3600	504
Summa		8	0,14					504
<u>Värkumla Stommen 5:1</u>								
Kinneveds pastorat								
Åker		9	0,54		4800	8000	3200	1728
Summa		9	0,54					1728
<u>Summa hela företaget</u>		1-9	3,37					12422

Handlingar rörande

LAGERSTORPS, VÅRKUMLA DIKNINGSFÖRETAG


i Kinneveds och Vårkumla socknar av Skaraborgs län
upprättade vid syneförrättning år 1955 av

Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Innehåller 57 paginerade sidor
1 översiktskarta

Översiktskarta



Skala 1:100000

Protokoll vid synsfi-
rättning enligt vattenlagen
rörande försläggning av mark-
ten Sagastugan i Kinnareds
sockna och Värkumla i Vär-
kumla sockna av Skaraborgs
län.

År 1954, den 15 okt., inställde sig underutskudet, förre-
ningarna, samt biträda och synsfierna Elias Johansson, Perje
och Erik Arman, Slättånger å Nya pensionatet, Kinnareds för att
handlägga försläggningen ifråga.

Kungörens om sammanträdet hade dels anslagits i sockna-
synsfierna (bil. Ca 500), dels varit infäst i Värkumla tidning
(bil. Cc). Underutskudet om sammanträdet hade enligt förteckning
(bil. Cd) varit till närvarande följande.

Närvarande voro:

av socknarna till försläggningen och dem som förenat sig med sockna-
derna:

Nils Johansson
Sigurd Johansson,
Helmer Andersson,
Arvid Johansson,

av öfriga närvarande:

Staten Järnvägar gm. Ingenjör Gunnar Fridh ent. fullm. (Bil. Da)
samt överlämningsmästare Magnusson
Vägförvaltningen gm. vägmästare Persson ent.
fullmakt, bil (DB)

Per Gustafsson

Nathias Thörn

Postältnämnden i Krimmeds pastorat gm Ragnar
Johansson, Hultarps int. prot. utdrag (Bil D)

Erik Karlsson,

Karl Johansson

§ 1.

Kvardningen (bil. A) och församlandet (bil B) upplöstes.

§ 2.

För samt synsammans följande.

§ 3.

Första församlingen och redogör för
de verkställda församlingshandlingarna såsom förtaget samt
uppräskade plankanten för sakägarna, samt alla andra
genomgående. Församlingen hade under församlingshandlingarnas
gång påbörjat sina verkens tillställning till löfvet och
ekonomiskt öfver genom upptagande av de i plankanten
uttänklade orolppen. Sigurd Johansson och Nils Johansson
hade i särskild församling (bil. E) följande sig med so-
kanden och påbörjat upptagande av orolppen i andra delar
av förtaget.

§ 4.

Sakägarna erbjöds för en utställning för orolppens ut-
bidning. Därvid påbörjades utställning för orolppens upp-
läggande.

§ 5.

För utställande av full tillställning för verk-

Det orsa järnvägen erfordrade att bottentigaste av järnvägens dubbel-
trummor räcktes eller ny trumma byggas vid sidan om dub-
beltrummorna. Järnvägens representanter skulle undersöka i
vad mån dubbeltrummorna bottentigt kunde sänkas och lämna
färdsträckningarna meddelande därom. En ny trumma vid
sidan om dubbeltrummorna uppskattades kostar 12 à 15.000 kr., vil-
ket ansågs alltför dyrbart i förhållande till skadorna i mar-
ken.

Landsvägstrummorna vid 39+64 bottentigt låg 0.23 m.
lägre än den lägsta av järnvägens dubbeltrummor. Om lands-
vägstrummorna belades sänktes det helt beroende av om järn-
vägstrummorna kunde sänkas, och skulle därpå järnvägens ut-
redning avslutas innan underredning gjordes för eventuellt
sänkande av landsvägstrummorna.

Landsvägstrumman vid 62 skulle ombyggas och
belastas av väg förordningen.

Befästiga stentummar och coloppa skulle
ombyggas av järntyg.

Utsättning för järnvägs trafik skulle lämnas
i stället för inläggande av befästa träboar.

§ 6.

Utsättning av marken m.m. skulle av sammantraden verk-
ställas efter sammanträdet. Resultatet härav, beträffande
lag för coloppa m.m. skulle meddelas sammantraden vid nästa
sammanträde, därom beslutades skulle anslås i räkne-
boken, och införas i teckningen. Vid detta sammanträde
skulle den arbetsstyrelse för järntyg väljas.

§ 7.

Om i det vidare föreläsningsupplägget de nya
protekt, vilket godkändes, varefter sammantidat
föreläsningen avslutades.

Kinnarp, den 15 okt. 1954.

Patt Lönnberg.

Elias Johansson
Erik Bohman

År 1955, den 19 april, inställdes sig åter förenings-
seminariet i samma plats för att fortsätta förhandlingarna
ifråga.

Thunghuset om sammantidat hade dels anslagits i
sokhusarkivet (bil. C-e-f), dels varit införd i Tidnings-
en (bil. Cg). Undersökning om sammantidat hade även
ordföranden till vissa delar (bil. Cd).

Närvarande Voro:

Stenar Jönsson genom Ordföranden Ragnar Sjöberg
Sammantidat (bil. De)

Mrs Johansson

Sigurd Johansson

Kalle Johansson

Hilde Karlsson genom Erik Karlsson och fullmakter
(bil. Df)

Erik Karlsson

Kvid Johansson

§ 8.

Lämnade förutläggningarna en redogörelse för
uppgjortt fridag till medlemmarnas förutläggning samt för
kostnadsföreläset årsummen för de ersättningarna, som syne-
manen ansett skola utgå.

§ 9.

Skivare från Statens järnvägar (bil. F) upplästes.

§ 10.

Arkivens meddelade resultatet av synmansmannens
bedömning gällande uppläsning av kostnadsförklaringslängden
av den för resp. förtäringens beaktande beträffande gemen-
förtäring samt de med ledning härav uträknade belägen-
na i förtäringens kostnader.

§ 11

Synmansmannens utlåtande upplästes.

§ 12

På arbetstypen, för förtäring valdes:

som ordf.: lantbrukaren Helmer Linderström, Långtunga
pr. Kinnarp

som ledamöter: Hoid Jönsson och Sigurd Jönsson.

Arbetstypens ordf. fick i uppdrag:

att uttaga och förvara förutläggningarna

att ansöka om statsbidrag till förtäring

att undersöka kontrakt och övriga saktis erforderliga

för bidergets ordförande
 att utskriften och lagligen fördela utfallande bilagor belopp
 arbetsstipendiet fela i uppdrag att utlämna förtäget
 på entreprenad.

Arbetsstipendiet fela i uppdrag att skänkas
 arbetet genom att förtäget bägas uppstas län.

§13.

Om i uttät vidare förskott, upptäcker länens pro-
 tocoll, vilket godkändes, väntas förutstuderat förskott-
 lades avslutad.

Kinnarps, den 19 april 1955.

Gert Petersen

Elias Johansson

Bert Bolander

IIIM 61 54

Bil. B


7


Förordnande.

Lantbruksingenjören Carl Berner, Jönköping, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 62 53

Barnen

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

19 MAJ 1954

III *M 61 54*

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 juni 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Avskrift: LbruksSt.

Juni 1771.

8

Bil. B.

Förklar beviljad
8/5 53

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 MAJ 1954

DIARIE Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

20 JULI 1953

Diarie Nr LI *80/53*

1 6 JUN 1953

III M 62 53

13. APR. 1953

Diarie Nr. *SB 198*

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Härmed överlämnas ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Lagerstorp m.fl. fastigheter i Kinneveds och Värkumla socknar.

Då förrättningen avser förnyad fastställelse av ett tidigare upprättat förslag, få vi anhålla, att densamma får handläggas med förtur.

Lagerstorp Östergården pr Kinnarp den 11 april 1953.

Helmer Andersson
Wid Johansson

Förturpätt Geo.
Ime del. 8/5-53
\$78 pbl. 1.



Bit. A.

Ime 1771

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Kinneveds och Vårkuåla

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser förnyad prövning och fastställelse av den delen av Holmestorp-

Lagerstorps dikningsföretag av år 1943, som ligger inom Skaraborgs län. Den här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Äldre syneförrättningen förföll den 1 sept. 1947 på grund av att arbetet icke företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

kommit till utförande inom föreskriven tid.

Närmaste järnvägsstation Kinnarp

Meddelanden om förrättningen ställas till Arvid Johansson, Nolgården, Vårkuåla, Vartofta,
tel. Kinnarp 59

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 11 april 1953.

Sökandes namn:

Fastighet:

Helmer Andersson

för fastigheten Lagerstorp Östergården 4¹

Arvid Johansson

» » Vårkuåla Nolgården 6²

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget. (Framgår av år 1943 års synehandlingar som tillhandahållas vid förundersökningen)

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

8 maj

1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lagerstorp i Kinneveds socken och Vårkumla by i Vårkumla socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Nya pensionatet, Kinnarp den 15 okt. 1954 kl.9.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 24 sept. 1954

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Kinneveds sockens kyrka söndagen

den *26 sept* 1954, betygar: *Kenn Linder*
kyrkoherde

Anhållas om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lagerstorp i Kinneveds socken och Vårkumla by i Vårkumla socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Nya pensionatet, Kinnarp den 15 okt. 1954 kl.9.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 24 sept. 1954

Carl Berner

Anslagslagen i laga ordning i Vårkumla sockens kyrka söndagen

den 26 sept. 1954, betygar: *Knut Lundin*

kh.

Anhållas om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Bil. Cc

Kungörelse införd i Falöpings Tidning den 28/9 1954

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lagerstorp i Kinneveds socken och Värkumla by i Värkumla socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Nya pensionatet, Kinnarp, den 15 okt. 1954 kl. 9.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 24 sept. 1954.

Carl Berner.

F ö r t e c k n i n g

Över personer m.fl. till vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen-
underrättelser om tid och rum för sammanträde ifråga om syne-
förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till
Lagerstorp m.fl. i Kinneveds och Vårkumla socknar av Skara-
borgs län, avsänts.

Underrättelser avlämnade på posten den 24 och 25 sept. 1954:

Pastorsämbetet i Kinneveds socken		Kinnarp
" i Vårkumla "		Vartofta
Falköpings Tidning		Falköping
Ch för Distriktsförvaltningen vid Sjö.		Borås
Vägförvaltningen		Mariefors
Lantbrukaren Nils Johansson, Lagerstorp, Västergård	Kinnarp	
" Per Gustavsson, " Smedegården "		
" Sigurd Johansson, " " "		
" Mattias Thörn " Lillegården, "		
" Helmer Andersson, " Östergården "		
Boställsnämnden i Kinneveds Pastorat,		
Kyrkoherde Kurth Larsson,		Kinnarp
Arrendatorn Karl Gustavsson, Stommen Vårkumla	Vartofta	
Fröken Hilda Karlsson, Backgården "	"	
Arrendatorn Erik Karlsson, " "	"	

Lantbrukaren Karl Johansson, Backgården Vårkumla, Vartofta

" Arvid Johansson, Nolgården " "

Skiftesgodemannen Elias Johansson, Fröje Kinneved, Kinnarp

ö " Erik Boman, Slättäng, Vårkumla, "

Jönköping den 25 sept. 1954

P. J. Jönsson

Underrättelser avlämnade på posten den 30 mars 1955:

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad

Lantbrukaren Arvid Johansson, Nolgården Vårkumla, Vartofta

Ch för distriktsförvaltningen vid S.J.

Borås

Falköpings Tidning

Falköping

Pastorsämbetet i Vårkumla socken

Vartofta

" i Kinneveds socken,

Kinnarp

Skiftesgodemannen Erik Boman, Slättäng,

Kinnarp.

" Elias Johansson, Fröje Kinneved, "

Jönköping den 30 mars 1955

P. J. Jönsson

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lagerstorp i Kinneveds socken samt Vårkumla i Vårkumla socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Nya pensionatet, Kinnarp, den 19 april 1955 kl. 14,30.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 30 mars 1955

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Kinneveds sockens kyrka, söndagen den *2 april*.....1955, betygar: *Knut Linder*
hh.

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lagerstorp i Kinneveds socken samt Vårkumla i Vårkumla socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Nya pensionatet, Kinnarp, den 19 april 1955 kl. 14,30.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 30 mars 1955

Patt Berner.

Anslagen i laga ordning i Vårkumla sockens kyrka, sön-

dagen den 2 april 1955, betygar: Kurt Linn
kh.

Anhållas om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING

Kungörelse införd i Falköpings Tidning den 2.4. 1955

KUNGÖRELSE.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lagerstorp i Kinneveds socken samt Vårkumla i Vårkumla socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Nya pensionatet, Kinnarp, den 19 april 1955 kl. 14.30.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Jönköping den 30 mars 1955.

Carl Berner.

F u l l m a k t

Jämlikt § 13, punkt 4, i gällande arbetsordning för distriktsbefäl befullmäktigas härigenom Ingenjör Gunnar Fridh, Halmstad
 att, vid ~~sammanträde~~ ^{synförrättning} den 15 okt. 1954 ang. terrällgning av
mark till Lagerstorp i Kinnareds socken och Värkumla by
i Värkumla socken av Skarabergs län

bevaka statens järnvägars intressen och föra den talan, som tillkommer mig enligt gällande författning.

Halmstad den 14 okt. 1954
E. Wälger
 Baningenjör.

Utdrag ur
 STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING
 Särtryck nr 3

III. Arbetsordning för distriktsbefälet.

§ 13.

Föreståndare för bansektion har särskilt

att vid lantmäteri- och andra mättningsförrättningar, som angå sektionen, själv eller genom befullmäktigat ombud iakttaga och bevaka statens järnvägars rätt och talan; skolande, så snart dylik förrättning avslutats handlingarna rörande densamma insändas till styrelsen, med hemställan därvid om vidtagande av de åtgärder, vartill anledning må vara för handen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

S. Wälger
 32 Baningenjörsexp., Halmstad

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 4041-43/54

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren S. Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lagerstorp i Kinneveds socken och Vårkumla by i Vårkumla socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 28 september 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsyenenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

.....*Georg Salu*.....

Utöfning en justhelt, för mig
ord. Lyckas komma med Kunnens
Pöskert den 8 dec. 1953.

§4.

En posthållarendes en vörte på närmare mig under
1954, möjligast förhållande förhållningar förändre och.

bohillen en förhöjd mig posthållare utgör den del och
Kunnens, som kunnit avdela, Lofsgården.

En suppleanta för den utgör Nybrotterns Ragna Johanna
Skutarp, som Oskar Gustafsson, Tjögervärd

Kunnens som om
Zara Lenn

Ran utsköpt utgör. Zara Lenn
M.

Bi. Dc

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Överbanmästare E. Magnusson, Ulricehamn
Befattning och namnatt statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande förrläggning av mark
Enligt uppgift i kallelsentill Lagerstorp m.fl.i Kinneveds socken samt Värkumla i Värkumla socken, Skaraborgs län
t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).Halmstad den 18 april 1955Bengt Bengtson
(Bengt Bengtson)

Baningenjör,

föreståndare för 32 bansektionenTelefon: 21 1171, Halmstad

På en gång närvarande vittnen:

Jonas
LagerstorpBengt Bengtson
Lagerstorp

Fullmakt

för Erik Karlsson eller den, han i sitt ställe
sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande Backgården 43
i Värkumla socken av Skaraborgs län å mina väg-
nar föra talan samt ingå förning och göra yrkande,
som i 10 kap. 58 § vattenlagen anförmäles, ävensom
att söka län av statsmedel till kostnader för företaget.
Ombudets laga åtgärder godkännas.

Backgården den 15-10-1954

Hilda Karlsson

Bevittnas:

Luid Johansson

Lösa Johansson

Fröning.

Undertecknade frönar sig med övriga
rökande till den frättning, som avser frönsad
gröning och fröskället av den delen av
Holmestorp - Lägerstorp skiftningsföretag av år 1943,
som ligger inom Skaraborgs län.

Lägerstorp 30 september den 3/9 1954
Sigurd Johansson äg. Gmedag 1-2
Nils Johansson Väster - Bäckgården

Örnestående förklarar vitendes:

Patt Jönsson.

Elias Johansson
Erik Bohman

STATENS JÄRNVÄGAR

32 BANSEKTIONEN
Banningenjören

Halmstad 27.10.54

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Lantbruksingenjören i Jönköpings län
JÖNKÖPING


Fh/Awe

Ang torrläggning av mark till Lagerstorp i Kinnevads och
Vårkumla by i Vårkumla socken av Skaraborgs län.

Efter syneförrättningen den 15 oktober 1954 rörande rubricerade torrläggning har undersökts huruvida dubbla järnvägstrumman söder Kinnarps station kan sänkas 20 cm och får jag här meddela följande.

På grund av trummornas konstruktion kan nedmejsling av bottenplattan ej utföras.

Att pressa igenom betongrör blir mycket svårt då banken är utfylld med grov fyllning och stor sten. Den bästa lösningen torde vara att nedlägga en helt ny trumma vid sidan om de gamla. Då emellertid trumma skall läggas mycket djupt måste spåret hängslas upp under en längre tid, varför kostnaderna för arbetenas utförande ställer sig mycket höga. Materiel och arbetslöner kommer ej att understiga 8.000:- kronor.


/Gunnar Fridh/

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Lagerstorp i Kinneveds socken och Vårkumla i Vårkumla socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnat undertecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Torrlägningsområdets läge och omfattning.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge ej för närvarande enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt kan torrläggas till fullt djup.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av huvudavloppet A-B-C samt sidodikena B-Ba-Bb och Ba-Bc genom de vattenskadade markerna enligt de sträckningar, som angivas å plankartan med dubbeldragna röda linjer samt med de

dimensioner och djup, som framgås av bifogade profiler, sektioner och grävningstabell.

Nederbördsområden och beräknade avrinnande vattenmängder

framgå av nedanstående tabell:

Avloppssträcka	Omedelbart ovan punkt	Neder- börds- område	HQ ² sekl/km ² m ³ /s	HQ ² sekl/km ² m ³ /s	HQ ² sekl/km ² m ³ /s	HQ ² sekl/km ² m ³ /s	HQ ² sekl/km ² m ³ /s	HQ ² sekl/km ² m ³ /s
A-B	A	10	200	2,0	100	1,0	6	0,06
B-C	B	4,5	250	1,1	125	0,56	6	0,027
B-Ba	B	5,5	240	1,35	120	0,66	6	0,033
Ba-Bb	Ba	4,0	265	1,05	135	0,55	5,5	0,022
Ba-Bc	Ba	0,5	400	0,2	200	0,1	5	0,0025

De med utgång från ovan angivna vattenmängder beräknade bliv. vattenstånden vid normalt högvattenstånd (HW) och medelvattenstånd under vegetationsperioden (MW_{veg}) finnas angivna å profilerna å de sträckor, där detta ansetts erforderligt. Vid vattenståndens beräkningar har hänsyn även tagits till de uppdämningar, som uppstå i föreslagena och befintliga trummor över avloppen.

Vid jämförelse mellan markernas å plankartan angivna höjdlägen och blivande normala högvattenstånden befinnes att någon fara för översvämning av markerna vid detta vattenstånd ej kommer att uppstå efter företagets utförande. Vid exc. högvattenstånd komma däremot en del lågt belägna ägofigurer att kortvarigt översvämmas, men uppkommer härigenom ingen nämnvärd skada.

Även i förhållande till vattenstånden vid lägre vattenföringar erhålla markerna full eller i det närmaste full torrläggning. Undantag härifrån utgöra dock markerna ovanför järnvägen å sträckorna 40+50 - Ba - Bc som på grund av järnvägs-trummans för höga bottenläge ej kunnat erhålla full torrläggning. Denna blir dock avsevärt förbättrad genom de torrläggningsåtgärder, som med utgång från oförändrat bottenläge å trumman varit möjliga att genomföra. Av ekonomiska skäl hava därjämte markerna kring övre delen av sträckan B-C ej kunnat erhålla full torrläggning, men blir densamma dock högst avsevärt förbättrad.

Broar och trummor.

På torrlägningsföretagets bekostnad hava trummor vid 3+26, 42+72, 47+39 och 48+74 föreslagits byggda såsom rörtrummor av spiralarmerade falsrör med diameter och längd enligt kostnadsförslaget och profilritningen samt i övrigt utförda, som ritning över trumman vid 48+74 utvisar. Ägovägs-trummorna vid 2+31 och 36+03 skola omläggas av företaget enligt sektionsritning, varvid material fritt får tagas från befintliga trumman vid 3+26.

Ägotrumman vid 45+56 skall ej ombyggas av företaget utan i stället ersättning lämnas till Vårkumla Backgården 4:3, ägare

Hilda Karlsson för hela ägofig. 80 med 150 kr.

I övrigt skola inga överfarter över avloppen byggas av företaget, utan skola istället följande ersättningar för försvårad överkörsel utgå:

till Lagerstorp Smeag. 1:3, äg. Per Gustavsson vid 38+23 med 50 kr

" " Lilleg. 5:1, " Mattias Thörn " 40+73 " 50 "

Den av företaget berörda dubbeltrumman under järnvägen Falköping - Ulricehamn har, som ovan nämnts, för högt bottenläge full/ för att medgiva/torrläggning av markerna ovan trumman. Undersökning rörande möjligheten att sänka trummans bottenläge genom nedmejsling har utförts av järnvägsförvaltningen men befunnits outförbar. Kostnaden för nedläggning av betongkulvert vid sidan om dubbeltrumman har av järnvägen beräknats till minst 8,000 kr. Då nettoskadan av järnvägstrummans för höga läge ej kan beräknas tillnärmelsevis uppgå till detta belopp, bestämma synemännen, att någon om- eller nybyggnad av vattengenomloppet under järnvägen ej nu skall ske. Nuvarande dubbeltrumma skall dock i samband med företagets utförande och framtida underhåll rensas genom järnvägens försorg. Genom dessa bestämmelser ges dock ej avkall å markägarnas rätt att i framtiden efter markernas sättning påfordra genomloppets omändrande eller skadestånd för försämrade torrläggning.

Den c:a 100 m nedanför järnvägen belägna trumman för landsvägen Falköping - Ulricehamn behöver ej ombyggas på grund av företagets utförande. Rensning av trumman skall dock ske i samband med företagets utförande och på vägförvaltningens bekostnad.

Däremot måste en trumma vid punkt Bc för allmänna vägen Slutarp-Vårkumla ombyggas. Nuvarande trummas 0,60 m:s rör kunna därvid användas men inre bottenläget skall sänkas till +5,85, varvid förlängning av trumman erfordras. Då trumman är byggd så sent som år 1954, skall vägförvaltningen ombesörja och bekosta trummans ombyggande, vilken skall vara fullbordad senast en månad efter sedan grävningen framskridit till trumman.

Överfarter, vilka ej enl. ovan komma att ombyggas av företaget, skola hava följande minsta dimensioner:

Avlopps- sträcka	Bredd mellan landfästena vinkelrätt mot avloppet	Fri höjd över av- loppets föreslagna bottenläge	Diameter å eventu- ella rör- trummor
A-B	1,40	1,30	1,20
B-C	1,00	1,20	1,00
B-Ba	1,20	1,40	1,20
Ba-Bb	1,00	1,20	0,90
Ba-Bc	0,40	0,80	0,40

Kostnader och ersättningar.

Av kostnadsförslaget framgår att sammanlagda arbets- och materialkostnaden för företagets utförande inklusive ovan bestämda ersättningar beräknas till 16,980 kr.

Ersättning för avloppens utvidgning skall ej utgå, då sakägarna avstått därifrån.

Däremot skall ersättning för vallarnas uppläggande utgå efter den areal som vallar och 1,0 m:s frikant upptaga efter företagets genomförande. Arealpriserna skola vara: för åker 2,200 kr pr ha för perm. betesmark å sträckan B-39+50:1600 kr, för sträckan 39+50-40+50:800 kr samt å övriga sträckor 1200 kr pr ha, för odlingsmark 1400 kr pr ha samt för betes- och skogsmark 500 kr pr ha.

Där vallarna bestå av lös jord utan nämnvärd steninblandning skola dock arealpriserna reduceras med 50 %. Uppmätning av belagd areal och uträkning av ersättningarna skola ske genom vederbörande lantbruksingenjörs försorg i samband med företagets avsyning.

Approximativt hava ersättningarna beräknats uppgå till 1000 kr.

I övrigt skola inga ersättningar utgå vid företagets utförande och framtida underhåll.

Företagets sammanlagda kostnad beräknas alltså till
17,980 kr.

Båtnad genom företaget.

Den genom företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, har av synemännen uppskattats och framgår av värderingslängden. Enligt denna längd utgör

alstringsbåtnaden för markerna	31,937 kr.
brukningsbåtnaden för fastigheterna	1,298 "
vadan hela jordförbättringen skulle uppgå till	33,235 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde böra anföras att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet och beskaffenhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens sättning, höjdläge m.m., som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vattenskadat skick i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskaffenhet. För de ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning, har givetvis reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa ägofigurer värdet pr ha i fullt torrlagt skick angivet inom parentes. Detsamma gäller de ägofigurer, som

för sin torrläggning äro beroende av s.k. avdragsdikes upptagande.

Kostnadernas fördelning.

Vid på grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen verkställd undersökning om och i vad mån den i företaget ingående marken bör uppdelas i avdelningar har befunnits att sådan uppdelning bör ske.

Företaget har sålunda uppdelats i 4 avdelningar n:ris I t.o.m.

IV. Av vidstående "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, båtnadsbelopp och kostnader som hänförts till resp. avdelningar samt deras relativa kostnader. Av framställningen framgår vidare resultatet av avdelningsbildningen. Med utgång från detta resultat har kostnadsfördelningslängd upprättats för företaget.

Företaget i sin helhet skall alltså utgöra en samfällighet.

Deltagningsskyldigheten i kronor i den beräknade kostnaden samt i % av de verkliga kostnaderna för företaget finnas för varje fastighet angivna i kostnadsfördelningslängden. Enligt nämnda %tal skola alltså de verkliga kostnaderna för företaget fördelas mellan delägarna, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen

Avdelning	Ägofigur	Jordförbättring	Andel i kostnad för						Relativ kostnad (kostnad för varje kronas förbättring)
			A-B-40+34	B-6+46	6+46-C	Ba-Be 40+34		Summa	
			Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	Kr	
I	1-9,26-40	6946	5290						0,762
IIx)	10-15	2486		1320					0,531
IIIx)	16-25	3752			3660				<u>0,975</u>
IV x)	41-117	20051				7710			0,385
Ixx)	1-9,26-40	6946	3760						0,541
IV	41-117	20051	1530			7710		9240	<u>0,461</u>
I+IIxx)		9432	3760	1320				5080	<u>0,539</u>
x) endast kostnaden inom avdelningen medtagen xx) efter avdrag av avd. IV:s andel i kostnaden för A-B-40+34 <u>Resultat:</u> avd. I och II sammanslås och bekosta egen torrläggning, efter avdrag av avd. IV:s del i sträckan A-B-40+34 avd. III bekostar torrläggningen inom avdelningen " IV " avd.:s egen torrläggning									

än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes.

I denna "kostnad för torrläggningen" inräknas dock ej kostnaderna för syneförrättningen, vilka senare skola fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet av företaget skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande.

Arbetsstyrelse.

Då delägarna äro flera än två skall arbetsstyrelse väljas för företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen i Skaraborgs län innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till vattenlagens 3 kap. 17-25 §§.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Lagerstorps, Vårkumla dikningsföretag".

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma: att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas genom

vederbörande lantbruksingenjörs försorg;

att dock, därest företaget kommer att understödjas av lån eller anslag av allmänna medel, de bestämmelser, som av vederbörande myndighet eventuellt bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstödet beviljande, skola lända till efterrättelse för företaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej överenskommelse träffas mellan delägarna om utförandet på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behövt. Enskild sakägare har även vitsord till rensnings verkställande, men skall i så fall behövligheten av dylik åtgärd styrkas genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart femte år;

att företaget må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1964;

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna ej må vid laga ansvar rubbas;

att resp. markägare skola genom stängsel eller på annat sätt för-

hindra kreatur att komma ned i avloppen; vattning bör ske i särskilda vattningsgropar intill avloppen och avskilda från dessa med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl., som ej omgående botas av markägaren, skola på den försumliges bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg samt att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Kinnarp den 19 april 1955

Paul Boerger

Elis Johansson

Erik Bohman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kinneveds socken</u>							
<u>Lagerstorp Västergården 2:1.</u>							
<u>Lagerstorp Bäckgården 3:1</u>							
Nils Johansson.							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
betesmark	1		0,04	320	400	80	3
"	2		0,08	340	"	60	5
" (bliv.perm.bete) sl.med st/sand	3		0,29	320	1000	680	197
" " " " o.st.	4		0,17	560	800	240	41
åker slamjord/finmo	5	0,14		1280	2200	920	129
betesmark.	6		0,08	360	400	40	3
perm. bete sl.med sten/s	7		0,39	740	1600	860	335
åker slamjord/sand	8	1,00		590	2200	1610	1610
" " / sand o.fm	9	0,53		1760	"	440	233
" mylla/sand o.finmo	10	0,47		990	"	1210	569
" -"-	11	0,35		1760	"	440	154
" slamjord/finmo	12	0,42		480	"	1720	722
" "	13	0,30		70	1980 (2200)	1910	573
odlingsmark slamjord/sand	14		0,15	80	1330 (1400)	1250	188
skogsmark	15		0,20	160	800	640	128
"	16		0,14	290	400	110	15
"	17		0,19	170	"	230	44
A-summa		3,21	1,73				4949
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
	5	0,14				400	56
	9,11	0,88				300	264
	10	0,47				100	47
B-summa		1,49					367
Totalsumma							5316

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lagerstorp Smeagården 1:2,</u>							
Sigurd Johansson							
skogsmark	18		0,32	360	600	240	77
bete (bliv.skogsmark)	19		0,22	500	"	100	22
skogsmark	20		0,36	900	1000	"	36
"	21		0,66	250	"	750	495
gammal åker sl.o.t/s.o.st.	22	0,39		110	1470 (1600)	1360	530
" " sl.o.t/s.o.fm	23	0,49		50	1600 (2000)	1550	760
" " sl/s.o.fm.	24	0,99		90	1800 (2200)	1710	1693
A-Summa		1,87	1,56				3613
<u>Lagerstorp Smeagården 1:3,</u>							
Per Gustavsson							
äng (bliv.skogsmark)	25		0,73	90	200 2160	110	80
åker slamjord/sand	26	0,47		270	(2200) 2050	1890	888
" slamjord	27	0,40		110	(2200)	1940	776
" " (sand	28	0,67		280	2000	1720	1152
bete (bliv. perm.bete)	29		0,23	340	600	260	60
A-summa		1,54	0,96				2956
<u>Lagerstorp Lillegården 5:1,</u>							
Mattias Thörn							
perm. bete sl.med st/s.o.st.	30		0,27	490	800	310	84
"- slamjord/sand	31		0,28	100	1600	1500	420
äng (bliv.perm.bete)	32		0,34	60	1600	1540	524
bete ("-)	33		0,18	560	800	240	43
" ("-)	34		0,06	570	600	30	2
perm. bete	35		0,07	300	"	300	21
"-	36		0,15	100	740 (800)	640	96
betesmark	37		0,05	380	400	20	1
"	38		0,08	"	800	420	34
Överföres			1,48				1225

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			1,48				1225
betesmark	39		0,15	380	400 1670	20	3
åker slamjord/sand	40	0,06		480	(1800)	1190	71
perm. bete "	41		0,05	1440	1800 1710	360	18
"-" "	42		0,29	450	(1800)	1260	365
betesmark	43		0,08	310	600 880	290	23
åker sl.o.t./finmo	44	0,12		180	(1600)	700	84
"-" "	45	0,35		260	(2000)	930	326
"-" "	46	0,27		230	1070 (1800)	840	227
Summa		0,80	2,05				2342
<u>Lagerstorp Östergården 4:1,</u>							
Helmer Andersson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
bete (bliv.perm.bete)sl/s	47		0,38	620	1060 (1200)	440	167
perm.bete "	48		0,08	1260	1660 (1800)	400	32
" " "	49		0,18	670	1520 (1800)	850	153
betesmark	50		0,26	580	750 (800)	170	44
"	51		0,02	310	600 930	290	6
bete (bliv. perm.bete)	52		0,13	260	(1200)	570	87
perm. bete sl/fm o.st.	53		0,12	"	930 (1200)	670	81
"-" "	54		0,11	670	1200	530	58
"-" "	55		0,02	260	1160 (1200)	900	18
"-" sl.m.st/s.	56		0,12	280	1200	920	110
"-" "-"	57		0,14	180	800 2070	620	87
åker alamjord/sand	58	0,45		550	(2200)	1520	684
" "	59	0,28		1060	2200	1140	319
" "	60	0,22		2130	"	70	15
" "	61	0,29		1980	"	220	64
" "	62	0,24		1780	"	420	101
Överföres		1,48	1,56				2026

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,48	1,56		2020		2026
åker slamjord/sand	63	0,04		330	(2200)	1690	68
" " (finmo	64	0,11		840	2000 1740	1160	128
gammal åker sl m.ngt.st/s	65	0,70		180	(2000)	1560	1092
" " -"	66	0,03		1540	2000 1330	460	14
åker sl.med st/s.o.st.	67	0,11		200	(1400)	1130	124
" slamjord/sand	68	0,26		110	(2200)	1580	411
" slamjord	69	0,22		90	(2200)	1230	271
" "	70	0,39		150	(2200)	1720	671
" mylla/sand o.ngt.st.	71	0,25		1980	2200 1350	220	55
" slamjord/sand	72	0,06		310	(2200)	1040	62
bete (bliv.perm.bete)	73		0,34	140	(800)	360	122
äng (-" -)	74		0,24	50	(1200)	610	146
åker slamjord/sand	75	0,09		2050	2200	150	14
" -"	76	0,51		200	(2200)	1870	954
" slamjord /sand	77	0,07		2090	2200	110	8
bete (bliv.perm.bete)	78		0,13	170	1200	1030	134
" -"	79		0,23	380	0	820	189
A-summa		4,32	2,50				6489
2. Brukningsbåtnad	59,62	0,52				100	52
	60,61, ovan 66	0,56				300	168
	64,71,ovan						
	71,75,77	0,64				400	256
B-summa		1,72					476
Totalsumma							6965

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Värkumla socken.							
Värkumla Backgården 4:3,							
Fröken Hilda Karlsson, arr: Erik Karlsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker slamjord/finmo o.grus	81	0,17		240	1880 (2000)	1640	279
" " /sand	82	0,64		200	1980 (2200)	1780	1139
" " "	83	0,15		460	2160 (2200)	1700	255
" " "	84	0,19		2090	2200	110	21
" " "	85	0,09		460	2160 (2200)	1700	153
A-SUMMA		1,24					1847
2. Brukningsbåtnad	B-summa 84 och ovan 84	0,34				400	136
Totalsumma							1983
Värkumla Backgården 4:5,							
Karl Johansson							
betesmark sl med st/sand	86		0,42	440	800	360	151
perm. bete sl " " "	87		0,15	260	1200 1920	940	141
åker slamjord/sand	88	0,33		280	(2000)	1640	541
perm. bete	89		0,13	500	1800	1300	169
"-	90		0,41	380	"	1420	582
åker	91	0,04		1870	2200	330	13
tomt	92	0,07		2400	3000	600	42
A-summa		0,44	1,11				1639
Värkumla Stommen 5:1,							
Kinneveds pastoratskyrkoråd							
arr: Karl Gustavsson							
1. Alstringsbåtnad							
åker	93	0,09		1320	1800 (2200)	480	43
Överföres		0,09					43

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,09					43
gammal åker (bliv.perm.bete)	94	0,22		100	1150 (2000)	1050	231
" " sl/s.o.st.					1080		
" " slamjord/sand	95	0,39		50	(2000)	1030	401
" " (bliv.perm.bete)	96	0,08		140	1160 (2000)	1020	82
äng (" ")	97		0,26	540	900 (1200)	360	94
åker slamj/sand o.finmo	98	0,13		1870	2200	330	43
" " " "	99	0,49		550	"	1650	809
" " " "	100	0,46		480	"	1720	791
" " slamjord/sand	101	0,12		2090	"	110	13
" " sl.o.t./sand	102	0,23		2160	"	40	9
bete (bliv.perm.bete)	103		0,28	140	1400 2160	1260	353
åker slamjord/sand	104	0,40		180	(2200)	1980	792
" " "	105	0,18		440	2200	1760	317
betesmark "	106		0,08	600	1000	400	32
åker sl.o.t./sand	107	0,45		260	2200	1940	873
" " "	108	0,20		770	"	1430	286
" " "	109	0,18		2020	"	180	32
A-summa		3,62	0,62				5201
2. Brukningsbåtnad	98,101 109 ovan	0,58				400	232
Totalsumma							5433
<u>Värkumla Nolgården 6:2,</u>							
Arvid Johansson							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker sl.o.t./sand o.finmo	110	0,78		640	2200 2090	1560	1217
" sl.o.t./sand	111	0,21		70	(2200)	2020	424
" " /finmo	112	0,21		"	370 (2200)	300	63
" sl.o.t./sand	113	0,15		220	1370 (2200)	1150	173
Överföres		1,35					1877

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,35					1877
åker mylla/sand	114	0,13		180	480 (2200)	300	39
" "	115	0,24		1210	2200	990	238
" "	116	0,21		1870	"	330	69
pefm. bete slamjord/finmo	117		0,44	60	1600	1540	678
A-summa		1,93	0,44				2901
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	115	0,24				100	24
	116	0,21				300	63
B-summa		0,45					87
Totalsumma							2988
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
<u>Kinneveds socken</u>							
Lagerstorp Västergården 2:1				Nuv. värde	Bliv. värde		
" Bäckgården 3:1							
Nils Johansson		3,21	1,73	3669	8985		5316
Lagerstorp Smeagården 1:2,							
Sigurd Johansson		1,87	1,56	870	4483		3613
Lagerstorp Smeagården 1:3,							
Per Gustavsson		1,54	0,96	503	3459		2956
Lagerstorp Lillegården 5:1,							
Mattias Thörn		0,80	2,05	888	3230		2342
Lagerstorp Östergården 4:1,							
Helmer Andersson		4,32	2,50	4354	11319		6965
<u>Vårkumla socken</u>							
<u>Vårkumla Backgården 4:3,</u>							
Frkn Hilda Karlsson arr:Erik Karls		1,24		676	2659		1983
<u>Vårkumla Backgården 4:6,</u> son							
Karl Johansson		0,44	1,11	780	2419		1639
<u>Vårkumla Stommen 5:1,</u> Kinneveds pas-							
toratskyrkoråd,arr:Karl Gustavsson		3,62	0,62	2666	8099		5433
<u>Vårkumla Nolgården 6:2</u>							
Arvid Johansson		1,93	0,44	1294	4282		2988
Summa		18,97	10,97	15700	48935		33235
Kinnarp,							

056134

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Huvudavloppet A - B - C.								
2+28	-		0,80		1:1	1,6	4,37	Trumma omlägges enl. sek-
+50	22	1,35	"	3,50	"	"		tionsritning
3	50	1,70	"	4,20	"	"		Fixp. = ringformigt märke
+50	50	1,95	"	4,50	"	"		i stenblock c:a 20 m hö-
4	50	1,65	"	4,10	"	"		ger om 3+50; höjdl.
+20	20	1,60	"	4,00	"	"	4,68	=+7,01
+20	-	1,55	0,50	3,60	"	2	4,74	Vid 3+21 trumma som omläg-
+50	30	1,65	"	3,80	"	"		ges med dimensioner enl.
5	50	1,40	"	3,30	"	"		profilritningen.
+50	50	1,50	"	3,50	"	"		
6	50	1,35	"	3,20	"	12	5,10	
+46	46	1,15	"	2,80	"	1	5,65	
7	54	1,45	"	3,40	"	"		
+50	50	2,10	"	4,70	"	"		Fixp.= ringformigt märke
+74	24	2,40	"	5,30	"	"		i stenblock c:a 12 m hö-
8	26	2,00	"	4,50	"	"		ger om 7+74; höjdläge
+50	50	1,90	"	4,30	"	"		=+7,98
9	50	1,90	"	4,30	"	"		
+55	55	1,50	"	3,50	"	"	5,96	
Summa	727	meter.						
Sidodiket B-Ba-Bb.								
36=4+20	-	1,60	0,80	4,00	1:1	0,5	4,68	Trumma ombygges enl.
+50	50	1,55	"	3,90	"	"		sektionsritning
37	50	1,75	"	4,30	"	"		
+50	50	1,50	"	3,80	"	"		
38	50	1,55	"	3,90	"	"		
+50	50	1,65	"	4,10	"	5	4,80	
Överf.	250							


Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Överf.	1400							
50+50	50	2,00	0,50	4,50	1:1	2		
+87	37	1,80	"	4,10	"	"	6,87	
Summa	1487	meter.						
			Sidodiket Ba- Bc.					
60	-	1,50	0,30	3,30	1:1	0,5	5,85	
+50	50	1,25	"	2,80	"	"		
61	50	1,10	"	2,50	"	"		
+50	50	1,30	"	2,90	"	"		
+95,5	45,5	1,65	"	3,60	"	"	5,95	Landsvägstrumma, som ombygges genom vägförvaltningens försorg.
62+05	9,5						5,85	
							5,85	
Summa	205	meter.						
Vid arbetenas utförande iakttages:								
att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbar- nas överkant; vilka dubbar nedtryckas i markytan vid måttagningen;								
att nämnda pålar vid grävningen ej få bortkastas utan endast uppflyt- tas å avloppens kanter:,								
att de uppkastade schaktmassorna ej få läggas närmare avloppens kanter än 1,0 m och bära av resp. jordägare med det snaraste bortköras och utspridas; vallmassorna å sträckan 40+50-47+50 skall läggas å östra sidan om avloppet;								
att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppen inmynnande tegdiken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde meter;								
att krökar å avloppen skola avrundas för minskande av faran för ut- skärningar;								
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår å växande gröda, vägar o.dyl.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m ²	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Huvudavloppet A-B-C.</u>						
2+28-4+20	192	Överblock	5	10:-	50	
		Sten, grus, sand o. block	130	7:-	910	
		Sten, grus, sand o. ngt. block	80	6:50	520	
		Sand, grus, sten o. block, fin- moblandat	80	4:50	360	1840
		Ombyggnad av högra landfästet till ägovägstrumma v. 2+31 enl. sektionsritning				100
		Ägovägstrumma vid 3+26 av 5 m 1,20 m spiralarmerade falsrör med fot				430
4+20-6+46	226	Sand, grus o. sten, ngt. block	40	3:50	140	
		Sand, grus o. sten	40	3:-	120	
		Sand o. grus delv. med finmo delvis ngt. sten	270	2:-	540	
		Slamjord med mkt. stubbar	40	2:20	88	
		Slamjord med stubbar	100	1:50	150	1038
6+46-7+74	128	Överblock	3	10:-	30	
		Sten, grus, sand, block o. stub- bar	130	7:50	975	
		Sand, grus o. sten, ngt. block	140	3:50	490	
		Slamjord m. sten, ngt. block, mkt. stubbar	50	3:-	150	1645
7+74-9+55	181	Sten, grus o. sand, block, ngt. stubbar	140	7:-	980	
		Sand m. enst. block, ngt. stub- bar	260	2:50	650	1630
		Tillägges c:a 10 %				667
Summa	727	Summa	1508			7350
		Tillkommer; ersättn. för vallarnas uppläggande, approximativt				280
		Summa Kronor				7630
<u>Sidodiket B-Ba-Bb.</u>						
36-38+50	250	Överblock	3	10:-	30	
		Sand, grus och sten	30	3:-	90	
Överföres	250	Överföres	33		120	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överfört	250	Överfört	33		120	
		Sand och grus	290	1:80	522	
		Dy och slamjord	390	1:-	390	1032
		Ombyggnad av ägovägstrumma vid 36+03 enligt sektionsritning				250
		Ersättning för försv. överkörsl vid 38+23				50
38+50-40+34	184	Överblock	4	10:-	40	
		Sand,grus,sten o.block	130	4:-	520	
		Sand,grus o.sten	50	3:-	150	
		Slamjord med sten o.block	20	2:50	50	
		Slamjord med ngt.stubbar	10	1:30	13	
		Slamjord	150	1:-	150	923
40+34-42+50	216	Sand,grus o.sten	60	3:-	180	
		Sand,grus, delvis m.ngt.sten	130	2:-	260	
		Slamjord med ngt.stubbar	90	1:30	117	557
		Ersättning för försvårad överkörsl vid 40+73				50
42+50-44+25	175	Sand,grus o.sten,block,hårt	120	5:50	660	
		Sand,grus,sten o.block	30	4:-	120	
		Sand,grus delv.med sten	160	2:20	352	
		Slamjord m.sten,block o.ngt. stubbar	30	3:-	90	
		Slamjord med ngt.stubbar	70	1:30	91	1313
		Ägovägstrumma vid 42+72 av 5 m. 1,20 m:s spiralarmerade fals- rör med fot				430
44+25-46	175	Sand,grus,sten och block	30	4:-	120	
		Sand o.grus,delv.med finmo och sten	180	2:20	396	
		Slamjord med sten och block	50	2:70	135	
		Slamjord,delvis ngt.stubbar	70	1:10	77	728
Överf.	1000	Överföres	2096			5333

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal m ³	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Överf..	1000	Överfört	2096			5333
		Ersättning till Vårkumla Back- gården 4:3, för ägofig. 80 i stället för ombyggnad av trum- man vid 45+56, enl. utlåtagandet				150
46-49	300	Överblock	4	10:-	40	
		Sand, grus, sten och block	50	4:-	200	
		Sand, grus, delvis ngt. sten	330	2:-	660	
		Slamjord med sten o. block	40	2:70	108	
		Slamjord med ngt. stubbar	130	1:30	169	
		slamjord	50	1:-	50	1227
		Ägovägstrummar vid 47+39 och 48+74 av vardera 5 m. 0,90 m; s falsrör utan fot, 8 varvs spiralarmering				520
49-50+87	187	Sand o. grus, delvis m. ngt. sten	400	2:-	800	
		Slamjord med mkt. stubbar	70	2:20	154	
		Slamjord med stubbar	110	1:50	165	1119
		Tillägges c:a 10 %				801
Summa	1487	meter.	SUMMA	3280		9150
		Tillkommer: ersättning för vallarnas uppläggande, aproximativt				630
		SUMMA KRONOR				9780
		<u>Sidodiket Ba-Bc</u>				
60-62+05	205	Sand, o. grus delv. med finmo	50	1:80	90	
		Dy med ngt. sten	80	1:50	120	
		Dy	230	1:-	230	440
		Tillägges c:a 10 %				40
Summa	205		Summa	360		480
		Tillkommer: ers. för vallarnas uppl. approximativt				90
		SUMMA KRONOR				570

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S a m m a n d r a g.</u>				
	727	Avloppet A-B-C	1508		7630	
	1487	Sidodiket B-Ba-Bb	3280		9780	
	<u>205</u>	" Ba-Bc	<u>360</u>		<u>570</u>	
<u>Summa</u>	<u>2419</u>	<u>meter.</u>	<u>SUMMA</u>	<u>5148</u>	<u>17980</u>	
		Kinnarp, den 19 april 1955				
						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lagerstorp Västergården 2:1,</u>						
<u>-"- Bäckgården 3:1,</u>						
Nils Johansson,	s					
ägofig. 1-15		5257	2831			
" 16-17		59	58	2889	16,07	
<u>Lagerstorp Smeagården 1:2,</u>						
Sigurd Johansson	s					
ägofig. 18-24		3613	3524	3524	19,60	l
<u>Lagerstorp Smeagården 1:3,</u>						
~~Per~~ <i>Gustav</i> Gustavsson						
ägofig. 25		80				
" 26-29		2876	1549	1627	9,05	l
<u>Lagerstorp Lillegården 5:1</u>						
Mattias Thörn						
ägofig. 30-40		1299	700			
" 41-46		1043	481	1181	6,57	X
<u>Lagerstorp Östergården 4:1</u>						
Helmer Andersson	s					
ägofig. 47-79		6965	3210	3210	17,85	l
<u>Vårkumla Backgården 4:3,</u>						
Frkn Hilda Karlsson						
arr, Erik Karlsson						
ägofig. 81-85		1983	914	914	5,08	
<u>Vårkumla Backgården 4:6,</u>						
Karl Johansson						
ägofig. 86-92		1639	755	755	4,20	X
Överföres		24814		14100	78,42	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		24814		14100	78,42	
Värkumla Stommen 5:1, Kinne-						
veds pastoratskyrkoråd						
arr: Karl Gustavsson						
ägofig. 93-109		5433	2503	2503	13,92	lyb.
Värkumla Nolgården 6:2,						
Arvid Johansson	s					
ägofig. 110-117		2988	1377	1377	7,66	X
SUMMA		33235		17980	100,00	

Kinnarp, den 19 april 1955