



Akt nr:

R-F4b-LS271/61


AU\$R-F4b-LS271/61

Handlingar angående

Åkersbergs dikningsföretag av år 1961

i Fägre och Halna socknar, Skaraborgs
län; upprättade år 1961 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen

av



Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

271-6

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

"Åkersbergs dikningsföretag av år 1961"

Socken

Fägre och Halna

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Godsägare Lennart Smith, Åkersberg, T ö r e b o d a

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

16/5 1961

Bidrag till utförandet, kr

8 400:--

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31/12 1969

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetsid

1/10 1964

Kontrakterad arbetsid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXXX~~ verkställd den

Slutavsyning 17/11 1964

~~XXXXXX~~ verkställd av


Slutavsyning undertecknad.

Företaget var utfört enligt det upprättade förslaget med undantag av följande:

Samfällighet I. Bron vid 50+69 - 50+73 var ej utförd.Samfällighet III. Broarna vid 63+16 - 63+19 och 61+69 - 61+73 har ersatts med 600 mm:s rör.Samfällighet VI. På markägarnas begäran utgår samfälligheten ur företaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 17 november 1964.



Lennart Olsson

Ingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde för styrelseättning enligt rotteallagen för torvläggning av mark till bövande Skerabergs egendom m. fl. fortigheter i Fågel och Holma socknar av Skerabergs län.

Tisdagen den 24 januari 1961, i Bygdegården, Holma.

Närvarande: lundsbecknad, biträddande lantbrukssdirektor Erik Benilof, förtäringssman samt ingenjör Lennart Olsson, som valställt förundersökning rörande förtäringssman.

Som biträddande skiftesgodamär hade kallats lantbrukarna Holger Wängsén, Erlogården, lundens och Bert Jansson, Höghult, lundens, vilka inställde sig till sammantädet.

Följande skötagare inställde sig till sammantädet;

Lökandarna;

Göresögar Lennart Smith, ägar av Skeraberg 2^a m. fl. Fågel och Holma socknar.

Rudolf Gustafsson, ägar av Parken 1, Holma 18020

Lars Holmberg, ägar av Holma Byggsåder 313021

Arthursförlorss, ägar av - " - " 313021

Karl Johansson, ägar av Trälst 137-33 m. fl.

Olof Johansson, ägar av Trälst 145

Föreläset 1⁴⁵ ägas med $\frac{7}{8}$ av Hof Johansson och
 1/8 av Karl Johansson.

Brundt Bolsson, ägar av Föreläset 1¹⁹,

Öfriga ägare:

Oskar Larsson, ägar av Föreläset 1¹⁷

Per Johansson, ägar av Föreläset 1¹⁵ 1/2 26

Oskar Johansson, ägar av Parken 1¹⁴

Karl Guller Enoksson, ägar av Parken 1¹⁰

Oskar Nilsson, ägar av Parken 1⁸

Johan Carlsson, ägar av Holma Byggnaden 3³³

Karl Nilsson, ägar av -" -" 3¹⁹

Einar Olsson, ägar av -" -" 3⁸ 1/2 3²⁹

(Sees i J. G. Olssons stb. namn.)

Bolss av Einar Olsson.

Johan Gustafsson, ägar av Holma 1²

Karlsson Thunberg, ägar av Holma Byggnaden 3⁷

Kurt Andersson, ägar av Holma Byggnaden 4¹⁰

En Hanna Maria Viktoria Fröberg, ägar av

Holma Byggnaden 4¹³

Erik Andersson, ägar av Holma Byggnaden 4⁸

Anders Postent ägar av Holma Stommen 8¹

Postentet representerat av postoratorn

Per Marsellus, följ. Holma och Einar

Ekström Byggnaden Holma, Bil. 2.

Brundstyre i Anders Stommen genom

Bolss. Einar Olsson Stommen, Holma, Bil. 4.

Värföring i Skarborgs län genom in-

gång för L. A. Larsson, Mariestad och väg-

mästare Axel Ljungqvist, Anders, Bil. 3.

§1.

Upplästes det för försättningsmannen
utfärdade försändandet, som hade lydelse
enl. bil. 1.

§2.

Något jär mot försättningsmannen
eller skiftesgodsmannen anmälde ej.

§3.

Meddelade försättningsmannen att han
och skiftesgodsmannen den 29 nov. 1960
verkställt markvärdering m.m. på färet,
samt hela färetsot besiktigades.

§4.

Lämnades en redogörelse för att en
ing. Lennart Oleson i samråd med
godsmannen upprättade förslag till
föreläggning av de sökande ögor.

§5.

Sökarna fann det upprättade
förslaget i stort sett bra och hade
intet att anmärka därunder. Endast
från Fröberg hade vissa anmärkingar mot för-
slaget, men den ansåg kostnaden hög.

§6

Följande sökare ynskade om färets
utsträckning enl. vad här nedan
angivits och förnade sig med om-
ledning härvid med sökandena till

föreläggningen, bil. 5.

Oskar Larsson Röllet 1⁷ yrkade, att
dikt uppräglas i hvar ägor till punkt
52 + 50.

Erik Andersson Holm Nyliden 4⁸ yrkade,
att dikt i samfällighet till gämnens
ägor utföres till det i den utsträck-
ning som kan anses lämpligt.

Einar Olsson Stommen som ^{del 1/2} ^{del brukare} ~~del~~
fortigholm Holm Nyliden 3⁸ + 3²⁹, att om-
läggnad från hvars fortighet bli frikost för
saglesning (samf. II + I.) ^{Föreningen gäller för Holm 12¹⁶}
^{Johan Gustafsson för Holm 12¹⁶}
^{Samf. II.}
Föreningen utseddades av styrelsen,
bil. 5.

27.

Det läshuset som beständes vilka
ägarbror, som skulle mottagas och om-
byggas samt om beständen där för skulle
samlas.

28.

Kattungsmuloppst under allmän
vagn Trollden - Holm vid punkt 48 + 78 + 85
är för givet. Det ansågs att det ut-
föres efter 1880, varför väg föreläggningen
om bud ej hade något att svara om
att trummen utföres och bekräftas av
Vägföreläggningen.

Kattungsmuloppst under allmän
vagn nr 202, Holm - Fågel är av Vägförelä-
gningen planerat att ombyggas i samband
med viss vägförbättring. Öfriga förbättring

eller ombyggnad utföras af med hörsyn
till dikningsfristaget. (dock

Såsom Olsson och Johan Gustafsson hade
intet att säga dertill, att viss sams-
ning af båda fristagens nödströms vägar
och även i viss mån uppströms sam-
samma sedan dess ombyggt, och förhå-
rader sig villiga att bestrida kostnaden
härifrån.

På följande. orsak oss, att hörsyn
tas till dikningsfristaget i sam-
band med ombyggnad av tsurmen, samför
dessa båda överlätas i förvärtning.

§ 9.

Följande sakigoss orsaga att orätt-
ning för beordning av orlogget af skall
setts.

§ 10

Som intet vidare fanns att till
protokollet utrekken förklarades
sammantillad avslutat och skulle
nytt sammantillad, orsatt att
bli slutsamantillad, hålles på
sammantillad som dagens sammantillad.
träda, onsdagen den 1 mars 1961 kl.
10.00.

Ort och tid som, som

I tjänsten
Sittskrift.

Holgerwängsén

Quikyan som

sitt. skiftesgodman.

Onsdagen den 1 mars 1961, i Bygdegården
den, Holma.

Värrarande: Hinderlee knad, biträdande
lantbr.-inspektör Erik Aunlif, förätrings-
man samt ing. Lennart Olsson.

Biträdande skiftesgodsmännen Holger
Wängsén och Lart Jansson.

Följande sökare inställde sig till
sammanträdet:

Pedolf Gustafsson, Rasklett, Holma genom hans
far Georg Gustafsson s. a.

Lars Haeberg, Bygården, Holma,

Karl Johansson, Tiället, Torsbo,

Olof Johansson, -"- -"

Bernatt Carlsson, -"- -"

Oskar Larsson, -"- -"

Sten Johansson, -"- -"

Oskar Johansson, Pankar, Holma,

Karl Persson, Pankar, Holma,

Oskar Nilsson, -"- -"

John Carlsson, Bygården, Holma,

Stef Nilsson, -"- -"

Einar Olsson, Skonnan, -"

Johan Gustafsson, Bygården, -"

Kaldemar Thunberg, -"- -"

Karl Andersson, Kolgården, -" och Bygården, Holma.

Den Viktoria Fröberg, Kolgården, Holma,

Erik Andersson, -"- -"

Gösta Lennart Smith, Åkersbergs sg., Torsbo.

Arkar Andersson, Bygården, Holma.

För Andens Postort, Lunder. Genom Abens m
Nölg. Rader, bil. 2.

Brandst. i Andens Komman genom sinne
Olson, Stenman, Rader, bil. 4.

§ 11.

Lammades en redogörelse för det sedan
föregående sammanträdets fördigställda
förslaget med tillhörande handlingar.
Sakägaren fingo kännedom om sin
andelsdel i företaget m. m.

§ 12.

Ingen av sakägarna hade något
att säga mot beslutetsfördelningsskizzen
eller förslaget i öfrigt.

§ 13.

Lysplötes samsamhetsens villkoren,
som hade lydelse enligt bil. 1.

§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget kö-
panda ritningar och handlingar och
att sammanhålla delägarna för vad av
styrelsen utsåg samsamheten godsägare
Lennart Smith Åkersbergs skogsm, Företag.

§ 15.

Om intet visat förbehåll förklarade
företagningen avslutad och samman-

Trädet uppslöst.

Ort och tid som ovan

Stjärnan
Eiksmulaf
förädlingsman

Holgerwängsén Duhjansson
företagande skiftesgodsmän.

SVENSKT NORMA 2

TUMBA 1958

9. Bil. 1.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM2 40 60





Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf,
Skara, förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 december
1960.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

10. Bil. 1.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr 80/58





Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf.

Skara den 28 november 1960.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo

11. *Fr 2185 Bil. 1.*

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM 63 58



Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september
1958.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1 APR 1958
Diarie Nr. 280

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
13 SEP 1958
III M 63 58

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig-
oss tillhörig mark inom Holma = Fägre socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser uppgrävning av öppet avlopp, ca 4,0-5 km. (Avloppet nedströms Myösörveds-
sjön/ här uppgives så fullständigt som möjligt förefagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Event sidledningar.

Närmaste järnvägsstation Täraboda

Meddelanden om förrättningen ställes till Gudsägare Lennart Smith Östersbergs egendom, Täraboda.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

tel. Holma 14018

Östersberg, Täraboda den 31 mars 1958

Sökandes namn:

Fastighet:

Östersberg L'm. 1/1	för fastigheten	Sexual Smith
Trälktet 1'10 m. 1/1	»	Carl Hammar.
Trälktet 1'10 m. 1/1	»	Olof Johansson
Trälktet 1'19	»	Bernat Carlsson
Nedströms Östersberg		
Pontkan 1''		Rudolf Gustavson
Bygårdar 3'18-3'20		
(Östra avloppet.)		Lars Heckerberg
Bygårdar 3'13-3'21		
(Östra avloppet.)		Mathur Andersson

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Trället	ägare av fastigheten	Oscar Johansson
Trället 121/22 mfl.	» » »	Olof Östman mfl.
Trället 117	» » »	Oskar Larsson (Johan Östman auto 1011.)
Trället		Nils Andersson
Stinnarviksfall (Toreboda sin)		Henry Palm
Panken		Oskar Johansson
Panken 17		Karl Persson
Bygården 3 ¹⁸⁻³²⁰	}	Lars Hallberg
(Västra guloppet, T-plan 1953)		
Panken		Karl Andersson
Panken		Sven Mann
Bygården		Johan Gustafsson
Bygården		Johan Karlsson
Bygården		Olf Nilsson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara

den 19 augusti

19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Karl Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Bygården 3¹³⁻³²¹, Arthur Antonsson
(Västra guloppet)
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Edvin Oleson stämmer Holma Östman
samt. förordas att med tillstånd
för Bygården 3¹³⁻³²¹,
Sf.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i Bygdegården, Halna, tisdagen den 24 januari 1961, kl. 10.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Holger Wängsén,	Erlagården,	Udenäs.
Curt Jansson,	Höghult,	Udenäs

Sakägarna:

Lennart Smith,	Åkersberg,	Töreboda
Rudolf Gustavsson,	Karshult,	Halna
Lars Hallborg,	Bygården,	"
Artur Antonsson,	"	"
Karl Johansson,	Trälket,	Töreboda
Olof Johansson,	"	"
Berndt Carlsson,	"	"
Oskar Larsson,	"	"
Aron Johansson,	"	"
Oskar Johansson,	Pankan	Halna
Karl Persson	"	"
Karl Gustav Enocksson,	"	"
Karl Andersson,	Ålderdomshemmet	Udenäs
Oskar Nilsson,	Pankan	Halna
Sven Mann,	"	"
John Carlsson,	Bygården,	"
Alf Nilsson,	"	"
Einer Olsson,	Stommen,	"
Johan Gustavsson,	Bygården,	"
Valdemar Thunborg,	"	"
Kurt Andersson,	Nolgården,	"
Hanna V. M. Fröberg,	"	"
Erik Andersson,	"	"
Udenäs Pastorat,	Pastorsexp.	Udenäs

Brandstyrelsen i Udenäs Kommun gm ordf. Oskar Brodin, Forsvik
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Skara den 14 januari 1961

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Angående fortsatt sammanträde på samma plats onsdagen den 1 mars 1961,
har kallelse denna dag utsänts till ovanstående. Dessutom har kallelse
utsänts till Sven Wallins stb., Bygården, Halna.

Skara den 20 februari 1961

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Åkersberg m. fl. fastigheter i Fägre och Halna socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdgården, Halna, tisdagen den 24 januari 1961, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Fägre socken:

Åkersberg 2:1

Halna socken:

Trälket 1:15; 1:16; 1:17; 1:19;
1:27—33; 1:42; 1:45

Pankan 1:7; 1:8; 1:10; 1:11;
1:14; 1:21; 1:23

Halna Bygården 3:7; 3:8; 3:13;
3:18; 3:19; 3:20; 3:21; 3:29;
3:33; 3:80

Halna 12:1

Halna Nolgården 4:8; 4:10; 4:13

Halna Stommen 8:1

Dessutom beröres allmänna vägarna Halna—Töreboda och Halna—Fägre.

Skara den 28 dec. 1960.

ERIK ALMLÖF.

Förrättningsman.

Kungörelsen införd onsdagen den 28 dec. 1960 i
Mariestads Tidningen, Tidning för Skaraborgs län.

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Åkersberg m.fl. fastigheter i Fägre och Halna socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Halna, tisdagen den 24 januari 1961, kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Fägre socken:

Åkersberg 2:1

Halna socken:

Trälket 1:15; 1:16; 1:17; 1:19; 1:27-33; 1:42; 1:45

Pankan 1:7; 1:8; 1:10; 1:11; 1:14; 1:21; 1:23

Halna Bygården 3:7; 3:8; 3:13; 3:18; 3:19; 3:20; 3:21; 3:29; 3:33; 3:80

Halna 12:1

Halna Nolgården 4:8; 4:10; 4:13

Halna Stommen 8:1

Dessutom beröres allmänna vägarna Halna - Töreboda och Halna - Fägre.

Skara den 28 december 1960.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i Halna församling den 1 jan. 1961 betygas.

Arvid Ullsback
Kamreri viske

Anhålles vördsamt att ovanstående kungörelse med bevis att den anslagits åter-sändes till undertecknad. Skara den 28 december 1960.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör

Lantbruksnämnden, Skara

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Åkersberg m.fl. fastigheter i Fägre och Halna socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Bygdegården, Halna, tisdagen den 24 januari 1961, kl. 10.00, då vederbörande sakkigare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda.

Fägre socken:

Åkersberg 2:1

Halna socken:

Trälket 1:15; 1:16; 1:17; 1:19; 1:27-33; 1:42; 1:45

Pankan 1:7; 1:8; 1:10; 1:11; 1:14; 1:21; 1:23

Halna Byggården 3:7; 3:8; 3:13; 3:18; 3:19; 3:20; 3:21; 3:29; 3:33; 3:80

Halna 12:1

Halna Nolgården 4:8; 4:10; 4:13

Halna Stommen 8:1

Dessutom beröres allmänna vägarna Halna - Töreboda och Halna - Fägre.

Skara den 28 december 1960.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i Fägre församling den 1 jan. 1961 betygas.

E. R. R. R.
.....
Kyphakess.
.....

Anhålles vördsamt att ovanstående kungörelse med bevis att den anslagits åter-sändes till undertecknad. Skara den 28 december 1960.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör

Lantbruksnämnden, Skara

Utdrag ur protokoll, hållet vid ~~sammanträde~~ med
pastoratskyrkostämma med Udenäs och Halna församlingar
d.28.12.1960

§ 4.

Till pastoratsombud att år 1961 tjänstgöra vid förrättningar
å eckl.förrättningar omvaldes:

kyrkoherde Ernst Carlberg, Udenäs
jägmästare Enar Johansson, Sättrafabriker
hem.äg. Sven Löfstrand, Rågstad, Udenäs
" Gunnar Marcusson, Halna.

Till suppleanter omvaldes Einar Ekström, Halna och nyvaldes Fol-
ke Wikström, Forsvik.

Rätt utdraget betygar



Gunnar Carlberg
ordf.

20. Bil. 3.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 193-43/61
HÄn/MN

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Åkersberg m.fl. fastigheter i Fägre och Halna socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 20 januari 1961

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

21.

Till

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

vid lantmäteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:


Walter Linsberg

F U L L M A K T.

Fullmakt för Kf:s v. ordförande Einar Olsson, Halna, att vid sammanträde med Åkersbergs Dikningsföretag av år 1961 med sammanträdeslokal i Bygdegården, Halna, den 24 januari 1961 och vid ev. följande sammanträden, föra Udenäs kommuns talan och bevaka dess rätt, då det gäller av kommunen anlagda branddammar å fastigheten Trälket i Halna församling.

Forsvik den 17 januari 1961.

Å Udenäs kommunalnämnds vägnar:


/Oscar Brodow/ ordf. i

Bevittnas:

Rust Westling

Forsvik

Per Edvardsklint

Forsvik

Förening.

Underbeträknade förena oss härmed
med rikandena till den synföreläggning,
som ossa föreläggning är och tillhörande
Skensberg m. fl. föreläggning i Fagre och Halna
socknar och upka vi på föreläggning utsträckning,
så att ören våra döro beroende ossa
kunna föreläggas

Bygdegården, Halna den 24 jan. 1961

Fri föreläggning Trälkeb 1¹⁷

- " - Halna Nalgården 4⁸

- " - Halna Byggar 3⁸, 3²⁹

- " - Halna 12¹
oss omf II

Oskar Linder

Eric Andersson

J. G. Olsson skickas

gen. Einar Olsson

Johan Gustafsson

Ovanstående föreläggning utskicks:

Isiklund

Holgersängs

Einar Olsson

24.
Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Mariestad

Angående Åkersbergs dikningsföretag av år 1961 i Fägre och Halna socknar.

Den 24 januari 1961 hölls sammanträde angående rubr. förrättning, varvid Vägförvaltningen representerades av ingenjör L.A. Larsson, Mariestad.

Företaget berör vid sektion 2+36-2+42 allmänna vägen n:r 202, Halna-Fägre och vid sektion 48+78-48+85 allmänna vägen n:r 1047, Halna-Töreboda.

Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra emot att trummorna ombygges och bekostas av Vägförvaltningen.

Anhålles om Vägförvaltningens yttrande.

2 st kopior jämte vävritning bifogas.

Vävritningen återsändes tillsammans med yttrandet.

Skara den 17-6-1961


Erik Almlöf

Erik Almlöf
Biträdande lantbruksdirektör

Lennart Olsson
/Lennart Olsson

25
Datum

6.2.61



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

536-43/61 LAL/BF

Ärende

Ang. Åkersbergs dikningsföretag av år 1961 i Fägre och Halna socknar

De av Eder översända ritningarna till nya vattengenomlopp genom allmänna vägar som beröras av ovannämnda dikningsföretag hava granskats av vägförvaltningen utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att utföra de föreslagna trummorna i enlighet med Edert förslag.

Trumman genom allmänna vägen nr 1047 vid Trälket kommer att utföras under innevarande vinter i samband med vissa förbättringsarbeten före oljegrusbeläggning av vägen.


Omläggningen av trumman genom allmänna vägen nr 202 vid Halna Bygården, av vilket arbete dikningsföretaget ej är direkt beroende, kommer att utföras först under budgetåret 1961-62, då särskilda medel komma att anslås för den vägomläggning som avses utföras i samband med trummans ombyggnad.

Arbetena komma att utföras genom försorg av vägmästaren i vmo R 4, tel. Karlsborg 20029, med vilken kontakt skall tagas i detta ärende.



./.

Originalritningen återgår härjämte.


VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


L. A. Larsson



Längdskala 1:4000
Höjd- o. sektionsskala 1:100



Förslag till

Utdrag ur förslag till
Åkersbergs dikningsföretag av år 1961

i Fågre o. Halna s:nar kommun Skaraborgs län

upprättat år 1961 utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Seik Semulof
Namn
Förrättningsman
Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A - B</u>						
9+00-10+20	120	Schaktning, sten och pinnmo	25	3:50	87:50	-
10+20-10+62	42	" berg	18	30:-	540:00	-
		" sten och pinnmo	12	3:50	42:00	-
10+62-10+92	30	" " "	23	3:50	80:50	-
10+92-11+13	21	" lera	21	2:-	42:00	-
11+13-11+75	62	" sten och pinnmo	40	3:50	140:00	-
		" lera	60	2:-	120:00	-
11+75-11+84	9	" lera	15	2:-	30:00	-
11+84-12+25	41	" sten och pinnmo	15	3:50	52:50	-
		" lera	40	2:-	80:00	-
12+25-14+48	223	" lera	390	1:70	663:00	-
14+48-14+65	17	" pinnmo	10	3:50	35:00	-
		" lera	20	2:-	40:00	-
12+25-14+60		Utspridning av schaktmassor	420	0:70	294:00	-
11+21-11+24	3	Utgrävning under ägobro, som bi- behålles i oförändrat skick.	3	10:-	30:00	-
14+62-14+65	3	Trumma enligt särskild kostnads- förslag			220:00	-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			313:50	2.810:-
<u>Sträckan B - C</u>						
14+65-15+13	48	Schaktning, pinnmo	50:-	3:50	175:-	-
		" lera	30	2:-	60:-	-
15+13-15+60	47	" lera	60	2:-	120:-	-
15+60-15+68	8	" pinnmo	10	3:50	35:-	-
15+68-15+95	27	" pinnmo	30	3:50	105:-	-
		" berg	11	30:-	330:-	-
15+95-16+15	20	" pinnmo	20	3:50	70:-	-
		" lera	15	2:-	30:-	-
16+15-16+75	60	" lera	100	1:70	170:-	-
16+75-16+90	15	" pinnmo	10	3:50	35:-	-
		" lera	15	1:70	25:50	-
16+90-21+72	482	" lera	1210	1:70	2057:-	-
21+72-22+70	98	" lera	160	1:70	272:-	-
		" pinnmo	140	3:50	490:-	-
22+70-25+58	288	" lera	850	1:70	1445:-	-
17+21-21+78		Utspridning av schaktmassor	1170	0:70	819:-	-
22+70-25+58		" " "	850	0:70	595:-	-
17+20-17+23	3	Utgrävning under ägobro som bi- behålles i oförändrat skick.	3	10:-	30:-	-
17+79-17+82	3	Trumma enligt särskild kostnads- förslag			320:-	-
20+63-20+67	4	" " "			420:-	-
21+78-21+82	4	" " "			430:-	-
22+46-22+50	4	" " "			540:-	-
25+54-25+58	4	" " "			620:-	-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			606:50	9.800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan C - D</u>						
25+58-44+43	1885	Schaktning, lera m ³	3215	1:70	5465:50	
		Utspridning av schaktmassor m ³	3215	0:70	2250:50	
28+73-28+78	5	Trumma enl. särskilt kostnadsförslag			490:-	
35+71-35+77	6	Utvidgning av genomloppet under dammbyggnaden			400:-	
38+05-38+10	5	Trumma enl. särskilt kostnadsförslag			160:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			874:-	9.640:-
<u>Sträckan D - E - Ea</u>						
44+43-48+78	435	Schaktning, lera m ³	1200	1:70	2040:-	
		Utspridning av schaktmassorna m ³	1200	0:70	840:-	
48+78-48+85	7	Trumma genom allmän väg av 1400 mm:s armerade falsrör. Utföres och bekostas av Vägförv. i Skaraborgs län.				
48+85-52+50	365	Schaktning, lera m ³	730	1:70	1241:-	
		Utspridning av schaktmassorna m ³	730	0:70	511:-	
44+67-44+71	4	Rensning av trumman m	4	10:-	40:-	
47+6-47+11	5	Trumman enl. särskilt kostnadsförslag			440:-	
50+69-50+75	4	" " " "			220:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			478:-	5.810:-
<u>Sträckan E - Eb</u>						
100+00		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
100+00-102+86	286	Lantbruksrör 300 mm:s (12") med frakt m	286	6:60	1887:60	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	286	2:50	715:-	
100+52;102+50		Brunnar typ A, d=0.6 m st	2	100:-	200:-	
102+86-102+90	4	Vägrör 300 mm:s (12") m frakt m	4	9:25	37:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. samt vägbanans återställande m	4	5:-	20:-	
102+90		Brunn typ A, d=0.6 m (12") st	1	100:-	100:-	
102+90-103+57	67	Lantbruksrör 300 mm:s m. frakt m	67	6:60	442:20	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	67	2:30	154:10	
103+57		Brunn typ A, d=0.6 m st	1	100:-	100:-	
103+57-105+00	143	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	143	4:70	672:10	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	143	2:40	343:20	
104+33;105+00		Brunnar typ A, d=0.5 m st	2	80:-	160:-	
105+00-105+42	42	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt m	42	4:15	174:30	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	42	2:20	92:40	
105+20-105+42		Extra för sten och pinnmo m	22	4:-	88:-	
105+42		Brunn typ A, D=0.6 m st	1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			224:10	5.550:-
Summa samfällighet I						33.610:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan F - G</u>						
80+00		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	-
80+00-80+93	93	Lantbruksrör, 200 mm:s (8")				-
		med frakt	m 93	3:50	325:50	-
80+48-80+74	26	Grävn. lägg. och återfylln.	m 93	2:40	223:20	-
80+93		Extra för pinnmo	m 26	4:-	104:-	-
80+93-82+59	166	Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	80:-	80:-	-
		Lantbruksrör 200 mm:s (8")				-
		med frakt	m 166	3:50	581:-	-
81+86;82+59		Grävn. lägg. och återfylln.	m 166	2:30	381:80	-
82+59-85+15	256	Brunnar typ A, d=0.5 m	st 2	80:-	160:-	-
		Lantbruksrör 150 mm:s (6")				-
		med frakt	m 256	2:70	691:20	-
182+94;83 +79		Grävn. lägg. och återfylln.	m 256	2:-	512:-	-
85+15		Brunn typ A, d=0.5 m	st 3	80:-	240:-	-
-		För oförutsett etc, c:a 10 %			326:30	3.670:-
-		<u>Summa samfällighet II</u>				3.670:-
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Sträckan H - I</u>						
60+00-60+60	60	Schaktning, sten och pinnmo	m ³ 30	3:50	105:-	-
60+60-64+17	357	Schaktning, lera	m ³ 570	1:70	969:-	-
60+60-64+17		Utspridning av schaktmassorna	m ³ 570	0.70	399:-	-
60+93-60+97	4	Trumma typ B av 600 mm:s armerade falsrör	st 1	190:-	190:-	-
61+69-61+73	4	Utgrävning under ägobro samt förstärkning av densamma			100:-	-
63+16-63+19	3	Utgrävning under ägobro			30:-	-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			177:-	1.970:-
~~70+00~~		~~Rörledningsöga~~				
<u>Samfällighet IV</u>						
<u>Sträckan I - K</u>						
70+00		Rörledningsöga typ A	st 1	50:-	50:-	-
70+00-71+77	177	Tegelrör 100 mm:s (4") m. frakt	m 177	1:85	327:45	-
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 177	1:60	283:20	-
70+91;71+32; 71+77		Brunnar typ A, d=0.5 m	st 3	80:-	240:-	-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			89:35	990:-
<u>Sträckan K - L</u>						
71+77-72+27	50	Tegelrör 100 mm:s (4") m. frakt	m 50	1:85	92:50	-
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 50	1:60	80:-	-
72+27-73+16	89	Tegelrör 75 mm:s (3") m. frakt	m 89	1:25	111:25	-
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 89	1:60	142:40	-
73+16		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	80:-	80:-	-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			43:85	550:-
		<u>Summa samfällighet IV</u>				1.540:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet V</u> <u>Sträckan M - N</u>						
90+00-91+33	133	Ingen åtgärd				
91+33-91+88	55	Upprensning av öppet dike	m 55	0:20	11:-	
91+88		Rörledningsöga typ B	st 1	20:-	20:-	
91+88-93+00	112	Lantbruksrör 150 mm:s (6")				
		med frakt	m 112	2:70	302:40	-
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 112	1:50	168:-	-
92+40; 93+00		Brunnar typ A, d=0.5 m	st 2	80:-	160:-	-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			78:60	740:-
<u>Sträckan N - O</u>						
93+00-96+63	363	Lantbruksrör 150 mm:s (6")				
		med frakt	m 363	2:70	980:10	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 363	1:80	653:40	
93+94; 95+27; 95+95; 96+63		Brunnar typ A, d=0.5 m	st 4	80:-	320:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			196:50	2.150:-
		Summa samfällighet V				2.890:-
<u>Samfällighet VI</u> <u>Sträckan P - H</u>						
0+00-1+00		Ingen åtgärd				
1+00-2+36	136	Schaktning, lera	m ³ 70	2:-	140:-	
2+36-2+42	6	Trumma under allmän väg av 2 st. 1600 mm:s rör armerade falsrör. Utföres och bekostas av Vägförv.				
2+42-3+73	131	Schaktning, lera	m ³ 45	2:-	90:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			20:-	250:-
		Summa samfällighet VI				250:-
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
9+00-14+65	565	Sträckan A - B			2.810:-	
14+65-25+58	1093	" B - C			9.800:-	
25+58-44+43	1885	" C - D			9.640:-	
44+43-52+50	807	" D - E - Ea			5.810:-	
100+00-105+42	542	" E - Eb			5.550:-	33.610:-
<u>Samfällighet II</u>						
80+00-85+15	515	Sträckan F - G				3.670:-
<u>Samfällighet III</u>						
60+00-64+17	419	Sträckan H - I				1.970:-
<u>Samfällighet IV</u>						
70+00-71+77	177	Sträckan I - K			990:-	
71+77-73+16	139	" K - L			550:-	1.540:-
<u>Samfällighet V</u>						
90+33-93+00	300	Sträckan M - N			740:-	
93+00-96+63	363	" N - O			2.150:-	2.890:-
<u>Samfällighet VI</u>						
0+00-3+73	373	Sträckan P - H				250:-
	7178	Summa hela företaget				43.930:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Kostnadsförslag för broar</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A - B</u>						
14+62-14+65	3	Trumma, typ B				
-		b=2.5 m, l=3.0 m, d=1.4 m				
-		Armerade falsrör med frakt	m 3	142	426:-	
-		Grävn. lägg. och körbanans iord-				
-		ningsställande	m 3	40:-	120:-	
-		Sten- och grästorvsättning vid				
-		broändarna			80:-	
-		För oförutsett etc			24:-	650:-
-		Nuvarande stenbro obrukbar				
-		Årlig kostnad för nuv. stenbro				40:07
-		Årlig kostnad för blivande rörbro vid en livslängd				
-		av 35 år = $\frac{650}{35}$ kr =				18:57
-		Således en årlig förbättring av kr. 21:50; kap efter 5 %				430:-
-		Brukaren av bron skall således betala kronor				430:-
-		och företaget				220:-
<u>Sträckan B - C</u>						
17+79-17+82	3	Trumma typ B				
-		b=2.5 m, l=3.0 m, d=1.4 m				
-		Enl. föregående beräkning				650:-
-		Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 4 år				35:07
-		" " " bliv. rörbro " " " " 35 år = $\frac{650}{35}$ kr =				18:57
-		Således årlig förbättring av kr 16:50; kap. efter 5 %				330:-
-		Brukaren av bron skall således betala kronor				330:-
-		och företaget				320:-
20+63-20+67	4	Trumma typ B				
-		b=3.6 m, l=4.0 m, d=1.4 m.				
-		Armerade falsrör med frakt	m 4	142:-	568:-	
-		Grävn. lägg. och körbanans iord-				
-		ningställande	m 4	40:-	160:-	
-		Sten och grästorvsättning vid				
-		broändarna			80:-	
-		Oförutsett			32:-	840:-
-		Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 1 år				45:-
-		" " " bliv. rörbro " " " " 35 år = $\frac{840}{35}$ kr =				24:-
-		Således årlig förbättring kr 21, kap. efter 5 % =				420:-
-		Brukaren av bron skall således betala kronor				420:-
-		och företaget				420:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
21+78-21+82	4	Trumma typ B b=3.6 m, l=4.0 m, d=1.4 m Enligt föregående beräkning				840:-
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 6 år						44:50
" " " bliv. rörbro " " " " 35 år =				$\frac{840}{35}$ kr		24:-
Således årlig förbättring kr 20:50; kap efter 5 %						410:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						410:-
och företaget						430:-
22+46-22+50	4	Trumma typ B b=3.6 m, l=4.0 m, d=1.4 m. Enligt föregående beräkning				840:-
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 4 år						39:-
" " " bliv. rörbro " " " " 35 år =				$\frac{840}{35}$ kr =		24:-
Således årlig förbättring kr 15:-; kap. efter 5 % =						300:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						300:-
och företaget						540:-
25+54-25+58	4	Trumma typ B b=3.6 m, l=4.0 m, d=1.4 m. Enligt föregående beräkning				840:-
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 8 år						40:-
" " " bliv. rörbro " " " " 35 år =				$\frac{840}{35}$ kr =		24:-
Således årlig förbättring kr 11; kap. efter 5 % =						220:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						220:-
och företaget						620:-
<u>Sträckan C = D</u>						
28+73-28+78	5	Trumma typ B b=4.6 m, l=5.0 m, d=1.2 m. Armerade falsrör med frakt m 5 105:- Grävn. lägn. och körbanans iordningställande m 5 35:- Sten- och grästorvsättning vid broändarna För oförutsett etc			525:- 175:- 80:- 30:-	810:-
Årlig kostnad för nuv. stenbro vid en livslängd av 20 år						39:14
" " " bliv rörbro " " " " 35 år =				$\frac{810}{35}$ kr =		23:14
Således årlig förbättring kr. 16:-; kap. efter 5 % =						320:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						320:-
och företaget						490:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
35+71-35+77	6	Dammbyggnad, vilken även tjänstgör som ägobro. Upptagning i dammbyggnaden av större genomlopp med en area av minst 1.1 m ²				800:-
-		Ägaren till Åkersberg 1:1 skall betala				400:-
-		och företaget				400:-
38+05-38+10	5	Trumma typ B b=4.6 m, l=5.0 m, d=1.2 m. Enligt föregående beräkning				810:-
Årlig kostnad för nuv. stenbro vid en livslängd av 2 år						55:64
" " " " " " " " " " 35 år =				$\frac{810}{35}$ kr =		23:14
Således årlig förbättring kr 32:50; kap efter 5 % =						650:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						650:-
		och företaget				160:-
<u>Sträckan D - E - Ea</u>						
47+6-47+11	5	Trumma typ B b=4.6 m, l=5.0 m, d=1.2 m. Enligt föregående beräkning				810:-
Årlig kostnad för nuv. träbro vid en livslängd av 3 år						41:64
" " " " " " " " " " 35 år =				$\frac{810}{35}$ kr =		23:14
Således årlig förbättring kr 18:50; kap. efter 5 % =						370:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						370:-
		och företaget				440:-
50+69-50+73	4	Trumma typ B b=3.6 m, l=4.0 m, d=1.0 m.				
		Armerade falsrör med frakt	m 4	77:-	308:-	
		Grävn. lägg. och körbanans iordningställande	m 4	15:-	60:-	
		Sten- och grästorvsättning vid broändarna			30:-	
		För oförutsett etc,			32:-	430:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trumman ersätter nuv. träbron vid 50+29-50+33 och 51+11-51+15				
-		Årlig kostnad för nuv. träbron vid en livslängd av 5 år blir pr st				22:80
" "	"	bliv. rörbron " " " " 35 år = $\frac{430}{35}$ kr =				12:30
-		Sålendes årlig förbättring kr. 10:50; kap. efter 5 % =				210:-
-		Ägaren av fastigheten Trälket 1:17 betalar				105:-
" "	"	Trälket 1:45 "				105:-
		och företaget				220:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Halna Bygården 3:18</u> <u>Lars Hallborg</u>							
Åker, lerig mo på lera	1	0.74		770	2200	1430	1058:-
" " " " "	2	0.11		1430	"	770	85:-
Betesmark	3		0.08	850	1000	150	12:-
Summa	1 - 3	0.85	0.08				1155:-
<u>Halna Bygården 3:19</u> <u>Alf Nilsson</u>							
Betesm. lerig mo på lera	4		0.10	600	1000	400	40:-
" " " " "	5		0.26	360	900	540	140:-
Åker " " " "	6	0.73		700	2000	1300	949:-
Betesm. " " " "	7		0.08	850	1000	150	12:-
Summa	4 - 7	0.73	0.44				1141:-
<u>Halna Bygården 3:33</u> <u>John Karlsson</u>							
Åker, Moig lera på lera	8	0.09		800	1600	800	72:-
Betesmark	9		0.09	350	1000	650	59:-
Summa	8 - 9	0.09	0.09				131:-
<u>Halna 12:1</u> <u>Johan Gustavsson</u>							
Åker, Moig lera på lera	10	0.10		640	1600	960	96:-
Summa	10	0.10					96:-
<u>Pankan 1:23</u> <u>Sven Mann</u>							
Åker, moig lera på lera	11	0.22		350	1000	650	143:-
Betesm. " " " "	12		0.30	500	1000	500	150:-
Summa	11 - 12	0.22	0.30				293:-
<u>Pankan 1:21</u> <u>Karl Andersson</u>							
Betesm. moig lera på lera	13		0.74	500	1000	500	370:-
" " " " "	14		0.56	450	1000	550	308:-
Summa	13-14		1.30				678:-
<u>Pankan 1:10</u> <u>Karl-Gustav Enocksson</u>							
Betesm. moig lera på lera	15		0.13	800	1000	200	26:-
Summa	15		0.13				26:-
<u>Pankan 1:8</u> <u>Oskar Nilsson</u>							
Åker, Moig lera på lera	16	0.56		1260	1800	540	302:-
Summa	16	0.56					302:-
<u>Pankan 1:7</u> <u>Karl Persson</u>							
Åker, moig lera på lera	17	0.30		1600	2000	400	120:-
" " " " "	18	0.63		1000	"	1000	630:-
" " " " "	19	0.49		1400	"	600	294:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, moig lera på lera	20	0.54		1300	2000	700	378:-
" " " " "	21	0.45		1100	"	900	405:-
" " " " "	22	0.32		1700	"	300	96:-
" " " " "	23	0.50		1300	"	700	350:-
" " " " "	24	0.11		400	"	1600	176:-
Betesm. " " " "	25	.	0.12	400	1000	600	72:-
Åker, " " " "	25a	0.48		1840	2300	460	221:-
Summa	17-25a	3.82	0.12				2742:-
<u>Pankan 1:11</u> <u>Rudolf Gustavsson</u>							
Åker, moig lera på lera	26	0.67		810	2300	1490	998:-
" " " " "	27	0.20		1150	"	1150	230:-
" " " " "	28	0.28		1840	"	460	129:-
" " " " "	29	0.36		1500	"	800	288:-
" " " " "	30	0.36		690	"	1610	580:-
" " " " "	31	0.20		1150	"	1150	230:-
" " " " "	32	0.90		920	"	1380	1242:-
" " " " "	33	0.42		1840	"	460	193:-
" " " " "	34	0.47		1730	"	570	268:-
" " " " "	35	0.62		690	"	1610	998:-
" " " " "	36	0.63		810	"	1490	939:-
" " " " "	37	0.22		1610	"	690	152:-
" " " " "	38	0.64		1150	"	1150	736:-
Summa	26-38	5.97					6983:-
<u>Pankan 1:14</u> <u>Oskar Johansson</u>							
Åker, moig lera på lera	39	0.70		1430	2200	770	539:-
Summa	39	0.70					539:-
<u>Åkerberg 2:1, Trälket 1:42</u> <u>Lennart Smith</u>							
Åker, moig lera på lera	40	0.73		1320	2400	1080	788:-
" " " " "	41	0.82		1320	"	1080	886:-
" " " " "	42	0.55		1320	"	1080	594:-
" " " " "	43	2.09		1380	2500	1120	2341:-
" " " " "	44	1.20		1380	"	1120	1344:-
" " " " "	45	0.76		1750	"	750	570:-
" " " " "	46	0.86		1500	"	1000	860:-
" " " " "	47	0.73		1750	"	750	548:-
" " " " "	48	1.38		2000	"	500	690:-
" " " " "	49	0.85		2000	"	500	425:-
" " " " "	50	0.73		1630	"	870	635:-
" " " " "	51	0.77		1500	"	1000	770:-
" " " " "	52	0.41		1500	"	1000	410:-
" " " " "	53	0.66		1750	"	750	495:-
" " " " "	54	0.85		1750	"	750	638:-
" " " " "	55	0.27		1750	"	750	203:-
" " " " "	56	1.12		2000	"	500	560:-
" " " " "	57	1.26		2000	"	500	630:-
" " " " "	58	0.81		2000	"	500	405:-
" " " " "	59	0.75		2000	"	500	375:-
betesm. " " " "	59a		1.20	210	700	490	588:-
" " " " "	59b		0.28	420	"	280	78:-
" " " " "	59c		0.12	420	"	280	34:-
Summa	49-59c	17.60	1.60				14867:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Trälket 1:15, 1:26.</u>							
<u>Aron Johansson</u>							
Åker,,moig lera på lera	60	0.43		1800	2400	600	258:-
" " " " "	61	0.55		660	2200	1540	847:-
Alstringsbåtnad							1105:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.					
102+50-102+86=36 m å 6:-		.					216:-
102+90-103+57=67 m å 6:-		.					402:-
Brukningsbåtnad							618:-
Summa	60-61	0.98					1723:-
<u>Trälket 1:27-33</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
Åker, moig lera på lera	62	0.50		1560	2400	840	420:-
" " " " "	63	0.31		1320	"	1080	335:-
" " " " "	64	0.35		1800	"	600	210:-
" " " " "	65	0.51		1680	"	720	367:-
" " " " "	66	0.74		1560	"	840	622:-
" " " " "	67	1.26		1800	"	600	756:-
" " " " "	68	0.63		1320	"	1080	680:-
Alstringsbåtnad							3390:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
100+00-100+48=48 m å 6:-							288:-
Summa	62-68	4.30					3678:-
<u>Trälket 1:45</u>							
<u>Karl och Olof Johansson</u>							
Åker, moig lera på lera	69	0.03		2090	2200	110	3:-
" " " " "	70	0.50		990	"	1210	605:-
" " " " "	71	0.28		990	"	1210	338:-
" " " " "	72	0.21		550	"	1650	346:-
" " " " "	72a	0.33		1210	"	990	326:-
" " " " "	72b	0.17		1210	"	990	168:-
" " " " "	73	0.36		1440	2400	960	346:-
Betesm." " " "	74		0.20	630	1400	770	154:-
Alstringsbåtnad							2286:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
100+52-102+50=198 m å 6:-		.					1188:-
103+57-104+33=76 m å 6:-		.					456:-
105+00-105+42=42 m å 6:-		.					252:-
Brukningsbåtnad							1896:-
Summa	69-74	1.88	0.20				4182:-
<u>Trälket 1:19</u>							
<u>Berndt Karlsson</u>							
Åker, moig lera på lera	75	0.17		1100	2200	1100	187:-
" " " " "	76	0.57		1440	2400	960	547:-
Summa	75-76	0.74					734:-
<u>Trälket 1:17</u>							
<u>Oskar Larsson</u>							
Åker, moig lera på lera	77	1.10		1320	2400	1080	1188:-
Summa	77	1.10					1188:-
Summa samfällighet I	1 - 77	39.64	4.26				40458:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
		<u>Samfällighet II</u>					
<u>Halna Bygården 3:19</u> <u>Alf Nilsson</u>	78	0.26		1400	2000	600	156:-
Åker, lerig mo på moig lera	78	0.26		1400	2000	600	156:-
" " " " " "	79	0.65		1400	"	300	195:-
" " " " " "	80	0.52		1300	"	700	364:-
Alstringsbåtnad							715:-
Brukningbåtnad å sträckan: 80+68-81+86=118 m å 4.30 kr.							507:-
Summa	78-80	1.43					1222:-
<u>Halna Bygården 3:13</u> <u>Artur Antonsson</u>							
Åker, lerig mo på moig lera	81	0.46		1170	1800	630	290:-
Alstringsbåtnad							
Brukningbåtnad å sträckan: 81+86-82+59=73 m å 4.40 kr							321:-
Summa	81	0.46					611:-
<u>Halna Bygården 3:29</u> <u>Gottfrid Olssons stbh.</u>							
Åker, lerig mo på moig lera	82	0.13	-	700	2000	1300	169:-
" " " " " "	83	0.19		1600	"	400	76:-
" " " " " "	84	0.19		1600	"	400	76:-
" " " " " "	85	0.15		1100	"	900	135:-
" " " " " "	86	0.60		700	"	1300	780:-
" " " " " "	87	0.25		1500	"	500	125:-
" " " " " "	88	0.13		1500	"	500	65:-
Alstringsbåtnad							1426:-
Brukningbåtnad å sträckan: 82+59-85+15=256 m å 4.30 kr							1101:-
Summa	82-88	1.64					2527:-
<u>Halna Bygården 3:7</u> <u>Valdemar Thunborg</u>							
Åker, lerig mo på moig lera	89	0.54		1280	1600	320	173:-
Summa	89	0.54					173:-
Summa samfällighet II	78-89	4.07					4533:-
		<u>Samfällighet III</u>					
<u>Halna 12:1</u> <u>Johan Gustavsson</u>							
Åker, moblandad lera på lera	90	0.26		920	2300	1380	359:-
Summa	90	0.26					359:-
<u>Halna Bygården 3:13</u> <u>Artur Antonsson</u>							
Åker, moblandad lera på lera	91	0.29		920	2300	1380	400:-
" " " " " "	92	0.24		920	"	1380	331:-
" " " " " "	93	0.17		1150	"	1150	196:-
" " " " " "	94	0.10		1730	"	570	57:-
Summa	91-94	0.80					984:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Halna Bygården 3:18, 3:20</u> <u>Lars Hallborg</u>							
- Åker, moblandad lera på lera	95	0.34		1040	2300	1260	428:-
- " " " " "	96	0.21		1270	"	1030	216:-
- Summa	95-96	0.55					644:-
- Summa samfällighet III	90-96	1.61					1987:-
<u>Samfällighet IV</u>							
- <u>Halna Bygården 3:13</u> <u>Artur Antonsson</u>							
- Åker, lerblandad mo på moig lera	97	0.25		1380	2300	920	230:-
- " " " " "	98	0.50		1730	"	570	285:-
- Alstringsbåtnad							515:-
- Brukningsbåtnad å sträckorna:							191:-
70+00-70+91=91 m à 2:10 kr.							44:-
71+11-71+32=21 m à 2:10 kr.							185
71+32-71+77=45 m à 4:10 kr.							420:-
- Brukningsbåtnad							935:-
- Summa	97-98	0.75					
- <u>Halna Bygården 3:18, 3:20</u> <u>Lars Hallborg</u>							
- Åker, lerbl mo på moig lera	99	0.33	-	1500	2300	800	264:-
- " " " " "	100	0.35	-	1500	"	800	280:-
- " " " " "	101	0.28	-	1840	"	460	129:-
- Alstringsbåtnad							673:-
- Brukningsbåtnad å sträckorna:							205:-
71+77-72+27=50 m à 4:10 kr.							88:-
72+74-73+16=42 m à 2:10 kr.							293:-
- Brukningsbåtnad							966:-
- Summa	99-101	0.96					
- <u>Halna Stommen 8:1</u> <u>Underås Pastorat</u>							
- Betesmark	102	0.22		1120	1600	480	106:-
- Summa	102	0.22					106:-
- Summa samfällighet IV	97-102	1.71	0.22				2007:-
<u>Samfällighet V</u>							
- <u>Halna Nolgården 4:8</u> <u>Erik Andersson</u>							
- Åker, moig lera på lera	103	0.08	-	1800	2000	200	16:-
- " " " " "	104	0.30	-	1400	"	600	180:-
- " " " " "	105	0.25	-	1400	"	600	150:-
- Alstringsbåtnad							346:-
- Brukningsbåtnad å sträckan							459:-
91+88-93+00=112 m à 4:10 kr							805:-
- Summa	103-105	0.63					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfällighet VI	114-116	0.02	0.11				63:-
Summa hela företaget:	1-116	52.05	4.59				54 332:-
Halna den 1 mars 1961 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Förrättningsman Biträdande gode män: <i>Holger Wängsén</i> (Holger Wängsén) <i>Curt Jansson</i> (Curt Jansson)							

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - B	B - C	C-34+25	34+25-D	D-E-Ea	E-Eb	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
k r o n o r														
Samfällighet I														
Hela samf.														
1	1-2; 4-6=I	40458	2810:-	9800:-	5070:-	4570:-	5810:-	5550:-				33610:-	0.8307	
2	3, 7-48	2272	2810:-									2810:-	1.2368	
3	49-59	20435	580:-	9800:-	5070:-	4570:-						15450:-	0.7561	
4	60; 62-69;	5546			130:-							4700:-	0.8475	
5	73-77	6073				440:-	5810:-					6250:-	1.0291	
	61; 70-72b;													
	59a-59c	6132												
2+3=II		25981	580:-	9800:-	5070:-	4570:-	1400:-	5550:-				6950:-	1.1328	
4+5=III		12205				440:-	5810:-	5550:-				20020:-	0.7705	
Efter påföring av 580:- kronor från avd. I till avd. II och 440:- kronor från avd. III till avd. II erhåller														
I		2272:-	2230:-									2230:-	0.9815	
III		12205:-										11360:-	0.9308	
M-N N-O														
Samfällighet V														
Hela samf.														
I	103-105	5284:-	740:-	2150:-								2890:-	0.5469	
II	106-113	805:-	740:-									740:-	0.9193	
		4479:-	100:-	2150:-								2250:-	0.5023	
Efter påföring av 100 kronor från avd. I till avd. II erhåller avd. I ändrat relativtal:														
I	103-105	805:-	640:-									640:-	0.7950	

Halna den 1 mars 1961

I tjänsten
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förätningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Samfällighet I</u>				
<u>Halna Bygården 3:18</u> Lars Hallborg	S					
Ägofig. 1 - 2	Avd. I	1143:-	1121,87			
" 3	" II	12:-	9:25	1131:12	3.3654	
<u>Halna Bygården 3:19</u> Alf Nilsson						
Ägofig. 4 - 6	Avd. I	1129:-	1108:13			
" 7	" II	12:-	9:25	1117:38	3.3245	
<u>Halna Bygården 3:33</u> John Carlsson						
Ägofig. 8-9	Avd. II	131:-		100:94	0.3003	
<u>Halna 12:1</u> Johan Gustavsson						
Ägofig. 10	Avd. II	96:-		73:97	0.2201	
<u>Pankan 1:23</u> Sven Mann						
Ägofig. 11 - 12	Avd. II	293:-		225:78	0.6718	
<u>avs Pankan 1:21</u> Karl Andersson						
Ägofig. 13 - 14	Avd. II	678:-		522:44	1.5544	
<u>Pankan 1:10</u> Karl Gustav Bnocksson						
Ägofig. 15	Avd. II	26		20:03	0.0596	
<u>Pankan 1:8</u> Oskar Nilsson						
Ägofig. 16	Avd. II	302:-		232:71	0.6924	
<u>Pankan 1:7</u> Karl Persson						
Ägofig. 17 - 25a	Avd. II	2742:-		2112:89	6.2865	
<u>Pankan 1:11</u> Rudolf Gustavsson	S					
Ägofig. 26 - 38	Avd. II	6983:-		5380:84	16.0096	
<u>Pankan 1:14</u> Oskar Johansson						
Ägofig. 39	Avd. II	539:-		415:33	1.2357	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Åkersberg 2:1, Trälket 1:42</u> Lennart Smith	S					
Ägofig. 40 - 59 Avd. II		14167:-	10916:57			
" 59a - 59c " III		700:-	651:54	11568:11	34.4187	
<u>Trälket 1:15, 1:26</u> Aron Johansson						
Ägofig. 60 - 61 Avd. III		1723:-		1603:71	4.7715	
<u>Trälket 1:27 - 33</u> Karl Johansson	S					
Ägofig. 62 - 68 Avd. III		3678:-		3423:36	10.1855	
<u>Trälket 1:45</u> ~~Karl och Olof Johansson~~	S					
Ägofig. 69 Avd. III		4182:-		3892:46	11.5813	
<u>Trälket 1:19</u> Bernt Carlsson	S					
Ägofig. 75 - 76 Avd. III		734:-		683:18	2.0327	
<u>Trälket 1:17</u> Oskar Larsson	S					
Ägofig. 77 Avd. III		1188:-		1105:75	3.2900	
Summa		40458:-		33610:-	100.0000	74.4644
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Halna Bygården 3:19</u> Alf Nilsson						
Ägofig. 78 - 80		1222:-		989:35	26.9579	
<u>Halna Bygården 3:13</u> Artur Antonsson	S	611:-		494:68	13.4789	
Ägofig. 81						
<u>avs. Halna Bygården 3:29</u> Gottfrid Olssons stb	S					
Ägofig. 82 - 88		2527:-		2045:91	55.7467	
<u>Halna Bygården 3:7</u> Valdemar Thunborg						
Ägofig. 89		173:-		140:06	3.8165	
Summa		4533:-		3670:-	100.0000	8.3431

45.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Halna 12:1</u> Johan Gustavsson Ägofig. 90		359:-		355:93	18.0674	
<u>Halna Bygården 3:13</u> Artur Antonsson Ägofig. 91 - 94	S	984:-		975:58	49.5219	
<u>Halna Bygården 3:18, 3:20</u> Lars Hallborg Ägofig. 95 - 96	S	644:-		638:49	32.4107	
Summa		1987:-		1970:-	100.0000	3.6571
<u>Samfällighet IV</u>						
<u>Halna Bygården 3:13</u> Artur Antonsson Ägofig. 97-98	S	935:-		717:44	46.5870	
<u>Halna Bygården 3:18, 3:20</u> Lars Hallborg Ägofig. 99 - 101	S	966:-		741:23	48.1315	
<u>Halna Stommen 8:1</u> Udenäs Pastorat Ägofig. 102		106:-		81:33	5.2815	
Summa		2007:-		1540:-	100.0000	3.6940
<u>Samfällighet V</u>						
<u>Halna Nolgården 4:8</u> Erik Andersson Ägofig. 103 - 105 Avd. I	S	805:-		640:-	22.1454	
<u>Halna Nolgården 4:13</u> Viktoria Fröberg Ägofig. 106 - 109 Avd. II		2223:-		1116:71	38.6404	
<u>Halna Nolgården 4:10</u> Kurt Andersson Ägofig. 110 - 111 Avd. II		1446:-		726:39	25.1346	
<u>Halna Bygården 3:8</u> Gottfrid Olssons stbh. Ägofig. 112 - 113 Avd. II	S	810:-		406:90	14.0796	
Summa		5284:-		2890:-	100.0000	9.7254

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Åkersberg m.fl. fastigheter i Fägre och Halna socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppna avlopp samt genom igenläggning av öppna avlopp med rör bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2,5 km nordväst Halna kyrka inom sektion 1 av nederbördsområde 67. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna avloppen A-B-C-D-E-Ea, P-H och H-I samt rörledningssträckorna F-G, I-K-L, M-N-O och E-Eb.

3. Nederbördsområde, vattermängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattermängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en sträckt svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas.

utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 6 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II, III, IV, V och VI. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheterna I och V särskild utredning verkställts. Härav framgår att samfällighet I skall uppdelas på 3 avdelningar och samfällighet V på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheterna I och V som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående momnt.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

a) Diket D-E-Ea berör vid sektion 48+78-48+85 allmänna vägen nr 1047 Halna-Töreboda. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Diket P-H berör vid sektion 2+36-2+42 allmänna vägen nr 202 Halna-Fägre.

Trumman är ej beroende av torrläggning av sökandenas fastigheter, men på grund av ombyggnad och breddning av vägen har Vägförvaltningen yrkat på att trumman ombygges.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttas.

- b) Å de sträckor där diken igenlägges med rör erfordras ej särskilda ägobroar.
- c) Ägobron vid sektion 60+93-60+97 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av bifogade typritning.
- d) Ägobroar vid sektioner, som framgår av särskild kostnadsberäkning bilaga ⁶ måste ombyggas och åligger detta vederbörande broägare. Synemännen har, som framgår av nämnda bilaga nr ...⁶... utdömt ersättning motsvarande broarnas nybyggnadskostnad med ^{kap}avdrag för de minskade underhållskostnaderna.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå. Den uppgrävda jorden sprides enligt anvisningen i arbetsbeskrivningen.

Ersättning för ägobroar skall utgå på sätt, som angivits i föregående moment.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheten I erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Sextio kronor och sextionio öre (60:69 kr.),

vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna II, III, IV, V och VI understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 90.0 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i

den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen (~~för~~
~~rättningsmännen~~) i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom läret tjänstgörande behörig förrättningsman, samt

att det skall benämnas

Åkersbergs dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Växjö, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara angivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Halna den 1 mars 1961

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Holger Wängsén

 (Holger Wängsén)

Curt Värsson

 (Curt Värsson)

ARBETSHESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att inom åkerjord uppgrävda schaktmassor skola väl spridas, varvid jordägarens önskemål i möjligaste mån skola beaktas. Företagets skyldigheter avseende spridningen begränsas till ett avstånd av högst 20 m från blivande kanalkant.
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas; eller släntförändringar
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkter för höjdbestämmningen är;

Samf. I. Inhugget kors i berg c:a 80 m väster sektion 23+50. Höjd=+10.66


Samf. II. " " i jordfast sten c:a 34 m väster sekt. 84+00. Höjd=+9.88.

Samf. III, IV och VI. Inhugget kors i betongbro vid sektion 63+19. Höjd=+5.55


Samf. V. Inhugget kors i jordfast sten intill vägkant c:a 55 m söder sektion 8+00. Höjd=+8.71

Typritningar Träbroar


typ A




typ B



Trummar
typ A



typ B



Förslag till

i

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

{
utan

samband med synförrättning enl. vattenlagen av

län


(Namn)

(Titel)


Arkivnummer

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I

kommun

län

upprättat år

I

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr