



Akt nr:

R-F4b-LS272/60

AU\$R-F4b-LS272/60

Handlingar

angående "Millomgården-Högåsens dik-
ningsföretag av år 1960" i Forsby soc-
ken av Skaraborgs län upprättade vid
syneförrättning enligt vattenlagen år
1960 av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i
"Millomgården- Högåsens dikningsföretag av år
1960" i Forsby socken av Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf samt följande
sakägare: Bernhard Larsson, Millomgården, Forsby, Skövde

Helge Andersson, "- "- "-

Sven Gustavsson, Högåsen, "- "- , bil. 2 i prot. förrättn.-akt

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes *Bernhard Larsson* och
Helge Andersson.

§ 2.

Till företagets förtroendeman valdes *Bernhard Larsson*
Millomgård.

§ 3.

Förtroendemannen för företaget erhöll i uppdrag, att vidtaga erforderliga åtgärder för
arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 4.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 5.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Millomgården, Forsby, Skövde den 20 december 1960.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Bitr. lantbruksdirektör

Justeras:

Bernhard Larsson
Helge Andersson

Protokoll, fört vid sammankom-
 ma för synföreläggning enligt
 vattenlagen för tilläggning
 av åkerjord tillhörande Mellom-
 gårdar och Högsåren i Forsby
 socken av Skaraborgs län

Fredagen den 4 nov. 1960, hos lantbrukaren
 Bernhard Larsson Mellomgårdar,
 Forsby, Skövde.

Närvarande; tillträdande, biträdande
 lantbruksdirektör Erik Lundöf, fört.
 ringman samt ingenjör Lennart
 Olsson.

Följande sakägare inställda sig till
 sammankommandet;

Skövde,
 Bernhard Larsson, ägare av Forsby, ^{Mellomgårdar} Mellomg. 4⁴

Av övriga sakägare;
 Selge Andersson, ägare av Forsby Mellom-
 gårdar 7¹, och
 Kung. Gustavssons stb., ägare av Högsåren 1³
 genom amanuensis o stb. delägare Lennart
 (Stb. utgöres av Lennart Gustavsson samt
 dennes moder Hilma Gustavsson och sysko-
 ror, fru Astrid Andersson och sekreter-
 svart Gustavsson, samtliga bosatta i Forsby.)
 bil. 2.

31.

Upplästes det för försättningsmannen ut-
fördade förordnandet, som hade lydelse an-
ligt bil. 1.

32.

Käglor för mot försättningsmannen
anmälde sig

33.

Läkaren Benkt Larsson upbade, att
avloppet, som avledes tillinnande vatten
från Högsåra m.fl. fastigheter genom hans
öskjord, regleras så att öskjorden
blir rationellt belagd.

34.

På sådant sätt utgjordes avloppet
för det tillinnande vatten och ett dike
genom sänkan i Helga Anderssons Millom-
gårdens ägor. Då detta dike var synvendi-
gare berättigt var beräkningssynpunkt
beräknades så avloppet och förledes i
gränsen mellan denna fastighet och
Benkt Larssons fastighet Forsby Låst-
gårdens Millomgård.

35.

Läkaren anade om att utför av-
loppet vänt, varvid åtgär 225 m m rör,
och förägga detta dike i gränsen mel-
lan Helga Anderssons och Benkt Larssons

fastigheter, var af den gränsdiktet Galt
har igen fyllas.

36.

Att förklarar till kostnadsförklaring, både
uppsattots ~~till~~.

De övriga,

37. främmande sig med rikanden, bil 3 och
sakägarna förklarade sig beredda, att
i ena överenskommanse, att den upp-
satta kostnadsförklaringslängden
skulle gälla som förklaringsgrund för
företagets utfrående och underhåll samt
för förädlingskostnaderna.

38.

Ingi till i 37 utfrinade överenskom-
manse, bil. 4.

39.

Den intet vidare försäkringen förklarades
sammantvådet upplöst och skulle
nytt sammantvådet, oavsett att
bli slutsamantvådet hålles på
samma plats som dagens sam-
mantvådet, till dagen den 20 december
1960, bl. 930.

Och och till som ovan

Tjänsten

Edsdrömling

försees. nuan.

Föreläsningen den 20 dec. 1960.

Närvarande; underbehandlade biträddande
 Lantbruksspektatör Erik Stenlund, förtä-
 ringsmannen samt följande skräddare.
 Bernhard Lennar, Millomg., Forsby, Hövda.
 Halga Stenlund, Millomg. — " —
 Lennar Gustavsson, Hövda, — " —
 Bil. 2.

§ 10.

Redogjorde förtäringssmannen för den
 upprättade kostnadsfördelningsskillingen.

§ 11

De berörda skräddarna vidhöll att de
 sin tidigare ingångna samfundsmannal-
 sa avg. fördelningen var kostna-
 den, bil. 4.

§ 12.

Upplästes förtäringssmannens utlä-
 munda, som hade lydelse ant. bil. 5.

§ 13.

Att uttala att de förtäringssmannen
 höra de i tvingar och handlingar och
 att samfundsmannal-
 sa stypula utlösa, förtäringssmannen
 samt berörda Bernhard Lennar Millomg.
 Forsby, Hövda.

§ 14

Den intet vidare förtäringssmannen
 avslutad och samfundsmannal-
 sa utlösa och tid som över, Hövda, Hövda.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Forsby socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *Forsby mellerangården h. 4.*

Av Loppes Sike Lhän bevärdad ågodelar

Företaget omfattar cirka 25 ha

företagets omfattning (area) som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Skövde*

Meddelanden om förrättningen ställes till *Bernhard Larsson*

Mellerangården Forsby Skövde tel 25/187

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Mellerangården Forsby Skövde 21/1

19 *60*

Sökandes namn:

B. Larsson

Fastighet:

för fastigheten

Mellerangården h. 4

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:			Fastighet:
Ladje Andersson	ägare av fastigheten	Spångärdens Sköde, 250 038	
Kap. Gustafsson Herbol	» » »	Högåsen	
	» » »		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 8/2 19 60

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

IIIM2 6 60

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 februari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

FULLMAKT

för *ombudator* *Ben Gustavsson*
Högåsen Forsby, Skövde
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Stillingvåden och Högåsen*

i *Forsby*
 socken av *Boenborgs* län

å *jura* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skövde den *dec.* 1960

Hilma Gustavsson

Artid Andersson

Evert Gustavsson

Bevittnas:

Clara Olsson
namn
Forsby Skövde
adress

Elin Sandblom
namn
Högåsen Forsby, Skövde
adress

Avskrift.

Förteckning

Över underrättelser angående syneförrättning enligt vattenlagen hos lantbrukaren Bernhard Larsson, Millomgården, Forsby, Skövde, fredagen den 4 november 1960 kl. 9.30 denna dag utsända till:

Sakägarna:

Bernhard Larsson, Millomgården, Forsby, Skövde

Helge Andersson, Millomgården, Forsby, Skövde

Aug. Gustavssons sterbhus, Högåsen, Forsby, Skövde.

Skara den 26 oktober 1960.

I tjänsten
Erik Almlöf
Erik Almlöf

Angående fortsatt sammanträde tisdagen den 20 december 1960 kl 9.30 på samma plats har kallelser denna dag utsänts till ovanstående sakägare.

Skara den 12 december 1960

I tjänsten
Erik Almlöf
Erik Almlöf

~~Bestyrkes:~~

Bernhard Larsson
.....

Erik Gustavsson
.....

Förning.

Undertecknade förarna sig med så-
 lunda till den nyresförättning, som
 ossar tilläggning av ålajrd till
 Mellomgården och Högösa i Forsby
 socken och gebo vi att avloppet &
 reglens från gränsen mot Högösa
 till avloppet i Modum.

Mellomgården, Forsby, Köpa den 11 1960.

För Högösa 1², Sven Gustavsson

För Forsby Mellomg. 7¹, Helge Andersson

Förstörande förning vitsordas:
 Erik Dahlberg.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A - B</u>				
0+00-0+22	22	Upprensning av öppet avlopp m	22	1.50	33:-	
0+22		Rörledningsöga, typ B st	1	20:-	20:-	
0+22-0+87	65	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	65	4.15	269.75	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	65	2:-	130:-	
0+87		Brunn typ E, d = 0.5 m st	1	80:-	80:-	
0+87-1+7	20	Upprensning av öppet avlopp m	20	1:-	20:-	
		För oförutsett etc.			47.25	600:-
		<u>Summa</u>				<u>600:-</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Forsby 7:1</u> <u>Helge Andersson</u> <u>Aker, lerbl. mjält</u>	1	0.20		800	2000	1200	240
Summa	1	0.20					240
<u>Forsby Millomgården 4:4</u> <u>Bernhard Larsson</u> <u>Aker, lerbl. mjält</u>	2	0.17		600	2000	1400	238
Summa	2	0.17					238
<u>Högåsen 1:2</u> <u>Aug. Gustavssons sterbhus</u> <u>Aker, lerbl. mjält</u>	3	0.19		720	2400	1680	320
Summa	3	0.19					320
Summa hela föret.	1-3	0.56					798
<i>Skräve</i> Skara den 20/12 1960 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Forsby 7:1</u> Helge Andersson Ägofig. 1	S	240:-		180:-	30.0	
<u>Forsby Millomgården 4:4</u> Bernhard Larsson Ägofig. 2	S	238:-		180:-	30.0	
<u>Högåsen 1:2</u> Aug. Gustavssons sterbhus Ägofig. 3	S	320:-		240:-	40.0	
Summa		798:-		600:-	100.0	
<i>Skärade</i> Skara den 20/12 1960 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman						

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i Millomgårdens Högsåsar.....

 dikningsföretag av år 1960 utan samband med syn i Forsby.....
 socken av Skaraborgs län, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd
 rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla som för-
 delningsgrund för förslagets upprättande, företagets utförande och framtida
 underhåll.

För mark, som åtgår till diken eller jordupplag, skall ingen ersättning
 utgå.

Arbetena skola utföras då någon av delägarna så fordrar.

Företaget skall underkasta sig lantbruksnämndens kontroll under arbetets
 utförande och skall anses fullbordat, då det slutavsynats och godkänts av lant-
 bruksnämnden.

Om statsunderstöd beviljats skola arbetena vara avslutade å tid som an-
 givits i meddelande om beviljat bidrag.

Sålunda överenskommet försäkra:

Forsby Högsåsar.....den. 4/11 1960.


För fastigheten:

Forsby Millomgården 4:4.....
Forsby Millomg. 71.....
Högsåsar 1/2.....

Bernstam Rasmussen.....
Helge Rasmussen.....
Ivan Gustavsson.....

Bestyrkes:

Bernstam.....



Skala 1:100.000

Avskrift.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Forsby Millomgården m.fl. fastigheter i Forsby socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppet avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1,2 km söder Forsby kyrka inom sektion 3 av nederbördsområde 140. På vidsittande översigtskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförandet ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektioneritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plan-karta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Diket A - B.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningen.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit före-

mål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För uträkning av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämnställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförelag samt på upprättade plan och profilritningar jämte typritning *o. plan*.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

14. Organisation

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig.
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att de~~sk~~ skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1965.
- att företaget skall anses fullbordat när det avsejats och godkänts av behörig

förrättningsman samt

att det skall benämnas

Millomgården - Högåsens dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstolens prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd

Sköde

~~Skara~~ den 20 december 1960

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

ARBETS BESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunning person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunning person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnrings skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en

brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;


att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmning är: Inhugget kors i gränssten. Höjd = +8.00

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I
upprättat år

kommun

län

I
utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr