



Akt nr:

R-F4b-LS278/61

AU\$R-F4b-LS278/61



RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

"Kyrketorps dikningsföretag av år 1961"

Socken

Fredsberg

Län

Skaraborg

~~Förtroendeman~~ — ~~besiktare~~

Lantbrukare Bertil Ohlsson, Kyrketorp, T ö r e b o d a

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

16/5 1961

Bidrag till utförandet, kr

3 100:--

-

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31/12 1967

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

1/10 1964

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3 100:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~besiktare~~ verkställd den~~besiktare~~ verkställd av

Slutavsyning 8/11 1963

Slutavsyning undertecknad.

Företaget utfört i enlighet med förslaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 11/11 1963.



Lennart Olsson

Ingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

"Kyrketorps dikningsföretag av år 1961"

Socken

Fredsberg

Län

Skaraborg

~~Förtroendeman~~ — ~~besiktare~~

Lantbrukare Bertil Ohlsson, Kyrketorp, T ö r e b o d a

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

16/5 1961

Bidrag till utförandet, kr

3 100:--

-

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

31/12 1967

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

1/10 1964

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3 100:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~besiktare~~ verkställd den~~besiktare~~ verkställd av

Slutavsyning 8/11 1963

Slutavsyning undertecknad.

Företaget utfört i enlighet med förslaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 11/11 1963.



Lennart Olsson

Ingenjör.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 10 februari 1961 avslutad syneför-
rättning rörande Kyrketorps dikningsföretag av år 1961 i
Fredsbergs socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i
Västerbygdens vattendomstols kansli den 16 maj 1961.

I tjänsten:

I. Aronson

I. Aronson

Stämpel Tre kronor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 10 februari 1961 avslutad syneför-
rättning rörande Kyrketorps dikningsföretag av år 1961 i
Fredsbergs socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i
Västerbygdens vattendomsstols kansli den 16 maj 1961.

I tjänsten:

I. Aronson

I. Aronson

Stämpel Tre kronor.

Protokoll fört vid sammanträde för styrelseförvaltning enligt vattenlagen för tilläggning av obehjord tillhörande kyrktorp m. fl. fastigheter i Fiedsburgs socken av Skaraborgs län.

Fredagen den 12 jan. 1961, hos Bertil Ohlsson, Kyrktorp, Fiedsburg, Torsbo.

Närvarande: länstullsknad bitr. lantbruksdirektor Erik Krumpholtz, förämningsman samt ing. Lennart Ohlsson, som verkställt förundersökning rörande förätningen.

Följande sökågor inställdes sig till sammanträdet;

Sökanden:

Bertil Ohlsson, ägare av Kyrktorp 1, Fiedsburgs
Karl Brandt, " " Boda Herringsg. 2¹⁵⁻¹¹

Övriga sökågor:

Karl Karlsson, ägare av Boda Herringsg. 2¹³⁻¹⁵⁻¹⁴
Bertil Johansson, " " Boda Österg. 43 -11

Käppförvaltningen i Skaraborgs län genom
Ing. L. A. Larsson Norrstad, bil. 2.

21.

Lyglästes det för förämningsmannen utgörda förordnandet, som hade lydelse seck. bil. 1.

Protokoll fört vid sammanträde för styrelseförvaltning enligt vattenlagen för tilläggning av obehjord tillhörande kyrktorp m. fl. fastigheter i Fiedsburgs socken av Skaraborgs län.

Fredagen den 12 jan. 1961, hos Bertil Ohlsson, Kyrktorp, Fiedsburg, Torsbo.

Närvarande: länstullsknad bitr. lantbruksdirektör Erik Kumpul, förämningsman samt ing. Lennart Ohlsson, som verkställt förundersökning rörande förätningen.

Följande sökågor inställde sig till sammanträdet;

Sökanden:

Bertil Ohlsson, ägare av Kyrktorp 1, Fiedsburgs
Karl Brandt, " " Boda Herringsg. 2¹⁵⁻¹¹

Övriga sökågor:

Karl Karlsson, ägare av Boda Herringsg. 2¹³⁻¹⁵⁻¹⁴

Bertil Johansson, " " Boda Österg. 43 -11

Käppförvaltningen i Skaraborgs län genom
Ing. L. A. Larsson Norrstad, bil. 2.

21.

Lyglästes det för förämningsmannen utgärade förordnandet, som hade lydelse seck. bil. 1.

22.

Något jär mot förättningsmannen
omnåldes ej.

23.

Rådsgjordes för ett anslag. Lunnat
Olsson upprättat förslag till torvlög-
ning av sökandans äkerjord.

Sökandans äkerjord består av två
volapp, västra volappet betecknat F-G
och ett östra volapp betecknat F-B-C-
D-E. Det ansees lämpligt att denna
äkerjord, som består av västra volappet,
böras volapps till östra volappet an-
ligt förslaget. Med hänsyn till äker-
jordens orfordas sodamusea ej un-
danhålls av västra volappet.

Såväl sökanden som Rådskammaren
hade inget att erinra mot det upp-
rättade förslaget.

24.

Sökanden Olsson, i västra betecknade
äkerfigurerar nr 14 och 16, skälla ej
full torvlöggning i vissa delar utan
för djupning av vattengravvolappet under
allmänna vägen Torboden - Hova (nr 200)
vid punkt C (3+39-3+53). Med hänsyn till
den obetydliga areal, som ej skälles
full torvlöggning (ca 10 m djup) förklar-
ade sig Olsson ej för den fulla torv-
löggning av berörd areal.

22.

Något jär mot förättningsmannen
omnåldes ej.

23.

Rådsgjordes för ett anslag. Lunnat
Olsson upprättat förslag till torvlög-
ning av sökandans äkerjord.

Sökandans äkerjord består av två
volapp, västra volappet betecknat F-G
och ett östra volapp betecknat H-B-C-
D-E. Det ansees lämpligt att denna
äkerjord, som består av västra volappet,
böras volapps till östra volappet an-
ligt förslaget. Med hänsyn till äker-
jordens orfordas sodamassa ej un-
danhålls av västra volappet.

Såväl sökanden som Rådskammaren
hade inget att erinra mot det upp-
rättade förslaget.

24.

Sökanden Ohlsson, i västra betecknade
äkerfigurer nr 14 och 16, behålla ej
full torvlögning i vissa delar utan
för djupning av vattengravvolappet under
allmänna vägen Torboden - Hova (nr 200)
vid punkt C (3+39-3+53). Med hänsyn till
den obetydliga areal, som ej behåller
full torvlögning (ca 10 m djup) förklar-
ade sig Ohlsson ej för den fulla torv-
lögning av berörd areal.

3.

25.

Kögförvaltningens ombud hade inget att anmärka annat än kögförvaltningen utför och beaktas bevaran närståendes vägar vid garveroloppet under ollerårens vägar

nr. 200 vid punkt B (3+39) samt ranns tarmarna sådan omlagret fridjupats närståendes vägar.

26.

Lämnades en redogörelse för ett
förslag till kortningsföreläggning av av-
loppet. Samtliga rådgivare följande sig
på den något att omvärta med förslaget
och kortningsföreläggningen. De anser
att föreläggningen kunde ha tillägg
ettan beträda av skiftesgodsmän,
för att även Karlson förmå sig med
behöriga till föreläggningen med
erklara att avloppet upptages till
punkt A, bil. 3. Förslaget vits-
ordades av föreläggningarna.

27.

Basil Golanem förklarade sig ej ha något att erinra annat än oöfverflytt # B inom förtaget uppgäves i Roda Östergårdens B² och under förtärl-ning om jorden spridas och arbetat ut - för vid tid då grön ej skadas.

Sto principiella skal vella jökullinn ^{ef} sjóla

3.

25.

Kögförvaltningens ombud hade inget att anmärka annat än kögförvaltningen utför och bekostas bekvämligast nästans vägen vid gatukorsningen under allmänna vägen nr. 200 vid punkt B (3+39) samt rannsaka sådant avlopp för färdig-
gjorts nästans vägen.

26.

Lämnades en redogörelse för ett
förslag till korttidsfördelning av ar-
bopänt. Samtliga sakägare förklarade sig
ej ha något att anmärka mot förslaget
och korttidsfördelningen. De anser
att förordningen kunde handläggas
utan beträda av skiftesgodsmän,
varför åren Karlson förmoda sig med
behörighet till förordningen med
erklara att arbopänt upptages till
punkt A, bil. 3. Förordningen vits-
ordades av förordningsmannen.

27.

Basil Golanem förklarade sig ej ha något att erinra annat än oöfverflytt # B inom förtaget uppgäves i Roda Östergårdens B² och under förtärl-ning om jorden spridas och arbetat ut - för vid tid då grön ej skadas.

Sto principiella skal vella jökum/sjóla

underställes förbindelse härifrån, utom upp-
drag till Karl Knut att skicka vidare för be-
sak.

§ 8.

Den intet vidare förenas om två protokoll
om de två förklarade sammanträdets upp-
lösning med tillkännagivande att nytt sam-
manträde avsatt att bli slutsam-
manträde skulle hållas på samma
plats som dagens sammanträde,
fredagen den 10 febr. 1961 kl 9.30.

Ort och tid som ovan

Styrelsen

Enkeltmål

förordningsman

Fredagen den 10 febr. 1961, hos Bertil
Ohlsson, Rykatorp, Fredstorp, Töreboda.

Närvarande; underordnad, biträdda kont-
rollinspektör Enkeltmål, förordningsman
samt följande sakägare

Karl Ohlsson, Rykatorp, Fredstorp, Töreboda.

Karl Karlsson, Skogstorp, Töreboda.

Karl Brandt, Boda Kålg. Töreboda.

§ 9.

Redogjordes för att sedan följande
sammanträde upprättat förslag. Någon
sinnig mot förslaget framfördes ej.

underställes förbindelse härifrån, utom upp-
drag till Karl Knut att skicka vidare för be-
sak.

§ 8.

Den intet vidare följande om två protokoll
underlämnas förbindelse sammanträdets upp-
löst med tillkännagivande att nytt sam-
manträde avsatt att bli slutsam-
manträde skulle hållas på samma
plats som dagens sammanträde,
fredagen den 10 febr. 1961 kl 9.30.

Ort och tid som ovan

Styrelsen

Enkeltmål

förordningsman

Fredagen den 10 febr. 1961, hos Bertil
Ohlsson, Rykatorp, Fredstorp, Töreboda.

Närvarande; underordnad, biträda samt
budsdirigör Enkeltmål, förordningsman
samt följande sakägare

Karl Ohlsson, Rykatorp, Fredstorp, Töreboda.

Karl Kallsson, Skogstorp, Töreboda.

Karl Brandt, Boda Kålg. Töreboda.

§ 9.

Redogjordes för att sedan följande
sammanträda upprättat förslag. Någon
sinnar mot förslaget framfördes ej.

§ 10.

Ljyplästes förätningsmannans ut-
låtande, som hade lydelse enligt bil. 5.

§ 11.

Träffade skägarna en överans-
kommels angående företags utifrån
och meddelade mm, bil. 4.

§ 12.

Allt mottoga och förvara till företaget
börande iakttagelser och handlingar och
att frugna som företags förhållanden
utsågs samt bukar och Kristil Ohlsson
Kysketop, Förelägg, Förelägg.

§ 13.

Som iaktat vidare fanns att till pro-
tokollt anteckna förklarades förätt-
ningen avslutad och samman-
trädet avslutad.

Ort och tid som var
Tjänsten
Eliksdrott
förätningsman.

§ 10.

Lyspläster försättningsmannans ut-
låtande, som hade lydelse enligt bil. 5.

§ 11.

Träffade sekreteraren på överans-
kommals angående företags utifrån
och meddelade mm, bil. 4.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget
börande iakttagelser och handlingar och
att frugna som företagsföreståndaren
utsågs samt brukaren Kristil Ohlsson
Kyrkostyrelsen, Föreläsare, Föreläsare.

§ 13.

Som iaktet vidare fanns att till pro-
tokollt anteckna förklarades förätt-
ningen avslutad och samman-
trädet avslutad.

Ort och tid som var

Tjänsten
Elikslund
försättningsman.

LÄNSSTYRELSEN

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM2 47 59



Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 november
1959.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Erik Christiansson
Erik Christiansson

LÄNSSTYRELSEN

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM2 47 59



Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 november
1959.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Erik Christiansson
Erik Christiansson



Till Länsstyrelsen i Skara län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Fredsberg

socken(-~~del~~) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Slätte

Meddelanden om förrättningen ställas till

Bertil Olsson
Hyrtatorp, Fredsberg, Töreboda

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tfn. 15011 Slätte

Fredsberg

den

23/10

1959

Sökandes namn:

Bertil Olsson
Harst Branak

för fastigheten

» »

» »

Fastighet:

Hyrtatorp 11

Boda Volg. L:a Hyrtatorp

Skanninggården

Täctad plan Helge Skoog. Bertil Olsson
Hyrtatorp. (Ändrad Vattenväg.)

Är en anläggning i samband med planerad bäddning
Går av till gammal bya syneförrättning
Smitkunnig



Till Länsstyrelsen i Skara län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom Fredsberg

socken(~~en~~) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Slätte

Meddelanden om förrättningen ställas till

Bertil Olsson
Hyrtatorp, Fredsberg, Töreboda

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tfn. 15011 Slätte

Fredsberg

den

23/10

1959

Sökandes namn:

Bertil Olsson
Harst Branak

för fastigheten

» »

» »

Fastighet:

Hyrtatorp 11

Boda Volg. L. a Hyrtatorp

Skanninggården

Täctad plan Helge Skoog. Bertil Olsson
Hyrtatorp. (Ändrad Vattenväg.)

Är en anläggning i samband med planerad bäddning
Går av till gamla länshuset
Smittpunkter

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Karl Karlsson	ägare av fastigheten	Skogstorp, Föreboda
Vägförvaltningen	» » »	
Gustaf Kling	» » »	Boda Väg, Föreboda
Erik Andersson		Boenningsg. Föreboda

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. Lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 17 november 1959

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Karl Karlsson	ägare av fastigheten	Skogstorp, Föreboda
Vägförvaltningen	» » »	
Gustaf Kling	» » »	Boda Väg, Föreboda
Erik Andersson		Boenningsg. Föreboda

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. Lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 17 november 1959

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

SVENSKT NORMAL 2

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning
enligt vattenlagen hos lantbrukaren Bertil Olsson, Kyrketorp,
Töreboda, torsdagen den 12 januari 1961, kl. 9.30 denna dag
utsända till:

Bertil Olsson, Kyrketorp, Fredsberg, Töreboda

Karl Brandt, Boda Nolgården "


Karl Karlsson, Skogstorp, "

Bertil Johansson, Boda Östergården, "

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 3 januari 1961

I tjänsten




Erik Almlöf
Förrättningsman

Angående fortsatt sammanträde på samma plats, fredagen den 10
februari 1961 kl. 9.30 har kallelser denna dag avsänts till
ovanstående.

Skara den 1 februari 1961

I tjänsten



Erik Almlöf
Förrättningsman

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning
enligt vattenlagen hos lantbrukaren Bertil Olsson, Kyrketorp,
Töreboda, torsdagen den 12 januari 1961, kl. 9.30 denna dag
utsända till:

Bertil Olsson, Kyrketorp, Fredsberg, Töreboda

Karl Brandt, Boda Nolgården "


Karl Karlsson, Skogstorp, "

Bertil Johansson, Boda Östergården, "

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 3 januari 1961

I tjänsten




Erik Almlöf
Förrättningsman

Angående fortsatt sammanträde på samma plats, fredagen den 10
februari 1961 kl. 9.30 har kallelser denna dag avsänts till
ovanstående.

Skara den 1 februari 1961

I tjänsten



Erik Almlöf
Förrättningsman



10.9

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>3/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Bertil Johansson, Boda Östergården, Töreboda</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>5/1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Bertil Johansson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>[Signature]</i>	



10.9

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>3/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Bertil Johansson, Boda Östergården, Töreboda</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>5/1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Bertil Johansson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>[Signature]</i>	

• Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaftenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L Olson

Skara

• Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaftenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L Olson

Skara



10. b

MOTTAGNINGSBEVIS


Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>3/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Karl Brandt.</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Boda Holgården, Döderbo</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallebo till sammanträdde</i>		LANTBRUKSNÄMNDEN i SKARABORGS LÄN 11. JAN. 1961 Diarie Nr. _____	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>9/1 1961</i>	
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Karl Brandt</i>		Otlämningsdag <i>10.1.61</i>	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur <i>B</i>	



10. b

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>3/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Karl Brandt.</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Boda Holgården, Döderöda</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>9/1 1961</i>	
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Karl Brandt</i>		Otlämningsdag	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signaturen <i>B</i>	



Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



10. c

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>31-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Karl Karlsson</i> <i>Skogstorp, Töreboda</i>		LANTBRUKSNÄMNDEN i SKARABORGS LÄN 12. JAN. 1961 Diarie Nr. _____	
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>11/1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Karl Karlsson</i>		TÖREBODA 11.1.61 C	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>8</i>	



10. c

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>31-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Karl Karlsson</i> <i>Skogstorp, Töreboda</i>		LANTBRUKSNÄMNDEN i SKARABORGS LÄN 12. JAN. 1961 Diarie Nr. _____	
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>11/1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Karl Karlsson</i>		TÖREBODA 11.1.61 C	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>8</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

11. Bil. 2.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 31-43/61

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Kyrketorp m.fl. hemman inom Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 januari 1961

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Lennart Carlsson

11. Bil. 2.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 31-43/61

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Kyrketorp m.fl. hemman inom Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 januari 1961

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Lennart Carlsson

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen; inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål; inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmåteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

Wulff Linderberg

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmåteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

Wulff Linderberg

Förning

Medansterkvad förklarar sig med
 solståndet till den synförsä-
 ring, som också torrläggningen av
 åkerjorden till Kyrkstors v. fl.
 fortighetar i Fredsbergs socken
 och yrkan för att avläggnat
 upptages till punkt 16.

Fredberga den 12 jan. 1961

För fortigheterna Bodas för-
 mingsgöden 2/13-15

Karl Karlsson,

Förklarande förning ritseras:
 seilbrevlåg.

Förning

Medansterkvad förklarar sig med
 solenanderna till den synförsäte-
 ning, som också torrläggning av
 åkerjorden till Kyrkstors v. fl.
 fortighetar i Fredsbergs socknen
 och yrkan för på att avläggnat
 upptages till punkt 16.

Fredberga den 12 jan. 1961
 För fortigheterna Bodas för-
 ningsgårdar 2/13-15

Karl Karlsson,

Förklarande förning ritseras:
 seilbrevlåg.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Mariestad.

Angående Kyrketorps dikningsföretag av år 1961 i Fredsbergs socken.

Den 12 januari 1961 hölls sammanträde angående rubricerade företag varvid Vägförvaltningen representerades av ingenjör L.A. Larsson, Mariestad.

Dikningsföretaget berör vid sektion 3+39-3+53 allmänna vägen n:r 200, sträckan Töreboda - Hova. Det befintliga vattengenomloppet medger ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup, sedan den befintliga trumman rensats.

Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra emot att Vägförvaltningen utför och bekostar ovanstående rensning samt brunnen nedströms vägen vid sektion 3+39.

Anhålles om Vägförvaltningens yttrande.

Vävrättning jämte 2 kopior bifogas, varvid vävrättningen återsändes tillsammans med yttrandet.

Skara den 9 jan. 1961.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Mariestad.

Angående Kyrketorps dikningsföretag av år 1961 i Fredsbergs socken.

Den 12 januari 1961 hölls sammanträde angående rubricerade företag varvid Vägförvaltningen representerades av ingenjör L.A. Larsson, Mariestad.

Dikningsföretaget berör vid sektion 3+39-3+53 allmänna vägen n:r 200, sträckan Töreboda - Hova. Det befintliga vattengenomloppet medger ovanför liggande marks torrläggning till erforderligt djup, sedan den befintliga trumman rensats.

Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra emot att Vägförvaltningen utför och bekostar ovanstående rensning samt brunnen nedströms vägen vid sektion 3+39.

Anhålles om Vägförvaltningens yttrande.

Vävrättning jämte 2 kopior bifogas, varvid vävrättningen återsändes tillsammans med yttrandet.

Skara den 9 jan. 1961.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

15.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop »Länsstyrelsen»

Postgirokonton 18 29 16

Datum

19.1.61

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

239-43/61 LAL/BF

Ang. Kyrketorps dikningsföretag av år 1961 i Fredsbergs s:n

Med anledning av Eder skrivelse den 16/1 1961 i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att utföra rensning av befintligt vattengenomlopp genom allmänna vägen nr 200 Töreboda - Hova, samt utföra en brunn nedströms genomloppet i enlighet med översänd ritning. Arbetena kommer att utföras genom försorg av vägmästaren i vmo R 5, tel. Hova 75, som skall underrättas i god tid före arbetets påbörjande.

./ Vävritning återgår härjämte.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen

Bertil André

/L.A. Larsson

15.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop »Länsstyrelsen»

Postgirokonton 18 29 16

Datum

19.1.61

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

239-43/61 LAL/BF

Ang. Kyrketorps dikningsföretag av år 1961 i Fredsbergs s:n



Med anledning av Eder skrivelse den 16/1 1961 i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att utföra rensning av befintligt vattengenomlopp genom allmänna vägen nr 200 Töreboda - Hova, samt utföra en brunn nedströms genomloppet i enlighet med översänd ritning. Arbetena kommer att utföras genom försorg av vägmästaren i vmo R 5, tel. Hova 75, som skall underrättas i god tid före arbetets påbörjande.

./ Vävritning återgår härjämte.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen

Bertil André

/L.A. Larsson



i Fredsbergs socken ~~kommun~~ Skaraborgs län
upprättat år 1961 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Bengtsson



Namn

Förrättningsman

Titel

Antal
ritn.st. 1.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Arkiv Nr



I Fredsbergs socken ~~kommun~~ Skaraborgs län
upprättat år 1961 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Sjöberg
Namn
Förrättningsman
Titel

Antal ritn.st. 1.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Arkiv Nr

Under tecknad medgiver härmed
att avloppet A-B ingående i Sjö-
torps dikevingsfästare, år 1961 upp-
grävs inom mina ägor i Boda Öster-
gårdar 4:3

Jag avsägar mig alla anspråk
om ersättning för inträdet, om
jorden öppnades till färdställen och
vid tillfälle då inträdet i gräva ej
förorsakas.

Någon deltagning i kostnaden
för dikevingsfästare avilar ej fastig-
heten Boda Östergårdar 4:3

Tämlöda den 12 jan 1961.
För fastigheten Boda Östergårdar 4:3

Bertil Johansson.
gämnare Karl Brandt

Under tecknad medgiver härmed
att avloppet A-B ingående i Sjöra-
torps dikevingsfästare, år 1961 upp-
grävs inom mina ägor i Boda Öster-
gårdar 4:3

Jag avsägar mig alla anspråk
om ersättning för inträdet, om
jorden öppnades till färdställen och
vid tillfälle då inträdet i gräva ej
förorsakas.

Någon deltagning i kostnaden
för dikevingsfästare avilar ej fastig-
heten Boda Östergårdar 4:3

Tämlöda den 12 jan 1961.
För fastigheten Boda Östergårdar 4:3

Bertil Johansson.
gämnare Karl Brandt

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
Sträckan A - B						
0-110-0+00	110	Ingen åtgärd				
0+00-1+54	154	Schaktning, lera m ³	190	2:-	380:-	
		Utspridning av schaktmassorna m ³	190	1:-	190:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			50:-	620:-
Sträckan B - C - D - E						
1+54		Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	
1+54-3+39	185	Lantbruksrör 500 mm:s (20") med frakt m	185	16:10	2978:50	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	185	3:50	647:50	
3+39	14	Brunn typ A, d = 0.9 m				
3+39-3+53		Rensning av trumma under allmän väg. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
3+53	253	Brunn typ A, d = 0.9 m st	1	180:-	180:-	
3+53-6+6		Lantbruksrör, 500 mm:s (20") med frakt m	253	16:10	4073:30	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	253	4:20	1062:60	
4+44		Brunn typ A, d = 0.9 m st	1	180:-	180:-	
6+6		Brunn typ E, d=0.9 m st	1	180:-	180:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			933:10	10280:-
Sträckan E - H						
6+6-7+73	167	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	167	3:50	584:50	
		Grävn. lägg. och återfylln m	167	2:20	367:40	
7+73		Brunn typ E, d = 0.5 m st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			98:10	1130:-
	883	Summa hela företaget				12030:-
Sträckan H - I						
14+87-15+86	99	(Avdragsdike, ingår ej i företaget) Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	99	3:50	346:50	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	99	2:20	217:80	
15+40		Brunn typ A, d = 0.5 m st	1	80:-	80:-	
15+86		Brunn typ E, d = 0.5 m st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			76:70	800:-
		Summa				800:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
Sträckan A - B						
0-110-0+00	110	Ingen åtgärd				
0+00-1+54	154	Schaktning, lera	m ³ 190	2:-	380:-	620:-
		Utspridning av schaktmassorna	m ³ 190	1:-	190:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			50:-	
Sträckan B - C - D - E						
1+54		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	
1+54-3+39	185	Lantbruksrör 500 mm:s (20") med frakt	m 185	16:10	2978:50	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 185	3:50	647:50	
3+39		Brunn typ A, d = 0.9 m				
3+39-3+53	14	Rensning av trumma under allmän väg. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
3+53		Brunn typ A, d = 0.9 m	st 1	180:-	180:-	
3+53-6+6	253	Lantbruksrör, 500 mm:s (20") med frakt	m 253	16:10	4073:30	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 253	4:20	1062:60	
4+44		Brunn typ A, d = 0.9 m	st 1	180:-	180:-	
6+6		Brunn typ E, d=0.9 m	st 1	180:-	180:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			933:10	10280:-
Sträckan E - H						
6+6-7+73	167	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 167	3:50	584:50	
		Grävn. lägg. och återfylln	m 167	2:20	367:40	
7+73		Brunn typ E, d = 0.5 m	st 1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			98:10	1130:-
	883	Summa hela företaget				12030:-
Sträckan H - I						
14+87-15+86	99	(Avdragsdike, ingår ej i företaget) Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 99	3:50	346:50	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 99	2:20	217:80	
15+40		Brunn typ A, d = 0.5 m	st 1	80:-	80:-	
15+86		Brunn typ E, d = 0.5 m	st 1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			76:70	800:-
		Summa				800:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Kyrketorp 1:1 Bertil Olsson							
Åker, mullrik, mjälbl. lera på lera	1	0.25		1800	2400	600	150
" " " " "	2	0.28		1800	"	600	168
" " " " "	3	0.64		1680	"	720	461
" " " " "	4	0.64		1440	"	960	614
" " " " "	5	0.81		1440	"	960	778
" " " " "	6	1.15		1440	"	960	1104
" " " " "	7	1.14		1440	"	960	1094
" " " " "	8	1.32		1440	"	960	1267
" " " " "	9	1.08		1440	"	960	1037
" " " " "	10	1.05		1080	"	1320	1386
" " " " "	11	0.73		720	"	1680	1226
" " " " "	12	0.49		720	"	1680	823
" " " " "	13	0.37		960	"	1440	533
" " " " "	14	0.79		720	"	1680	1327
" Mullr. mobil. lera på moig lera	15	0.68		720	"	1680	1142
" " " " " "	16	0.54		660	2200	1540	832
" " " " " "	17	0.35		880	"	1320	462
Alstringsbåtnad							14404
Brukningsbåtnad å sträckorna:							944
1+54-3+39=185 m å 5:10 kr.							1290
3+53-6+6=253 m å 5:10 kr							2234
Brukningsbåtnad							16638
Summa	1 - 17	12.31					
Boda Svenningssgården 2:14 Karl Karlsson							
Åker, mullr. mobil. lera på moig lera	18	0.58		1300	2000	700	406
" " " " "	19	0.78		1000	"	1000	780
Summa	18 - 19	1.36					1186
Boda Svenningssgården 2:18 Karl Brandt							
Åker, mullr. mobil. lera på moig lera	20	0.75		1000	2000	1000	750
" " " " "	21	0.45		1300	"	700	315
Avgår för bristande dikning							493
Summa	20 - 21	1.20					572
Boda Svenningssgården 2:13,15 Karl Karlsson							
Åker, mullr. mobil. lera på moig lera	22	0.66		1100	2000	900	594
Betesm. " " " "	23		0.09	1350	1800	450	41
Åker " " " "	24	0.20		1500	2000	500	100
" " " " "	25	0.67		1900	2000	100	67
Avgår för bristande dikning							372
Summa	22 - 25	1.53	0.09				430
Summa hela företaget	1 - 25	16.40	0.09				18826
Kyrketorp, Törebodden 10 februari 1961 I tjänsten Erik Almlöf Föräbättringsman							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Kyrketorp 1:1 Bertil Olsson Åker, mullrik, mjälbl. lera på lera	1	0.25		1800	2400	600	150
" " " " "	2	0.28		1800	"	600	168
" " " " "	3	0.64		1680	"	720	461
" " " " "	4	0.64		1440	"	960	614
" " " " "	5	0.81		1440	"	960	778
" " " " "	6	1.15		1440	"	960	1104
" " " " "	7	1.14		1440	"	960	1094
" " " " "	8	1.32		1440	"	960	1267
" " " " "	9	1.08		1440	"	960	1037
" " " " "	10	1.05		1080	"	1320	1386
" " " " "	11	0.73		720	"	1680	1226
" " " " "	12	0.49		720	"	1680	823
" " " " "	13	0.37		960	"	1440	533
" " " " "	14	0.79		720	"	1680	1327
" Mullr. mobil. lera på moig lera	15	0.68		720	"	1680	1142
" " " " "	16	0.54		660	2200	1540	832
" " " " "	17	0.35		880	"	1320	462
Alstringsbåtnad							14404
Brukningsbåtnad å sträckorna: 1+54-3+39=185 m å 5:10 kr.							944
3+53-6+6=253 m å 5:10 kr							1290
Brukningsbåtnad							2234
Summa	1 - 17	12.31					16638
Boda Svenningsgården 2:14 Karl Karlsson Åker, mullr. mobil. lera på moig lera	18	0.58		1300	2000	700	406
" " " " "	19	0.78		1000	"	1000	780
Summa	18 - 19	1.36					1186
Boda Svenningsgården 2:18 Karl Brandt Åker, mullr. mobil. lera på moig lera	20	0.75		1000	2000	1000	750
" " " " "	21	0.45		1300	"	700	315
Avgår för bristande dikning							493
Summa	20 - 21	1.20					572
Boda Svenningsgården 2:13,15 Karl Karlsson Åker, mullr. mobil. lera på moig lera	22	0.66		1100	2000	900	594
Betesm. " " " "	23		0.09	1350	1800	450	41
Åker " " " "	24	0.20		1500	2000	500	100
" " " " "	25	0.67		1900	2000	100	67
Avgår för bristande dikning							372
Summa	22 - 25	1.53	0.09				430
Summa hela företaget	1 - 25	16.40	0.09				18826
Kyrketorp, Törebodden 10 februari 1961 I tjänsten Erik Almlöf Förrättningsman							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. llist. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kyrketorp 1:1</u> Bertil Olsson Ägofig. 1 * 17	S	16638:-		11305 10631:85	88.4	
<u>Boda Svenningssgården 2:14</u> Karl Karlsson Ägofig. 18-19	S	1186:-		806:- 757:87	6.3	
<u>Boda Svenningssgården 2:18</u> Karl Brandt Ägofig. 20 - 21	S	572:-		384:- 365:51	3.0	
<u>Boda Svenningssgården 2:13, 15</u> Karl Karlsson Ägofig. 22 - 25	S	430:-		294 274:77	2.3	
Summa		18826:-		12030:- 10787:-	100.0	
Kyrketorp, ~~Toreboda~~ den 10 februari 1961 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. llist. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kyrketorp 1:1</u> Bertil Olsson Ägofig. 1 * 17	S	16638:-		11305 10631:85	88.4	
<u>Boda Svenningssgården 2:14</u> Karl Karlsson Ägofig. 18-19	S	1186:-		806:- 757:87	6.3	
<u>Boda Svenningssgården 2:18</u> Karl Brandt Ägofig. 20 - 21	S	572:-		384:- 365:51	3.0	
<u>Boda Svenningssgården 2:13, 15</u> Karl Karlsson Ägofig. 22 - 25	S	430:-		294 274:77	2.3	
Summa		18826:-		12030:- 10789:-	100.0	
Kyrketorp, ~~Töreboda~~ den 10 februari 1961 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman						

Överenskommelse

Undertecknade, delägare i Kyrketorps diknings-
företag av år 1961
~~dikningsföretag av år~~ i Fredsborgs socken av
 Skaraborgs län, övenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd
 rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla
 som fördelningsgrund för förslagets upprättande, företagets utförande
 och framtida underhåll.

För mark, som åtgår till diken eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Kyrketorp, Töreboda den 10. febr. 1961

För fastigheten:

<u>Kyrketorp 1'</u>	<u>B. Olsson</u>
<u>Boda Svaningsg. 2¹⁸</u>	<u>Sten. Brandt</u>
<u>Boda Svaningsg. 2¹³⁻¹⁵</u>	<u>Karl Karlsson</u>
.....	

Bestyrkes:

Erik Sundberg

Överenskommelse

Undertecknade, delägare i Kyrketorps diknings-
företag av år 1961
~~dikningsföretag av år~~ i Fredsborgs socken av
 Skaraborgs län, övenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd
 rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla
 som fördelningsgrund för förslagets upprättande, företagets utförande
 och framtida underhåll.

För mark, som åtgår till diken eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Kyrketorp, Töreboda den 10. febr. 1961


För fastigheten:

<u>Kyrketorp 1'</u>	<u>B. Olsson</u>
<u>Boda Sverningsg. 2¹⁸</u>	<u>Sten. Brandt</u>
<u>Boda Sverningsg. 2¹³⁻¹⁵</u>	<u>Karl Karlsson</u>
.....	

Bestyrkes:


Erik Sundberg

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kyrketorp m.fl. fastigheter i Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 6 km nordnordost Töreboda kyrka inom nederbördsområde 139. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diket A-B samt rörledningssträckorna B-C-D-E och E-H.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marker. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda av-

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kyrketorp m.fl. fastigheter i Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 6 km nordnordost Töreboda kyrka inom nederbördsområde 139. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna diket A-B samt rörledningssträckorna B-C-D-E och E-H.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marker. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda av-

loppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämnställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

a) Diket B-C-D-E berör vid sektion 3+39-3+53 allmänna vägen n:r 200 Töreboda-Hova. Befintligt vattengenomlopp medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, sedan den befintliga trumman rensats.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda rensning jämte brunn typ A vid sektion 3+39. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

b) Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

loppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämnställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

a) Diket B-C-D-E berör vid sektion 3+39-3+53 allmänna vägen n:r 200 Töreboda-Hova. Befintligt vattengenomlopp medger ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, sedan den befintliga trumman rensats.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda rensning jämte brunn typ A vid sektion 3+39. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

b) Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidning och till jordupplag, skall intet ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning, 21.6...

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidning och till jordupplag, skall intet ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning, 21.6.6...

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 §
vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får ~~synevännen~~ för-
rättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman, samt

att det skall benämnas

Kyrketorps dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västterbygdens vattendomstol, adress Vändersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Kyrketorp, ~~Toreboda~~ den 10 februari 1961

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman

att i behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 §
vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får ~~synevännen~~ för-
rättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1967.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman, samt

att det skall benämnas

Kyrketorps dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västabygdens vattendomstol, adress Vändersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Kyrketorp, ~~Torebo~~ den 10 februari 1961

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman

ARBETS BESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbara, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig personeersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbara snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

ARBETS BESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbara, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig personeersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbara snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyna iken
brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet
av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar
och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas
med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning före-
ligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv,
enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


Inhugget kors i betonglock till brunn c:a 130 m öster sektion 3+53.

Höjd=+9.65.


- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyna iken
brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet
av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar
och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas
med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning före-
ligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv,
enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- Inhugget kors i betonglock till brunn c:a 130 m öster sektion 3+53.
Höjd=+9.65.

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål.




Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A




typ A Rörledningsöga typ B




Förslag till		
I	kommun	län
upprättat år	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Namn	
Kopia	Titel	
Antal ritn.st.	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål




typ C




typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål.




Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till		
I	kommun	län
upprättat år	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av	
Original	Namn	
Kopia	Titel	
Antal ritn.st.	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr