



Akt nr:

R-F4b-LS279/61

AU\$R-F4b-LS279/61

Handlingar

angående "Ettrums d.f. 1961" i Örslö-
sa och Sjöne socknar av Skaraborgs län
upprättade år 1961 vid syneförrättning

enligt vattenlagen av

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande lantbruksdirektör

279-4

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Ettrums dikningsföretag av år 1961"

Socken

Örslösa och Söne

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Karlsson Tage Karlsson~~

Lantbrukare Tage Karlsson, Storegården, Örslösa.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

14/6 1961

11.100:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

31/12 1966

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2300:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Verkställd den

Avs.

27-28 sept. 1961

Verkställd av


Avs.

assistent Bertil Franssohn

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför företaget härmed godkännes.

Skara den 3 oktober 1961.

I tjänsten:



E. Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör

Persteboll, fört vid sam-
manträda för sysselsättning
enligt vattenlagen för touglägg-
ning av, okejord tillhörande
Ettum Lillgårdar m. fl. fortig-
heter i Östlösa, och Lösa sock-
nar av Skaraborgs län.

Onsdagen, den 2 nov. 1960, hos lantbruk-
aren Tage Karlsson Ettum, Östlösa.

Närvarande; understocknad län. lantbrukss-
direktör Erik Arvola, förvaltnings-
man samt ingenjör Bertil Hansson,
som varit till förundersökning, väran-
de förvaltningen.

Län tillhörande skiftesgodkännan
hade kallats lantbrukaren Gunnar Carlsson
Gronbary N:o Rodum och Nils Lhoogs
Fämesgårdar, Östlösa, vilka nu in-
ställde sig till sammanträdet.

Följande skägare inställde sig
till sammanträdet;

Löhanderna:

Erik Blom, ägar av Ettum Lillg. 2² Östlösa
Tage Karlsson för fastigheten Ettum 414

(Skatten Dina Karlsson lagform ägar till fast.)

Hilma Larsson, ägar av Ettum Lillg. 2⁹ Östlösa

Folke Blom, ägar av Ettum 42

Av öfriga skägare:

Kungl. Domänstyrelsen, ägar av Lillg 1¹ Lösa m.

genom Domärintendanten Eric Widberg
Vänersborg med beträdda av, resanda
tor Gösta Kihlén, Lohy, Östlö.²

Olle Ljölin, ägare av Etlum Lilla, 2⁵
och 3¹, Östlö socken.

Nils Hultgren, ägare av Etlum Lilla, 4⁶
4⁹ samt Etlum 3⁶, Östlö socken.

Einar Ekborn, ägare av Etlum 4⁷, 4⁸, 3⁵, Östlö.

Folke Gustafsson, ägare av Etlum 3¹, Östlö.

Adolf Norall, ägare av Etlum 3² - 4¹

Knut Andersson, ägare av Etlum 1¹, 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶, 1⁷, 1⁸, 1⁹, 2¹, 2², 2³, 2⁴, 2⁵, 2⁶, 2⁷, 2⁸, 2⁹, 3¹, 3², 3³, 3⁴, 3⁵, 3⁶, 3⁷, 3⁸, 3⁹, 4¹, 4², 4³, 4⁴, 4⁵, 4⁶, 4⁷, 4⁸, 4⁹, 5¹, 5², 5³, 5⁴, 5⁵, 5⁶, 5⁷, 5⁸, 5⁹, 6¹, 6², 6³, 6⁴, 6⁵, 6⁶, 6⁷, 6⁸, 6⁹, 7¹, 7², 7³, 7⁴, 7⁵, 7⁶, 7⁷, 7⁸, 7⁹, 8¹, 8², 8³, 8⁴, 8⁵, 8⁶, 8⁷, 8⁸, 8⁹, 9¹, 9², 9³, 9⁴, 9⁵, 9⁶, 9⁷, 9⁸, 9⁹, 10¹, 10², 10³, 10⁴, 10⁵, 10⁶, 10⁷, 10⁸, 10⁹, 11¹, 11², 11³, 11⁴, 11⁵, 11⁶, 11⁷, 11⁸, 11⁹, 12¹, 12², 12³, 12⁴, 12⁵, 12⁶, 12⁷, 12⁸, 12⁹, 13¹, 13², 13³, 13⁴, 13⁵, 13⁶, 13⁷, 13⁸, 13⁹, 14¹, 14², 14³, 14⁴, 14⁵, 14⁶, 14⁷, 14⁸, 14⁹, 15¹, 15², 15³, 15⁴, 15⁵, 15⁶, 15⁷, 15⁸, 15⁹, 16¹, 16², 16³, 16⁴, 16⁵, 16⁶, 16⁷, 16⁸, 16⁹, 17¹, 17², 17³, 17⁴, 17⁵, 17⁶, 17⁷, 17⁸, 17⁹, 18¹, 18², 18³, 18⁴, 18⁵, 18⁶, 18⁷, 18⁸, 18⁹, 19¹, 19², 19³, 19⁴, 19⁵, 19⁶, 19⁷, 19⁸, 19⁹, 20¹, 20², 20³, 20⁴, 20⁵, 20⁶, 20⁷, 20⁸, 20⁹, 21¹, 21², 21³, 21⁴, 21⁵, 21⁶, 21⁷, 21⁸, 21⁹, 22¹, 22², 22³, 22⁴, 22⁵, 22⁶, 22⁷, 22⁸, 22⁹, 23¹, 23², 23³, 23⁴, 23⁵, 23⁶, 23⁷, 23⁸, 23⁹, 24¹, 24², 24³, 24⁴, 24⁵, 24⁶, 24⁷, 24⁸, 24⁹, 25¹, 25², 25³, 25⁴, 25⁵, 25⁶, 25⁷, 25⁸, 25⁹, 26¹, 26², 26³, 26⁴, 26⁵, 26⁶, 26⁷, 26⁸, 26⁹, 27¹, 27², 27³, 27⁴, 27⁵, 27⁶, 27⁷, 27⁸, 27⁹, 28¹, 28², 28³, 28⁴, 28⁵, 28⁶, 28⁷, 28⁸, 28⁹, 29¹, 29², 29³, 29⁴, 29⁵, 29⁶, 29⁷, 29⁸, 29⁹, 30¹, 30², 30³, 30⁴, 30⁵, 30⁶, 30⁷, 30⁸, 30⁹, 31¹, 31², 31³, 31⁴, 31⁵, 31⁶, 31⁷, 31⁸, 31⁹, 32¹, 32², 32³, 32⁴, 32⁵, 32⁶, 32⁷, 32⁸, 32⁹, 33¹, 33², 33³, 33⁴, 33⁵, 33⁶, 33⁷, 33⁸, 33⁹, 34¹, 34², 34³, 34⁴, 34⁵, 34⁶, 34⁷, 34⁸, 34⁹, 35¹, 35², 35³, 35⁴, 35⁵, 35⁶, 35⁷, 35⁸, 35⁹, 36¹, 36², 36³, 36⁴, 36⁵, 36⁶, 36⁷, 36⁸, 36⁹, 37¹, 37², 37³, 37⁴, 37⁵, 37⁶, 37⁷, 37⁸, 37⁹, 38¹, 38², 38³, 38⁴, 38⁵, 38⁶, 38⁷, 38⁸, 38⁹, 39¹, 39², 39³, 39⁴, 39⁵, 39⁶, 39⁷, 39⁸, 39⁹, 40¹, 40², 40³, 40⁴, 40⁵, 40⁶, 40⁷, 40⁸, 40⁹, 41¹, 41², 41³, 41⁴, 41⁵, 41⁶, 41⁷, 41⁸, 41⁹, 42¹, 42², 42³, 42⁴, 42⁵, 42⁶, 42⁷, 42⁸, 42⁹, 43¹, 43², 43³, 43⁴, 43⁵, 43⁶, 43⁷, 43⁸, 43⁹, 44¹, 44², 44³, 44⁴, 44⁵, 44⁶, 44⁷, 44⁸, 44⁹, 45¹, 45², 45³, 45⁴, 45⁵, 45⁶, 45⁷, 45⁸, 45⁹, 46¹, 46², 46³, 46⁴, 46⁵, 46⁶, 46⁷, 46⁸, 46⁹, 47¹, 47², 47³, 47⁴, 47⁵, 47⁶, 47⁷, 47⁸, 47⁹, 48¹, 48², 48³, 48⁴, 48⁵, 48⁶, 48⁷, 48⁸, 48⁹, 49¹, 49², 49³, 49⁴, 49⁵, 49⁶, 49⁷, 49⁸, 49⁹, 50¹, 50², 50³, 50⁴, 50⁵, 50⁶, 50⁷, 50⁸, 50⁹, 51¹, 51², 51³, 51⁴, 51⁵, 51⁶, 51⁷, 51⁸, 51⁹, 52¹, 52², 52³, 52⁴, 52⁵, 52⁶, 52⁷, 52⁸, 52⁹, 53¹, 53², 53³, 53⁴, 53⁵, 53⁶, 53⁷, 53⁸, 53⁹, 54¹, 54², 54³, 54⁴, 54⁵, 54⁶, 54⁷, 54⁸, 54⁹, 55¹, 55², 55³, 55⁴, 55⁵, 55⁶, 55⁷, 55⁸, 55⁹, 56¹, 56², 56³, 56⁴, 56⁵, 56⁶, 56⁷, 56⁸, 56⁹, 57¹, 57², 57³, 57⁴, 57⁵, 57⁶, 57⁷, 57⁸, 57⁹, 58¹, 58², 58³, 58⁴, 58⁵, 58⁶, 58⁷, 58⁸, 58⁹, 59¹, 59², 59³, 59⁴, 59⁵, 59⁶, 59⁷, 59⁸, 59⁹, 60¹, 60², 60³, 60⁴, 60⁵, 60⁶, 60⁷, 60⁸, 60⁹, 61¹, 61², 61³, 61⁴, 61⁵, 61⁶, 61⁷, 61⁸, 61⁹, 62¹, 62², 62³, 62⁴, 62⁵, 62⁶, 62⁷, 62⁸, 62⁹, 63¹, 63², 63³, 63⁴, 63⁵, 63⁶, 63⁷, 63⁸, 63⁹, 64¹, 64², 64³, 64⁴, 64⁵, 64⁶, 64⁷, 64⁸, 64⁹, 65¹, 65², 65³, 65⁴, 65⁵, 65⁶, 65⁷, 65⁸, 65⁹, 66¹, 66², 66³, 66⁴, 66⁵, 66⁶, 66⁷, 66⁸, 66⁹, 67¹, 67², 67³, 67⁴, 67⁵, 67⁶, 67⁷, 67⁸, 67⁹, 68¹, 68², 68³, 68⁴, 68⁵, 68⁶, 68⁷, 68⁸, 68⁹, 69¹, 69², 69³, 69⁴, 69⁵, 69⁶, 69⁷, 69⁸, 69⁹, 70¹, 70², 70³, 70⁴, 70⁵, 70⁶, 70⁷, 70⁸, 70⁹, 71¹, 71², 71³, 71⁴, 71⁵, 71⁶, 71⁷, 71⁸, 71⁹, 72¹, 72², 72³, 72⁴, 72⁵, 72⁶, 72⁷, 72⁸, 72⁹, 73¹, 73², 73³, 73⁴, 73⁵, 73⁶, 73⁷, 73⁸, 73⁹, 74¹, 74², 74³, 74⁴, 74⁵, 74⁶, 74⁷, 74⁸, 74⁹, 75¹, 75², 75³, 75⁴, 75⁵, 75⁶, 75⁷, 75⁸, 75⁹, 76¹, 76², 76³, 76⁴, 76⁵, 76⁶, 76⁷, 76⁸, 76⁹, 77¹, 77², 77³, 77⁴, 77⁵, 77⁶, 77⁷, 77⁸, 77⁹, 78¹, 78², 78³, 78⁴, 78⁵, 78⁶, 78⁷, 78⁸, 78⁹, 79¹, 79², 79³, 79⁴, 79⁵, 79⁶, 79⁷, 79⁸, 79⁹, 80¹, 80², 80³, 80⁴, 80⁵, 80⁶, 80⁷, 80⁸, 80⁹, 81¹, 81², 81³, 81⁴, 81⁵, 81⁶, 81⁷, 81⁸, 81⁹, 82¹, 82², 82³, 82⁴, 82⁵, 82⁶, 82⁷, 82⁸, 82⁹, 83¹, 83², 83³, 83⁴, 83⁵, 83⁶, 83⁷, 83⁸, 83⁹, 84¹, 84², 84³, 84⁴, 84⁵, 84⁶, 84⁷, 84⁸, 84⁹, 85¹, 85², 85³, 85⁴, 85⁵, 85⁶, 85⁷, 85⁸, 85⁹, 86¹, 86², 86³, 86⁴, 86⁵, 86⁶, 86⁷, 86⁸, 86⁹, 87¹, 87², 87³, 87⁴, 87⁵, 87⁶, 87⁷, 87⁸, 87⁹, 88¹, 88², 88³, 88⁴, 88⁵, 88⁶, 88⁷, 88⁸, 88⁹, 89¹, 89², 89³, 89⁴, 89⁵, 89⁶, 89⁷, 89⁸, 89⁹, 90¹, 90², 90³, 90⁴, 90⁵, 90⁶, 90⁷, 90⁸, 90⁹, 91¹, 91², 91³, 91⁴, 91⁵, 91⁶, 91⁷, 91⁸, 91⁹, 92¹, 92², 92³, 92⁴, 92⁵, 92⁶, 92⁷, 92⁸, 92⁹, 93¹, 93², 93³, 93⁴, 93⁵, 93⁶, 93⁷, 93⁸, 93⁹, 94¹, 94², 94³, 94⁴, 94⁵, 94⁶, 94⁷, 94⁸, 94⁹, 95¹, 95², 95³, 95⁴, 95⁵, 95⁶, 95⁷, 95⁸, 95⁹, 96¹, 96², 96³, 96⁴, 96⁵, 96⁶, 96⁷, 96⁸, 96⁹, 97¹, 97², 97³, 97⁴, 97⁵, 97⁶, 97⁷, 97⁸, 97⁹, 98¹, 98², 98³, 98⁴, 98⁵, 98⁶, 98⁷, 98⁸, 98⁹, 99¹, 99², 99³, 99⁴, 99⁵, 99⁶, 99⁷, 99⁸, 99⁹, 100¹, 100², 100³, 100⁴, 100⁵, 100⁶, 100⁷, 100⁸, 100⁹.

Hildagard Lönn, ägare av Lilla 3¹, Östlö i gr. socken Ingö

Ordf. i Etlum. Amaljöringsvårdens vägsamfällig-
het, samt. Tage Karlsson, Etlum, Östlö.

Ordf. i Östlö. Idrottsförening, samt. och.

Ingemar Svartilsson, Källstorp, Östlö,
Vägförordningen i Skaraborgs län ge-
nom vägmästers Carl Helgesson, Lilla, 10.2.

Ordf. i Jussy. Vägsamfällighet, samt. Arvid Abelson
"Fröjda", Östlö.

21.

Upplästes det för försättningsman-
nen utförda förordnandet, som
hade lydelse ant. bil. 1.

22.

Något för mest försättningsman-
nen eller skiftsgodsmännen an-
mälles ej.

23.

Lämnades en sedogörande för det

uppsättat utkast till förslag för tor-
läggnings- och söndares ike-
jord samt de nöjligaste, som finnes
för torrläggning och öfriga sok-
ares ikejord.

34.

Styrelsen för Rensningsverket i
detalj för ett uppsättat förslag till tor-
läggnings och bädd ikejord.

35.

Söndares ykade att utloppan lag-
ares på att deras ikejord blir ^{ändamålsenligt} ~~sådan~~
~~sådan~~ torrlagd och kan beräknas iakt-
nutt.

36

Följande solägare föreslår sig med
söndares till förskottningen med hö-
uden aegionens ykanden;

Styrelsen för Rensningsverket för tillby 1, 10
sin genom Rensningsverket och Sine Håll
med ykade att direkt A-B i gånslagen
med 100.

Sine Håll för tillby 1, 10-15, 15-20, 20-25
att utloppat A-17-5 i gånslagen med 100
inome boms ägor. Låsa direkt T-U.

Nils Håll för tillby 1, 10-15, 15-20, 20-25
att vika i Carter betraktade utlopp i gån-
slagen med 100.

Styrelsen för tillby 1, 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, 30-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90, 90-95, 95-100, 100-105, 105-110, 110-115, 115-120, 120-125, 125-130, 130-135, 135-140, 140-145, 145-150, 150-155, 155-160, 160-165, 165-170, 170-175, 175-180, 180-185, 185-190, 190-195, 195-200, 200-205, 205-210, 210-215, 215-220, 220-225, 225-230, 230-235, 235-240, 240-245, 245-250, 250-255, 255-260, 260-265, 265-270, 270-275, 275-280, 280-285, 285-290, 290-295, 295-300, 300-305, 305-310, 310-315, 315-320, 320-325, 325-330, 330-335, 335-340, 340-345, 345-350, 350-355, 355-360, 360-365, 365-370, 370-375, 375-380, 380-385, 385-390, 390-395, 395-400, 400-405, 405-410, 410-415, 415-420, 420-425, 425-430, 430-435, 435-440, 440-445, 445-450, 450-455, 455-460, 460-465, 465-470, 470-475, 475-480, 480-485, 485-490, 490-495, 495-500, 500-505, 505-510, 510-515, 515-520, 520-525, 525-530, 530-535, 535-540, 540-545, 545-550, 550-555, 555-560, 560-565, 565-570, 570-575, 575-580, 580-585, 585-590, 590-595, 595-600, 600-605, 605-610, 610-615, 615-620, 620-625, 625-630, 630-635, 635-640, 640-645, 645-650, 650-655, 655-660, 660-665, 665-670, 670-675, 675-680, 680-685, 685-690, 690-695, 695-700, 700-705, 705-710, 710-715, 715-720, 720-725, 725-730, 730-735, 735-740, 740-745, 745-750, 750-755, 755-760, 760-765, 765-770, 770-775, 775-780, 780-785, 785-790, 790-795, 795-800, 800-805, 805-810, 810-815, 815-820, 820-825, 825-830, 830-835, 835-840, 840-845, 845-850, 850-855, 855-860, 860-865, 865-870, 870-875, 875-880, 880-885, 885-890, 890-895, 895-900, 900-905, 905-910, 910-915, 915-920, 920-925, 925-930, 930-935, 935-940, 940-945, 945-950, 950-955, 955-960, 960-965, 965-970, 970-975, 975-980, 980-985, 985-990, 990-995, 995-1000, 1000-1005, 1005-1010, 1010-1015, 1015-1020, 1020-1025, 1025-1030, 1030-1035, 1035-1040, 1040-1045, 1045-1050, 1050-1055, 1055-1060, 1060-1065, 1065-1070, 1070-1075, 1075-1080, 1080-1085, 1085-1090, 1090-1095, 1095-1100, 1100-1105, 1105-1110, 1110-1115, 1115-1120, 1120-1125, 1125-1130, 1130-1135, 1135-1140, 1140-1145, 1145-1150, 1150-1155, 1155-1160, 1160-1165, 1165-1170, 1170-1175, 1175-1180, 1180-1185, 1185-1190, 1190-1195, 1195-1200, 1200-1205, 1205-1210, 1210-1215, 1215-1220, 1220-1225, 1225-1230, 1230-1235, 1235-1240, 1240-1245, 1245-1250, 1250-1255, 1255-1260, 1260-1265, 1265-1270, 1270-1275, 1275-1280, 1280-1285, 1285-1290, 1290-1295, 1295-1300, 1300-1305, 1305-1310, 1310-1315, 1315-1320, 1320-1325, 1325-1330, 1330-1335, 1335-1340, 1340-1345, 1345-1350, 1350-1355, 1355-1360, 1360-1365, 1365-1370, 1370-1375, 1375-1380, 1380-1385, 1385-1390, 1390-1395, 1395-1400, 1400-1405, 1405-1410, 1410-1415, 1415-1420, 1420-1425, 1425-1430, 1430-1435, 1435-1440, 1440-1445, 1445-1450, 1450-1455, 1455-1460, 1460-1465, 1465-1470, 1470-1475, 1475-1480, 1480-1485, 1485-1490, 1490-1495, 1495-1500, 1500-1505, 1505-1510, 1510-1515, 1515-1520, 1520-1525, 1525-1530, 1530-1535, 1535-1540, 1540-1545, 1545-1550, 1550-1555, 1555-1560, 1560-1565, 1565-1570, 1570-1575, 1575-1580, 1580-1585, 1585-1590, 1590-1595, 1595-1600, 1600-1605, 1605-1610, 1610-1615, 1615-1620, 1620-1625, 1625-1630, 1630-1635, 1635-1640, 1640-1645, 1645-1650, 1650-1655, 1655-1660, 1660-1665, 1665-1670, 1670-1675, 1675-1680, 1680-1685, 1685-1690, 1690-1695, 1695-1700, 1700-1705, 1705-1710, 1710-1715, 1715-1720, 1720-1725, 1725-1730, 1730-1735, 1735-1740, 1740-1745, 1745-1750, 1750-1755, 1755-1760, 1760-1765, 1765-1770, 1770-1775, 1775-1780, 1780-1785, 1785-1790, 1790-1795, 1795-1800, 1800-1805, 1805-1810, 1810-1815, 1815-1820, 1820-1825, 1825-1830, 1830-1835, 1835-1840, 1840-1845, 1845-1850, 1850-1855, 1855-1860, 1860-1865, 1865-1870, 1870-1875, 1875-1880, 1880-1885, 1885-1890, 1890-1895, 1895-1900, 1900-1905, 1905-1910, 1910-1915, 1915-1920, 1920-1925, 1925-1930, 1930-1935, 1935-1940, 1940-1945, 1945-1950, 1950-1955, 1955-1960, 1960-1965, 1965-1970, 1970-1975, 1975-1980, 1980-1985, 1985-1990, 1990-1995, 1995-2000, 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025, 2025-2030, 2030-2035, 2035-2040, 2040-2045, 2045-2050, 2050-2055, 2055-2060, 2060-2065, 2065-2070, 2070-2075, 2075-2080, 2080-2085, 2085-2090, 2090-2095, 2095-2100, 2100-2105, 2105-2110, 2110-2115, 2115-2120, 2120-2125, 2125-2130, 2130-2135, 2135-2140, 2140-2145, 2145-2150, 2150-2155, 2155-2160, 2160-2165, 2165-2170, 2170-2175, 2175-2180, 2180-2185, 2185-2190, 2190-2195, 2195-2200, 2200-2205, 2205-2210, 2210-2215, 2215-2220, 2220-2225, 2225-2230, 2230-2235, 2235-2240, 2240-2245, 2245-2250, 2250-2255, 2255-2260, 2260-2265, 2265-2270, 2270-2275, 2275-2280, 2280-2285, 2285-2290, 2290-2295, 2295-2300, 2300-2305, 2305-2310, 2310-2315, 2315-2320, 2320-2325, 2325-2330, 2330-2335, 2335-2340, 2340-2345, 2345-2350, 2350-2355, 2355-2360, 2360-2365, 2365-2370, 2370-2375, 2375-2380, 2380-2385, 2385-2390, 2390-2395, 2395-2400, 2400-2405, 2405-2410, 2410-2415, 2415-2420, 2420-2425, 2425-2430, 2430-2435, 2435-2440, 2440-2445, 2445-2450, 2450-2455, 2455-2460, 2460-2465, 2465-2470, 2470-2475, 2475-2480, 2480-2485, 2485-2490, 2490-2495, 2495-2500, 2500-2505, 2505-2510, 2510-2515, 2515-2520, 2520-2525, 2525-2530, 2530-2535, 2535-2540, 2540-2545, 2545-2550, 2550-2555, 2555-2560, 2560-2565, 2565-2570, 2570-2575, 2575-2580, 2580-2585, 2585-2590, 2590-2595, 2595-2600, 2600-2605, 2605-2610, 2610-2615, 2615-2620, 2620-2625, 2625-2630, 2630-2635, 2635-2640, 2640-2645, 2645-2650, 2650-2655, 2655-2660, 2660-2665, 2665-2670, 2670-2675, 2675-2680, 2680-2685, 2685-2690, 2690-2695, 2695-2700, 2700-2705, 2705-2710, 2710-2715, 2715-2720, 2720-2725, 2725-2730, 2730-2735, 2735-2740, 2740-2745, 2745-2750, 2750-2755, 2755-2760, 2760-2765, 2765-2770, 2770-2775, 2775-2780, 2780-2785, 2785-2790, 2790-2795, 2795-2800, 2800-2805, 2805-2810, 2810-2815, 2815-2820, 2820-2825, 2825-2830, 2830-2835, 2835-2840, 2840-2845, 2845-2850, 2850-2855, 2855-2860, 2860-2865, 2865-2870, 2870-2875, 2875-2880, 2880-2885, 2885-2890, 2890-2895, 2895-2900, 2900-2905, 2905-2910, 2910-2915, 2915-2920, 2920-2925, 2925-2930, 2930-2935, 2935-2940, 2940-2945, 2945-2950, 2950-2955, 2955-2960, 2960-2965, 2965-2970, 2970-2975, 2975-2980, 2980-2985, 2985-2990, 2990-2995, 2995-3000, 3000-3005, 3005-3010, 3010-3015, 3015-3020, 3020-3025, 3025-3030, 3030-3035, 3035-3040, 3040-3045, 3045-3050, 3050-3055, 3055-3060, 3060-3065, 3065-3070, 3070-3075, 3075-3080, 3080-3085, 3085-3090, 3090-3095, 3095-3100, 3100-3105, 3105-3110, 3110-3115, 3115-3120, 3120-3125, 3125-3130, 3130-3135, 3135-3140, 3140-3145, 3145-3150, 3150-3155, 3155-3160, 3160-3165, 3165-3170, 3170-3175, 3175-3180, 3180-3185, 3185-3190, 3190-3195, 3195-3200, 3200-3205, 3205-3210, 3210-3215, 3215-3220, 3220-3225, 3225-3230, 3230-3235, 3235-3240, 3240-3245, 3245-3250, 3250-3255, 3255-3260, 3260-3265, 3265-3270, 3270-3275, 3275-3280, 3280-3285, 3285-3290, 3290-3295, 3295-3300, 3300-3305, 3305-3310, 3310-3315, 3315-3320, 3320-3325, 3325-3330, 3330-3335, 3335-3340, 3340-3345, 3345-3350, 3350-3355, 3355-3360, 3360-3365, 3365-3370, 3370-3375, 3375-3380, 3380-3385, 3385-3390, 3390-3395, 3395-3400, 3400-3405, 3405-3410, 3410-3415, 3415-3420, 3420-3425, 3425-3430, 3430-3435, 3435-3440, 3440-3445, 3445-3450, 3450-3455, 3455-3460, 3460-3465, 3465-3470, 3470-3475, 3475-3480, 3480-3485, 3485-3490, 3490-3495, 3495-3500, 3500-3505, 3505-3510, 3510-3515, 3515-3520, 3520-3525, 3525-3530, 3530-3535, 3535-3540, 3540-3545, 3545-3550, 3550-3555, 3555-3560, 3560-3565, 3565-3570, 3570-3575, 3575-3580, 3580-3585, 3585-3590, 3590-3595, 3595-3600, 3600-3605, 3605-3610, 3610-3615, 3615-3620, 3620-3625, 3625-3630, 3630-3635, 3635-3640, 3640-3645, 3645-3650, 3650-3655, 3655-3660, 3660-3665, 3665-3670, 3670-3675, 3675-3680, 3680-3685, 3685-3690, 3690-3695, 3695-3700, 3700-3705, 3705-3710, 3710-3715, 3715-3720, 3720-3725, 3725-3730, 3730-3735, 3735-3740, 3740-3745, 3745-3750, 3750-3755, 3755-3760, 3760-3765, 3765-3770, 3770-3775, 3775-3780, 3780-3785, 3785-3790, 3790-3795, 3795-3800, 3800-3805, 3805-3810, 3810-3815, 3815-3820, 3820-3825, 3825-3830, 3830-3835, 3835-3840, 3840-3845, 3845-3850, 3850-3855, 3855-3860, 3860-3865, 3865-3870, 3870-3875, 3875-3880, 3880-3885, 3885-3890, 3890-3895, 3895-3900, 3900-3905, 3905-3910, 3910-3915, 3915-3920, 3920-3925, 3925-3930, 3930-3935, 3935-3940, 3940-3945, 3945-3950, 3950-3955, 3955-3960, 3960-3965, 3965-3970, 3970-3975, 3975-3980, 3980-3985, 3985-3990, 3990-3995, 3995-4000, 4000-4005, 4005-4010, 4010-4015, 4015-4020, 4020-4025, 4025-4030, 4030-4035, 4035-4040, 4040-4045, 4045-4050, 4050-4055, 4055-4060, 4060-4065, 4065-4070, 4070-4075, 4075-4080, 4080-4085, 4085-4090, 4090-4095, 4095-4100, 4100-4105, 4105-4110, 4110-4115, 4115-4120, 4120-4125, 4125-4130, 4130-4135, 4135-4140, 4140-4145, 4145-4150, 4150-4155, 4155-4160, 4160-4165, 4165-4170, 4170-4175, 4175-4180, 4180-4185, 4185-4190, 4190-4195, 4195-4200, 4200-4205, 4205-4210, 4210-4215, 4215-4220, 4220-4225, 4225-4230, 4230-4235, 4235-4240, 4240-4245, 4245-4250, 4250-4255, 4255-4260, 4260-4265, 4265-4270, 4270-4275, 4275-4280, 4280-4285, 4285-4290, 4290-4295, 4295-4300, 4300-4305, 4305-4310, 4310-4315, 4315-4320, 4320-4325, 4325-4330, 4330-4335, 4335-4340, 4340-4345, 4345-4350, 4350-4355, 4355-4360, 4360-4365, 4365-4370, 4370-4375, 4375-4380, 4380-4385, 4385-4390, 4390-4395, 4395-4400, 4400-4405, 4405-4410, 4410-4415, 4415-4420, 4420-4425, 4425-4430, 4430-4435, 4435-4440, 4440-4445, 4445-4450, 4450-4455, 4455-4460, 4460-4465, 4465-4470, 4470-4475, 4475-4480, 4480-4485, 4485-4490, 4490-4495, 4495-4500, 4500-4505, 4505-4510, 4510-4515, 4515-4520, 4520-4525, 4525-4530, 4530-4535, 4535-4540, 4540-4545, 4545-4550, 4550-4555, 4555-4560, 4560-4565, 4565-4570, 4570-4575, 4575-4580, 4580-4585, 4585-4590, 4590-4595, 4595-4600, 4600-4605, 4605-4610, 4610-4615, 4615-4620, 4620-4625, 4625-4630, 4630-4635, 4635-4640, 4640-4645, 4645-4650, 4650-4655, 4655-4660, 4660-4665, 4665-4670, 4670-4675, 4675-4680, 4680-4685, 4685-4690, 4690-4695, 4695-4700, 4700-4705, 4705-4710, 4710-4715, 4715-4720, 4720-4725, 4725-4730, 4730-4735, 4735-4740, 4740-4745, 4745-4750, 4750-4755, 4755-4760, 4760-4765, 4765-4770, 4770-4775, 4775-4780, 4780-4785, 4785-4790, 4790-4795, 4795-4800, 4800-4805, 4805-4810, 4810-4815, 4815-4820, 4820-4825, 4825-4830, 4830-4835, 4835-4840, 4840-4845, 4845-4850, 4850-4855, 4855-4860, 4860-4865, 4865-4870, 4870-4875, 4875-4880, 4880-4885, 4885-4890, 4890-4895, 4895-4900, 4900-4905, 4905-4910, 4910-4915, 4915-4920, 4920-4925, 4925-4930, 4930-4935, 4935-4940, 4940-4945, 4945-4950, 4950-4955, 4955-4960, 4960-4965, 4965-4970, 4970-4975, 4975-4980, 4980-4985, 4985-4990, 4990-4995, 4995-5000, 5000-5005, 5005-5010, 5010-5015, 5015-5020, 5020-5025, 5025-5030, 5030-5035, 5035-5040, 5040-5045, 5045-5050, 5050-5055, 5055-5060, 5060-5065, 5065-5070, 5070-5075, 5075-5080, 5080-5085, 5085-5090, 5090-5095, 5095-5100, 5100-5105, 5105-5110, 5110-5115, 5115-5120, 5120-5125, 5125-5130, 5130-5135, 5135-5140, 5140-5145, 5145-5150, 5150-5155, 5155-5160, 5160-5165, 5165-5170, 5170-5175, 5175-5180, 5180-5185, 5185-5190, 5190-5195, 5195-5200, 5200-5205, 5205-5210, 5210-5215, 5215-5220, 5220-5225, 5225-5230, 5230-5235, 5235-5240, 5240-5245, 5245-5250, 5250-5255, 5255-5260, 5260-5265, 5265-5270, 5270-5275, 5275-5280, 5280-5285, 5285-5290, 5290-5295, 5295-5300, 5300-5305, 5305-5310, 5310-5315, 5315-5320, 5320-5325, 5325-5330, 5330-5335, 5335-5340, 5340-5345, 5345-5350, 5350-5355, 5355-5360, 5360-5365, 5365-5370, 5370-5375, 5375-5380, 5380-5385, 5385-5390, 5390-5395, 5395-5400, 5400-5405, 5405-5410, 5410-5415, 5415-5420, 5420-5425, 5425-5430, 5430-5435, 5435-5440, 5440-5445, 5445-5450, 5450-5455, 5455

att avloppet B-B', 62-64 och diket T-U
(särskild ramp.) medtages i för sitt utseende
Knutt Andersson för Etlund Morby, 6^o Östlän,
att avloppet E-E', R-R' och R-S ut-
stäckas till kares gränser.

Föras länns förordningar utarbetades
av synsamman; Zil. 6.

37.

För förvaltningsens ordbud hade intet
att sända annat, att följande avlopp
vänder sig ut vägen vägen Östlän - för
omlaggas och fördelas på förvaltningsens
bakortnad, nämligen;

Nummer vid 68+15 - 68+22, diket E-M,

Nummer vid 108+68 - 108+75, diket T-U,

Nummer vid 46+13 - 46+19, ^{diket H-R} ~~avseende~~ för plan
samt sätts även västerns vägar.

Bruken väntas. vägar sätts över vid
Nummer för diket E-M - T-U.

38.

På Karlens asf. i Etlund - Hultsjön
För rampen hade inget att sända annat
att genomloppet under anordnade vägar
innan ramp. vid punkt 70+66 - 73+72,
diket O-P ombyggs på ramp. & bakortnad.

Skid ställen asf. i Jörög. För ramp/ålliga
Gut hade inget att sända annat
att genomloppet under anordnade vägar
innan ramp. vid punkt 64+39 - 64+48, diket
R-J, ombyggs på ramp. & bakortnad.

29.

Orap. i Östlön. Idrottsförening, Långs
Antikson. Kerkade att förtroget var ov-
saga idrottsförening, underlätas sty-
relsen för idrottsförening.

210.

Lone iertat videssa järnbon piblara-
eades sammantödat avskutet och
halla vett sammantödas, avskut
att bli pibtrammantödas, bollen
på sammantödas som dagens samm-
vamtödas, torsdagen den 23 febr. 1961
kl 9.00

Ost och tid som som
J. J. J.
S. J. J.
J. J. J.

Östlönens skiftesgodamän.

Linnar Larsson Nils P. P.

Torsdagen den 23 febr. 1961, hos lantbru-
karen Tage Karlsson, Östlön.

Närvarande: Lantbrukare bitr. lantbruks-
direktör Erik Blomlöf och ing. Boel
Fransson.

Skiftesgodamännen, lantbrukarna Linnar
Larsson och Nils P.

Följande sockägare inställde sig till
sammanträdets:

Grundator Gösta Kihlén, Lörby, Östör, bil. 3.

Hilma Larsson, Lillgärden, Östör.

Olof Ljölén, - " - - " -

Erik Blom, - " - - " -

Felix Blom, Storgården, - " -

Dina Karlsson, - " - - " -

Nils Heltqvist, Långgården, - " -

Einar Ekborn, Storgården, - " -

Adolf Noell, Störmen, - " -

Peter Karlsson, Storgården, - " -

för Störmen - Anläggning. Vågsamfällighet.

§ 11.

Redogjordes för det sedan föregående
sammanträdet förslags- och beslutade för-
slaget till torvlaggraving av sönder-
nas åkerjord med tillhörande fast-
nadsförlag, vattendringslängd och kort-
nadsförklaringslängd m. m.

§ 12.

Någon anmärkning mot det uppmättade
förslaget med tillhörande handlingar
framfördes ej.

§ 13.

Appröptes synpunkter och ett förslag,
som hade lydelse enligt bil. 10.

§ 14.

Att mottaga och förvara till förtä-
get hörande rätningarna och handling-
ar och att sammankalla deläg-
arna för val av styrelse och sågsy-
nnmännen samt bevakaren Paga
Karlsson Storsjöden, Örebro.

§ 15.

Som intet vidare finns, att till
protokollet antagna förklarades
föreläggningen avslutad och sam-
manträdet upplöst.

Och, och till som ovan
I tjänsten
Samlad
bit. samt bevakare.

Vilken Paga Sammantraden
bit. skiftesgodemärket.

8
Inr 2233

B. 1. 1.

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM2 24 60



Förordnande.

Biträdande lantbruksdirektören Erik Almlöf,
Skara, förordnas härmed att i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 september
1960.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
G. Sunnerholm

[Signature]
Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr




Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Biträdande lantbruksdirektören Erik Almlöf.


Skara den 26 september 1960.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Östbo socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser dikning.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Lidköping
Meddelanden om förrättningen ställas till Hilmer Larsson
Lillegården Östbo Tel. 5. Söne.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Östbo den 27-12-1958

Sökandes namn: Erik Blom för fastigheten Ettrum 2:2 Lillegården.
Tage Karlsson » » " Lars Andersgården 4:14.
Hilmer Larsson » » Ettrum 2:9 Lillegården.
Lasse Blom » » Ettrum Lars Andersgården
gammel täckedplan

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Einar Ekblom,	ägare av fastigheten	Stor gården Östörn
Adolf Norrell,	» » »	Jungården Östörn
Nils Thullgren,	» » »	" "
Knut Andersson,		Marbo gården Östörn
Johan - Tom Blom,		ambyrösgården "
Gösta Kihlén,		Kungö gården, Södra Östörn.
Alf Sjölén,		Lillegården, Östörn

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

l:e assistent Ragnar Holm

Skara den 24 mars 1959.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Östlösa

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

Kolsjödiket

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Dudköpung

Meddelanden om förrättningen ställas till

Stålgården Östlösa

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Östlösa

den

12-3

19 59

Sökandes namn:

Erik Blom

för fastigheten

Fastighet:

Stålgården Östlösa

» »

» »

13.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm


Skara den 24 mars 19 59.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Insändes till vederbörande länbruksnämnd



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs -

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Oxelisa

socken(-nar) av

Skaraborgs -

län.

Förrättningen avser

Solopaddike

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till

Torke Blom

Hörsåiden, Oxelisa

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Oxelisa

den 15-2

19 59

Sökandes namn:

Torke Blom

Fastighet:

för fastigheten

Ettum Län Hörsåiden

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

1:e assistent Ragnar Holm

Skara

den

24 mars

19 59.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Förordnande.

1:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landokansliet den 2 april 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Tage Karlsson, Ettrum, Örslösa,
onsdagen den 2 november 1960 kl. 09.30, vilka denna dag avsänts till:

Gösta Kihlén	Sörby	Örslösa
Domänintendenten i Skaraborgs m.fl. län		Vänersborg
Hilmer Larsson	Ettrum Lillegården	Örslösa
Olof Sjölin	- " - - " -	- " -
Hildegard Svensson	Sörby	- " -
Erik Blom	Ettrum Lillegården	- " -
Knut Andersson	Ettrum Marbogården	- " -
Folke Blom	Ettrum	- " -
Tage Karlsson	- " -	- " -
Nils Hultgren	- " -	- " -
Einar Ekbohm	- " -	- " -
Adolf Norell	- " -	- " -
Folke Gustafsson	- " -	- " -
Ordf. i Jonsgårdens vägsamfällighet		
Gunnar Andersson	Fröjdegården	- " -
Ordf. i Ettrum Ambjörnsgårdens Vägsamfällighet		
Tage Karlsson	Ettrum	- " -
Ordf. i Örslösa Idrottsförening		
Ingemar Bertilsson	Kjällstorp	- " -
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Skiftesgodeman Nils Skoog	Värmegården	Örslösa
- " - Gunnar Carlsson	Gröneberg	Norra Kedum.

Skara den 13 oktober 1960.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Tage Karlsson, Ettrum, Örslösa, tors-
dagen den 23 februari 1961 kl. 9.30, vilka denna dag avsänts till:

Gösta Kihlén	Sörby	Örslösa
Domänintendenten i Skaraborgs m.fl. län		Vänersborg
Hilmer Larsson	Ettrum, Lillegården	Örslösa
Olof Sjölin	" "	" "
Hildegard Svensson	Sörby	" "
Erik Blom	Ettrum, Lillegården	" "
Knut Andersson	Ettrum Marbogården	" "
Folke Blom	Ettrum	" "
Disa Karlsson	" "	" "
Nils Hultgren	" "	" "
Einar Ekbohm	" "	" "
Adolf Norell	" "	" "
Folke Gustafsson	" "	" "
Ordf. i Jonsgårdens vägsamfällighet		
Arvid Abelsson	Fröjdegården	" "
Ordf. i Ettrum-Ambjörnsgårdens vägsamfällighet		
Tage Karlsson	Ettrum	" "
Ordf. i Örslösa idrottsförening		
Ingemar Bertilsson	Kjällstorp	" "
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Skiftesgodeman Nils Skoog	Värmegården	Örslösa
" " - Gunnar Carlsson	Gröneberg	Norra Kedum

Skara den 11 februari 1961

I tjänsten

Erik Aimplöf

Förrättningsman

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4576-43/60

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Sörby, Ettrum m.fl. hemman inom Söne och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 2 november 1960

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


DOMÄNVERKET

Domänintendenten i
Västra domänområdet
Vänersborg
Tfn växel 121 90

F u l l m a k t

för arrendator Gösta Kihlén, Sörby, Örslösa
att vid sammanträde angående torrläggning av mark
tillhörande Sörby, Ettum m.fl. hemman inom Söne
och Örslösa socknar vilket sammanträde är avsett
att hållas hos Tage Karlsson, Ettum, Örslösa,
torsdagen den 23 februari 1961 kl. 9.30, min talan
föra.

Vänersborg den 18 februari 1961


Eric Wiberg
Domänintendent

FULLMAKT

för Tage Karlsson
namn
Ettrum, Örslösa
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Ettrum, Lillegården m.fl

Örslösa o Söne i Ettrum socken av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ettrum den 2 nov 1960

Disa Karlsson

Bevittnas:

Bertil Tamm
namn

Skara
adress

Sven Blom
namn

Kungälv, Örslösa
adress

FULLMAKT

för min son Ingeborg Henningsen
namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Edsrum Liseby nr 11 fortigheten

Östlöv och Åre
 i Östlöv och Åre
socken av Åre län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lise, Östlöv, den 2/11 1960

Hildegard Henningsen

Bevittnas:

Gunnar Gustafsson
namn

Lise, Östlöv
adress

Ingeborg Magnusson
namn

Lise, Östlöv
adress

Förening.

Undertecknad² förena^{oss} med sökanden^a till den syneförrättning,
 som avser torrläggning av mark, tillhörande Sörby, Ettrum m.fl.
 i Söne o. Örslösa sock^{nar} av Skaraborgs län, och yrka^{vi} på företagets
 utsträckning, så att jämväl ^{ör} örra därav beroende mark må kunna på änd-
 målsenligt sätt torrläggas och brukas.

Ettrum Örslösa den 2/11 1960

Emil Ekberg

 För Ettrum 4748-35

Nils Kullgren

 För Ettrum 4648-36

Knut Andersson

 För Ettrum Merbog. 63

.....

.....

Olof Eriksson

 för Sörby l^{enl.} Kungl domän-
 styrelsens uppdrag

Olof Eriksson

 För Ettrum Lilleg. 25-2"

.....

.....

.....

Förstadiende förening utsordas:
~~Egenhändige namnteckning... bevitnad~~

Nils Ekroff

Samuel Carlsson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län

MARIESTAD

Angående vattengenomlopp genom allmänna vägen 574 mellan Örslösa - Söne inom Ettrums
dikningsföretag i Örslösa och Söne socknar.

Vid sammanträde rörande rubr. företag onsdagen den 2 november 1960 representerades vägförvaltningen av vägmästare Carl Helgesson, Lidköping. Företaget berör 3 vattengenomlopp under rubr. väg i enlighet med å bilagda karta angivna beteckningar.

Vattengenomloppet vid 46+13 - 46+19, diket H-R.

Trumman är tillfredsställande vad avser såväl djup som dimension, men är i behov av slamrensning. Möjligen erfordras viss justering av trumman vilket kommer att visa sig sedan slamningen verkställts. Föreslås att vägförvaltningen bekostar brunn nedströms vägen jämte erforderlig justering.

Vattengenomloppet vid 68+15 - 68+22, diket L - M.

Gamla trumman är avsevärt för grund. Den har breddats under senare år. Trumman ombygges i enlighet med bilagt förslag och föreslås att vägförvaltningen bekostar och utför trumman jämte brunn nedströms vägen.

Vattengenomloppet vid 108+68 - 108+75, diket T - U.

Gamla trumman är avsevärt för grund och belägen c:a 25 m N. om den föreslagna nya trumman. På grund av sänka i marken ansåg vägförvaltningens ombud lämpligt, att nya trumman förläggas å angiven plats. För att gamla trumman skall kunna utgå erfordras ledningen U - U¹ i östra vägdiket (25 m 3" rör jämte brunn). Kostnaden härför beräknas till 150:- kr. Föreslås att dikningsföretaget utför diket U - U¹ och att vägförvaltningen härför erlägger en ersättning till företaget av 150:- kr. samt att nya trumman 108+68 - 108+75 jämte brunn nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen. Sedan föreslagna åtgärder utförts erfordras ej gamla trumman.

Bilägges 3 ex. av förslaget varav 1 ex. återsändes till lantbruksnämnden jämte vägförvaltningens yttrande. Skara den 15 november 1960.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman

24. Bil. 7.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop »Länsstyrelsen»

Postgirokonto 18 29 16

Datum

18.11.60



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

15.11.60

Vår beteckning

5146-43/60 LAL/BF

Ärende

Ang. vattengenomlopp genom allmänna vägen 574 inom Ettrums dik-
ningsföretag i Örslösa och Söne socknar

Med anledning av Eder skrivelse den 15 november 1960 i rubr.
ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen
kommer att utföra erforderlig rensning och justering av trumma
vid sektion 46+13 jämte brunn nedströms trumman.

Vidare kommer vägförvaltningen att utföra nya genomlopp jämte
brunnar nedströms vid sektion 68+15 och 108+68.

Vägförvaltningen kommer att till företaget utbetala 150:- kr för
igenläggning av vägdiket U-U¹ under förutsättning att nuvarande
trumman vid punkt U¹ ej längre behöver underhållas av vägförvalt-
ningen.

Beloppet utbetalas till företaget så snart arbetet avsynats och
godkänts samt bevis härom inkommit till vägförvaltningen.




./1

Ett ex ritning återgår härjämte.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen

Bertil André

L.A. Larsson



Förslag till
**Utdrag ur förslag till
Ettrums dikningsföretag**

i Sörby o. Örslösa socknar ~~kommun~~ Skaraborgs län
upprättat år 1960 ~~utan~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Seik Sundberg
Namn
Titel: *Bitr. lantbruksdirektör*

Antal
ritn. st. 1

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

Till

Ordföranden i Örslösa idrottsförening

Herr Ingemar Bertilsson

Kjällstorp

ÖRSLÖSA

Angående avloppet L - L¹ inom Ettrums dikningsföretag i Örslösa och Söne socknar.

Vid sammanträde onsdagen den 2 november 1960 angående rubr. dikningsföretag bestämdes, att frågan om utförandet av sidodiket upptill idrottsplatsen - å kartan betecknad med L - L¹ - skulle underställas idrottsföreningens styrelse för yttrande.


Tage Karlsson yrkar att avloppet upptages till idrottsplatsens nedre gräns. Under sådana förhållanden har beräknats, att idrottsföreningen kommer att erlægga c:a 400:- kr. (beräknad rördimension 375 mm, 15") .

Om diket förlänges till idrottsplatsens övre gräns, varvid östra gränsdiket igenlägges med rör, har beräknats att idrottsföreningen skall erlægga ytterligare c:a 1.000:- kr. eller tillsammans c:a 1.400:- kr.

Med anledning av ovanstående anhålles om Edert yttrande huruvida föreningen önskar utsträcka dikets igenläggning med rör utmed hela östra sidan av idrottsplatsen. Tage Karlsson har inget yrkande angående igenläggning av denna del av diket.


För att kunna färdigställa förrättningen enhålles om Edert yttrande senast den 5 december 1960. Skara den 15 november 1960.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Bitr. lantbruksdirektör



Örslösa den 30 nov. 1960

Till

Lantbruksnämnden
Skarabergs Län

Skara

Med anledning av Edert brev av den 15 nov. 1960 angående avloppet L- L1 inom Ettrums dikningsföretag i Örslösa och Söme socknar. Ber vi att få medela att vi icke önskar utsträcka dikets igenläggande utmed östra sidan av idrottsplatsen.

Högaktningsfullt

ÖRSLÖSA IDROTTSFÖRENING

Ingemar Bechlinson
ordf.

Tor Juv Hellqvist
sek.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - F</u>						
<u>Diket A - B - C - D - E - F</u>						
0-0+28	28	Schaktning av lera	m ³ 40	2:-	80:-	-
0+28-2+21	193	375 mm:s rör med frakt	m 193	10:45	2017:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m 193	2:80	540:-	-
0+28	-	Utlopp typ U-1	-	-	60:-	-
2+21	-	Brunn typ B-1, d= 0.9 m	st 1	-	190:-	-
2+21-5+50	329	300 mm:s rör med frakt	m 329	7:30	2402:-	-
-	-	Rivning av stenbroar	st 2	25:-	50:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m 111	2:-	222:-	-
-	-	" " " "	m 68	1;75	116:-	-
-	-	" " " "	m 150	1:85	278:-	-
3+32,5+45	-	Brunnar typ B-1 ~~5~~ , d=0.5 m	st } 2	90:-	180:-	-
-	-	Gren- och T-rör 6"/12"			-	-
5+50	-	Brunn typ B-1, d=0.8 m	-	-	150:-	-
-	-	Arbetsledning och oförutsett	-	-	615:-	6.900:-
5+50-8+27	277	300 mm:s rör med frakt	m 277	7:30	2022:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m 277	2:60	720:-	-
6+83	-	Brunn typ B-1 ~~5~~ , d= 0.5 m	st } 1	150:-	90:-	-
-	-	Gren- och T-rör 6"/12"			-	-
7+59,8+27	-	Brunnar typ B-1, d=0.8 m	st 2	150:-	300:-	-
8+27-9+90	163	250 mm:s rör med frakt	m 163	5:20	848:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m 163	2:50	408:-	-
9+90	-	Brunn typ B-1, D=0.6 m	st 1	-	100:-	-
-	-	Arbetsledning och oförutsett	-	-	452:-	4.940:-
9+90-11+18	128	200 mm:s rör med frakt	m 128	3.85	493:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m 128	1:60	205:-	-
11+18	-	Brunn typ B-3, d=0.5 m	st 1	-	50:-	-
-	-	Arbetsledning och oförutsett	-	-	72:-	820:-
<u>Diket B - B1</u>						
13-14+48	148	125 mm:s rör med frakt	m 148	2:75	407:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m 148	1:80	266:-	-
14+48	-	Brunn typ B-1, d=0.5 m	st 1	-	80:-	-
-	-	Arbetsledning och oförutsett	-	-	77:-	830:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket C - C1 - C2 - C3</u>						
16-17+29	129	225 mm:s rör med frakt	m	129	4:60	593:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m	129	2:20	284:-
17+29	-	Brunn typ B-1, d=0.6 m	st	1		100:-
17+29-20+61	332	150 mm:s rör med frakt	m	332	3:-	996:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m	49	2:70	132:-
-	-	" " " "	m	212	1:70	360:-
-	-	" " " "	m	71	1:80	128:-
18+60, 19+90 20+61	-	Brunnar typ B-1, d=0.5 m	st	3	80:-	240:-
-	-	Arbetsledning och oförutsett				287:-
<u>Diket C2 - C4</u>						
22-22+71	71	75 mm:s rör med frakt	m	71	1:35	96:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m	71	1:20	85:-
22+71	-	Brunn typ B-1, d=0.4 m	st	1		60:-
-	-	Arbetsledning och oförutsett				19:-
<u>Diket C1 - C5</u>						
24-25+23	123	125 mm:s rör med frakt	m	123	2:75	338:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m	123	1:20	148:-
25+23	-	Brunn typ B-1, d=0.5 m	st	1		80:-
25+23-25+77	54	100 mm:s rör med frakt	m	54	2:40	130:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m	54	1:60	86:-
25+77	-	Brunn typ B-1, d=0.4 m	st	1		60:-
-	-	Arbetsledning och oförutsett				88:-
<u>Diket D - D1</u>						
27-28+8	108	75 mm:s rör med frakt	m	108	1:35	146:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m	108	0:80	86:-
28+8	-	Brunn typ B-1, d=0.4 m	st	1		60:-
-	-	Arbetsledning och oförutsett				28:-
<u>Diket E - E1 - E2</u>						
30-31+28	128	150 mm:s rör med frakt	m	128	3:-	384:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m	128	1:30	166:-
31+28	-	Brunn typ B-3, d=0.5 m	st	1		50:-
31+28-32+84	156	125 mm:s rör med frakt	m	156	2:75	429:-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln.	m	156	1.20	187:-
-	-	Rivning av stentrumma				20:-
32+84	-	Brunn typ B-1, d=0.5 m	st	1		80:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
32+84-33+38	54	100 mm:s rör med frakt m	54	2:40	130:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	54	1:-	54:-	
33+38		Brunn typ B-1, d=0.4 m st	1		60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			160:-	1.720:-
		<u>Diket E1 - E3</u>				
35-35+46	46	100 mm:s rör med frakt m	46	2:40	110:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	46	1:40	64:-	
35+46		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			26:-	260:-
	<u>2467</u>			<u>Summa</u>		<u>20.100:-</u>
		<u>Samfälligheten G - P</u>				
		<u>Diket G - H - I - K - L - M - N - O - P</u>				
60-61+53	153	Schaktning av lera m ³	85	2:-	170:-	
		Jordersättning enligt längd			82:50	
61+53-62+19	66	450 mm:s rör med frakt m	66	13:30	878:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	66	2:40	158:-	
61+53-61+57		Rivning av stenbro			30:-	
62+19		Brunn typ B-1S, d=0.5 m				
		Gren- och T-rör 6"/18" st	1		90:-	
61+53		Utlopp typ U-1			70:-	
62+19-64+39	220	450 mm:s rör med frakt m	220	13:30	2926:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	220	3:80	836:-	
63		Brunn typ B-1S, d=0.5 m				
		Gren- och T-rör 6"/18" st	1		90:-	
64+39-64+45		Enskild väg. Trumman samt brunnen nedströms utföres och bekostas av Jonsgårdens vägsamfällighet.				
64+45-67+54	309	450 mm:s rör med frakt m	309	13:30	4110:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	309	3:80	1174:-	
64+45, 65+46		Brunnar typ B-1S, d=0.5m				
66+54		Gren- och T-rör 6"/18" st	3	90:-	270:-	
67+54		Brunn typ B-1, d=1.0 m			210:-	
67+54-68+15	61	300 mm:s rör med frakt m	61	7:30	445:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	61	2:-	122:-	
68+15-68+22	7	Allmän väg. Trumman samt brunnen nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen.				
68+22-69+86	164	250 mm:s rör med frakt m	164	5:20	853:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	164	1.90	312:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
68+22		Brunn typ B-1, d=0.8 m	st 1		150:-	
69+86		Brunn typ B-1, d=0.6 m	st 1		100:-	
69+86-71+92	206	225 mm:s rör med frakt	m 206	4:60	948:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 206	2:10	433:-	
70+86, 71+92		Brunnar typ B-1, d=0.6 m	st 2	100:-	200:-	
71+92-73+23	131	200 mm:s rör med frakt	m 131	3:85	504:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 131	2:-	262:-	
73+23		Brunn typ B-1, d=0.5 m	st 1		80:-	
		Rivning av stenbro			30:-	
73+23-73+66	43	150 mm:s rör med frakt	m 43	3:-	129:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 43	1:50	65:-	
73+66-73+72		Enskild väg. Trumman samt brunnen nedströms utföres och bekostas av Ambjörngårdens vägsamfällighet, sektion 1				
73+72		Brunn typ B-1, d=0.5 m	st 1		80:-	
		Arbetsledning och oförutsett			1492:50	17.300:-
		<u>Diket I - I1 - I2</u>				
101+60-100+7	153	200 mm:s rör med frakt	m 153	3.85	589:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 153	2:20	337:-	
100+13-100+7		Genomgång av väg	m 6	3:-	18:-	
100+13, 100+7		Brunnar typ B-1, d=0.5 m	st 2	80:-	160:-	
100+7-99+74	33	150 mm:s rör med frakt	m 33	3:-	99:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 33	1.80	59:-	
99+74		Brunn typ B-1, d=0.5 m	st 1		80:-	
99+74-98	174	125 mm:s rör med frakt	m 174	2:75	479:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 174	1:50	261:-	
99+9, 98		Brunnar typ B-1, d=0.5 m	st 2	80:-	160:-	
		Arbetsledning och oförutsett			218:-	2.460:-
		<u>Diket I1 - I3</u>				
103-104+29	129	100 mm:s rör med frakt	m 129	2:40	310:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 129	0.80	103:-	
104+29		Brunn typ B-1, d=0.4 m	st 1		60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			47:-	520:-
		<u>Diket K - K1 - K2</u>				
93-94+44	144	150 mm:s rör med frakt	m 144	3:-	432:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 100	1:50	150:-	
		" " " "	m 44	2:-	88:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
94+44		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1		80:-	
94+44-95+17	73	75 mm:s rör med frakt m	73	1:35	99:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	73	0.90	66:-	
95+17		Brunn typ B-1, d=0.4 m st	1		60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			95:-	1.070:-
		<u>Diket K1 - K3</u>				
97-97+47	47	125 mm:s rör med frakt m	47	2:75	129:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	47	1.20	56:-	
97+47		Brunn typ B-1 med intagsrör } Brunn d=0.5, intagsrör d=0.15 }			80:-	
		Arbetsledning och oförutsett			25:-	290:-
		<u>Diket L - L1</u>				
88-90+4	204	375 mm:s rör med frakt m	204	10:45	2132:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	204	2:80	571:-	
88+93		Brunn typ B-1S, d=0.5 m } Gren- och T-rör 6"/15" st	1		90:-	
90+4		Brunn typ B-1 med intagsrör } Brunn d=0.9 m intagsrör d=0.375 }			200:-	
		Arbetsledning och oförutsett			297:-	3.290:-
		<u>Diket M - M1</u>				
85-86+35	135	100 mm:s rör med frakt m	135	2:40	324:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	45	1:60	72:-	
		" " " " m	90	1:20	108:-	
86+35		Brunn typ B-1, d=0.4 m st	1		60:-	
86+35-86+67	32	75 mm:s rör med frakt m	32	1:35	43:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	32	1:35	43:-	
86+67		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			70:-	780:-
		<u>Diket N - N1</u>				
81-81+82	82	125 mm:s rör med frakt m	82	2:75	226:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	82	1:30	107:-	
81+82		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1		80:-	
81+82-83+4	122	75 mm:s rör med frakt m	122	1:35	165:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	122	1:35	165:-	
83+4		Brunn typ B-1, d=0.4m st	1		60:-	
		Arbetsledning ovh oförutsett			77:-	880:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket 0 - 01</u>						
75-75+79	79	100 mm:s rör med frakt m	79	2:40	190:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	79	1:-	79:-	-
75+79	-	Brunn typ B-1, d=0.4 m st	1	-	60:-	-
75+79-76+98	119	75 mm:s rör med frakt m	119	1:35	161:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	46	1:-	46:-	-
-	-	" " " " m	73	1:50	110:-	-
76+92-76+98	-	Genomgång av väg	6	3:-	18:-	-
76+55+76+98	-	Brunnar typ B-1, d=0.4 m st	2	60:-	120:-	-
-	-	Arbetsledning och oförutsett	-	-	76:-	860:-
<u>Diket 0 - 02</u>						
78-78+41	41	150 mm:s rör med frakt m	41	3:-	123:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	41	2:-	82:-	-
78+41-79+87	146	125 mm:s rör med frakt m	146	2:75	402:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	146	1:20	175:-	-
79+87	-	Brunn typ B-3, d=0.5 m st	1	-	60:-	-
-	-	Arbetsledning och oförutsett	-	-	108:-	950:-
-	3066	-	-	Summa	-	28.400:-
<u>Samfälligheten H - S</u>						
<u>Diket H-- R - S</u>						
38+80-39+93	113	Schaktning av lera m ³	125	2:-	250:-	-
-	-	Jordersättning enligt längd	-	-	145:-	-
39+93-41+15	122	300 mm:s rör med frakt m	122	7:30	891:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	122	1:50	183:-	-
39+93	-	Utlopp typ U-2	-	-	120:-	-
41+15	-	Brunn typ B-1S, d=0.5 m	-	-	-	-
-	-	Gren- och T-rör, 6"/12" st	1	-	90:-	-
41+15-46+13	498	300 mm:s rör med frakt m	498	7:30	3635:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	498	1:50	747:-	-
-	-	Upptagning av rörtrummor st	3	15:-	45:-	-
43+73	-	Brunn typ B-1S, d=0.5 m	-	-	-	-
-	-	Gren- och T-rör 6"/12" st	1	-	90:-	-
44+62	-	Brunn typ B-1, d=0.8 m st	1	-	150:-	-
46+13-46+19	6	Allmän väg. Befintlig vägtrumma rensas och justeras samt sättes brunn nedströms. Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen.	-	-	-	-
46+19-47+90	171	225 mm:s rör med frakt m	171	4:60	787:-	-
-	-	Grävn. lägg. och återfylln. m	171	1:30	222:-	-
-	-	Upptagning av rörtrumma st	1	-	20:-	-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
46+19		Brunn typ B-1, d=0.8 m				
		Bef. vägtrumma inkopplas	st 1		160:-	-
47+90		Brunn typ A, d=0.6 m			100:-	-
47+90-51+28	338	200 mm:s rör med frakt	m 338	3:85	1301:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 338	1:50	507:-	
		Upptagning av rörbroar	st 2	15:-	30:-	
48+82,50+66, 51+28		Brunnar typ B-1, d=0.5 m	st 3	80:-	240:-	
51+28-52+34	106	125 mm:s rör med frakt	m 106	2:75	292:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 87	1:20	104:-	
		" " " "	m 19	1:80	34:-	
52+34		Brunn typ B-1, d=0.5 m	st 1		80:-	
52+34-53+29	95	100 mm:s rör med frakt	m 95	2:40	228:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 58	1:60	93:-	
		" " " "	m 37	1:-	37:-	
53+29		Brunn typ B-1, d=0.4 m	st		60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			1189:-	11.830:-
		<u>Diket R - R1</u>				
55-55+50	50	125 mm:s rör med frakt	m 50	2:75	138:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 50	1:10	55:-	
55+50		Brunn typ B-1, d=0.5 m	st 1		80:-	
55+50-56+55	105	100 mm:s rör med frakt	m 105	2:40	252:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 105	1:-	105:-	
56+55		Brunn typ B-1, d=0.4 m	st 1		60:-	
56+55-58+6	151	75 mm:s rör med frakt	m 151	1:35	204:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 51	1:-	51:-	
		" " " "	m 100	1:50	150:-	
58+6		Brunn typ B-1, d=0.4 m	st 1		60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			115:-	1.270:-
	<u>1749</u>	<u>Summa</u>				<u>13.100:-</u>
		<u>Samfälligheten T - V</u>				
		<u>Diket T - U - V</u>				
106-107+70	170	Schaktning av lera	m ³ 80	2:-	160:-	
		Jordersättning enligt längd			135:-	
107+70-108+68	98	200 mm:s rör med frakt	m 98	3:85	377:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 98	1:80	176:-	
107+70		Utlopp typ U-1			50:-	
108+41		Brunn typ B-1, d=0.5 m			80:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
108+68-108+75	7	Allmän väg. Trumman samt brunnen nedströms utföres och bekostas av vägförvaltningen.				
108+75-109+18	43	150 mm:s rör med frakt m	43	3:-	129:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	43	2:-	86:-	
108+75, 109+18		Brunnar typ B-1, d=0.5 m st	2	80:-	160:-	
		Arbetsledning och oförutsett			147:-	1.500:-
		<u>Diket U - Ul</u>				
111-111+25	25	75 mm:s rör med frakt m	25	1:35	34:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	25	1:50	38:-	
111+25		Brunn typ B-1, d=0.4 m			60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			18:-	150:-
		<u>Sammandrag.</u>				
	2467	Samfälligheten A - F				20.100:-
	3066	" G - P				28.400:-
	1749	" H - S				13.100:-
	336	" T - V				1.650:-
	<u>7618 m</u>	<u>Summa</u>				<u>63.250:-</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sanfälligheten A - F								
Söne socken.			.					
Sörby 1:1			.					
Kungl. Domänverket			.					
Åker	Mylla/lera	1	0.12		2000	2500	500	60:-
"	" "	2	0.13		1500	"	1000	130:-
"	" "	3	0.14		1250	"	1250	175:-
"	" "	4	0.25		1750	"	1750	188:-
"	" "	5	0.16		1500	"	1000	160:-
"	" "	6	0.10		1250	"	1250	125:-
"	" "	7	0.14		1000	"	1500	210:-
"	" "	8	0.28		2000	"	500	140:-
"	" "	9	0.15		2000	"	500	75:-
"	" "	10	0.12		1250	"	1250	150:-
"	" "	11	0.28		"	"	"	350:-
"	" "	12	0.20		"	"	"	250:-
"	" "	13	0.42		1750	"	750	315:-
"	" "	14	0.62		2000	"	500	310:-
"	" "	15	0.33		2250	"	250	83:-
"	" "	16	0.18		"	"	"	45:-
Alstringsbåtnad								2766:-
Brukningsbåtnad								6204:-
Summa			3.62					8970:-
Örslösa socken.								
Ettrum Lillegården 2:9			.					
Hilmer Larsson			.					
Åker	Mylla/lera	17	0.08		2000	2500	500	40:-
"	" "	18	0.66		2400	"	100	66:-
"	" "	19	0.40		1500	"	1000	400:-
"	" "	20	0.40		"	"	"	400:-
"	" "	21	0.36		1750	"	750	270:-
"	" "	22	0.38		1000	"	1500	570:-
"	" "	23	0.45		2000	"	500	225:-
"	" "	24	0.43		1500	"	1000	430:-
"	" "	25	0.58		1630	"	870	505:-
"	" "	26	0.96		1130	"	1370	1315:-
"	" "	27	0.35		1250	"	1250	438:-
"	" "	28	0.45		1880	"	620	279:-
"	" "	29	0.50		880	"	1620	810:-
"	" "	30	0.78		1250	"	1250	975:-
"	" "	31	0.24		"	"	"	300:-
"	" "	32	0.35		2000	"	500	175:-
"	" "	33	0.82		880	"	1620	1328:-
"	" "	34	0.62		750	"	1750	1085:-
"	" "	35	0.44		1500	"	1000	440:-
"	" "	36	1.17		1130	"	1370	1603:-
"	" "	37	0.40		2000	"	500	200:-
"	" "	38	0.20		1500	"	1000	200:-
"	" "	39	0.22		880	"	1620	356:-
"	" "	40	0.69		630	"	1870	1290:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker Mylla/lera	41	0.19		1500	2500	1000	190:-
" " "	42	0.36		380	"	2120	763:-
" " "	43	0.83		380	"	2120	1760:-
" " "	44	1.21		500	"	2000	2580:-
" " "	45	0.47		880	"	1620	761:-
Tomt och trädgård	46	0.23		1500	5000	3500	805:-
- Alstringsbåtnad							20559:-
- Brukningsbåtnad							4118:-
- Summa		15.30					24677:-
Ettrum Lillegården 2:5							
Olof Sjölin							
Åker Mylla/lera	47	0.14		1000	2500	1500	210:-
Ettrum Lillegården 2:11							
Olof Sjölin							
Åker Mylla/lera	48	0.33		1130	2500	1370	452:-
" " "	49	0.58		1880	"	620	360:-
- Summa		0.91					812:-
Ettrum 4:9							
Nils Hultgren							
Åker Mylla/lera	50	0.30		1000	2500	1500	450:-
" " "	51	0.10		2130	"	370	37:-
- Summa		0.40					487:-
Ettrum Lillegården 2:2							
Erik Blom							
Åker Mylla/lera	52	0.51		1000	2500	1500	765:-
" " "	53	0.99		1250	"	1250	1238:-
" " "	54	0.62		1880	"	620	384:-
" " "	55	0.23		2000	"	500	115:-
" " "	56	0.35		1380	"	1120	392:-
" " "	57	0.52		1380	"	1120	582:-
" " "	58	0.49		1380	"	1120	549:-
" " "	59	0.34		1250	"	1250	425:-
" " "	60	0.33		1750	"	750	248:-
" " "	61	0.16		1000	"	1500	240:-
" " "	62	0.48		2130	"	370	178:-
- Alstringsbåtnad							5116:-
- Brukningsbåtnad							892:-
- Summa		5.02					6008:-
Ettrum Marbogården 6:3							
Knut Andersson							
Åker Mylla/lera	63	0.21		1130	2500	1370	288:-
" " "	64	0.59		2130	"	370	218:-
- Summa		0.80					506:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag (samf. A - F)							
Söne socken							
Sörby 1:1							
Kungl. Domänverket.	1 - 16	3.62					8970:-
Örslösa socken							
Ettrum Lillegården 2:9							
Hilmer Larsson	17-46	15.30					24677:-
Ettrum Lillegården 2:5							
Olof Sjölin	47	0.14					210:-
Ettrum Lillegården 2:11							
Olof Sjölin	48-49	0.91					812:-
Ettrum 4:9							
Nils Hultgren	50-51	0.40					487:-
Ettrum Lillegården 2:2							
Erik Blom	52-62	5.02					6008:-
Ettrum Marbogården 6:3							
Knut Andersson	63-64	0.80					506:-
Summa		26,19					41670:-
Samfälligheten G - F							
Ettrum 3:3							
Adolf Norell							
Åker	Mylla/lera	65	0.21	1750	2500	750	158:-
Alstringsbåtnad							158:-
Brukningsbåtnad							660:-
Summa			0.21				818:-
Ettrum 3:6							
Nils Hultgren							
Åker	Mylla/lera	66	0.31	1500	2500	1000	310:-
"	" "	67	0.23	1000	"	1500	345:-
"	" "	68	0.47	1000	"	1500	705:-
"	" "	69	0.29	1000	"	1500	435:-
"	" "	70	0.18	1500	"	1000	180:-
"	" "	71	1.01	2400	"	100	101:-
Alstringsbåtnad							2076:-
Brukningsbåtnad							2242:-
Summa			2.49				4318:-
Ettrum 4:6							
Nils Hultgren							
Åker	Mylla/lera	72	0.71	1750	2500	750	533:-
"	" "	73	1.00	750	"	1750	1750:-
"	" "	74	1.46	1250	"	1250	1825:-
"	" "	75	1.00	2000	"	500	500:-
Alstringsbåtnad							4608:-
Brukningsbåtnad							1044:-
Summa			4.17				5652:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
			åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
			hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ettrum 4:2</u> Folke Blom								
Åker	Mylla/lera	76	0.13	-	1500	2500	1000	130:-
<u>Ettrum 4:14</u> Disa Karlsson								
Åker	Mylla/lera	77	0.09		1500	2500	1000	90:-
"	" "	78	0.29	-	750	"	1750	508:-
Bete	" "	79		0.15	180	1800	1620	243:-
"	" "	79a		0.06	1440	1800	360	22:-
Åker	" "	80	0.18		1000	2500	1500	270:-
"	" "	81	1.01		1380	"	1120	1131:-
"	" "	82	1.74		1130	"	1370	2384:-
"	" "	83	0.70	-	1630	"	870	609:-
"	" "	84	0.52		1500	"	1000	520:-
"	" "	85	1.15		750	"	1750	2013:-
"	" "	86	0.26	-	1500	"	1000	260:-
"	" "	87	1.10		1130	"	1370	1507:-
"	" "	88	1.88		1000	"	1500	2820:-
"	" "	89	0.28	-	1500	"	1000	280:-
"	" "	90	0.51		1540	2200	660	337:-
"	" "	91	0.85		880	"	1320	1122:-
"	" "	92	0.17	-	660	"	1540	262:-
"	" "	93	0.40		1320	"	880	352:-
"	" "	94	0.67		1540	"	660	442:-
"	" "	95	0.42		1320	"	880	370:-
"	" "	96	0.30		1100	"	1100	330:-
"	" "	97	0.38		1430	"	770	293:-
"	" "	98	0.29		1320	"	880	255:-
"	" "	99	0.14		1100	"	1100	154:-
"	" "	100	0.35		1320	"	880	308:-
"	" "	101	0.22		1320	"	880	194:-
"	" "	102	0.42		1320	"	880	370:-
"	" "	103	0.21		1100	"	1100	231:-
"	" "	104	0.15		1430	"	770	116:-
"	" "	105	0.35		1100	"	1100	385:-
"	" "	106	0.57		880	"	1320	752:-
"	" "	107	0.38		880	"	1320	502:-
"	" "	108	0.77		770	"	1430	1101:-
"	" "	109	0.68		1430	"	770	524:-
"	" "	110	0.22		1100	"	1100	242:-
"	" "	111	0.25		1760	"	440	110:-
Alstringsbåtnad								21409:-
Brukningsbåtnad								9023:-
Summa			17.90	0.21				30432:-
<u>Ettrum 4:15</u> Örslösa Idrottsförening								
Fotbollsplan	Mylla/lera	112		0.57	1380	2500	1120	638:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ettrum Lillegården 2:2</u>							
Erik Blom							
Åker	Mylla/lera	113	0.61	880	2200	1320	805:-
- "	" "	114	1.66	1760	"	440	730:-
- "	" "	115	0.23	770	"	1430	329:-
Bete	" "	116	.	720	1800	1080	162:-
-	Summa		2.50	0.15			2026:-
-			.				
-			.				
<u>Sammandrag (samf. G - P).</u>							
<u>Ettrum 3:3</u>							
Adolf Norell		65	0.21				818:-
-			.				
<u>Ettrum 3:6</u>							
Nils Hultgren		66-71	2.49				4318:-
-			.				
<u>Ettrum 4:6</u>							
Nils Hultgren		72-75	4.17				5652:-
-			.				
<u>Ettrum 4:2</u>							
Folke Blom		76	0.13				130:-
-			.				
<u>Ettrum 4:14</u>							
Disa Karlsson		77-111	17.90	0.21			30432:-
-			.				
<u>Ettrum 4:15</u>							
Örslösa idrottsförening		112	.	0.57			638:-
-			.				
<u>Ettrum Lillegården 2:2</u>							
Erik Blom		113-116	2.50	0.15			2026:-
-	Summa		27.40	0.93			44014:-
-			.				
-			.				
-			.				
-			.				
<u>Samfälligheten H - S</u>							
<u>Ettrum 3:3</u>							
Adolf Norell			.				
-			.				
Åker	Mylla/lera	117	0.10	1630	2500	870	87:-
"	" "	118	0.29	2000	"	500	145:-
-	Alstringsbåtnad		.				232:-
-	Brukningsbåtnad		.				976:-
-	Summa		0.39				1208:-
-			.				
<u>Ettrum 3:5</u>							
Einar Ekbohm			.				
Åker	Mylla/lera	119	0.13	1630	2500	870	113:-
"	" "	120	0.41	1630	2500	870	357:-
"	" "	121	0.15	2370	2500	130	20:-
"	" "	122	0.21	2250	2500	250	53:-
-	Alstringsbåtnad		.				543:-
-	Brukningbåtnad		.				2032:-
-	Summa		0.90				2575:-
-			.				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ettrum 4:7</u> Einar Ekblom							
Åker	Mylla/lera	123	0.31	2370	2500	130	40:-
"	" "	124	0.36	2130	"	370	133:-
"	" "	125	0.68	1880	"	620	422:-
"	" "	126	0.18	2000	"	500	90:-
"	" "	127	0.71	1880	"	620	440:-
Alstringsbåtnad							1125:-
Brukningsbåtnad							1952:-
Summa			2.24				3077:-
<u>Ettrum 4:2</u> Folke Blom							
Åker	Mylla/lera	128	0.70	2130	2500	370	259:-
"	" "	129	0.54	2000	"	500	270:-
"	" "	130	0.47	2250	"	250	118:-
"	" "	131	0.46	2130	"	370	170:-
"	" "	132	0.20	2130	"	370	74:-
Tomt och trädgård		133	0.25	4500	5000	500	125:-
"	" "	134	0.11	4750	5000	250	28:-
Åker	Mylla/lera	135	0.50	2000	2500	500	250:-
"	" "	136	0.41	1880	"	620	254:-
"	" "	137	0.21	1630	"	870	183:-
"	" "	138	0.37	1760	2200	440	163:-
"	" "	139	0.45	1540	"	660	297:-
Alstringsbåtnad							2191:-
Brukningsbåtnad							2682:-
Summa			4.67				4873:-
<u>Ettrum Lillegården 2:2</u> Erik Blom							
Åker	Mylla/lera	140	0.24	1540	2200	660	158:-
"	" "	141	0.24	1320	"	880	211:-
"	" "	142	0.23	1210	"	990	228:-
"	" "	143	0.13	1100	"	1100	143:-
"	" "	144	0.25	"	"	"	275:-
"	" "	145	0.22	1320	"	880	194:-
"	" "	146	0.20	990	"	1210	242:-
"	" "	147	0.23	1210	"	990	228:-
"	" "	148	0.15	990	"	1210	182:-
"	" "	149	0.27	990	"	1210	327:-
"	" "	150	0.63	750	2500	1750	1103:-
"	" "	151	0.46	1380	"	1120	515:-
"	" "	152	0.42	1250	"	1250	525:-
"	" "	153	0.29	2250	"	250	73:-
Alstringsbåtnad							4404:-
Brukningsbåtnad							2194:-
Summa			3.96				6598:-
<u>Ettrum Marbogården 6:3</u> Knut Andersson							
Åker	Mylla/lera	154	0.76	1630	2500	870	661:-
"	" "	155	0.18	1000	"	1500	270:-
Summa			0.94				931:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag (samf. H - S)							
Ettrum 3:3 Adolf Norell	117-118	0.39					1208:-
Ettrum 3:5 Einar Ekbohm	119-122	0.90					2575:-
Ettrum 4:7 Einar Ekbohm	123-127	2.24					3077:-
Ettrum 4:2 Folke Blom	128-139	4.67					4873:-
Ettrum Lillegården 2:2 Erik Blom	140-153	3.96					6598:-
Ettrum Marbogården 6:3 Knut Andersson	154-155	0.94					931:-
Summa		13.10					19262:-
Samfälligheten T - V							
Ettrum Lillegården 2:5 Olof Sjölin							
Åker	Mylla/lera	156	0.23	1500	2500	1000	230:-
"	" "	157	0.08	2400	"	100	8:-
"	" "	158	0.11	2000	"	500	55:-
Summa			0.42				293:-
Ettrum 4:8 Einar Ekbohm							
Åker	Mylla/lera	159	0.30	1500	2500	1000	300:-
"	" "	160	0.39	1250	"	1250	488:-
Summa			0.69				788:-
Ettrum 4:9 Nils Hultgren							
Åker	Mylla/lera	161	0.16	1130	2500	1370	219:-
"	" "	162	0.23	1880	"	620	143:-
Summa			0.39				362:-
Ettrum 4:2 Folke Blom							
Åker	Mylla/lera	163	0.25	2130	2500	370	93:-
Sammandrag (samf. T - V)							
Ettrum Lillegården 2:5 Olof Sjölin	156-158	0.42					293:-
Ettrum 4:8 Einar Ekbohm	159-160	0.69					788:-
Ettrum 4:9 Nils Hultgren	161-162	0.39					362:-

43.

Utredning angående bruksbåtnad

utförd med ledning av båtnadskommittens betänkande.

Fastighet o. hemmansägare	Sträcka	Antal m	å pris kr	Båtnad		Anmärkningar
				kr	Summa	

Samfälligheten A - FSörby 1:1

Kungl. Domänverket

0+28-5+45 517 12:- 6204:- 6204:-

Ettrum Lillegården 2:9

Hilmer Larsson

5+50-8+27 277 6:- 1662:-
 27-28+8 108 6:- 648:-
 13-14+48 112* 2:- 224:-
 16-17+29 129 2:- 258:-
 17+29-18+60 108* 2:- 216:-
 20+10-20+61 51 2:- 102:-
 24-25+77 168* 6:- 1008:- 4118:-

*Igenlagt dike.

Ettrum Lillegården 2:2

Erik Blom

30-32+84 284 2:- 568:-
 32+84-33+38 54 6:- 324:- 892:-
 Summa kronor 11214:-

Samfälligheten G - PEttrum 3:3

Adolf Norell

61+53-62+19 66 10:- 660:- 660:-

Ettrum 3:6

Nils Hultgren

62+19-64+39 220 10:- 2200:-
 64+45-64+59 14 3:- 42:- 2242:-

Ettrum 4:6

Nils Hultgren

98-99+74 174 6:- 1044:- 1044:-

Ettrum 4:14

Disa Karlsson

64+59-65+46 87 3:- 261:-
 65+46-68+15 269 10:- 2690:-
 100+13-101+54 141 1:- 141:-
 99+74-100+7 33 6:- 198:-
 103-104+29 129 1:- 129:-
 93-95+17 217 2:- 434:-
 97-97+47 47 6:- 282:-
 88-90+4 204 2:- 408:-
 68+22-73+66 544 6:- 3264:-
 85-86+52 144* 2:- 288:-
 81-83+4 159* 2:- 318:-
 75-76+25 125 2:- 250:-
 78-79+87 180 2:- 360:- 9023:-

*Igenlagt dike.

Summa kronor 12969:-

Fastighet o. hemmansägare	Sträcka	Antal m	å pris kr	Båtnad		Anmärkningar
				kr	Summa	

Samfälligheten H - S

Ettrum 3:3
Adolf Norell

39+93-41+15 122 8:- 976:- 976:-

Ettrum 3:5
Einar Ekbohm

41+15-43+69 254 8:- 2032:- 2032:-

Ettrum 4:7
Einar Ekbohm

43+69-46+13 244 8:- 1952:- 1952:-

Ettrum 4:2
Folke Blom

46+19-50+66 447 6:- 2682:- 2682:-


Ettrum Lillegården 2:2
Erik Blom

50+66-53+29 244* 6:- 1464:-
55-55+50 50 2:- 100:-
55+50-56+55 105 6:- 630:- 2194:-

*Igenlagt dike.

Summa kronor 9836:-

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggdes för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för														Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r										Summa	
			A-B	B-C-D-E	E-F	B-B1	C-C1-C2-C3	C2-C4	C1-C5	D-D1	E-E1-E2-E1-E3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Samfälligheten A - F							
I	1 - 16	8970:-	6400:-									6400:-	0.71349	
II	17 - 51	26186:-	500:-	4040:-			830:-	3120:-	260:-	930:-	320:-	10000:-	0.38188	
III	52 - 64	6514:-		900:-	820:-						1980:-	3700:-	0.56801	
I-III	Samtliga	41670:-	6900:-	4940:-	820:-	830:-	3120:-	260:-	930:-	320:-	1980:-	20100:-	0.48236	
Härav framgår att samf. skall uppdelas i 3 avdelningar med nedanstående relativtal, varvid vad avser avd. II hänsyn toges till bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen.														
Avd I 0.71349														
" II 0.38188														
" III 0.56801														
Ettrum, Örslösa den 23/2 1961														
														
Erik Almlöf														
Biträdande lantbruksdirektör														

Y6. UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24 Bil. 8.

Andel i kostnad för

Ettum, Örslösa den 23/2 1961

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande 1 antbruksdirektör

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.




Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för											Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r												
			H-41+15	41+15-46 +13	46+13-50+ +66	50+66-R- -S	R-RI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	117-120	1678:-	1550:-				Samfälligheten H - S						1550:-	0.92372	
II	121-127	5182:-	300:-	4850:-								5150:-	0.99382		
III	128-139	4873:-		350:-	2870:-							3220:-	0.66078		
IV	140-155	7529:-			420:-	1490:-	1270:-					3180:-	0.42237		
I-IV	Samtliga	19262:-	1850:-	5200:-	3290:-	1490:-	1270:-					13100:-	0.68010		
Härav framgår att samf. skall uppdelas i 4 avdelningar med följande relativtal:															
			Avd.			I			0.92372						
			"			II			0.99382						
			"			III			0.66078						
			"			IV			0.42237						
Ettrum, Örslösa den 23/2 1961															
<i>Erik Almlöf</i>															
Erik Almlöf															
Biträdande lantbruksdirektör															

48.

UTREDNING JÄMLIKT V. L. 7:24

B.1.8

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD


Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Samfälligheten G - P</u>							
<u>Örslösa socken</u>							
<u>Ettrum 3:3</u>							
Adolf Norell	100	25	25:-	230	25	57:50	82:50
<u>Samfälligheten H - S</u>							
<u>Ettrum 3:3</u>							
Adolf Norell	95	25	23:75	195	25	48:75	72:50 48.21 721.25
<u>Ettrum 3:4</u>							
Folke Gustavsson	95	25	23:75	195	25	48:75	72:50
				<u>Summa</u>			<u>145:-</u>
<u>Samfälligheten T - V</u>							
<u>Söne socken</u>							
<u>Sörby 3:1</u>							
Hildegard Svensson	100	25	25:-	170	25	42:50	67:50
<u>Örslösa socken</u>							
<u>Ettrum Lillegården 2:5</u>							
Olle Sjölin	100	25	25:-	170	25	42:50	67:50 110.00 42.50
				<u>Summa</u>			<u>135:-</u>
Ettrum, Örslösa den 23/2 1961							
I tjänsten							
							
Erik Almlöf							
Biträdande gode män:							
							
(Nils Skoog)							
							
(Gunnar Carlsson)							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - F</u>						
<u>Söne socken</u>						
<u>Sörby 1:1</u>						
Kungl. Domänverket	S					
- Avd. I		8970:-	6400:-	6400:-	31.841	(6148)
<u>Örslösa socken</u>						
<u>Ettrum Lillegården 2:9</u>						
Hilmer Larsson	S					
- Avd. II		24677:-	9424:-	9424:-	46.886	(9054)
<u>Ettrum Lillegården 2:5</u>						
Olof Sjölin	S					
- Avd. II		210:-	80:-	80:-	0.398	
<u>Ettrum Lillegården 2:11</u>						
Olof Sjölin	S					
- Avd. II		812:-	310:-	310:-	1.542	
<u>Ettrum 4:9</u>						375-
Nils Hultgren	S					
- Avd. II		487:-	186:-	186:-	0.925	178-
<u>Ettrum Lillegården 2:2</u>						
Erik Blom	S					
- Avd. III		6008:-	3413:-	3413:-	16.980	3279-
<u>Ettrum Marbogården 6:3</u>						
Knut Andersson	S					
- Avd. III		506:-	287:-	287:-	1.428	226-
Summa		41670:-		20100:-	100.000	39.133
<u>Samfälligheten G - P</u>						
<u>Ettrum 3:3</u>						
Adolf Norell						
- Avd. I		818:-	783:-	783:-	2.757	706-
<u>Ettrum 3:6</u>						
Nils Hultgren	S					
- Avd. I		3995:-	3826:-			
" III		323:-	228:-	4054:-	14.275	
<u>Ettrum 4:6</u>						6157-
Nils Hultgren	S					
- Avd. II		5652:-	2774:-	2774:-	9.768	
<u>Ettrum 4:2</u>						
Folke Bjom	S					
- Avd. II		130:-	64:-	64:-	0.225	58-

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ettrum 4:14</u>						
Disa Karlsson	Avd. I	S	22:-	21:-		
"	II		1309:-	642:-		
"	III		15869:-	11173:-		
"	IV		13232:-	7319:-	19155:-	67.447
<u>Ettrum 4:15</u>						
Örslösa idrottförening	Avd. III		638:-	449:-	449:-	1.581
<u>Ettrum Lillegården 2:2</u>						
Erik Blom	Avd. IV	S	2026:-	1121:-	1121:-	3.947
Summa			44014:-		28400:-	100.000
Samfälligheten H - S						
<u>Ettrum 3:3</u>						
Adolf Norell	Avd. I		1208:-	1116:-	1116:-	8.519
<u>Ettrum 3:5</u>						
Einar Ekbohm	Avd. I	S	470:-	434:-		
"	II		21054:-	2092:-	2526:-	19.282
<u>Ettrum 4:7</u>						
Einar Ekbohm	Avd. II	S	3077:-	3058:-	3058:-	23.344
<u>Ettrum 4:2</u>						
Folke Blom	Avd. III	S	4873:-	3220:-	3220:-	24.580
<u>Ettrum Lillegården 2:2</u>						
Erik Blom	Avd. IV	S	6598:-	2787:-	2787:-	21.275
<u>Ettrum Marbogården 6:3</u>						
Knut Andersson	Avd. IV	S	931:-	393:-	393:-	3.000
Summa			19262:-		13100:-	100.000
Samfälligheten T - V						
<u>Ettrum Lillegården 2:5</u>						
Olof Sjölin		S	293:-		286:-	19.075
<u>Ettrum 4:8</u>						
Einar Ekbohm		S	788:-		770:-	51.302
<u>Ettrum 4:9</u>						
Nils Hultgren		S	362:-		353:-	23.568
<u>Ettrum 4:2</u>						
Folke Blom		S	93:-		91:-	6.055
Summa			1536:-		1500:-	100.000
Ersättning från vägförvaltningen				Summa	150:-	
					1650:-	
Ettrum, Örslösa den 23/2 1961						
I tjänsten						
Erik Almlöf						
Biträdande gods män: Nils Skoog Gunnar Carlsson						

Översikt skarta.



Skala 1:50 000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ettrum Lillegården m.fl. fastigheter i Örslösa och Söne socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och igenläggning med rör av öppna avlopp, bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1 km NV Örslösa kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Dikena A-B-C-D-E-F, B-B1, C-C1-C2-C3, C2-C4, C1-C5, D-D1, E-E1-E2, E1-E3, G-H-I-K-L-M-N-O-P, I-I1-I2, I1-I3, K-K1-K2, K1-K3, L-L1, M-M1, N-N1, O-O1, O-O2, H-R-S, R-R1, T-U-V samt U-U1.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningarna.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av särskild bilaga.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-F, G-P, H-S, och T-V. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfälligheterna A-F, G-P, och H-S särskild utredning verkställts.

Härav framgår att samfällighet A-F skall uppdelas på 3 avdelningar, samfällighet G-P på 4 avdelningar och samfällighet H-S på 4 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits, *21/8.*

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheterna A-F, G-P och H-S, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

I enlighet med vägförvaltningens skrivelse av den 18/11. 1960 bil .7,... skall vägförvaltningen utföra och bekosta nya vattengenomlopp jämte brunn typ B-1 vid sektion 68+15 och 108+68. Vidare skall vägförvaltningen utföra erforderlig rensning och justering av trumma vid sektion 46+13 jämte brunn typ B-1 nedströms trumman.

Arbetet bör så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträckorna blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttas.

Med hänsyn till att vägförvaltningen ansett det lämpligt att vägdiket å sträckan U-U1 igenlägges med rör skall vägförvaltningen som ersättning härför erlagga ett belopp av 150:- kronor.

Diket H-I-K-L-M-N-O-P berör vid sektion 64+39-64+45 Jonsgårdens vägsamfällighet och vid sektion 73+66-73+72 Ettrum Ambjörnsgårdens vägsamfällighet. Befintliga vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomloppen har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Jonsgårdens och Ettrum Ambjörnsgårdens vägsamfälligheter att bekosta ovannämnda ombyggnader jämte brunnar nedströms trummorna. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheterna ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att de nya genomloppen kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträckorna blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vägsamfälligheternas styrelser tillhanda. Om vägsamfälligheterna överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheterna betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jorder-sättningslängden, *212.9*.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning ^kverställas av behörig förrättningsman, eller den han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft beträffande samfälligheterna A-F och G-P erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med respektive 62.51 och 66.02, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Såda-n a-vgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenla-gen, skulle för samfälligheterna H-S och T-V understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden om-sorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra , att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej till-låtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta med-givas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnads^{för}slag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

..... att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt, ...

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträdet skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1966.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas

Ettrums dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Ettrum, Örslösa den 23 februari 1961

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande lantbruksdirektör

Biträdande gode män:

Nils Skoog
.....
(Nils Skoog)

Gunnar Carlsson
.....
(Gunnar Carlsson)


ARBETS BESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller slänthörändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att rörledning under flödesrännan skall täckas med ett minst 0.3 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skall putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Kors i berg belägen 20 m vänster sektion 79+28 på höjden + 63.61




Brunn vid sidan av rörledning


Bilaga

Typritning B-1S


BRUNN



Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm

