



Akt nr:

R-F4b-LS28/55

AU\$R-F4b-LS28/55

Handlingar angående

"Sikagården dikningsföretag av år 1955"

i Falköpings stad och Friggeråkers s:n

av Skaraborgs län;

upprättade år 1955 vid syneförrättning

enligt vattenlagen av

Gottfr. Wadman

Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

Sikagårdens dikningsföretag av år 1955.

Söcken Falköpings ö. o. Friggaröakers socknor
Falköpings stad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — Förtroendemän — Ende intressent

Godsägare Bengt Hornvall, Sikagården, Falköping.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
—	—	—	—
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr	—	—
20/2-56	36150:-	—	—
Arbets tid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-65	—	1/10-60	1/10-61 o. 31/12-65
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
—	—	—	—
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
Avsyning 17/12-65	Avsyning ingenjör Bertil Franssöhn		

Samfälligheten A-G.

Rörledningen D^{II}-D^V var ej utförd o sträckan 148-D^V var för denna sträcka skall utgå från fastställd arbetsplan.

Samfälligheten H-L

Rörledningarna I-k-L och k-k'-k^{II} var ej utförda var för de skall utgå från fastställd arbetsplan.

Samfälligheten M-O

Samfälligheten var ej utförd och skall utgå ur arbetsplanen.

Samfälligheten P-Z

Det öppna diket M^I-Y^{II} var ej utfört var för det skall utgå från arbetsplanen, fastställd arbetsplan.

Samfälligheten A-Ae.

Rörledningen Ä-Ö-Aa-Ab-Ac-Ad hade o sträckan Ö-Aa-Ab-Ac utförts grundare an förslaget anger enl. följande:

vänder

vid sekt.	55+80	0.05 m
" "	55+50	0.06 m
" "	55	0.07 "
" "	54+62	0.06 - inh. rör
" "	54+12	0.07 "
" "	54	0.04 "
" "	53+58	0.04 - inh rör o. 0.08 m utg. rör
" "	53	0.04 "
" "	51	0.05 - inh. rör
" "	50+50	0.06 "

sträckan 57-56 var utförd med 8" rör + ränn
i stället för öppet dike.

Sträckan 53+58-54+62 var utförd med 10"
rör i stället för 8".

Samfälligheten Ab-Ag.

Vid avsyningen ~~beträffande~~ konstaterades att sam-
fälligheten var utförd enl. den fastställda arbets-
planen.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ärendet handlägges av

LN's kopier (bevaras: ef's
1983 07 07 28-6 aht
621

Falköpings kommun
Fastighetskontoret/Thomas Ekberg
Stadshuset

521 00 FALKÖPING

Lantbrukare Sigvard Pettersson
Falarp, Pl 2532

521 00 FALKÖPING

Angående underhållsbehov, SIKAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1955.

Fastighet: Stadsäga 2 i Falköping

Ägare: Falköpings kommun

Arrendator: Sigvard Pettersson


På uppdrag av arrendatorn har lantbruksnämnden den 16 juni 1983 besiktigt viss del av rubricerade dikningsföretag. På sträckan Ac - pkt 51, längd 100 meter, består dikningsföretaget av en 200 mm betongrörsledning. På denna sträcka finns flera defekter såsom sprickor, trasiga rör och söndervittrade rörskarvar. Som en följd härav förekommer jorderosion in i ledningen. På ett par ställen syntes kratrar i marken mitt över ledningen.

./. Kopior av översiktskarta (skala 1:10 000), företags plankarta (skala 1:2 000) och profilkarta bifogas.

Lantbruksnämnden föreslår att den skadade rörledningen utbytes mot ny ledning av 200 mm lantbruksrör av betong. Arbetet bör bekostas av dikningsföretaget i samråd med berörd arrendator.

Lantbruksnämnden kan vid behov biträda med ytterligare information, utsättning av korrekta höjder etc..

I tjänsten.


8 


Jan Lundegren
1:e lantbrukskonsulent



3/8 montal Bissgården 7 4-6

Gustav Wass





1
Protokoll vid sammanträde för
föreläggning av mark tillhörande
Sikagården m.fl. hemman inom
Falköpings stad och Skaraborgs län.

Den 2 mars 1955 inställes sig statens
lantbruksingenjör G. Wadman hos
gordägare Bengt Hornwall, Sikagården
för att jämlikt förordnande (bit. A)
handlägga ifrågasattas syneför-
rättning. Underrättelser hade samt
till förtäget kända jakägare enligt
bifogad förteckning (bit. BI), och hade
följande personer med förordnande-
mannen kommit tillstädes

Bengt Hornwall, Sikagården

Hilding Svensson, Marjarp

A. G. Englund, La Dölsjö

Quobus Wass, Ljusås

Eskil Johansson, Flögen

Juac Ahlström, La Sikagården

Richard Fägelkvist, Tärstorp

Stadsingenjör Olof Melin, Falköping
för Falköpings stad

Karl Fredrik Agnemare, Agnestad

Öfr. gode män

Gunnar Karlsson, Storgården

Sven Svensson, Ambjörntorp

§ 1.

Förordnandes uppteckning och
bilades protokoll (bil. A)

§ 2.

Talet jär anmälles mot Syn-
männen, och biträdande gode männen
förklarade, att de avlagt förestående
ed.

§ 3.

Något lagz hinder mot förslaget
hade ingen att anmäla och ej heller
ansågs synemännen något sådant
föreligga.

§ 4.

Förelades de uppräskade plan-
kartorna med profiler öfver pla-
nerade avlopp.

§ 5.

Eskil Johansson förenade sig
med sökanden till synsförordningen
(bil. E), utan föräning vidordades
av synemännen.

§ 6.

Sökanden och den, som med sökanden
sig förenat yrkade på till-
läggning av sina mark till
Andamåbentligt djup och enligt
den plan, som förelades.

§ 7.

Sökandena yrkade på att Falköpings
Stad bekostat ombyggnaden av

samtliga Trummor med skida av järnsken-
lagen, då Trummornas enligt uppgift
är byggda efter år 1880.

§ 8.

Stadsingeniör O. Melin anskade,
att om någon av Trummorna är
byggd före år 1880, skall om-
byggnaden bekostas av förslaget.

§ 9.

Stenyt Hornwall meddelade
att järnvägsdrummorna ligga
på erforderligt djup enligt de
anvisningar som förut med-
delats av Lantbrukssingeniören.

§ 10.

Reformmäktighets förordning.
mannen, att i kungärdens för nästan
sammanskrädd intåg att val av
sysselman eller förtroende man
skall verkställas vid samman-
trädet ifråga.

§ 11.

Ersättning begärdes för mark, som
åtgår för öppna avlopp och jord-
upplag.

§ 12.

Då inbör vidare förklarade, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och sammantaget för-
klarades avslutat.

Det och dag som

ovan. På tjänstens vägnar
 Götterstaden
 Emma Karlsson Sven Svensson

Den 9 augusti 1955 inställdes in-
 åter förrättningsmannen hos gods-
 ägare Bengt Hornwall, Sikagården
 för att vidare handlägga ifråga-
 varande synförrättning. Kun-
 görelse hade införts i Falköpings-
 tidningen, Falköping den juli 1955
 (bil. D) samt i lagaordning anslaget
 i Falköpings och Friggeråkers för-
 samlingar (bil. C^I & C^{II}) varjämte före-
 tagets sakkäare jämte råden-
 lagen (bil. B^{II}) meddelats om
 tiden och platsen för samman-
 trädet, och hade följande personer
 med förrättningsmannen kommit
 till stads.

Bengt Hornwall, Sikagården
 Georg Eriksson, Däckabo
 Jöns Ahlström, La Sikagården
 A. G. Englund, La Dotorp
 Hilding Svensson, Marjarp.
 Eskil Johansson, Flögen
 För Falköpings stad kommunal-
 borgmästare Torbjörn Folkesson, Stad-
 kamrer A. D. Ahne och gate-
 ingenjör Carl Mattsson, Falköping
 sub. protokollsutdrag (bil. F)

Ditt gode män
 Sven Svensson, Ambjörntorp
 Gunnar Karlsson, Strögården

§ 13.

Förslaget och uppräskade förslaget
 med bilagor, som genomgås

§ 14.

Så meddelande intagits i
 kungörelse att val av arbetstyreelse
 skulle verkställas vid lagen som
 trädde valdes nu till syssloman
 Godnäsare, Bengt Hornwall, Lika-
 gårdan, Falköping

§ 15.

Till revisorer och att granska
 sysslomannens räkenskaper och
 förvaltning utsågs Georg Eriksson,
 Däckabo och Eskil Johansson, Hög-

§ 16.

Att emottaga och förvara till
 förtäglade hörsande handlingar och
 uttåg utsågs sysslomannen.

§ 17.

Sysslomannens utläsande upp-
 läsa och bilagor protokoll.

§ 18.

Syngemännens arvodsräkningar
förelades

§ 19.

Ostälgerens beviljda söka stats-
understöd till förelagda genom-
förande och uppdraget är för-
rättningsmannen att uppräta
härifrån erforderliga handlingar.

§ 20.

Syngemannen befullmäktigade
att ~~den~~ ansöka om statsunderstöd,
hviderna till pengarna och efter
arbetet förbörskades m. m.

§ 21

Det inkom vidare förelam,
upplämnade dagens protokoll som
godkändes, och syngesförrättningen
förklarades avslutad.

Det och dag som ovan.

På tjänstens dagens
Gersfyllwaden

Ben Benneron Emma Karlsson

7

Bil. A

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

2 00KT 1954

III M 132 54


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 4 oktober 1954.

På lantbruksnämndens vägnar:


.....
Rolf Eliasson



.....
Bo Hjalmarsson

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 116 53





Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm

Nils Karlberg

52



Till Länsstyrelsen i

Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom *Falköping Stad*

och Falköping Östra

socken(-nar) av

Skaraborgs

län.

Förrättningen avser

Vikering

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

125 ha åker, 15 ha beke o. ängsmark.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

*följande landsväg och järnväg beröres;**landsvägen Falköping - Åsle, järnvägen Falköping - Uddegården*

Närmaste järnvägsstation

Falköpings Central

Meddelanden om förrättningen ställas till

*Lantbrukare Bengt Hornwall, Sikagårdens Egendom**Falköping l. Tfn. 10042**Sikagården, Falköping*

den

2/7

1953

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Bengt Hornwall

» »

Sikagårdens Egendom

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 3 augusti 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Erik Almlöf

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Godsäg. Bengt Hornvall, Sikagården, Falköping onsdagen den 2 mars 1955 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

Godsägare Bengt Hornvall,	Sikagården,	<u>Falköping</u>
Herbert Olsson,	Mörkagården, Friggeråker,	"
Hilding Svensson,	Marjarp,	"
Georg Eriksson,	Bäckabo,	"
A. G. Englund,	L:a Dotorp,	"
Gustav Wass,	Ljusås,	"
Eskil Johansson,	Flogen,	"
Karl Fredrik Agnemark,	Agnestad,	"
Rickard Fågelkvist,	Tåstorp,	"
Ivar Ahlström,	L:a Sikagården,	"
Drätselkammaren i Falköpings stad,		"
Skiftesgodemannen Evald Fromm,	Stommen,	<u>Torbjörntorp</u>
" Gunnar Karlsson,	Storegården, Ö:a Tunhem,	<u>Gudhem.</u>

Skara den 19 febr. 1955.

I tjänsten:

Arvid Walander

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Sikagården, Lilla Sikagården och Possgården i Falköpings stad, Stora Bäckebo, Friggeråker Mörkagården, Lilla Dotorp och Friggeråker Bissgården i Friggeråkers socken samt Gunnestorp Nolgården, Gunnestorp Brunngården, Jäppabolet, Agnestad Tomten och Agnestad Stensgården i Falköping östra av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 9 augusti 1955 kl. 12.00.

1. Godsägare Bengt Hornwall,	Sikagården,	FALKÖPING,
2. Herbert Olsson,	Mörkagården, Friggeråker,	"
3. Hilding Svensson,	Marjarp,	" "
4. Georg Eriksson,	Bäckebo,	" "
5. A. G. Englund,	L:a Dotorp,	" "
6. Gustav Wass,	Ljusås,	" "
7. Eskil Johansson,	Flogen,	" "
8. Karl Fredrik Agnemark,	Agnestad,	" "
9. Rickard Fågelkvist,	Tåstorp,	" "
10. Ivar Ahlström,	L:a Sikagården,	" "
11. Drätselkammaren i Falköpings stad,		" "

Gode män:

12. Sven Svensson, Ambjörntorp, GUDHEM.
 13. Gunnar Karlsson, Storegården, Ö:a Tunhem, GUDHEM

Pastorat:

Pastorsämbetet i Falköpings stad, FALKÖPING


- " - i Friggeråkers landskommun, FALKÖPING.

Tidning:

Falköpings Tidning, FALKÖPING.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 16 juli 1955, intygas

ex officio:



(Gottfr. Wadman)

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Sikagården, Lilla Sikagården och Possgården i Falköpings stad, Stora Bäckebo, Friggeråker Mörkagården, Lilla Dotorp och Friggeråker Bissgården i Friggeråkers socken samt Gunnestorp Nolgården, Gunnestorp Brunnsgården, Jäppabolet, Agnestad Tomten och Agnestad Stensgården i Falköpings östra av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Godsägare Bengt Hornvall, Sikagården, Falköping, tisdagen den 9 augusti 1955 kl. 12.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 16 juli 1955

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Statens Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i *Friggeråkers* förs.
den *24.7.* 19*55*
Gordon Möre
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Anslaget i laga ordning
i Falköpings församling
den 24 juli 1955
Gottfr. Wadman
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Sikagården, Lilla Sikagården och Possgården i Falköpings stad, Stora Bäckebo, Friggeråker Mörkagården, Lilla Dotorp och Friggeråker Bissgården i Friggeråker socken samt Gunnestorp Nolgården, Gunnestorp Brunnsgården, Jäppabolet, Agnestad Tomten och Agnestad Stensgården i Falköpings östra av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Godsägare Bengt Hornvall, Sikagården, Falköping, tisdagen den 9 augusti 1955 kl. 12.00.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 16 juli 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens Lantbruksingenjör

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Sikagården, Lilla Sikagården och Possgården i Falköpings stad, Stora Bäckabo, Friggeråker Mörkagården, Lilla Dotorp och Friggeråker Bissgården i Friggeråkers socken samt Gunnestorp Nolgården, Gunnestorp Brunnsgården, Jäppabolet, Agnestad Tomten och Agnestad Stenegården i Falköpings östra av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos godsägare Bengt Hornvall, Sikagården, Falköping, tisdagen den 9 augusti 1955 kl. 12.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 16 juli 1955.

GOTTFR. WADMAN

Statens Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse införd i
Falköpings Tidning den 19 juli 1955

Förening.

Sit. E

Underbeknad, ägare till hemmanet
 Midfaleflogen förklarar sig härmed
 med sökanden till laga styrelse för
 räddning avseende Torrläggning
 av Sikagården m. fl. hemman i
 Falköpings stad av Skaraborgs
 län, och yrkar jag på upptagan-
 de av adopp till och genom
 min mark.

Sikagården den 2 mars 1955
 Oskar Johansson

Förseende förening och namn-
 teckning vittrades
 Stofzwaldman

Emma Karlsson Sven Svensson



§ 349.

Syneförrättning för torrläggning av mark.

Meddelande hade inkommit om att syneförrättning enl. 10 § vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande vissa hemman i Falköpings stad och f.d. Falköpings östra socknar komme att handläggas vid sammanträde hos godsägare Bengt Hornvall å Sikagården tisdagen den 9 augusti kl. 12.

Bil. 349.

Drätselkammaren beslöt att till ombud vid nämnda syneförrättning utse kommunalborgmästare Tore Folkesson och stadskamrer A. B. Ahrne med biträde av gatuingenjör Curt Mattsson.

Ur det justerade protokollet rätt utdraget, betygar

In fidem:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. B. Ahrne'.

Kommunalborgmästaren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Friggeråkers socken</u>							
Lilla Dotorp 2 ³							
A. G. Englund							
åker, svartmylla på pinn- lera	1	0.39		1000	1700	700	273.-
<u>Falköpings stad</u>							
Sikagården, stads.äg. 2, 3, 4, 69, 611, 612, 613							
Bengt Hornvall							
äng, svartmylla/pinnlera	2		0.84	200	1400	1200	1008.-
" "	3		0.10	200	1400	1200	120.-
" "	4		1.0	200	1400	1200	1200.-
åker, svartmylla/pinnlera	5	1.40		200	1400	1200	1680.-
" " "	6	0.47		200	1400	1200	564.-
tomt - 2 -	7	0.17		200	800	600	102.-
" " "	8	0.14		200	800	600	84.-
åker, svartmylla/pinnlera	9	0.23		200	1200	1000	230.-
" " "	10	0.08		200	1200	1000	80.-
" " "	11	0.92		400	1400	1000	920.-
" " "	12	0.32		400	1400	1000	320.-
äng	13		0.63	400	1600	1200	756.-
"	14		0.93	400	1600	1200	1116.-
"	15		0.39	400	1600	1200	468.-
"	16		0.46	400	1600	1200	552.-
åker, svartmylla/pinnlera	17	1.52		600	1600	1000	1520.-
" " "	18	0.20		600	1600	1000	200.-
" " "	19	0.53		800	1950	1150	610.-
" " "	20	0.20		800	1950	1150	230.-
" " "	21	0.39		800	1950	1150	449.-
överföres		6.57	4.35				12209.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överföres		6.57	4.35				12.209.-
åker, svartmylla på kalk- berg	22	1.58		600	1900	1300	2054.-
- " -	23	1.50		600	1900	1300	1950.-
- " -	24	0.60		400	1600	1200	720.-
- " -	25	0.39		60	1000	940	367.-
- " -	26	1.13		60	1000	940	1062.-
- " -	27	0.12		60	1000	940	113.-
- " -	28	0.20		600	1000	400	80.-
- " -	29	0.72		600	1000	400	288.-
- " -	30	0.67		200	800	600	402.-
- " -	31	1.30		200	1000	800	1040.-
- " -	32	2.22		200	1000	800	1776.-
- " -	33	1.87		200	1000	800	1496.-
- " -	34	1.75		200	1000	800	1400.-
- " -	35	1.48		200	1000	800	1184.-
- " -	36	2.38		200	1000	800	1904.-
- " -	37	0.19		60	1000	940	179.-
- " -	38	0.28		60	1000	940	263.-
- " -	39	0.26		60	1000	940	244.-
- " -	40	0.51		60	800	740	377.-
- " -	41	1.10		60	1000	940	1034.-
- " -	42	0.90		60	1000	940	846.-
- " -	43	1.08		60	1000	940	1015.-
- " -	44	2.05		60	1000	940	1927.-
- " -	45	1.32		200	1200	1000	1320.-
- " -	46	0.60		200	1200	1000	600.-
- " -	47	0.20		200	1200	1000	200.-
- " -	48	0.80		200	1200	1000	800.-
- " -	49	0.52		60	800	740	385.-
- " -	50	0.31		60	800	740	229.-
överföres		34.60	4.35				37464.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överföres		34.60	4.35				37464.-
åker, svartmylla på kalk- berg	51	0.61		60	800	740	451.-
Falköpings östra Gunnestorp Brunnsgården äng ⁵⁴	52		1.82	60	900	840	1529.-
"	53		1.37	60		840	1151.-
Falköpings stad Sikagården åker, svartmylla på kalk- berg	54	0.37		400	400	-	-
- " -	55	0.52		400	1400	1000	520.-
- " -	56	1.31		400	1400	1000	1310.-
- " -	57	0.34		400	1400	1000	340.-
- " -	58	0.30		400	1400	1000	300.-
- " -	59	1.20		400	1400	1000	1200.-
- " -	60	3.13		400	1400	1000	3130.-
- " -	61	0.74		200	1200	1000	740.-
- " -	62	0.43		200	1200	1000	430.-
- " -	63	0.20		200	1200	1000	200.-
- " -	64	0.46		200	1200	1000	460.-
- " -	65	0.43		200	1200	1000	430.-
åker, svartmylla på pinn- lera	66	1.85		400	1600	1200	2220.-
- " -	67	0.40		400	1600	1200	480.-
- " -	68	0.16		400	1600	1200	192.-
- " -	69	0.13		400	1600	1200	156.-
- " -	70	0.25		1200	2000	800	200.-
- " -	71	0.68		800	1800	1000	680.-
- " -	72	0.38		800	1800	1000	380.-
- " -	73	0.64		800	1800	1000	640.-
- " -	74	0.68		400	1600	1200	816.-
- " -	75	0.53		400	1600	1250	636.-
- " -	76	0.79		400	1600	1200	948.-
- " -	77	1.31		400	1000	600	786.-
- " -	78	1.02		400	1000	600	612.-
- " -	79	1.20		400	1000	600	720.-
ÖVERFÖRES		54.66	7.54				

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överförs		54.66	7.54				59121.-
åker, svartmylla på kalk- berg	80	0.32		1200	1800	600	192.-
- " -	81	1.19		400	1200	800	952.-
- " -	82	1.44		400	1200	800	1152.-
- " -	83	0.77		400	1200	800	616.-
- " -	84	0.12		400	1200	800	96.-
- " -	85	0.10		400	1600	1200	120.-
- " -	86	0.46		160	960	800	368.-
- " -	87	0.39		160	960	800	312.-
- " -	88	1.11		160	800	640	710.-
- " -	89	0.69		160	800	640	442.-
- " -	90	1.64		160	800	640	1050.-
- " -	91	1.37		160	800	640	877.-
- " -	92	1.47		160	800	640	941.-
- " -	93	0.55		400	1600	1200	660.-
- " -	94	0.49		1000	1800	800	392.-
- " -	95	0.70		1000	1800	800	560.-
- " -	96	0.28		1200	1800	600	168.-
- " -	97	0.70		1000	1800	800	560.-
- " -	98	0.47		1000	1800	800	376.-
- " -	99	0.24		1000	1800	800	192.-
- " -	100	1.44		320	1280	960	1382.-
- " -	101	0.24		320	1280	960	230.-
- " -	102	1.01		320	1280	960	970.-
- " -	103	1.40		160	880	720	1008.-
- " -	104	2.19		160	880	720	1577.-
åker, svartmylla på pinn- lera	105	0.84		700	1500	800	672.-
- " -	106	0.51		700	1500	800	408.-
- " -	107	0.76		600	1800	1200	912.-
- " -	108	1.33		600	1800	1200	1596.-
överföres		78.88	7.54				78612.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		78.88	7.54				78612.-
åker, svartmylla på pinnlera 109	109	0.71		400	1400	1000	710.-
- " - 1	110	0.21		400	1400	1000	210.-
- " -	111	0.38		200	1600	1400	532.-
- " -	112	0.61		1400	2000	600	366.-
- " -	113	0.62		1400	2000	600	372.-
Alstringsbåtnad kronor		81.41	7.54				80802.-
Brukningsbåtnad "							32765.-
Summa kronor							113567.-
Lilla Sikagården stads.äg. 614							
Ivar Ahlström							
åker, svartmylla på pinn- lera	114	0.26		400	1400	1000	260.-
- " -	115	0.41		400	"	1000	410.-
- " -	116	0.30		400	"	1000	300.-
		0.97					970.-
<u>Friggeråker socken</u>							
Stora Bäckbo 3 ¹							
Georg Eriksson							
åker, svartmylla på pinn- lera	117	1.46		300	1600	1300	1898.-
- " -	118	0.73		500	1600	1100	803.-
- " -	119	1.26		600	1800	1200	1512.-
åker, svartmylla på kalk- berg	120	1.21		800	1200	400	484.-
- " -	121	1.56		800	1200	400	624.-
		6.22					5321.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Friggeråker Mörkagården 6 ³¹							
Herbert Olsson							
åker, svartmylla på pinn- lera	122	0.67		600	1600	1000	670.-
<u>Falköpings östra</u>							
Jäppabolet 1 ¹							
Agnestad Tomten 6 ¹							
" Stensgården 5 ¹							
Eskil Johansson							
äng	123	1.18		600	1600	1000	1180.-
åker, svartmylla på pinn- lera	124	1.05		800	1600	800	840.-
- " -	125	0.72		400	1600	1200	864.-
- " -2	126	0.37		600	1600	1000	370.-
- " -	127	0.85		400	1600	1200	1020.-
- " -	128	0.44		600	1600	1000	440.-
- " -	129	0.33		200	1000	800	264.-
- " -	130	0.45		600	1000	400	180.-
Alstringsbåtnad kronor		5.39					5158.-
Brukningsbåtnad kronor							2256.-
						Summa kronor	7414.-
<u>Falköpings stad</u>							
Possgården stads äg. 606+ 607							
Rickard Fågelkvist							
åker, svartmylla på pinn- lera 131		0.54		400	1400	1000	540.-
<u>Friggeråker socken</u>							
Friggeråker Bissgården 7 ⁴⁻⁶							
Gustav Wass							
åker, svartmylla på pinn- lera	132	0.50		1200	1800	600	300.-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfälligheten A - G</u>							
Friggeråkers socken							
Lilla Dotorp 2 ³							
A. G. Englund	1	0.39					273.-
<u>Falköpings stad</u>							
Sikagården, stdsäg.2,3,4, 69,611,612,613							
Bengt Hornvall	2-51 54	35.58	4.35				54472.-
<u>Falköping östra</u>							
Günneborp Brunnsgården 5 ⁴							
Bengt Hornvall	52-53		3.19				2680.-
<u>Falköpings stad</u>							
Lilla Sikagården stdsäg. 614							
Ivar Ahlström	114-116	0.97					970.-
		36.94	7.54				58395.-
<u>Samfälligheten H - L</u>							
<u>Falköpings stad</u>							
Sikagården stds äg. 2,3,4,69,611,612,613							
Bengt Hornvall	55-65	9.06					9060.-
Possgården stds äg.606,607							
Rickard Fågelkvist	131	0.54					540.-
		9.60					9600.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten M - O</u>							
<u>Falköpings stad</u>							
Sikagården, stads äg. 2, 3, 4, 69, 611, 612, 613							
Bengt Hornvall	66-67	2.25					2.700
<u>Friggeråker socken</u>							
Stora Bäckabo 3 ¹							
Georg Eriksson	117-121	6.22					5.321.-
		8.47					8.021.-
<u>Samfälligheten P - Z</u>							
<u>Falköpings stad</u>							
Sikagården, stads äg. 2, 3, 4, 69, 611, 612, 613							
Bengt Hornvall	68-102	24.96					31.922.-
<u>Friggeråker socken</u>							
Friggeråker Mörkagården 6 ³¹							
Herbert Olsson	122	0.67					670.-
		25.63					32.592.-

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Å - Ae</u> <u>Falköpings stad</u> Sikagården stads 2,3,4,69, 611,612,613 Bengt Hornvall <u>Falköping östra</u> Jäppabolet 1 ¹ Agnestad Tomten 6 ¹ " Stensgården 5 ¹ Eskil Johansson <u>Friggeråkers socken</u> Friggeråker Bissgården 7 ⁴⁻⁶ Gustav Wass	103-113	9.56					12733.-
	130	0.45					180.-
	132	0.50					300.-
		10.51					13213.-
<u>Samfälligheten Ab-Ag</u> <u>Falköping östra</u> Jäppabolet 1 ¹ Agnestad Tomten 6 ¹ " Stensgården 5 ¹ Eskil Johansson	123-129	4.94					7234.-
Sikagården den 9 aug. 1955 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Egon Svensson Gunnar Karlsson</i>							

Beräkning av brukningsbåtnad

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

Fastighet och ägare	Avlopps- sträcka	Längd m.	å-pris Kr.	Båtnad Kr.	Summa Kr.
Sikagården Bengt Hornvall	11+50-13	150	11.-	1650.-	
	14-15+35	135	11.-	1485.-	
	15+40-18+17	277	2.-	554.-	
	110+20-112+5	185	12.50	2313.-	
	112+10-115+60	350	12.-	4200.-	
	D ^{II} -D ^V	365	11.80	4307.-	
	203+10-204+75	165	8.-	1320.-	
	204+82-S	325	1.70	553.-	
	205+80-SV	155	12.80	1984.-	
	36+62-38+21	149	9.60	1430.-	
	30-N	130	3.-	390.-	
	121+73-122+43	70	14.40	1008.-	
	102+18-103+50	132	8.50	1122.-	
	230+39-SV	160	8.20	1312.-	
	241+50-NV	230	9.-	2070.-	
	232+24-232+79	55	11.80	649.-	
	53+58-54+12	54	12.80	691.-	
	54+12-55+80	168	9.-	1512.-	
	50-51+50	150	2.50	375.-	
	51+50-52+45	95	13.50	1283.-	
	46+75-49+93	318	1.60	509.-	
	D-NO	160	12.80	2048.-	32765.-
Flogen l ¹ Eskil Johansson	301+32-302+73	141	13.00	1833.-	
	302+73-304+42	169	2.50	423.-	2256.-
				<u>Kronor</u>	<u>35021.-</u>

Sikagården den 9 aug. 1955



(Gottfr. Wadman)

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A-G</u>							
<u>Diket A - D</u>	<u>Avlopp- sträcka</u>						
Dotorp							
A.G.Englund	10+40-11+50						
	100	10	10.-	150	17	25.50	35.50
<u>Diket F-G</u>							
Sikagården							
Bengt Hornvall	F-G	900	8	72.-	1500	20	300.-
							372.-
<u>Samfälligheten P-Z</u>							
<u>Diket Y-Y^I-Y^{II}</u>							
Sikagården							
Bengt Hornvall	Y ^I -Y ^{II}	150	4	6.-	200	13	26.-
							32.-
<u>Samfälligheten Å-Ae</u>							
<u>Diket Å-Ae</u>							
Sikagården							
Bengt Hornvall	Ad-Ae	100	2	2.-	200	9	18.-
							20.-
Sikagården den 9 aug. 1955							
På tjänstens vägnar:							
<i>Gottfr. Wadman</i>							
(Gottfr. Wadman)							
<i>Över Skansen</i> <i>Summa Karlman</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-B-C-D-E-F-G</u>				
		<u>Diket A-B-C-D-18+17</u>				
10+40-11+50	110	Schaktning av pinnlera m3	60	4.-	240.-	
11+50-18+17	667	350 m/m rör med frakt m	667	5.65	3768.55	
11+50-13		Grävn.,läggning o.återfylln.	150	4.-	600.-	
13-14		- " -	100	2.80	280.-	
14-15+70		- " -	170	2.40	408.-	
15+70-16+40		- " -	70	4.-	280.-	
16+40-17+34		- " -	94	2.50	235.-	
17+34-18+17		- " -	83	2.-	166.-	
11+50		Rörutlopp typ U-1 st	1	60.-	60.-	
13,14,15+50, 17+34		Brunn typ A,d=800 mm st	4	120.-	480.-	
18+5		Brunn typ C,d=800 mm "	1	50.-	50.-	
18+17		Intag typ I-1,a=800 mm "	1	100.-	100.-	
15+45		Ledn.framdragn.gm väg "	1	25.-	25.-	
		Jordersättning			35.50	
		Arbetsledn. och oförutsett			671.95	7.400.-
		<u>Avskärningsdiket F - G</u>				
150-156+31	631	Schaktning av lera och pinnmo m	631	2.50	1577.50	
155+20-156 +16,154+56-155 151+30-152 150-150+15		Sprängning av berg m	225	12.-	2700.-	
153-154+46 152-152+46		Sprängning av berg m	192	17.-	3264.-	
		Jordersättning			372.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			786.50	8.700.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket D-D^I-D^{II}-D^{III}</u>				
110-110+10 110+22- 111+19	107	250 m/m rör med frakt	m	107 3.85	411.95	
111+19-115+64	445	200 m/m - " -	"	445 3.-	1335.-	
115+64-116+40	76	150 " - " -	"	76 2.20	167.20	
116+40-119+88	348	100 " - " -	"	348 1.75	609.-	
110-110+10 110+22-111+19		Grävn.,läggn.o.återfylln.	"	107 1.40	149.80	
111+19-114+40		- " -	"	321 1.10	353.10	
114+40-115+64		- " -	"	124 2.-	248.-	
115+64-116+40		- " -	"	76 1.30	98.80	
116+40-118+90		- " -	"	250 1.10	275.-	
118+90-119+88		- " -	"	98 1.-	98.-	
110+70-111+12 115+64-116		Sprängning av berg samt återfylln.med 10 cm grus		88 17.-	1496.-	
111+50-111+90 112+68-114 116+25-117+25 115+46-115+64		- " -	m	290 12.-	3480.-	
110+22,111+19		Brunn typ A,d=600 mm	st	2 90.-	180.-	
112+10,113+64 115+64,116+40		Brunn typ A,d=500 mm	"	4 70.-	280.-	
118+90,119+88		" " " d=400 mm	"	2 50.-	100.-	
111+95,112+10		Ledn.framdragn.gm.väg	st	2 20.-	40.-	
		Arbetsledn.o. oförutsett			<u>978.15</u>	10300.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket D^I - D^{IV}</u>				
160-161	100	150 m/m rör med frakt m	100	2.30	230.-	
161-163+50	250	100 " - " - "	250	1.75	437.50	
160-161		Grävn.,läggn.o.återfylln."	100	1.30	130.-	
161-163+50		- " - "	250	1.20	300.-	
161+8-161+58						
161+65-161 +84 161+94-162 +16,162+80- 163+50		Sprängn. av berg samt åter- fyllning med 10cm grus m	161	12.-	1932.-	
161		Brunn typ A,d=500 mm st	1	70.-	70.-	
163+50		" " " d=400 mm "	1	50.-	50.-	
		Arbetsledn. och oförutsett			350.50	3500.-
		<u>Diket D^{II} - D^V</u>				
147-148+82	182	125 mm rör med frakt m	182	1.75	318.50	
145-147	200	100 " - " - "	200	1.75	350.-	
147-148+82		Grävn.,läggn.samt återfylln.	182	1.25	227.50	
145-147		- " - "	200	1.10	220.-	
145-146, 146+16- 148+82		Sprängn.av berg samt åter- fylln. med 10cm grus	366	12.-	4392.-	
147,145		Brunn typ A d=400 mm st	2	50.-	100.-	
		Arbetsledn.o. oförutsett			592.-	6200.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket B-B^I-B^{II}-B^{III}</u>				
130-131+50.	150	200 m/m rör med frakt	m 150	3.-	450.-	
131+50-132+50	100	150 " " " "	" 100	2.20	220.-	
132+50-134+73	223	125 " " " "	" 223	1.75	390.25	
134+73-135+23	50	100 " " " "	" 50	1.75	87.50	
130-131+50		Grävn.,läggn.o.återfylln.	" 150	3.-	450.-	
131+50-132+50		- " -	" 100	2.-	200.-	
132+50-133+50		- " -	" 100	1.80	180.-	
133+50-134+43		- " -	" 93	1.25	116.25	
134+43-135+23		- " -	" 80	1.20	96.-	
134+10-134+50		Sprängn.av berg samt åter-				
131+50		fylln. med 10cm. grus	" 40	12.-	480.-	
132+22,132+50		Brunn typ C,d=500 mm	st 1	40.-	40.-	
134+43,135+23		Brunn typ A,d=500 mm	st 2	70.-	140.-	
		" " " d=400 mm	" 2	50.-	100.-	
134+77		Tillägg för T-rör 125x100mm	1	3.-	3.-	
134+70,135+3		Ledn.framdragn.gm väg	st 2	20.-	40.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			307.-	3300.-
		<u>Diket B^I - B^{IV}</u>				
190-190+42	42	125 mm rör med frakt	m 42	1.75	73.50	
190-190+42		Grävn.,läggn.o.återfylln.m	42	1.80	75.60	
190+42		Brunn typ A,d=400 mm	st 1	40.-	40.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			10.90	200.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket B^{II} - B^V</u>				
140-140+94	94	100 mm rör med frakt m	94	1.30	122.20	
140-140+94		Grävn.,läggn.o.återfylln. m	94	1.20	112.80	
140+49,141+5		Brunn typ A,d=400 mm st	2	50.-	100.-	
140+49		Ledn.framdragn.gm väg "	1	20.-	20.-	
140+94- 141+5	11	225 mm vägrör m	11			
140+94		Brunn typ A d=500 mm	1			
		Arbetet utföres och bekostas av Falköpings stad.				
		Arbetsledn. och oförutsett			45.-	400.-
		<u>Diket C-C^I</u>				
0+10-3+20	310	100 mm rör med frakt m	310	1.75	542.50	
0+10-3+20		Grävn.,läggn.o.återfylln.	310	1.70	527.-	
0+10-1+40		Sprängning av berg samt återfylln. med 10 cm grus	130	12.-	1560.-	
0,1+50		Brunn typ A,d=400 mm st	2	50.-	100.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			270.50	3000.-
0-0+10		225 mm vägrör m	10			
0+10		Brunn typ A,d=400 mm				
		Arbetet utföres och bekostas av Falköpings stad.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten H-I-K-L</u>				
		<u>Diket H-I-K-L</u>				
169+73-171	232	150 mm rör med frakt m	232	2.20	510.40	
179+5-178						
176+32-178	168	125 mm rör med frakt "	168	1.75	294.-	
175-176+32	132	75 mm " " "	132	0.95	125.40	
169+73-171		Grävn.,läggning o.återfylln.	127	2.-	254.-	
178-179+5		- " -	105	1.40	147.-	
176+32-178		- " -	168	1.30	218.40	
175-176+32		- " -	132	1.20	158.40	
176+95-177+25, 177+40-178+50		Sprängning av berg samt återfylln. med 10 cm grus	140	12.-	1680.-	
169+73		Rörutlopp typ A st	1	30.-	30.-	
179+5,178		Brunn typ A, d=500 mm "	2	70.-	140.-	
176+32,175		" " " d=400 mm "	2	50.-	100.-	
171-171+10	10	225 mm vägrör m	10	7.-	70.-	
171		Brunn typ A, d=500 mm st	1	70.-	70.-	
		Grävn.,läggn.o.återfylln. samt hårdgörning m	10	10.-	100.-	
		Arbetsledn.o. oförutsett.			402.40	4300.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket K - K^I - K^{II}</u>				
165-166+63	163	100 mm rör med frakt m	163	1.75	285.25	
172+87-174+97	210	100 - " - "	210	1.30	273.-	
165-166+63		Grävn.,läggn.o, återfylln.	163	1.20	195.60	
172+87-174+97		- " -	210	1.60	336.-	
165-165+30		Sprängning av berg samt återfylln.med 10 cm grus m	30	12.-	360.-	
165+30-166+16		- " -	80	17.-	1360.-	
172+87,174+12						
174+97		Brunn typ A,d=400 mm st	3	50.-	150.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			340.15	3300.-
		<u>Samfälligheten M-N-O</u>				
		<u>Diket M-N-O</u>				
184+37-184+55	18	Schaktning av lera med sten m	18	2.-	36.-	
180+6-184+37	431	200 mm rör med frakt m	431	3.-	1293.-	
180+6-184+37		Grävn.,läggn.o.återfylln.	431	2.30	991.30	
183+184+10		Sprängn.av berg samt återfylln.med 10 cm grus	110	12.-	1320.-	
182+183		- " -	100	17.-	1700.-	
184+37		Rörutlopp typ U-1 st	1	50.-	50.-	
182+50,181, 180+12,180		Brunn typ A,d=500 mm st	4	70.-	280.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			629.70	6300.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf älligheten P-Z</u>				
		<u>Diket P-Q-R-S</u>				
200-202+53	253	Schaktning av lera med sten och rötter	m 253	2.-	506.-	
202+65+205+ 80	315	125 mm rör med frakt	m 315	11.75	551.25	
205+80-208+20	240	100 mm - " -	m 240	1.75	420.-	
202+65-205+80		Grävn.,läggn.o.återfylln.m	315	1.40	441.-	
205+80-208+20		- " -	240	1.20	288.-	
204+16- 204+57 204+82- 205+80 206+20- 208+20		Sprängning av berg samt återfylln. med 10 cm grus	m 339	12.-	4068.-	
204+57- 204+82 205+80- 206+20		- " -	m 65	17.-	1105.-	
202+65		Rörutlopp typ A	st 1	30.-	30.-	
204+82, 205+80, 208+20		Brunn typ A, d=400 mm	st 3	50.-	150.-	
204+80		Ledn.framdragn.gm väg	st 1	20.-	20.-	
		Arbetsledn. och oförutsett			820.75	8400.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Q-T-V-V^I</u>				
38+50-38+21		Grävn. av öppet dike m	29	2.0	58.-	
38+21-36+62						
36+50-36+29	180	250 mm rör med frakt	180	3.85	693.-	
36+29-35	129	100 mm - " -	129	1.75	225.75	
38+21-37+20		Grävn., lägg. sprägn. o. åter- fylln. m	101	2.50	252.50	
37+20-36+62		- " - "	58	3.-	174.-	
36+50-36+29		- " - "	21	2.50	52.50	
36+29-35		- " - "	129	2.-	258.-	
38+21		Rörlutlopp typ B st	1	60.-	60.-	
37+30, 36+62						
36+50, 36+29		Brunn typ A, d=600 mm st	4	90.-	360.-	
35		" " " d=400 mm "	1	50.-	50.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			216.25	2400.-
		<u>Summa kronor</u>				2400.-
		<u>Diket V - X</u>				
31+65-30+90	75	250 mm rör med frakt m	75	3.85	288.75	
30+90-30	90	200 " - " - "	90	3.-	27.-	
31+65-30+90		Grävn., lägg. o. återfylln. "	75	2.50	187.50	
30+90-30		- " - "	90	1.20	108.-	
30+90		Brunn typ A d=600 mm st	1	90.-	90.-	
30		- " - d=500 " "	1	70.-	70.-	
		Arbetsledn. o. oförutsett			135.75	1150.-
		<u>Summa kronor</u>				1150.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket X-Y-Z</u>				
230-231+33	133	125 mm rör med frakt m	133	1.75	232.75	
231+33-234+35	302	100 mm - " -	302	1.30	392.60	
230-231+33		Grävn.,läggn.o.återfylln.m	133	2.40	319.20	
231+33- 232+24		- " -	91	1.60	145.60	
232+24-233+25		- " -	101	2.20	222.20	
233+25-234+35		- " -	110	3.-	330.-	
230+39,231+33 232+24,233+25, 234+35		Brunn typ A, d=400 mm st	5	50.-	250.-	
230+33		Ledn.framdragn. genom väg st	1	30.-	30.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			227.65	2150.-
		<u>Diket T-T^I</u>				
120-120+91		125 mm rör med frakt m	91	1.75	159.25	
120+91-122+ 43	152	150 mm - " - "	152	2.20	334.40	
120-120+91		Grävn.,läggn.o.återfylln.	91	2.-	182.-	
120+91-122+43		- " -	152	4.-	608.-	
120		Brunn typ A,d=400 mm st	1	50.-	50.-	
120+91,121+73		" " A d=500 mm st	2	70.-	140.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			176.35	1650.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket X-X^I-X^{II}</u>				
100-102+8 102+18- 103+84	374	150 mm rör med frakt m	374	2.30	860.20	
100-102+8		Grävn.,läggn.o.återfylln."	208	2.00	416.-	
102+18-103		- " -	82	1.-	82.-	
103-103+84		- " -	84	2.-	168.-	
101+7,102+8 102+18, 103+84		Brunn typ A,d=500 mm st	4	70.-	280.-	
101+7		Ledn.framdragn.gm väg "	1	30.-	30.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			213.80	2050.-
		<u>Diket Y-Y^I-Y^{II}</u>				
240-241+50	150	100 mm rör med frakt m	150	1.75	262.50	
240-241+50		Grävn.,läggning o.återfylln.	150	1.50	225.-	
240+40-241 241+50-241 +80		Sprängning av berg samt återfylln.med 10 cm grus m	90	12.-	1080.-	
241-241+50		- " - "	50	17.-	850.-	
241+50-242+62	112	Schaktning av lera o. pinnmo "	112	3.-	336.-	
241+50		Brunn typ A,d=400 mm st	1	50.-	50.-	
		Jordersättning			32.-	
		Arbetsledn.o.oförutsett			264.50	3100.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten Å - Ae</u>				
		<u>Diket Å-Ä-Ö-Aa-Ab-Ac-Ad-Ae</u>				
57+16-57+40	24	Schaktning av lera m.sten m	24	2.-	48.-	
45+90-46+75	85	- " - "	85	2.-	170.-	
57-56	100	200 mm rör med frakt m	100	3.-	300.-	
53+58-56	242	250 mm - " - "	242	3.85	931.70	
50-53+58	358	200 mm - " - "	358	3.-	1074.-	
48+40-49+93	153	150 mm - " - "	153	2.20	336.60	
46+75-48+40	165	100 mm - " - "	165	1.75	288.75	
56-57		Grävn.,läggn.o.återfylln."	100	2.40	240.-	
53+58-56		- " - "	242	3.-	726.-	
50-53+58		- " - "	358	2.50	895.-	
48+40-49+93		- " - "	153	1.50	229.50	
46+75-48+40		- " - "	165	1.-	165.-	
45+90-48+70		Sprängn.,av berg samt återfylln. med 10 cm grus	280	12.-	3360.-	
57		Rörutlopp typ B st	1	60.-	60.-	
55+80,54+62		Brunn typ A,d=600 mm	3	90.-	270.-	
53+58		" " " d=500 mm	5	70.-	350.-	
52+45,51,50		" " " d=500 mm	5	70.-	350.-	
49+93,48+40		" " " d=500 mm	5	70.-	350.-	
46+75		" " " d=400 mm	1	50.-	50.-	
		Jordersättning			20.-	
		Arbetsledn.o. oförutsett			985.45	10.500.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten Ab-Ag</u>				
		<u>Diket Ab-Af-Ag</u>				
300-302+73	273	125 mm rör med frakt m	273	1.75	477.75	
302+73- 304+42	169	100 mm - " - "	169	1.30	219.70	
300-301+22		Grävn.,läggn.o.återfylln."	122	2.-	244.-	
301+32-302+73		- " - "	141	1.50	211.50	
302+73- 304+42		- " - "	169	1.30	219.70	
301+22,301+32 302+73,304+42		Brunn typ A d=400 mm st	4	50.-	200.-	
		Arbetsledn.o.öföretsett			227.35	1800.-
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten A - G</u>				
		Diket A-B-C-D			7400.-	
		" F-G			8700.-	
		" D-D ^I -D ^{II} -D ^{III}			10300.-	
		" D ^I -D ^{IV}			3500.-	
		" D ^{II} -D ^V			6200.-	
		" B-B ^I -B ^{II} -B ^{III}			3300.-	
		" B ^I -B ^{IV}			200.-	
		" B ^{II} -B ^V			400.-	
		" C-C ^I			3000.-	
		<u>Kronor</u>			43000.-	43000.-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				43.000.-
		<u>Samfälligheten H - L</u>				
		Diket H-I-K-L			4300.-	
		" K-K ^I -K ^{II}			3300.-	
				Kronor	7600.-	7600.-
		<u>Samfälligheten M-O</u>				
		Diket M-N-O				6300.-
		<u>Samfälligheten P-Z</u>				
		Diket P-Q-R-S			8400.-	
		" Q-T-V-V ^I			2400.-	
		" V-X			1150.-	
		" X-Y-Z			2150.-	
		" T-T ^I			1650.-	
		" X-X ^I -X ^{II}			2050.-	
		" Y-Y ^I -Y ^{II}			3100.-	
				Kronor	20900.-	20900.-
		<u>Samfälligheten Å-Ae</u>				
		Diket Å-Ä-Ö-Aa-Ab-Ac-Ad-Ae				10500.-
		<u>Samfälligheten Ab-Ag</u>				
		Diket Ab-Af-Ag				1800.-
				Slutsumma kronor		90100.-
		Sikagården den 9 aug. 1955				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten ^{skall} läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlige lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;


att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande

- normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdiktningensförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att sysslomannen skall kontrollera att endast arsinikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets

träbroar och rörledningsögon;
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna
i denna arbetsbeskrivning;
att huvudfixpunkten för höjdbestämmningen är: vid E å
höjden +232,33 m.

Sikagården den 9 aug. 1955



(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>synref. m.m.</i> -procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	<i>kronor</i>
<u>Samfälligheten A-G</u>						
<u>Friggeråkers socken</u>						
Lilla Dotorp 2 ³						
A.G.Englund		273.-		201.-	0,468	5:55
<u>Falköpings stad</u>						
Sikagården stadsäg. 2,3,4, 69,611,612,613						
Bengt Hornvall	\$	54472.-		40111.-	93,282	1106:72
<u>Falköping östra</u>						
Gunnestorp Brunnsgården 5 ⁴						
Bengt Hornvall	S	2680.-		1974.-	4,589	54:44
<u>Falköpings stad</u>						
L:a Sikagården stadsäg. 614						
Ivar Ahlström		970.-		714.-	1,661	19:71
		58395.-		43000.-	100,000	~~45,248~~ 1186:42
<u>Samfälligheten H-L</u>						
<u>Falköpings stad</u>						
Sikagården, stadsäg. 2,3,4, 69,611,612,613						
Bengt Hornvall	S	9060.-		7173.-	94,375	184:08
Possgården, stadsäg. 606- 607						
Rickard Fågelkvist		540.-		427.-	5,625	10:97
		9600.-		7600.-	100,000	~~7,439~~ 195:05

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>synes em</i> -procent <i>kronor</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	
<u>Samfälligheten M-0</u>						
<u>Falköpings stad</u>						
Sikagården, stadsäg. 2, 3, 4, 69, 611, 612, 613						
Bengt Hornvall	S	2700.-		2121.-	33,662	54:86
<u>Friggeråkers socken</u>						
Stora Bäckabo 3 ¹						
Georg Eriksson		5321.-		4179.-	66,338	108:10
		8021		6300	100,000	6,215 162:96
<u>Samfällighet P-Z</u>						
<u>Falköpings stad</u>						
Sikagården, stadsäg. 2, 3, 4, 69, 611, 612, 613						
Bengt Hornvall	S	31.922.-		20470.-	97,944	648:56
<u>Friggeråkers socken</u>						
Friggeråker Mörkagården 6 ³¹						
Herbert Olsson		670.-		430.-	2,056	13:61
		32592		20900.-	100,000	25,254 662:17

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>syndet m.m.</i> procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	<i>kronor</i>
<u>Samfälligheten Å-Ae</u>						
<u>Falköpings stad</u>						
Sikagården, stadsäg. 2, 3, 4, 69, 611, 612, 613						
Bengt Hornvall	S	12733.-		10119.-	96,367	258:69
<u>Falköping östra</u>						
Jäppabolet 1 ¹						
Agnestad Tomtem 6 ¹						
" Stensgården 5 ¹						
Eskil Johansson	S	180.-		143.-	1,362	3:65
<u>Friggeråkers socken</u>						
Friggeråker Bissgården 7 ⁴⁻⁶						
Gustav Wass		300.-		238.-	2,271	6:10
		13 213.-		10500	100,000	~~10,238~~ 268:44
<u>Samfälligheten Ab-Ag</u>						
<u>Falköping östra</u>						
Jäppabolet 1 ¹						
Agnestad Tomten 6 ¹						
" Stensgården 5 ¹						
Eskil Johansson	S	7234.-		1800.-	100.000	146:99 ~~5,606~~

Sikagården den 9 aug. 1955

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Spene Spene *Emma Karlsson*

Skala: 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sikagården m.fl. hemman i Falköpings stad och Friggeråkers socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp samt igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2,5 km öster om Falköping inom sektion 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - G, H - L, M - O, P - Z, A - Ae och Ab - Ag. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga

om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 och 1,0 liter pr sekund och hektar för åker och skog respektive och ifråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistbämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 6 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfällighet A-G, H-L, M-O, P-Z, Å-Ae och Ab-Ae. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelningen av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för varsoch ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i % av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör 5 st. vägtrummor genom allmänna vägen Falköping - Åsle vid 0 - 0⁺¹⁰, 171-171⁺¹⁰, 140⁺⁹⁴-141⁺⁵, 110⁺¹⁰-110⁺²² och 18⁺¹⁷-18⁺²². De två sistnämnda trummorna äro tillräckliga både till dimensioner och bottenlägen, varför de ej behöva ombyggas.

De tre förstnämnda trummorna tarva ombyggnad och fördjupning och framgå de dimensioner och djup, som syemännen föreskriva av profilritningarna.

Trummorna vid 0-0⁺¹⁰ och 140⁺⁹⁴-141⁺⁵ äro byggda efter år 1880, varför ombyggnaderna av desamma med en nedströms brunn enligt vattenlagen skola bekostas av vägens ägare, nämligen Falköpings stad, men trumman vid 171-171⁺¹⁰, som enligt uppgift av Falköpings stad är byggd före år 1880, skall ombyggas på företagets bekostnad.

Arbetena med ombyggnaderna av de tre trummorna skall utföras av Falköpings stad, om staden ej hellre vill överlämna arbetena åt företaget.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörandelantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfällighet H-L, M-O, P-Z, Å-Ae och Ab-Ae understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med av samf. A-G med 87 kronor 59 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förbättringskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1965;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Sikagårdens dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras
vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till
vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.
85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från
nedanstående datum.

Sikagården den 9 aug. 1955

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Biträdande gode män:

E. Pen. S. Penneron

Emma Karlsson

R ä k n i n g

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40.-
Reseersättning, 56 km. à 39 öre	<u>21.84</u>
	<u>Kr. 61.84</u>

Kvitteras:

Sikagården den 9 aug. 1955

Gunnar Karlsson

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	<u>Kr. 40.-</u>
-----------------------------	-----------------

Kvitteras den 9 aug. 1955

Spur Spensson

Attesteras:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Friggeråkers socken av Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3079 b. 51 Sept. 3000



Typritningar

Brunnar


Blod

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


 $d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$  $d = \text{över } 0.6 \text{ m}$ 

typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Grästörv lägges
i förband

typ F




Detaljritning för lock med hål

Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

socken(-nar) av

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

(Namn)

(Titel)


Antal ritn. st. _____

Arkivnummer




Mått i mm

Sektion A-A



Vid lös mark placeras intaget på rustbädd av 2 ½" plank eller utföres intaget med utkragad bottenplatta

Sektion B-B



Betong: blandning 105 liter fingerus och 95 liter singel pr säck cement om 50 kg (Btg III Std K 250)

Mått a: se profilritning

Mått i mm