


Akt nr:

R-F4b-LS282/61

AU\$R-F4b-LS282/61

Handlingar rörande
"Laggaretorps dikningsföretag av år
1961" i Mellby och Örslösa socknar av
Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1961
av

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

282-2

RAPPORT över verkställd besiktning				avsynig	
Företagets namn					
Laggaretorps dikningsföretag av år 1961					
Socken			Län		
Mellby och Örslösa			Skaraborg		
Ordf. i styrelsen — ~~Befordrade~~ ~~xxxxxx~~					
Lantbrukare Håkan Gustavsson, Lilla Roo, Örslösa.					
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr		
-	-	-	-		
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr				
16/5 1961	1500:-				
Arbets tid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till		
31/12 1968	-	1/10 1964	-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr		
	1500:-	-	-		
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av			
Avs. 1/9 1964		Avs. Ing. Bertil Fränssohn			
Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför företaget härmed godkännes. Skara den 7 september 1964. I tjänsten: L.K.					

1.
Protokoll, fört vid
sammankommande för syns-
försättning enligt votten-
logar för tomläggning av
mark tillhörande Loggare-
Lars m. fl. fastighets i Mell-
by och Östlön och under.

Tisdagen, den 7 febr. 1961, hos Erik
Karlsson Loggaretorp, Mellby, Östlön.

Närvarande: Underskrifnad, bitr. lant-
bruksdirektör Erik Karlsson, försättnings-
man samt ing. Lennart Olsson,
som verkställt förundersökning
sörjande den avsedda försättningen.

Följande skäggar inställda
sig till sammankommandet:

Löshandeln:

Erik Karlsson, ägare, av Loggaretorp 1'
Mellby socken.

Av Östlön skäggar:

Helmer Lönnroos, ägare, av Djämsbocken
16-8, Mellby socken.

L. H. Olsson, ägare av Rå 1, Mellby.

(Rå 1 ägs gemensamt, med hälften var-
dera, av ovanst. Olsson och
dennes morbror H. H. L. Lönn-
roos, Östlön.) Bil. 2.

Erik Jansson, ägare av Torp 1, Östlön m.

(Torp 1 ägs gemensamt, med hälften

vidare av omarb. Jansson och den
 var som Jan Jansson s. a. j. Bil. 3.

§ 1

Upplästes det för försättningsmannen
 utfordrade fiordhandlet, som hade lyddes
 av. Bil. 1.

§ 2.

Att något jäv mot försättningsman-
 nen anmälades ej.

§ 3.

Rådsgjör det för att utbort till försättnings-
 till till laggning, av sökandens sker-
 jord och kostnader hörför.

§ 4.

Sökanden yrkade att avloppst
 reglans så att hans skerjord skulle
 kunna töndas och brukas rätt-
 vallet.

§ 5.

Enligt karta och handlingar till
 Råd d. f. av år 1931 skulle skerjor-
 den till Skerhusboken kunna töndas
 med avlopps punkt B i Råd d. f. me-
 den yttre skerjor skulle avlutas öster ut
 till det avlopp, som nu är förmål för
 reglning.

Skerjor till Skerhusboken Hilmas Gröns.
 som framhöll att öster delen av sker-
 skerjord töndas kan töndas med

till föredömligast omlägg väster ut
till punkt B.

26.

Hilmar Lönnroos och öfriga icke
sökande förordade sig med sökanden,
så att kännan skall kunna layas till
dessa beordrade åtgärder vid förvärt-
ningens handläggning.

Förordningen förordades av förvärt-
ningsmannen, bil. 

27.

Notulades sammantaget, varför
förvärtningens mannen och sökandena
laga del av förhållandena på veckan
för att söka utöva denna handläggning
tillräckligt långsamt skall ordnas.

Sådan förvärtningens långsamt
skulle nytt sammantaget utlysas

Och och tid som ovan

Stjärten

Erik Lundh.

förvärtningens man.

Fredagen, den 10 mars 1961, hos Erik
Karlsson, Loggautorp, Mellby, Östlän.

Kännande: Anderton, knut, bit, lantbruk-
direktör Erik Lundh, förvärtningens man
samt följande sökande:

Erik Karlsson Loggautorp, Mellby, Östlän

Helmer Grönroos, Själensboken, Örebro.
 E. A. Olshammal, Rosagårdens, -"- , Bil. 2,
 Erik Jansson, Pers, -"- , Bil. 3,
 Roland Sanner, Föreläsningen -"-

§ 8.

Redogjordes för det sedan föregående
 sammankommande förordigställda förloppet med
 tillhörande handlingar. Lärogången och alla
 förändringar om sina beständsandelar i
 förloppet m. m.

§ 9.

Roland Sanner, Föreläsningen förelä-
 sade sig ej ha något att sätta ned att
 avloppet punkt 7-21+89 inom hvar ägor för-
 djupas enligt förloppet samt i framtiden
 envarskallas av förloppet. Han framförde
 ingen anmärkning om anmärkning härpå.

§ 10.

Äppelötes förädlingsmannens utlåtande,
 som hade lyddes enligt Bil. 6.

§ 11.

Ingen lärogång överkommande an-
 gående förloppet utifrån och underhåll
 m. m., Bil. 5

§ 12.

Alla mötliga och förvar till förloppet
 hörande sätningar och handlingar och att

sammankallat Saloponen för val
 och styrelse utsågs Erik Karlsson Laggars-
 tosp, Östlön.

§ 13.

Som intet vidare förskott förklarades för-
 sättningen avslutad och sammankallad
 det upplöst.

Och och till som, om
 tjänsten
 skrivning,
 förställningarna.



6a Nr 2276. *Alm* BIL. 1.
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Mullby socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser

Dikning av 14 hektar
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Lidköping

Meddelanden om förrättningen ställas till

Erik Karlsson Laggaretorp
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

telefon Örstora 169

Mullby Örstora

12162 Laggaretorp

den

12/11 19 *59*

Sökandes namn:

Erik Karlsson

för fastigheten

Fastighet:

Laggaretorp

» »

» »

7.
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara


den

8/2

1960

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo


IIIM2 2 60


Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 februari 1960.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning
enligt vattenlagen hos lantbrukaren Erik Karlsson, Laggaretorp,
Mellby, Örslösa, tisdagen den 7 februari 1961 kl. 9.30
denna dag utsända till:

Erik Karlsson,	Laggaretorp,	Mellby,	Örslösa.
Hilmer Göransson,	Djäknebacken,		Örslösa.
C.A. Olshammar,	Roo egendom,		Örslösa.
Erik Jansson,	Torp,		Örslösa.

Skara den 28 januari 1961

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Angående fortsatt sammanträde på samma plats fredagen den
10 mars 1961, kl. 9.30, har kallelser denna dag avsänts
till ovanstående, samt dessutom till Roland Svensson, Fåreklämman, Örslösa.

Skara den 27 februari 1961.

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf



1. 9. a

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek., ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>28/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Göding. C. A. Olshammer</i> <i>Ror excent. Östlön</i>		POSTSTÄMPEL SKARA 1. FEB. 1961 Dag Nr	
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>8/1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>C. A. Olshammer</i>		ÖRSLÖSA 31. 1. 61 * Signatur <i>[Signature]</i>	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

- Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

- Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

- Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

96
MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>28/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Isak Hilmers Göransson Djätenebacken, Örolin</i>		LANDSPOSTKAMMAREN I SKARABORGS LÄN - 6. FEB. 1961 Diarie Nr. _____	
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankäde</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>4/2 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Hilmers Göransson</i>		ÖRSTÖSA 4 2 61 * Signatur <i>[Signature]</i>	
Om adressatens eller befullmäktigats ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

- Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

- Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

- ### Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Larsson

Skara

9. c
MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelse (rek, ass etc.)

Rek.

Belopp¹

Inlämningspostanstalt

Skara

Inlämningsdatum

28/1-61

Adressatens namn och adress

Luth. Erik Jansson

Torp, Östlön

Avsändarens anteckningar angående förändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammankäde.

LANTBRUKSNAÄMNET
I SKARABORGLAN

1. FEB. 1961

Ejda nr.

Datum

/ 19

Utlämningsdag

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Erik Jansson

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, ange postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur

Anvisningar för avsändaren

- Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara



E. 9 d

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>27/2-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Göddis. C. A. Oloshammar</i> <i>Ror agundon, Östlön</i>		LANTBRUKSRÄMMEN I SKARABORGS LÄN — 2. MRS 1961 Diarie Nr.	
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse för sammankäde.</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>1/3 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>C. A. Oloshammar</i>		ÖRS LÖ SA 1 3 61 *	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

- Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skoraborgs län

L. Olsson

Skara



9.e
MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>27/2-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Snuth Erik Jansson</i> <i>Top. Östörn</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammantide</i>		POSTSTÄMPEL SKARABOROS LÄN - 1. MRS 1961 Blad Nr	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum / 19	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Erik Jansson</i>		ÖRSLÖSA 28. 2. 61 *	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
			Signatur <i>[Signature]</i>

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

- Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

9 f
MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelse (rek. ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>28/2-60</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Roland Svensson, Färdklämman Örslöv</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankänd</i>		- 2. MRS 1961	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>1/3 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Roland Svensson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

- Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

9.9
MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹ —	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>27/2 -61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth Hilmer Göransson</i> <i>Djäknebräcken, Östtra</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankämda</i>			
ÖSTRA BRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN - 3. MRS 1961 Diario Nr Datum 2.13 1961 Utlämningsdag			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket			
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Hilmer Göransson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigade ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
Signatur <i>[Signature]</i>			

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

- Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



FULLMAKT

för min systerson C. H. Olafsson

namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lappareby m.fl. fastigheter

i

Mellby och Örtåsa

socken av

Skövde län

län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. § 8 § vatten-
lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Rov den 7 februari 1961,

K. H. Olafsson

Bevittnas:

Elin Westerberg

namn

Ingegård Berggren

namn

Stenarvik Hallander

adress

St. Rov Örtåsa

adress

FULLMAKT

för Erik Jansson
namn
Torp, Örslösa
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Laggaretorp m. fl. fastigheter

i Mellby i Örslösa
socken av Skövde län

å mine vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Örslösa den 10/3 1961

Erik Jansson

Bevittnas:

Erik Jansson
namn

Örslösa
adress

Balant Jansson
namn


Örslösa
adress

Förening

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den laga synförklaring, som avser tomläggning av åkerjord till Laggasetry m. fl. fastigheter i Mellby och Örslöva socknar och yrka vi att skälig hänsyn även beaktas till sådana del av vår åkerjord, som lämpligen kan erhålla viss förbättrad tomläggning.

Laggasetry, Örslöva den 7 febr. 1961

Fri fastigheten	Djättemäskan 1 ⁶⁻⁸	Gösta Johansson
- " - "	Torp 1 ⁴	Ösrik Johansson
- " - "	Ror 1 ¹	E. Althammer

Förordnande förening vitsordas


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A - B</u>						
20+00-21+37	137	Slamrensning m	137	0:25	34:25	940:-
21+37-21+50	13	Schaktning och sprängning av berg	13	20:-	260:-	
21+50-25+21	371	Schaktning av lera och utspr. m	250	2:25	562:50	
För oförutsett etc, c:a 10 %					83:25	
<u>Sträckan B - C - D</u>						
0+00	166	Rörledningsöga typ B st	1	45:-	45:-	2.120:-
0+00-1+66		Lantbruksrör 250 mm:s (10") med frakt m	166	4:70	780:20	
	Grävn. lägg. och återfylln. m	166	2:60	431:60		
1+66	78	Brunn typ A, d=0.5 m st	1	80:-	80:-	
1+66-2+44		Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt m	78	4:15	323:70	
	Grävn. lägg. och återfylln. m	78	2:40	187:20		
2+44		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	80:-	80:-	
För oförutsett etc, c:a 10 %					192:30	
<u>Sträckan D - E</u>						
2+44-4+5	161	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt m	161	4:15	668:15	1.590:-
		Grävn. lägg. och återfylln. m	161	2:40	386:40	
4+5	50	Brunn typ A, d=0.5 m st	1	80:-	80:-	
4+5-4+55		Lantbruksrör 150 mm:s (6") med frakt m	50	2:70	135:-	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	50	2:-	100:-	
4+55		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	80:-	80:-	
För oförutsett etc, c:a 10 %					140:45	1.590:-
<u>Summa samfällighet I</u>						4.650:-
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan C - Ca</u>						
10+00-11+71	171	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	171	2:70	461:70	1.780:-
10+00-10+36	36	Grävn. lägg. och återfylln. m	36	2:-	72:-	
10+36-11+71	135	" " " " m	135	2:40	324:-	
10+36; 11+71		Brunnar typ A, d=0.5 m st	2	80:-	160:-	
11+71-13+18	147	Tegelrör 100 mm:s (4") m frakt m	147	1:85	271:95	
		Grävn. lägg. och återfylln. m	147	1:70	249:90	
13+18		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	80:-	80:-	
För oförutsett etc, c:a 10 %					160:45	
<u>Summa samfällighet II</u>						1.780:-
<u>Summa hela företaget</u>						6.430:-
1294						


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Torp 1:4</u> <u>Erik och Jan Jansson</u>		.					
Betesmark	1	.	0.17	1120	1400	280:-	48:-
Summa	1	.	0.17				48:-
<u>Laggaretorp 1:1</u> <u>Erik Karlsson</u>		.					
Åker	2	0.39		1540	2200	660	257:-
Betesmark	2a		0.17	1260	1800	540	92:-
Åker	3	0.22		2040	2400	360	79:-
"	4	0.41		1680	"	720	295:-
"	5	0.44		1320	"	1080	475:-
"	6	0.41		1440	"	960	394:-
"	7	0.34		1080	"	1320	449:-
"	8	0.46		1920	"	480	221:-
Alstringsbåtnad							2262:-
Brukningsbåtnad å sträckorna: 0+00-1+62=162 m å 2:30 kr							470:-
1+66-2+44=78 m å 2:50 kr							195:-
Brukningsbåtnad							665:-
Summa	2 - 8	2.67	0.17				2927:-
<u>Djäknebacken 1:6-8</u> <u>Hilmer Göransson</u>							
Åker	9	1.25		1440	2400	960	1200:-
"	10	1.36		1680	"	720	979:-
Alstringsbåtnad							2179:-
Brukningsbåtnad å sträckorna: 2+44-4+5=161 m å 2:30 kr							467:-
4+5-4+55=50 m å 3:50 kr.							175:-
Brukningsbåtnad							642:-
Summa	9 - 10	2.61					2821:-
<u>Roo 1:1</u> <u>C.A. Olshammar och K. A Larsson</u>							
Åker	11	1.92		1920	2400	480	922:-
Summa	11	1.92					922:-
Summa samfällighet I	1-11	7.20	0.34				6718:-
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Laggaretorp 1:1</u> <u>Erik Karlsson</u>							
Åker	12	0.29		1400	2000	600	174:-
"	13	0.27		800	"	1200	324:-
"	14	1.00		660	2200	1540	1540:-
Alstringsbåtnad							2038:-
Brukningsbåtnad å sträckan: 11+71-13+13=142 m å 1:60 kr.							227:-
Summa	12-14	1.56					2265:-

Erik Almlöf
Förrättningsman

16.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Samfällighet I</u>				
<u>Torp 1:4</u> <u>Erik och Jan Jansson</u> Ägofig. 1	S	48:-		36 33:23	0.72	
<u>Laggaretorp 1:1</u> <u>Erik Karlsson</u> Ägofig. 2-8	S	2.927:-		2191:- 2025:98	43.57	
<u>Djäknebacken 1:6-8</u> <u>Hilmer Göransson</u> Ägofig. 9-10	S	2.821:-		3111:- 1952:61	41.99	
<u>Roo 1:1</u> <u>C.A. Olshammar o. K.A. Larsson</u> Ägofig. 11	S	922:-		690:- 638:18	13:72	
Summa		6.718:-		4650:-	100.00	69.69
				5028:-		
		<u>Samfällighet II</u>				
<u>Laggaretorp 1:1</u> <u>Erik Karlsson</u> Ägofig. 12-14	S	2.265:-		1507 1379:77	77.52	
<u>Djäknebacken 1:6-8</u> <u>Hilmer Göransson</u> Ägofig. 15-16	S	657:-		437 400:23	22,48	
Summa		2.922:-		1780:-	100.00	30.31
				1744:-		
Laggaretorp, Örslösa den 10/3 1961						
I tjänsten						
						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare 1

Lagmansby

dickningsföretag av år

1961

1 *Mellby o. Örslösa*

^{nar} socken av Skaraborgs län, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för förelagets upprättande, företagets utförande och framtida underhåll.

För mark, som åtgår till diken eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Lagmansby, Örslösa

den 10 mars 1961


För fastigheten:

*Lagmansby 1:1**Erik Karlsson**Djäknebacken 1:6-8**Hilma Jönsson**Torp 1:4**Erik Jönsson**Roo 1:1**E. Olsson*

Bestyrkes:

Erik Olsson
Erik Olsson

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Laggaretorp m.fl. fastigheter i Mellby och Örslösa socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2.5 km söder Örslösa kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna avloppet A-B samt rörledningssträckorna B-C-D; D-E och C-Ca.

3. Nederbördsområde, vattermängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förent.

4. Äldre företag.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Roo dikningsföretag av år 1931, vilket handlagts vid syneförrättning enligt vattenlagen. Härvid hade räknats med att grundvattnet från fig 9-11 skulle ledas till punkt B i Roo dikningsföretag medan ytvattnet skulle ledas österut. Grundvattnet från fig. 11 ledes nu till punkt B, medan grundvattnet från fig. 9-10 svårligen kan ledas denna väg, så att tillfredsställande torrläggning erhålles. Ägaren till Djäknebacken 1⁶⁻⁸ (fig. 9-10) yrkade därför att även grundvattnet skulle ledas österut. Det har även ansetts skäligt att ägaren till Roo 1:1 skall deltaga i kostnaden i nya dikningsföretaget, enär ytvattnet ledes till detta företag.

Ägaren till fastigheten Roo 1:1 erhåller i framtiden även rätt att i samband med eventuell omdikning inkoppla täckdikningen från den berörda åkerjorden i brunnen vid punkt E i nya företaget.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För uträknade av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skall inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Några broar eller trummor beröres ej av företaget. Å sträckor där diket igenläggas med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

21

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Sådan avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar.

Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning
Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.
Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträde föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företags angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får ~~synevännen~~ förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där till hörande ritningar och handlingar,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande ~~lantbruksingenjör samt~~ *behörig förrättningsman samt*

att det skall benämnas

Laggaretorps dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.


17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden

talán mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd

Laggaretorp, Örslösa den 10/3 1961

I tjänsten



Erik Almlöf

Förrättningsman

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingade skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i full-gott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenst sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyrna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinner sig att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:


Inhugget kors i berg c:a 90 m söder sektion 0+50. Höjd = + 9.21

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "


Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör 200 mm rör och större



Förslag till

I

kommun

län

upprättat år

I utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV Nr