



Akt nr:

R-F4b-LS283 / 61

AU\$R-F4b-LS283/61

283 283



Handlingar rörande
"Stenbäckens dikningsföretag av år 1961"
i Vårsås socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförmätning enligt
vattenlagen år 1961

av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Stenbackens dekningsföretag vår 1961
som för (rationaliseringsåtgärdens art) deknings
å fastigheten i Västra socker.
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr B 5564 å 2000:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 31/8 1961

Einar Oksa
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 2000:- kronor

Skara den 4 sept. 1961

Karl Kvam

Bitr. lantbruksdirektör

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

...../.....19....

...../.....19....

.....7/91961.....OK.....

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträdde för samsförsätt-
ning enligt vattenlagen för
torrläggning, av mark till
Stenbäckens m. fl. fastigheter
i Värsås socken, Skovborgs län.

Onsdagen den 15 febr. 1761, hos lant-
boken Åke Karlsson Skantorpst, Värsås.

Värsås; länstämman biträddes
lantbruksskrifvaren Erik Ahlström, försätt-
ningsman och ingenjör Lennart
Olsson, som verkställde förundersökning
rörande försättningen.

Följande skäggar vistades sig till
sammansittandet:

Skördarna:

Åke Karlsson, ägare av Län Stenbäck 1'
(Kalle Skantorpst.),

Adolf Johansson, ägare av Stenbäck 1⁴/₅ 15'

Ellen Johansson, ägare av Stenbäck 1²/₃ 1'

Öniga skäggar:

Nilsen Ahlsson, ägare av Skolby 1¹/₂

Förförsettningen i Skovborgs län genom
ingenjör Åke Gustafsson, Måstads, bil. 2.

31.

Upplästes det för försättningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade be-
räkna enligt bil. 1.

§ 2.

Något icke mot försetningsmannen
annåldes ej.

§ 3.

Rekryterades för ett upprättat förslag
till överläggning med sökandenas
marker samt preliminär posträ-
der löf för m. m.

§ 4.

Sökandena yrkade, att det avsedda
avloppst regleras i enlighet med det
upprättade förslaget, så att åkerjorden bli
rationellt belagd och kan brukas ratio-
nellt.

§ 5.

De berörda sökandena, ansågo öfver-
ligt att avloppst genom skogen upp-
grövas genom hela skogsmarken till
dessa Dahlströms åkerjord, men att
dessa del ej mottogs i försettning.
Sökandena uppdrogo åter ing. Olsson
att utvärdera utreda kostnaderna för
för ^{samt} söka träffa överenskomelser
om kostnaderna för beläning.

§ 6.

Högförvaltningsens ombud hade intet
att säga emot att kunnas under
gånge rågen nr 194 vid punkt 8+52-8+61

ombyggas och fördjupas på Högförväst-
vingens bestånd, om avloppet blir
uppgjort inom ganska vägen blir
vågar en, allmänt underhåll.

Beläggande de två andra vatten-
gennulopp, som regleras i sam-
band med ombyggnad av våg 194 som-
mar Högförvästvingen att ingiva så-
skilt yttrande.

27.

Ingår av solörarna ykade att för-
sättning skulle beläggas med bita-
da av skiftesgodmän, varför de förkl-
rade sig villiga att vid nästa som-
marträda träffa överenskomma
om avloppets reglering i noggrän-
lig årsversamling med vad som
meddelats vid dagens sammanträde.

28.

Vaktmästaren förklarade sig i
göra ^{av} uttalande på ^{som} nästning för den
del ^{av} diket, ^{som} kommer att uppgjöras inom
hans ägor.

29.

Som intet vidare förklarades
sammanträdet och det och skulle
nytt sammanträde, avsett att bli slut-
sammanträde, hållas på samma plats
som dagens sammanträde, tisdagen

den 28 mars 1961, kl. 09.30.

Ort. och tid som ovan
 Stjärnsten
 saksförhandling.
 förädlingsman.

Tisdagen den 28 mars 1961 hos Åke
 Karlsson Stentorp, Väsås.

Närvarande; Lunds Teknisk Högskola, Lantbruks-
 direktör Erik Hemlöf, förädlings-
 man samt ing. Lennart Olsson
 från Lantbruksnämnden

Följande skägare inställda sig
 till sammantvådet:

Åke Karlsson Stentorp, Väsås,
 Adolf Johansson, Stamböcker, --
 Allan Johansson, Biströs, --
 Valter Andersson Kustorp, -- samt
 Verkstäts Högskoleman, Hövda.

§ 10.

Redogjordes för det sedan föregående
 sammantvådet förklarade förslä-
 got med tecknade handlingar.

Solägarna erhöles kännedom
 om sina andelstol i företaget.

§ 11

Någon annan med beaktad förordningen
 eller övriga handlingar framfördes ej, därför

delägarna i förtaget ingingo överens-
kommelse om den upprättade beslutss-
fördelningslängdan skulle gälla för för-
taget utförande och framtiden under-
kall, bil. 3.

§ 12.

Upprättas företättningsmannens ut-
tåtande som hade lydelse anl. bil. 4.

§ 13.

Att uttåtanden och förvar till förtaget
hörsamda i tvingor och handlingar
och att sammanhålla delägarna för val av
styrelse utsågs bestyrkelsen Åke Holsten
Stauterup, Västerås.

§ 14.

Som icke vidare förkom förklarades
företättningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Och den tid som var

Stjärnsten

Eidsdrottning

företättningsman.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mis~~^{oss} tillhörig mark inom Värås

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för torrläggning av oss till-
hörig ökerjord (äppet = föckt)
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
avlopp i Ormebockens torrläggningstörlog i
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, fandsväg e. d. beröres m. m.
Värås om.

Närmaste järnvägsstation Stenstorp Järnstation.

Meddelanden om förrättningen ställes till Zonbr. Oke Karlsson, Sten-
torpet, Värås. tel. Skövde 25145
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Värås den 27/4 1960.

Sökandes namn:

Fastighet:

Oke Karlsson för fastigheten Lia Stenbäckens (Stenstorp)
Adolf Johansson » » Stenbäckens 14
Ellen Johansson » » Stenbäckens och Brittnäs 2

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Simon Johansson</i>	ägare av fastigheten	<i>Torbjörntorp</i>
<i>Justus Andersson</i>	» » »	<i>-1-</i>
<i>Johan Larsson</i>	» » »	<i>-1-</i>
<i>Väggförföljningen i Skaraborgs län.</i>		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 23 juni 1960.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM2 20 60

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Nils Carlberg
Nils Carlberg



8.

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek. ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹ 1	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>6/2-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Laukh. Valter Heekson</i> <i>Kustby, Väris</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallehe för smuckade</i>		STÄMPLINGEN SKARABORGS LÄN 11 FEB. 1961 Diarie Nr. _____	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>10 / 2 1961</i>	Utlämningsdag <i>10.2.61</i>
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Valter Heekson</i>		STÄMPLINGEN 10.2.61 *	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

A. Ohlsson

Skara

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos
lantbrukaren Åke Karlsson, Stentorpet, Vårsås, onsdagen den 15
februari 1961 kl. 9.30 denna dag avsända till:

Åke Karlsson,	Stentorpet,	Vårsås
Adolf Johansson,	Stenbäcken,	Vårsås
Allan Johansson,	Brittnäs,	Vårsås
Valter Axelsson,	Kustorp,	Vårsås

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Skara den 6 februari 1961

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Angående fortsatt sammanträde på samma plats, tisdagen den
28 mars 1961 kl. 9.30 har kallelse denna dag avsänts till
ovanstående.

Skara den 18 mars 1961

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN


I SKARABORGS LÄN

Dnr 614-43/61.....
HA/MNF u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören Arne Gustafsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande L:a Stenbäcken m.fl. hemman inom Värsås socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 februari 1961

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

Walter Linderberg

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
MARIESTAD

Angående Stenbäckens dikningsföretag av år 1961 i Värsås socken.

Åberopande telefonsamtal med ingenjör Gustavsson översändes härmed ett utdrag ur förslaget till rubr. företag, vartill sammanträde är utsatt att hållas onsdagen den 15 februari 1961 kl. 9.30.

Företaget berör vid sektion 8+52-8+61 nuvarande allmänna vägen Skövde - Hjo. Trumman är för grund och behöver fördjupas.

Vid sektion 10+35-10+41 beröres blivande nya anslutningen av väg 904 till nya vägen 194. Enligt vägförvaltningens förslag, (ritning nr 591-23) skall här läggas en 800 mm:s trumma på höjden + 124,85, vilken dimension och djup är tillräcklig för dikning av den berörda åkerjorden. Den blivande brunnen nedströms vägen kommer att föreslås utföras och bekostas av vägförvaltningen.

Vid sektion 12+4-12+18 beröres nya vägen 194, delen Huseby-Mofalla. Enligt vägförvaltningens förslag (planritning 591-12 och profilritning 591-29) skall här läggas en 400 mm:s trumma på höjden +125,15. Dimension och djup enligt detta förslag är tillräckligt. Den blivande brunnen nedströms vägen kommer även här att föreslås utföras och bekostas av vägförvaltningen.

2 st. kopior jämte vävritning bifogas.

Anhålles att vävritningen återsändes.

Företagets nollplan ligger 120,0 meter över officiella höjdsystemets nollplan.

Det är önskvärt, att vägförvaltningen representeras vid sammanträdet. Skara den 11 februari 1961.

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

L. Olsson
L. Olsson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD Telefonadress

Namnanrop »Länsstyrelsen»

Postgirokonton 18 29 16

Datum

20.2.61

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN

22.FEB.1961

Diarie Nr. _____

Lantbruksnämnden

Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

614, 741-43/61 AGn/BF

Ärende

Ang. Stenbäckens dikningsföretag av år 1961, vilket berör väg 194 Skövde - Hjo, delen Huseby - Mofalla, jämte anslutande del av väg 904

Under hänvisning till Eder skrivelse den 11 februari 1961 och till underhandlingar förda vid sammanträde å Stentorpet, Vårsås, den 15 februari 1961 får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen är beredd tillmötesgå de vid sammanträdet ifråga framförda önskemålen rörande utformning m.m. av korsningarna mellan rubr. dikningsföretag och berörda allmänna vägar.

Korsningen mellan dikningsföretaget och blivande väg 194 Huseby - Mofalla (sektion 5/860) avser vägförvaltningen utbilda med en trumma med diametern 400 mm på höjden + 125,15 samt en brunn på vardera sidan av vägen. Vid dikningsföretagets korsning med blivande väg 904 (sektion 0/220) avser vägförvaltningen utbyta tidigare föreslagen trumma med diametern 800 mm mot en trumma med diametern 400 mm på höjden + 124,85 samt en brunn med diametern 900 mm på vardera sidan av vägen.

- ./.
- En omgång kopior av reviderade ritningar (nr 591-12, -23, -29 och -40) bifogas.

Därest dikningsföretaget kommer till utförande innan aktuell del av nuvarande väg 194 utgår ur allmänt underhåll är vägförvaltningen beredd bekosta erforderlig fördjupning av trumman genom nämnda väg.

- ./.
- En vävritning återgår. Vägförvaltningen förutsätter, att densamma kommer att revideras till överensstämmelse med de inom vägförvaltningen upprättade ritningarna.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Projekteringsavdelningen

Lennart Carlsson
Lennart Carlsson


Arne Gustafsson
Arne Gustafsson



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B</u>						
0-300-0-100	200	Ingen åtgärd				-
0-100-1+76	276	Schaktning, dyjord	m ³ 90	2:50	225:-	-
1+76-2+36	60	" , sten och pinnmo	m ³ 130	3:50	455:-	-
2+36-2+70	34	" , lera	m ³ 90	1:75	157:50	-
2+70-3+35	65	" , lera	m ³ 180	1:75	315:-	-
		" , sten och pinnmo	m ³ 35	3:50	122:50	-
3+35-6+46	311	" , lera	m ³ 1410	1.75	2467:50	-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			377:50	4.120:-
<u>Sträckan B - C</u>						
6+46		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	-
6+46-7+15	69	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m 69	10:70	738:30	-
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 69	3:60	248:40	-
7+15		Brunn typ A, d=0.8 m	st 1	150:-	150:-	-
7+15-8+52	137	Lantbruksrör, 400 mm:s (16"). med frakt	m 137	10:70	1465:90	-
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 137	3:60	493:20	-
7+96		Brunn typ A, d=0.5 m, sättes vid sidan om ledningen och inkopplas med 6" rör	1	100:-	100:-	-
8+52		Brunn typ A, d=0.9 m	st 1			-
8+52-8+61	9	Trumma under allmän väg av 500 mm:s armerade falsrör. Utföes och bekostas av Vägförvaltningen.				-
8+61		Brunn typ A, d=0.9 m	st 1	180:-	180:-	-
8+61-8+84	23	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m 23	10:70	246:10	-
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 23	3:60	82:80	-
8+84		Brunn typ A, d=0.8 m	st 1	150:-	150:-	-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			380:30	4.280:-
<u>Sträckan C - D</u>						
8+84-10+31	147	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m 147	6:60	970:20	-
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 147	2:80	411:60	-
10+31		Brunn typ A, d=0.9 m				-
10+31-10+45	14	Trumma under bliv. allmän väg av 400 mm:s rör. Utföes och bekostas Vägförvaltningen i Skaraborgs län				-
10+45		Brunn typ A, d=0.9 m				-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr	Kostnad kronor	Summa kronor
10+45-12+4	159	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m 159	6:60	1049:40	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 159	2:80	445:20	
10+41-10+54		Extra för pinnmo	m 13	4:-	52:-	
11+2-11+34		" " "	m 32	4:-	128:-	
11+25		Brunn typ A, d=0.6 m	st 1	100:-	100:-	
12+4		Brunn typ A, d=0.9 m	st 1			
12+4-12+18	14	Trumma under bliv. allmän väg av 400 mm:s rör.				
12+18		Brunn typ A, d=0.9 m	st 1			
		Utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län.				
		För oförutsett etc, c:a 10 %			313:60	3.470:-
		<u>Sträckan C - Ca</u>				
20-20+81	81	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 81	4:70	380:70	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 81	2:60	210:60	
20+81		Brunn typ A, d=0.5 m	st 1	80:-	80:-	
20+81-21+5	24	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 24	3:50	84:-	
		Grävn. lägg. och återfylln.	m 24	2:20	52:80	
21+5		Brunn typ E, d=0.5 m	st 1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc, c:a 10 %			91:90	980:-
	<u>1594</u>	<u>Summa hela företaget</u>				<u>12.850:-</u>

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stenbäcken 1:2</u>							
Allan Johansson							
Åker, mjälabl. lera på lera	1	1.04		1100	2000	900	936:-
Summa	1	1.04					936:-
<u>Stenbäcken 1:4, 1:5</u>							
Adolf Johansson							
Åker, mjälabl. lera på lera	2	0.67		600	2400	1800	1.206:-
" " " " "	3	0.19		1680	"	720	137:-
" " " " "	4	0.35		1680	"	720	252:-
" " " " "	5	0.34		600	"	1800	612:-
" " " " "	6	0.30		600	"	1800	540:-
" " " " "	7	0.75		1680	"	720	540:-
" " " " "	8	0.41		600	"	1800	738:-
" " " " "	9	0.50		600	"	1800	900:-
" " " " "	10	0.31		600	"	1800	558:-
" " " " "	11	0.40		1680	"	720	288:-
" " " " "	12	0.56		1440	"	960	538:-
Summa	2 - 12	4.78					6.309:-
<u>Lilla Stenbäcken 1:1</u>							
Åke Karlsson							
Åker, mjälabl. lera på lera	13	0.52		480	2400	1920	998:-
" " " " "	14	0.46		1560	"	840	386:-
" " " " "	15	0.24		840	"	1560	374:-
" " " " "	16	0.71		480	"	1920	1.363:-
" " " " "	17	0.08		1680	"	720	58:-
" " " " "	18	0.17		1680	"	720	122:-
" " " " "	19	0.32		720	"	1680	538:-
" " " " "	20	0.53		1680	"	720	382:-
" " " " "	21	0.14		1920	2400	480	67:-
" " " " "	22	0.18		720	"	1680	302:-
Betesm. " " " " "	23		0.39	400	1600	1200	468:-
" " " " "	24		0.30	1280	"	320	96:-
Åker, " " " " "	25	0.36		960	2400	1440	518:-
" " " " "	26	0.47		1080	"	1320	620:-
" " " " "	27	0.49		1080	"	1320	647:-
" " " " "	28	0.50		1200	"	1200	600:-
" " " " "	29	0.21		1680	"	720	151:-
Alstringsbåtnad							7.690:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
8+84-10+35=151 m à 4.20 kr.							634:-
10+41-11+55=114 m à 2:- kr.							228:-
11+55-12+4=49 m à 4:20 kr.							206:-
Brukningsbåtnad							1.068:-
Summa	13 - 29	5.38	0.69				8.758:-
Summa hela företaget	1 - 29	11.20	0.69				16.003:-
Värsås den 28 mars 1961							
I tjänsten							
							
Erik Almlöf							
Förrättningsman							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Stenbäcken 1:2</u> Allan Johansson	S			794		
Ägofig. 1		936:-		751:58	5.8489	
<u>Stenbäcken 1:4, 1:5</u> Adolf Johansson	S			5356:-		
Ägofig 2 - 12		6.309:-		5065:97	39.4239	Söter ej skrivet
<u>Lilla Stenbäcken 1:1</u> Åke Karlsson	S			7035:-		
Ägofig. 13 - 29		8.758:-		7032:45	54.7272	
Summa		16.003:-		12850:-	100.0000	
				12585		

Värsås den 28 mars 1961

I tjänsten


 Erik Almlöf
 Förrättningsman

Medgivande.

Undertecknad ägare av Kustorp 1:12, medgiver härmed
 rätt för Stenbäckens dikningsföretag av år 1961 att i
och i framtiden underhålla
 gränsen till min skogsmark uppgräva ett avlopp utan någon
 ersättning.

Värsås den 28 mars 1961

För fastigheten Kustorp 1:12

Valter Axelsson

 Valter Axelsson

Bestyrkes:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
 Förrättningsman

Vidimeras:

Anders Karlsson *Eug. Larsson*
 (org. i Kopian)

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i *Stenbäckens*

.....
dikningeföretag av år *1961* i *Värsås*

socken av Skaraborgs län, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för företagets upprättande, företagets utförande och framtida underhåll.

För mark, som åtgår till diken eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

..... *Värsås* den *28 mars* 19 *61*

För fastigheten:

..... *Stenbäcken 1:2* *Alm Johansson*

..... *Stenbäcken 1:4, 1:5* *Edolf Johansson*

..... *Lilla Stenbäcken 1:1* *Åke Nilsson*


.....

.....

Bestyrkes:

..... *Eriksson*

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Stenbäcken m.fl. fastig-
heter i Vårsås socken av
Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 3,0 km nordväst Vårsås kyrka inom sektion 3 av nederbördsområde 140. På vidstittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företaget omfattning.

Över till utförande ifrågasätta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Öppna avloppssträckan A-B samt rörledningssträckorna B-C, C-D och C-Ca.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagit å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållande i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företaget^{-s} utförande skall fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket B-C berör vid sektion 8+52-8+61 allmänna vägen 194 Skövde - Hjo.

Befintligt vattengenomlopp medger ej övanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår^{av} bifogade plan och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ A vid sektion 8+52.

Om nämnda väg utgår ur allmänt underhåll innan dikningsföretaget utföres åligger det dikningsföretaget att bekosta nya vattengenomloppet. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall, om vägförvaltningen sålunda kommer att bekosta det nya genomloppet, vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämna ^{=de/} föreskrifter noggrant iakttagas.

Diket C-D berör vid sektion 10+31-10+45 blivande allmänna vägen 904 (sektion 5/860) och vid sektion 12+4-12+18 blivande allmänna vägen nr 194 (sektion 0/220). De nya vattengenomloppen jämte brunnarna vid båda sidor om trummorna skall utföras i samband med vägens byggande i enlighet med bifogade profilritningar nr 591-29 och 591:40.

- Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnen person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar.

Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålles väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företaget^{-s} styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utförande återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning Fixpuntsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystem^{-ets} nollplan är beläget 120,0 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så bifinnes erforderligt med biträde av sakkunnen person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrka räkenskaper, ~~varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,~~
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetsantal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas
Stenbäckens dikningsföretag av år 1961.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vändersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nednastående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Värsås den 28 mars 1961

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträttas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnen person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringar-

na uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikessammar efter anvisning inkopplas vid anläggande av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmingen är: Inhugget kors i jordfast sten c:a 1,0 m från dikeskant vid sekt 8+40. Höjd = +6,56.

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A




Brunn typ A vid sidan av rörledning



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I
upprättat år

kommun

län

I
utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr