



Akt nr:

R-F4b-LS284/61

AU\$R-F4b-LS284/61

Handlingar rörande

"Händenedstorps dikningsföretag av år
1961" i Händene socken av Skaraborgs
län; upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen år 1961

av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksdirektör

284-3

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

"Händenedstorps dikningsföretag av år 1961"

Socken

Händene

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare John Fred, Händenedstorp, Skara

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

4/6 1961

Bidrag till utförandet, kr

5600:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12 1968

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10 1964

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
3800:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~XXXXXXXX~~ verkställd den

Slutavsyning 9/11 1962

~~XXXXXXXX~~ verkställd av

Slutavsyning Ingenjör Lennart Olsson

Företaget utfört i enlighet med det upprättade förslaget med undantag av följande:

På grund av berörda sakägares begäran, har det föreslagna öppna avloppet G - H å sträckan 0-100 - 0+50 igenlagts med 300 mm:s rör med brunn vid 0+50. Dessutom har rörledningen H - Ha å sträckan 60+00 - 60+40 givits ändrad sträckning i plan, så att rörledningen nu går från punkt 0+13 - 60+40.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 12 november 1962.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Lantbruksdir.

1.
Protokoll, fört vid sam-
manträde för synsfiörsätt-
ning enligt vattenlagen
för torrläggning, av äker-
jord tillhörande Händens-
Lopp m. fl. fastigheter i Händens
socken av Skaraborgs Län.

Tisdagen den 17 januari 1901, i Bygde-
gården, Händene.

Närvarande; Understecknad, k. l. lant-
bruksdirektor Erik Mulin, förtät-
ningsman samt inge Lennart Olsson,
som verkställt förundersökning,
äroande förtätningen.

Som bitr. skiftesordman hade
hollats lantbrukarna Per Segerberg,
Lommaröden, Händene, Thora och
Karl-Olof Lundström, Höyda, Ås-
kunda, Åsra, vilka em. inställda
sig till sammanträdet.

Följande skäggar inställda sig
till sammanträdet:

Läkare:

John Rod, åger av Händensdalen 12¹⁸
Nils Holm, " " Händens Bygdegården 8¹
Paga Andersson, " " Händensdalen 12⁴ 12¹⁶
Av öfriga skäggar:
Bertil Karlsson, åger av Händens Bygde, 15¹
hollat Lövängan,

Gösta Johansson, ägare av Åndens Kötter, 14
 Gunnar Löfström, -4- -4- -4- 16
 Elov Persson, -0- -0- -0- 11
 Nils Larsson, -0- -0- Baggård, nr 8
 Linus Johansson, -0- -0- Baggård, nr 8
 John Jansson, -4- Händensdorp, 15
 Carl Larsson, -0- Skogstorp 3,
 Åndens S. L. L. - föräning genom dess ord-
 förande Per Ruth Larsson,
 Baggårdens Vårarefällighet genom dess
 ordf. John Karl, Händensdorp, Åndens.
 Statens Järnvägar genom sin generalst.
 Mäster, Lidköping, bil. 2.

31.

Applätses, det för förättvings-
 mannen utfärdade förordnandet, som
 hade lydelse enligt bil. 1.

32.

Att Skogstorp för förättvings-
 mannen eller skiftesgodemännens an-
 mälles i.

33.

Förhandlarna yrskade att oolagligt reg-
 leras så att deras dåvarande märke
 skall förläggas på ändamålsenligt sätt
 och beaktas rationellt.

34.

Förordades sammanträdets variför

symmanen och skåporna Logo del
är förbehållna på förtut. Håvid fram-
kom, att det var ingen i Olsson uppstådda
utboct till förlay till dikning av m-
sidet, av de beöda skåporna ansågs
lämpligt.

Bertil Karlsson Skottgården förklarade
att han i skada dikningens utstreck-
ning från punkt B genom sin ågor
och ansåg han därvid lämpligt med
föret ledning närmaste vägar till
utloppat. Han yskade övan att
den mark som beö såref. II med-
togas i förutdikning.

§ 5.

Förklarade det ojerade samman-
teend i Byggsåden.

§ 6.

Beträffande sidotummen i jämsvags di-
ket vid punkt 54+90 - 54+97, beönda an-
skilde vägar till Bertil Karlssons m. fl. fos-
tigbater, upplystes att tummen tidigare
var förlagd till 15 meter vedströms nu-
varande tummen. År 1912 sattes den
då befintliga tummen, så att årensömn-
ing uppstod i ökarjorden till Skatte 1"
och sist samtidigt uppstod ett jämsvags-
boden skulle avlyftas. Vid detta till-
fälle utfrida jämsvags an precis-
sade var på gamla stället. Enkling

år 1920, då den provisoriska kon-
greget tillfredsställande lades vägen
den värdig jämvägen utförde den
faktiska den nu befintliga kon-
greget utförde med med betongväg och
flänsning i ändarna.

Kennar ik er 40 um fyrirgefið og
þá er ég í tennu þessu
gæði.

Dikot etenev jivovgu straleon 54+47-
 -55+48 igaulogga used sir.

Stolens jämsörens ombes, sig. Kåller
boda inget av sinne om det är
igånglagget med sör, om ditningen
säljes med tillräcklig försäkring.
Sattelaffens turen till den
taga stämning till bevisade jone-
vorne vore rättvisingskyldig för
därmed förklarad.

Dikningsförhållanden vid vissa Stators
fönstres intrassan, skulle under-
ställa belysningens kontant för yttre-
del.

27.

Vatten genomsläppligheten under Reggi-
ons Vågvarerfällighet vid punkterna -
ren 15 + 28 - 33 och 1 + 60 - 66 är oer-
dligt försumbar. De hade oerhögst i
samband med bildandet av vågvarerfällig-
heten omkring år 1951. Vågvarerfällig-
hetens orsak har både intat att denna
merst att beror på försumbarheten för

Gjörning på förs Vägsmannapöligbeten.

§ 8.

Elof Persson och Herman Löfven-
stam Abbelysiden förklarade att deras
barnen åberopade barnen var så belagda
att de med säkerhet inom en af allt
frå belagda samtida skulle bli stödd.
De sade emellertid att det af vi kunnat
ligt, att göra vid det öfver i deras
makt.

§ 9.

Antal Kallsten öfver en fastighet
Lantbruk Betlag. 15 (Lövung) förmedla sig
med förhandlaren i enlighet med
vad som öfverlåtits enligt § 4 så att
dessa barn beröda åberopade med barnen
tör lösa på förhandlaren enligt sätt
och betingelser rationellt. Förmedlaren
föreskrades av regeringsmannen, bil. 4.

§ 10.

Den inlämnade vidare frams att den proto-
kollet om talaren förklarades som en antie-
uppläst med tillbarns givande att nytt
sammanträdde, omedelbart att bli slutsam-
manträdde, skulle hållas på samma plats
som dagens sammanträdde, på lördag den 24 mars 1961,
kl. 12.00.

Och alla tid som ovan

Göteborg
Erikström.

Paul Gustaf Lundh till

Ante. släktspödsman.

Per Segerberg

Tisdagen den 24 mars 1961, i Bygdegården
Händene.

Närvarande: Ordförande, biträdande lant-
bruksdirektör Erik Knullöf, förädlingsman
samt skiflesgodemännan Per Lagerberg,
Lommagården Händene och Karl-Gustaf Lund-
ström Högda, Rälunda, Bora.

Följande skägare inställde sig till sam-
manträdet:

John Fred, Händestorp, Bora.

Nils Holm, Baggården, Händene, Bora.

Pape Andersson, Händestorp, Bora.

Bertil Karlsson, Kattlagården, Händene, Bora.

Gösta Johansson, Kattlagården, Händene, Bora.

Gunnar Johansson, Kattlagården, Händene, Bora.

Elof Persson, Kattlagården, Händene, Bora.

Karl Larsson, Baggården, Händene, Bora.

Leino Johansson Kroken, Händene, Bora.

Folke Jansson, Händestorp, Händene, Bora.

Carl Persson, Baggården, Händene, Bora.

Händene L.L. förning genom Ole Forsberg,

Porsö, Händene, Bora. (ordf.)

Baggården Togsamfällighet genom dess ordf.
Oscar. John Fred.

Juganjer Rung Möller Lidhöggen för Bataus
Jourovägar 36:e konzektion, bil. 2.

Olof Persson, Kroken Händene, Bora genom Nils Holm, bil. 3.

3 11

Gösta Johansson Kattlagården boda under
boud grävt ut olopps upptages till boud
forteghet Händene Kattlag 11 (Skedelschift),

Parfir föresättningen sedan föregående sam-
manträdde kompletterats med kännare till
denne åtgärd, Johansson vidhöll om detta
efterhand och förunde sig med Johansson,
bil. 4.

§ 12.

Redogjordes för det sedan föregående
sammanträdde föredragna förslaget med
tillhörande handlingar.

Samtliga sällsammans utvalde kännare om
sina åsikter i förslaget.

§ 13

Någon emman mot förslaget eller be-
nads fördelningen framfördes ej i denna
möte, om att det ansågs långsiktigt öns-
värd, liksom i af dikastionerna - 200 - 0,50
långsiktigt i viss del kan utifrån tövst i
stället för öppet dila.

§ 14.

Upplästes sällsammans utvalda, som
både lydsra enligt bil. 5.

§ 15

Att motläsa och förvara till förslaget
börande sätningar och handlingar och
att sammanhålla deltagarna för val av
styre och utvald sällsammans lantbrukaren
Johan Fred, Rönnevedsby, Rönneved, Rönneved, Rönneved
270 71

316.

Som intet vidare förbom förbloddes försett-
ningen avslutat och sammanträdde upps-
löst.

Oft och lid som ovan
Tjänsten
Kontrollant.
företagarna.

Karl Gustaf Larsson Per Segerberg
Bilvagns Skifvagnsmän.

9. Del. 1.
LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LÄNSKANSLIET

IIIM2 46 59



Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 november
1959.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Erik Christiansson
Erik Christiansson



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} ~~oss~~ tillhörig mark inom Händene

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser dikning av oss tillhöriga marker inom Baggården
Händene s:n. Berörd areal c:a 20 ha. Avloppens längd c:a 500 m
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skara

Meddelanden om förrättningen ställas till Johan Fred, Händenestorp, Skara.

Tel. Skara 27071.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Händene, Skara

den 28/9 1959

Sökandes namn:

Fastighet:

Johan Fred
Nik Holm
Tage Fredysson

för fastigheten

Händenestorp 12:14

» »

Baggården 8' 27011

» »

Händenestorp 12:16-12:17



11.
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf

Skara den 17 november 1959

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i Bygdegården, Händene, tisdagen den 17 januari 1961, kl. 9.00, denna dag avsända till

Skiftesgodomännen:


Per Segerberg,	Lommagården,	Händene, Skara
Karl-Gustav Sandström,	Höryda,	Härlunda, Skara

Sakägarna:

John Fred,	Händenetorp,	Skara
Nils Holm,	Baggården,	Händene, Skara
Tage Andersson,	Händenetorp,	Händene, Skara
Bertil Carlsson,	Skattegården,	Händene, Skara
Gösta Johansson,	Skattegården,	Händene, Skara
Gunnar Säfverström,	Skattegården,	Händene, Skara
Elof Persson,	Skattegården,	Händene, Skara
Karl Larsson,	Baggården,	Händene, Skara
Olof Svensson,	Kroken,	Händene, Skara
Linus Johansson,	Kroken,	Händene, Skara
Folke Jansson,	Händenetorp,	Händene, Skara
Carl Svensson,	Skäggatorp,	Händene, Skara
Händene S.L.U.-förening		Händene, Skara
Baggårdens vägsamfällighet, ordf. John Fred, Händenetorp, Skara		
Baningenjör 36:e bansektionen, Statens Järnvägar, Lidköping.		

Skara den 5 januari 1961

I tjänsten




Erik Almlöf

Angående fortsatt sammanträde på samma plats fredagen den 24 mars 1961, kl. 10.00 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 14 mars 1961

I tjänsten



Erik Almlöf



13.a

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>5/1 -61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. John Fred, Händensdalen</i> <i>Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankäde</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>7 / 1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>John Fred</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
Signatur			



Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- * Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L Olson

Skara



136

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>7-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Nils Holm, Björjorden, Händene, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankomst</i>		9 JAN 1961 Skara	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>7/1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Nils Holm</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Ohlsson

Skara



13c

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>5/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Fruth. Tage Andersson, Händensjö, Händens, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kedolbe lin nummermärk</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum / 19	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Tage Andersson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



13d

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>7/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Lauth. Bertil Karlsson, Skottgården, Hälsene, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankänd</i>		SKARARÖDORSTÄN - 9. JAN. 1961 Diarie Nr. _____	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>7 / 1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Bertil Karlsson</i>		SKARA 7.1.61 * * *	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson


Skara



13e

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>5/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Gösta Johansson</i> <i>Skattegränden, Händene</i>			
Afsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>9/1 1961</i>	Utlämningsdag <i>9. 61</i>
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Gösta Johansson</i>		Signature 	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			



Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



134

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>7-1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Fruth. Gunnar Sörenstam</i> <i>Skottsgården, Händene, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse för sammanträde</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>7 / 1 1961</i>	Utlämningsdag <i>SKARA 7.1.61</i>
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Gunnar Sörenstam</i>			Signatur
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill.			

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

- Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



139

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>5/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Elov Persson</i> <i>Skattegården, Händens, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammanträde</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>7/1 1961</i>	Inlämningsdag 
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Elov Persson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
Signatur			

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



136

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek. ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>7-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Karl Larsson</i> <i>Baggården, Händene, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>		9 JAN 1961	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>7 / 19 61</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Karl Larsson</i>		SKARA 11 10 11 10 11 10 11 10	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



131

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>7/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Guth. Olof Svensson</i> <i>Baggården, Händene, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>		<i>SKARANS LÄN</i> <i>9 JAN 1961</i> <i>Skara</i>	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>7 / 1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Olof Svensson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län


L. Olsson

Skarab



13j

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>5/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Luth. Linus Johansson</i> <i>Baggården, Händene, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>12/1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Linus Johansson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur 	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olson

Skara



13k

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>7-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Lauth. Folke Jansson</i> <i>Händestryp, Händene, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankörda</i>		<i>9 JAN 1961</i> <i>Bladie Nr</i>	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>7/1 1961</i>	Utlämningslag <i>SAARA</i> <i>7-61</i> <i>* * *</i>
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Folke Jansson</i>		Signatur <i>[Signature]</i>	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.


Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara



13L

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rak, ass. etc.) <i>Rak.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>5/1-61</i>
Adressatens namn och adress <i>Sauh. Carl Svensson</i> <i>Skäggstorp, Skara</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>7/1 1961</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Carl Svensson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade fliken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS



Återsändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Olsson

Skara

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör H Möller, Lidköping

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark till-
hörande Händenetorp
Enligt uppgift i kallelseni Händene socken

t ex socken och kommun av län


Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).Lidköping den 13.1 19 61(Bengt Bolméus)

Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionenTelefon: 203 84

På en gång närvarande vittnen:



FULLMAKT

för *Nils Holm*
Boaggården Händene Skara
namn
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande *Händenedatorp m. fl. fastigheter*

i
Händene socken av *Storoburgs* län

å *Mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Prokur den *23 mars 1961*

Olof Proussan
Händene Skara

Bevittnas:

Närsta Nordström
namn
Smedstofta
adress

Verner Nordström
namn
Smedstofta
adress

Förening.

Undertecknad förenar mig härmed
med rikandena till den önskemått mig,
om om tilläggning av mark tillhörande
Händensborg m.fl. fastigheter; Händens
söken och yrken på fastighets utsträckning
i enlighet med gjorda yrkanden.

Händens, Skon den 17 jan. 1961

Till fastighets Händens
Skattegården 15

Bertil Karlsson

Händens Skattegården 14 (Årskollstiftet) Gösta Johansson

Förstående förening vitsordas:
seckundulof.

Karl Gustaf Lundström Per Segerberg

17.
Till

Baningenjören, 36:e bansektionen
Statens Järnvägar

L i d k ö p i n g

Angående Händenetorps dikningsföretag av år 1961 i Händene socken, Skaraborgs län.

Tisdagen den 17 januari hölls sammanträde angående rubr. företag, varvid Statens Järnvägar representerades av ingenjör H. Möller, Lidköping.

Det nuvarande avloppet längs järnvägen från sektion 54+26-55+48 är för grunt för ovanförliggande marks torrläggning och behöver fördjupas. I samband därmed måste även den befintliga trumman under den enskilda vägen vid sektion 54+90-54+97 ombyggas. Vid sammanträdet framkom att trumman tidigare varit förlagd c:a 15 meter nedströms nuvarande trumman. År 1912 raserades den då befintliga trumman varvid översvämning uppstod med risk att järnvägsbanken skulle avbrytas. Vid detta tillfälle utförde järnvägen en provisorisk bro. Omkring år 1920, då den provisoriska bron ej ansågs tillfredsställande lades vägen om, varvid järnvägen utförde och bekostade den nu befintliga trumman, som utfördes med betongrör och stensättning i ändarna. Betongrören inne i trumman är delvis raserade. Ombyggnaden av trumman har kostnadsberäknats till 450:- kronor.

Järnvägens ombud hade intet att erinra emot att öppna diket utmed järnvägen igenlägges med rör. Något underhåll av detta dike erfordras därefter ej.

På grund av trummans relativt dåliga beskaffenhet och minskat underhåll av det öppna diket utmed järnvägen får anses skäligt att järnvägen bestrider viss del av kostnaden, förslagsvis 200:- kronor för trummans ombyggnad och 115:- kronor för minskat underhåll, motsvarande 1:- krona per meter igenlagt dike, eller tillsammans 315:- kronor vilken summa är avsedd att utbetalas till företaget sedan företaget utförts och slutavsynats.

Anhålles om baningenjörens yttrande.

2 st kopior jämte vävritning bifogas. Vävritningen återsändes tillsammans med yttrandet.

För eventuellt behov meddelas att rälsens överkant vid vägövergången har en höjd av + 13.18.

Skara den 28/1 1961

I tjänsten

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Lennart Olsson
/Lennart Olsson
Ingenjör



STATENS JÄRNVÄGAR


BANINGENJÖREN

36 bansektionen

Telefon

20111

Anknytning



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
SKARA

Ort och datum

Lidköping den 17.2.1961

Eder referens

Edert brev

Vår referens

Vår diarietext

Ingenjör
Möller/LK



Händenedsterps dikningsföretag av år 1961 i Händene socken.
Omläggning av vägtrumma vid km 34 + 799 å bandelen Skara-Lidköping.

Med anledning av Lantbruksdirektör Almlöfs skrivelse av den 28 januari angående statens järnvägars deltagande i kostnaderna för sänkning av rubricerade vägtrumma få vi härmed avgiva det yttrandet att statens järnvägar icke anser sig vara skyldig deltaga med några som helst kostnader.

Kostnaden bör enligt vår uppfattning åvila vederbörande väghållare i likhet med vid andra dikningsföretag där vägförvalthingarna enligt lag har dessa skyldigheter. Trumman är ju dessutom lagd så sent som omkring år 1920.

Vill i samband härmed påpeka angående järnvägens snara nedläggande och vederbörande markägares möjligheter att förvärva järnvägsmarken om detta på något sätt kan vara till gagn för dikningsföretaget.

Hit översända vävritning återgår.



upprättat år 1961 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Esika Benloj
Namn

Förrättningsman

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS Arkiv Nr

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Sträckan A - B.</u>						
50+00-50+70	70	Upprensning av öppet avlopp	m	70	1:-	70:-
50+70		Rörledningsöga typ B	st	1	25:-	25:-
50+70-54+47	377	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	377	4:70	1771:90
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	377	2:90	1093:30
52+16		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	80:-	80:-
54+47		Brunn typ A, d=0.6 m	st	1	100:-	100:-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			309:80	3.450:-
<u>Sträckan B - C</u>						
54+47-54+90	43	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	43	6:60	283:80
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	43	2:-	86:-
54+90-54+97	7	Vägrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	7	9:25	64:75
		Grävn., lägn. o. återfylln. samt vägbanans återställande	m	7	50:-	350:-
54+97-55+48	51	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	51	6:60	336:60
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	51	2:-	102:-
55+48		Brunn typ A, d=0.6 m	st	1	100:-	100:-
		För oförutsett etc, c:a 10 %			126:85	1.450:-
<u>Sträckan C - D</u>						
10 +00-11+45	145	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	145	4:70	681:50
		Gräv., lägn. o. återfylln.	m	145	2:20	319:-
11+45		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	80:-	80:-
11+45-13+9	139	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	139	4:15	576:85
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	139	2:60	361:40
12+50; 13+9		Brunnar typ A, d=0.5 m	st	2	80:-	160:-
		För oförutsett etc., c:a 10 %			211:25	2.390:-
<u>Sträckan D - Da - E</u>						
13+9-15+28	219	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	219	4:15	908:85
		Grävn., lägn. o. återfylln.	m	219	2:50	547:50
13+73		Brunn typ A, d=0.5 m	st	1	80:-	80:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
15+28	5	Brunn typ A, d=0.6 m				
15+28-15+33		Trumman under enskild väg av 300 mm:s falsrör. Utföres och bekostas av Baggårdens vägsamfällighet.				
15+33		Brunn typ A, d=0.6 m st 1	1	100:-	100:-	1.800:-
		För oförutsett etc. c:a 10 %			163:65	
		<u>Sträckan Da - Db</u>				
40+00-40+25	25	Tegelrör, 125 mm:s (5") med frakt m 25	25	2:50	62:50	200:-
		Grävn., lägn. o. återfylln. m 25	25	1:80	45:--	
40+25		Brunn typ A, d=0.5 m st 1	1	80:-	80:--	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			12:50	
		<u>Sträckan E - F</u>				
15+33-16+35	102	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m 102	102	4:15	423:30	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m 102	102	3:-	306:-	
16+35	172	Brunn typ A, d=0.5 m st 1	1	80:-	80:-	
16+35-18+7		Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m 172	172	3:50	602:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m 172	172	2:20	378:40	
17+2		Brunn typ A, d=0.5 m st 1	1	80:-	80:-	2.140:-
18+7		" " E, " st 1	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			190:30	
		<u>Summa samfällighet I</u>				11.430:-
		<u>Samfällighet II</u>				
		<u>Sträckan G - H - I</u>				
0-200-0+50	250	Schaktning, mojord m ³ 690	690	1:50	1035:-	
0+00		Rörledningsöga typ B st 1	1	30:-	30:-	
0+50-1+60	110	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m 110	110	6:60	726:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m 110	110	2:50	275:-	
1+60	6	Brunn typ A, d=0.8 m st 1	1			
1+60-1+66		Trumma under enskild väg av 400 mm:s armerade falsrör. Utföres och bekos- tas av Baggårdens vägsamfällighet				
1+66	183	Brunn typ A, d=0.8 m st 1	1	160:-	160:-	
1+66-3+49		Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m 183	183	6:60	1207:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m 183	183	2:40	439:20	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
2+3; 3+49		Brunnar typ A, d=0.6 m st 2	2	100:-	200:-	4.470:-
		För oförutsett etc. c:a 10 %			397:-	
		<u>Sträckan I - K.</u>				
3+49-6+57	308	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m 308	308	6:60	2032:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m 308	308	2:90	893:20	
4+52; 5+40; 6+57		Brunnar typ A, d=0.6 m st 3	3	100:-	300:-	3.550:-
		För oförutsett etc. c:a 10 %			324:-	
		<u>Sträckan I - Ia</u>				
30-30+48	48	Tegelrör, 75 mm:s (3") med frakt m 48	48	1:25	60:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m 48	48	1:70	81:60	
30+21; 30+48		Brunnar typ A, d=0.5 m st 2	2	80:-	160:-	330:-
		För oförutsett etc. c:a 10 %			28:40	
		<u>Sträckan H - Ha</u>				
60+00		Rörledningsöga typ B st 1	1	30:-	30:-	
60+00-60+40	40	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m 40	40	3:50	140:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m 40	40	2:70	108:-	
60+40		Brunn typ A, d=0.5 m st 1	1	80:-	80:-	
60+40-62+60	220	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m 220	220	2:70	594:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m 220	220	2:30	506:-	
62+60		Brunn typ A, d=0.5 m st 1	1	80:-	80:-	1.690:-
		För oförutsett etc. c:a 10 %			152:-	
		<u>Sträckan Ha - Hb - Hc.</u>				
62+60-63+88	128	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt m 128	128	1:85	236:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m 128	128	1:70	217:60	
63+88		Brunn typ A, d=0.5 m st 1	1	80:-	80:-	
63+88-64+47	59	Tegelrör, 75 mm:s (3") med frakt m 59	59	1:25	73:75	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m 59	59	1:50	88:50	
64+47		Brunn typ A, d=0.5 m st 1	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			73:35	850:-
		<u>Sträckan Hb - Hd.</u>				
70+00-70+40	40	Tegelrör, 75 mm:s (3") med frakt m 40	40	1:25	50:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
70+40		Grävn., lägn. o. återfylln. m	40	1:50	60:-	
		Brunn typ A, d=0.5 m st	1	80:-	80:-	
		För oförutsett etc. c:a 10 %			20:-	210:-
		<u>Summa samfällighet II</u>				11.100:-
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
50+00-54+47	447	Sträckan A - B			3.450:-	
54+47-55+48	101	" B - C			1.450:-	
10+00-13+9	284	" C - D			2.390:-	
13+9-15+33	224	" D - Da - E			1.800:-	
40+00-40+25	25	" Da - Db			200:-	
15+33-18+7	274	" E - F			2.140:-	11.430:-
<u>Samfällighet II</u>						
0+200-3+49	549	Sträckan G - H - I			4.470:-	
3+49-6+57	308	" I - K			3.550:-	
30+00-30+48	48	" I - Ia			330:-	
60+00-62+60	260	" H - Ha			1.690:-	
62+60-64+47	187	" Ha - Hb - Hc			850:-	
70+00-70+40	40	" Hb - Hd			210:-	11.100:-
	<u>2747</u>	<u>Summa hela företaget</u>				22.530:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Händene Skattegården 1:5</u>		.					
Bertil Karlsson		.					
Åker, mullrik mo på lerig mo	1a	0.30		1100	2000	900	270:-
" " " " " "	1b	0.82		1000	"	1000	820:-
" " " " " "	1c	0.75	/	700	"	1300	975:-
" " " " " "	1d	0.71		1000	"	1000	710:-
" " " " " "	1e	0.33		1200	"	800	264:-
Alstringsbåtnad		.					3.039:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.					
50+74-52+16=142 m å 2:- kr.							284:-
a-54+21=124 m å 1:50 kr.							186:-
Brukningsbåtnad							470:-
Summa	1a-1e	2.91					3.509:-
<u>Händene Skattegården 1:11</u>		.					
Elof Persson		.					
Åker, mullrik mo på mo	1	0.48		880	1600	720	346:-
" " " " " "	2	0.15		1360	"	240	36:-
" " " " " "	3	0.43		800	"	800	344:-
Alstringsbåtnad		.					726:-
Brukningsbåtnad å sträckan:		.					
10+00-11+45=145 m å 2:- kr.							290:-
Summa	1 - 3	1.06					1.016:-
<u>Händene Skattegården 1:6</u>		.					
Gunnar Säverström		.					
Åker, mullrik mo på mo	4	0.28		800	1600	800	224:-
" " " " " "	5	0.16		800	"	800	128:-
" " " " " "	6	0.22		880	"	720	158:-
" " " " " "	7	0.22		640	"	960	211:-
Alstringsbåtnad		.					721:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.					
11+83-12+31=48 m å 2:50 kr.							120:-
12+31-a=44 m å 2:- kr.							88:-
a-13+9=48 m å 2:- kr.		.					96:-
Brukningsbåtnad		.					304:-
Summa	4 - 7	0.88					1.025:-
<u>Händene Baggegården av 8:1</u>		.					
Nils Holm		.					
Åker, mullrik mo på mo	8	0.22		400	2000	1600	352:-
" " " " " "	9	0.25		900	"	1100	275:-
" " " " " "	10	0.20		1200	"	800	160:-
" " " " " "	11	0.36		600	"	1400	504:-
" " " " " "	12	0.19		600	"	1400	266:-
" " " " " "	13	0.35		400	"	1600	560:-
" " " " " "	14	0.13		1000	"	1000	130:-
Alstringsbåtnad		.					2.247:-
Brukningsbåtnad å sträckan:		.					
13+73-15+28=155 m å 2:- kr.							310:-
Summa	8 - 14	1.70					2.557:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Händene Baggegården av 8:1</u> Karl Larsson							
Åker, mullrik mo på mo	15	0.41		1000	2000	1000	410:-
" " " " "	16	0.73		1200	"	800	584:-
Summa	15 - 16	1.14					994:-
<u>avs. Händene Baggegården 8:2</u> Olof Svensson							
Åker, mullrik mo på mo	17	0.30		1200	2000	800	240:-
" " " " "	18	0.55		600	"	1400	770:-
" " " " "	19	0.53		500	"	1500	795:-
Summa	17 - 19	1.38					1.805:-
<u>avs. Händene Baggegården 8:14</u> Händene S.L.U.-förening							
Åker, mullrik mo på mo	20	0.57		500	2000	1500	855:-
" " " " "	21	0.15		800	"	1200	180:-
Summa	20 - 21	0.72					1.035:-
<u>Händene Baggegården av 8:1</u> Linus Johansson							
Åker, mullrik mo på mo	21a	0.17		720	1300	580	99:-
Summa	21a	0.17					99:-
<u>Händenedstorp 12:14</u> John Fred							
Åker, mullrik mo på mo	22	0.44		400	2000	1600	704:-
" " " " "	23	0.47		1300	"	700	329:-
Summa	22 - 23	0.91					1.033:-
<u>Summa samfällighet I</u>	1a - 23	10.87					13.073:-
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Händene Skattegården 1:5</u> Bertil Karlsson							
Åker, mullrik mo på mo	24	1.05		900	2000	1100	1.155:-
" " " " "	25	0.59		1500	"	500	295:-
" " " " "	25a	0.54		1000	"	1000	540:-
" " " " "	25b	0.32		600	"	1400	448:-
Summa	24 - 25b	2.50					2.438:-
<u>avs. Händene Baggegården 8¹¹, 8¹²</u> Händene S.L.U.-förening							
Åker, mullrik mo på mo	26	0.30		1000	2000	1000	300:-
" " " " "	27	0.14		1200	2000	800	112:-
Summa	26 - 27	0.44					412:-
<u>Händene Baggegården av 8:1</u> Nils Holm							
Åker, mullrik mo på mo	28	0.18		900	2000	1100	198:-
Summa	28	0.18					198:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>avs Händene Baggegården 8:16</u> Karl Larsson							
Åker, mullrik mo på mo	29	0.28		1000	2000	1000	280:-
" " " " "	30	0.49		800	"	1200	588:-
Alstringsbåtnad							868:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
2+44-3+49=105 m å 1:80 kr.							189:-
Summa	29 - 30	0.77					1.057:-
<u>Händene Skattegården 1:4</u> Gösta Johansson							
Betesm. mullrik mo på mo	31		0.18	600	1000	400	72:-
" " " " "	31a		0.51	270	1800	1530	780:-
" " " " "	31b		0.60	270	"	1530	918:-
Summa	31 - 31b		1.29				1.770:-
<u>Händenedstorp 12:14</u> John Fred							
Åker, mullrik mo på mo	32	0.56		700	2000	1300	728:-
" " " " "	33	0.18		800	"	1200	216:-
" " " " "	34	0.10		1100	"	900	90:-
Alstringsbåtnad							1.034:-
Brukningsbåtnad å sträckan:							490:-
3+49-4+47=98 m å 5:- kr							
Summa	32 - 34	0.84					1.524:-
<u>Händenedstorp 12:4; 12:16</u> Tage Andersson							
Åker, mullrik mo på mo	35	0.07		800	2000	1200	84:-
" " " " "	36	0.10		1000	"	1000	100:-
" " " " "	37	0.15		1170	1800	630	95:-
" " " " "	38	0.71		500	2000	1500	1.065:-
" " " " "	39	0.22		1200	"	800	176:-
" " " " "	40	0.32		800	"	1200	384:-
" " " " "	41	0.52		500	"	1500	780:-
" " " " "	42	0.12		700	"	1300	156:-
" " " " "	43	0.16		700	"	1300	208:-
" " " " "	44	0.26		1300	"	700	182:-
" " " " "	45	0.17		1300	"	700	119:-
" " " " "	46	0.32		1400	"	600	192:-
Alstringsbåtnad							3.541:-
Brukningsbåtnad å sträckan:							943:-
4+52-6+57=205 m å 4:60 kr.							
Summa	35 - 46	3.12					4.484:-
<u>Händenedstorp 12:15</u> Folke Jansson							
Åker, mullrik mo på mo	47	0.95		1300	2000	700	665:-
" " " " "	48	0.43		1600	"	400	172:-
" " " " "	49	0.26		1700	"	300	78:-
" " " " "	50	0.37		1700	"	300	111:-
Summa	47 - 50	2.01					1.026:-
Summa samfällighet II	24 - 50	9.86	1.29				12.909:-
Summa hela företaget	1a - 50	20.73	1.29				25.982:-

Bitr. gode män:

Händene, Skara den 24 mars 1961

I tjänsten

Erik Almlöf


Förrättningsman

STATENS REPRODUKTIONSAKSTALT
317249

B22.6.

27.


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			G-H-I	I - K	I - Ia	H - Ha	Ha-Hb-Hc	Hb-Hd						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
k r o n o r														
Samfällighet II														
Hela samfälligh.		12.909,-	4.470:-	3.550:-	330:-	1.690:-	850:-	210:-				11.100:-	0.8599	
I 26-31; 32-50		8.773:-	3.970:-	3.550:-	330:-							7.850:-	0.8948	
II 24-25b; 31a-31b		4.136:-	1.100:-			1.690:-	850:-	210:-				3.850:-	0.9309	
Härav framgår, att samfälligheten ej skall uppdelas på avdelningar.														
Händene, Skara den 24 mars 1961														
I tjänsten														
														
Erik Almlöf														
Förrättningsman														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. ltså. = S	Båtnad kröner	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kröner	för samfällig- hetens beräknad kostnad kröner	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
Händene Skattegården 1 ⁵ Bertil Karlsson Ägofig. 1a-le	s	3.509:-	.	3.274:- 3.067:99	26.8416	6
Händene Skattegården 1 ¹¹ Elof Persson Ägofig. 1-3		1.016:-	.	948 888:31	7.7717	8
Händene Skattegården 1 ⁶ Gunnar Säfverström Ägofig. 4-7		1.025:-	.	956:- 896:18	7.8406	2
Händene Baggegården av 8 ¹ Nils Holm Ägofig. 8-14	s	2.557:-		2.385:- 2.235:64	19.5594	9
Händene Baggegården av 8 ¹ Karl Larsson Ägofig. 15-16		994:-		927 869:08	7.6034	2
Händene Baggegården 8 ² Olof Svensson Ägofig. 17-19		1.805:-		1684 1.578:15	13.8071	9
Händene Baggegården 8 ¹⁴ Händene S.L.U.-förening Ägofig. 20-21		1.035:-		966 904:92	7.9171	5
Händene Baggegården av 8 ¹ Linus Johansson Ägofig. 21a		99:-		92 86:56	0.7573	2
Händenedstorp 12 ¹⁴ John Fred Ägofig. 22-23	s	1.033:-		964 903:17	7.9018	7
Summa		13.073		11.430:-	100.0000	50.3156
<u>Samfällighet II</u>						
Händene Skattegården 1 ⁵ Bertil Karlsson Ägofig. 24-25b	s	2.438:-		12.192:- 2.239 2.096:35	18.8860	1
Händene Baggegården 8 ¹¹ , 8 ¹² Händene S.L.U.-förening Ägofig. 26-27		412:-		378 354:26	3.1916	4
Händene Baggegården av 8 ¹ Nils Holm Ägofig. 28	s	198:-		182 170:25	1.5338	8
Händene Baggegården 8 ¹⁶ Karl Larsson Ägofig. 29-30		1.057:-		971 908:88	8.1861	7
Händene Skattegården 1 ⁴ Gösta Johansson Ägofig. 31-31b	s	1.770:-		1626 1.521:96	13.7114	6

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Händenedstorp m. fl. fastigheter i Händene socken, av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2,0 km norr Händene kyrka inom nederbördsområde 141/142. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättas utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Samfällighet I: Öppna dikessträckan A-50+70 samt rörledningssträckorna 50+70-B-C-D-Da-E-F och Da-Db. Samfällighet II: Öppna dikessträckan G-H samt rörledningssträckorna H-I-K, I-Ia, H-Ha, Ha-Hb-Hc samt Hb-Hd.

3. Nederbördsområdet, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna. Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I och II.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfällighet II särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten ej skall uppdelas på avdelningar, *Lil. 6.*

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän järnväg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

- a. Rörledningen B-C, som skall läggas i nuvarande järnvägsdiket, berör ^{Lid}sektion 54+90-54+97 trumman under den enskilda vägen, som korsar järnvägen Skara-Lidköping.

Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Ärendet har underställts Statens Järnvägar för yttrande. I yttrandet har Statens Järnvägar ej ansett sig böra bekosta nya vattengenomloppet, skrivelse bil. 5. Då det enligt vattenlagens bestämmelse ej finnes stöd att Statens Järnvägar skall bekosta nya vattengenomloppet har synesmännen påfört dikningsföretaget kostnaden för fördjupningen av berörda vattengenomlopp. Vid arbetets utförande, skall av Statens Järnvägar lämnade föreskrifter noggrant iakttagas, varför baningenjörskontoret skall kontaktas i god tid före arbetets på-börjande.

- b. Diket D-Da-E berör vid sektion 15+28-15+33, samt diket H-I vid sektion 1+60-1+66, enskilda vägen ingående i Baggårdens vägsamfällighet. Befintliga vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför de ^{ten}enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger Baggårdens vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnader jämte brunnar ^{typ} vid sektionerna 15+28 och 1+60. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för varje genomlopp, så snart det färdigställts.

- c. Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättning och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar.

Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter öven den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättande plan- och profilritningar jämte typeritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrka räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrift ^{-erna} i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1968
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas
Händenedstorps dikningsföretag av år 1961

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Händene, Skara den 24 mars 1961

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:



Karl Gustaf Sandström



Per Segerberg

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom veder-börlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagens rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller förordningarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarenan, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för

igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annant icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;


att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i jorstfast sten c:a 20 m. söder sekt. 5 tov. Höjd = + 14.99.

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål.




Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 " " 0.60 " "
d = 0.5 " " 0.90 " "

Betonggjutning vid rorutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I

kommun

län

upprättat år

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr