



Akt nr:

R-F4b-LS286/60

AU\$R-F4b-LS286/60

286 286

Handlingar angående
GUSTAVSG:NS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1960
i Slädene och Häggesleds socknar av
Skaraborgs län;
upprättade år 1960 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Ragnar Holm.
Förrättningsman.

286-2

RAPPORT över verkställd ~~beställning~~ avsyning

Företagets namn

"Gustavsgårdens dikningsföretag av år 1960"

Socken

Slädene och Häggesled

Län

Skaraborgs

~~Övervakare~~ - Förtroendeman - ~~Övervakare~~

Lantbrukare Tage Andersson, Gustavsgården, Slädene, Ulvstorp

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

5/3 1962

Bidrag till utförandet, kr

5800:--

Arbetsid jml. V. L. 10:62

den 31/12 1969

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetsid

den 1/10 1965

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

5800:--

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

~~Övervakare~~ verkställd den

Avsyning 5-6/11 1962

~~Övervakare~~ verkställd av

Avsyning assistent Bertil Franssohn

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 20210:30 kronor, varav räntor under arbetstiden 60:-- kronor.

Skara den 8 november 1962.

I tjänsten:

J. Lippert
J. Lippert

E.o.lantbruksingenjör.

Protokoll vid syn enligt
vattenlagen angående för-
läggning av mark, tillhörande
Gustavsgården m.fl. i Släddur
och Slägges led socknar, Skara-
borgs län.

Sammanträdde den 22 mars 1960
i Gustavsgården.

Närvarande: Ulf Stenlund,
finansman, samt följande
sakägare:

Tage Andersson, äg. Släddur Gustavsgård 2²
Helmer Hallkvist, äg. Skinnarby 1⁵
Erland - }

Gustav Karlsson, äg. Gustavsg. 2¹³
Daniel Andersson, " 2⁸

§ 1.

Upplästes det för finansman-
naden utskäddet för ordnandet
som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något för samt finansman-
naden af utskäddet.

§ 3.

Genom gick ägarens råd för hällanden
m.m. för att de beivrade gästigheten
varvid bl. a. upplästes, att Skinnarby 1⁵
numera ägdes av Helmer Hallkvist och

hans barn (Anna Hallströms dödsbo).

§ 4.

För lades den vid friundersökningen
upprätsade nivå kartan öfver och
vattenbesvärade området jämte
profiler och sektioner öfver de
i frågasatta åslagarna.

§ 5.

Sökanden hade under friälsningens
gång framfört yrkanden att
få sina av företaget berörda
marker förslagna på ändamåls-
enligt sätt medelst färdiga
ledningarna och kon. bekräftade
med dessa yrkanden.

§ 6.

På grund af framnämnda yrkanden
hade friälsningsmannen uppräsat
ett preliminärt förslag till för-
taget, vilket nu genomgås.

§ 7.

Friälsningsmannen hade
även uppräsat en värkriings-
längd och ett därpå grundat för-
slag till kostnadsfördelning som
förelades skägen.

§ 8.

Med anledning af de förelagda
aktorna hade ingen något att
anföra och delägarna ingingo
och underkände en över-

ens kommunale, bil. C, angående
fjortages utgifande
§ 9.

Uppläsningens syftningen ut-
läsande, som hade lydelse enligt bil. I.

§ 10

Sid mottaga och frivara till
fjortages förande karta och handlingar
utsegs landbarnen Tage Pedersen,
Gustavsgården, Ulvestorp, som
även utsegs till styresman för
fjortages.

§ 11.

Som inkom vidare förkom att
anderna till protokollen, förklaras
förståningen avslutad och
sammantidigt upplöst.

Det och dag som ovan

J. J. v. Sten
Kyras Halm.

5. Jun 2183

Holm
Bil. A.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom

Städens socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Ett avläggningsdike genom Gustavsgården

ägor

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Ullstorp

Meddelanden om förrättningen ställas till

Tage Andersson

Gustavsgården

Tage Andersson

100 b. Genlän

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gustavsgården

Städens

Ullstorp

72 7 postb.

Gårdsten

den 12/6

1958

Sökandes namn:

Fastighet:

Tage Andersson

för fastigheten

Gustavsgården

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Helmer Hallkvist</i>	ägare av fastigheten	<i>Skindervägen</i>
<i>Gustav Karlsson</i>	» » »	<i>Stadens</i>
<i>Daniel Anderson</i>	» » »	<i>Stadens</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

l:e assistent Ragnar Holm

Skara den 16 juni 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

IIIM 59 58

Förordnande.

l:e assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 2 juli 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Tage Andersson, Gustavsgården, Slädene, Ulvstorp, tisdagen den 22 mars 1960 klockan 10.30, vilka denna dag avsänts till följande:

✓ Tage Andersson	Gustavsgården	Slädene	Ulvstorp.
✓ Helmer Hallkvist	Hinderstorp		Järpås.
Gustav Karlsson	Gustavsgården	Slädene	Ulvstorp.
Daniel Andersson	"	"	"

Skara den 14 mars 1960.

I-tjänsten:

Ragnar Holm

Ragnar Holm
Förretningsman.

Skilohus

H. Hallkvist

Erland

Magus

Barthold (m.)
från Hallen

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare
i Gustavsgårdens dikningsförening
är år 1960 i Släden och
Slägesled orskvar, Skarvörsby,
Överenskommelse härmed angående:

1/ Förbinda vi oss att utföra
och förseamstiden underhålla
föreningens enligt den plan, som
upprättats av förvaltningsmannen

2/ Godtaga vi den upprättade
värderingsplanen och den därpå
grundade kostnadsberäkningen.

3/ Vi förbehåller sig föreningens utse
i kulturboken Tage Andersson,
Gustavsgården, Skarvörsby
och uppdraga vi åt honom att
söka skriva möjliga bidrag av
statsmedel till föreningens, utfränd
samt att underhålla och
förseamstiden och utfränd av
bidrag och lån efter vilka
homband och förbindelser

Släden den 22/3 1960

Tage Andersson Anna Hallkvist d.ä. }
Daniel Andersson Helmer Hallkvist }
Gustav Karlsson

Överenskommen överenskommelse
Vits ord och nemdskning
brevstas
Tage Andersson
Helmer Hallkvist

FULLMAKT

för Helmer Hallkvist, Hinnersborg
namn
Järpås
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Susstavsgränd m. fl.

Thuggesled i stadene av
socken av Skutumpah län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hinnersborg den 28/3 1968

Erland Hallkvist Hinnersborg Järpås

Hagrus Håugvist Pastorsbodaden, Od.

Barthold Hallkvist Hinnersborg

Gen. Helmer Hallkvist Hinnersborg Järpås

Förmyndare

Bevittnas:

Lenn Håkström Gustav Skogren
namn namn


Lohrneri Tälens Hinnersborg Järpås
adress adress

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hägglesleds s:n</u>							
<u>Hinnerstorp 1:5</u>							
Helmer Hallkvist							
Åker, mylla/lera	1	0,09		1125	2500	1375	124
" "	2	0,11		1000	"	1500	165
Alstringsbåtnad		0,20					289
Brukningsbåtnad:							
Sträckan 0+59-4+41 ¹ 382 x 11:00 =		4202:-					
" 5 ¹ +27 ¹ -5 ¹ +42 ¹ = +6 15 x 1:50 =		23:-					
" 5+6-5+81 75 x 15:00 =		375:-					4600
Summa							4889
<u>Slädene s:n</u>							
<u>Slädene Gustavsgården 2:2</u>							
Tage Andersson							
Åker, mylla/lera	3	0,24		1250	2500	1250	300
" "	4	0,61		1125	"	1375	839
" "	5	0,39		1000	"	1500	585
" "	6	0,29		1500	"	1000	290
" "	7	0,25		1875	"	625	156
" "	8	0,19		750	"	1750	333
" "	9	0,12		1250	"	1250	150
" "	10	0,07		750	"	1750	123
" "	11	0,17		1000	"	1500	255
" "	12	0,07		1000	2000	1000	70
" , mylla/lerbl. sand	13	0,94		360	2400	2040	1918
" "	14	0,30		600	"	1800	540
" " "	15	0,31		1200	"	1200	372
" "	16	0,47		"	"	"	564
" "	17	0,21		2040	"	360	76
" "	18	0,54		960	"	1440	778
" "	19	0,96		840	"	1560	1498
" , mylla/lera	20	0,89		750	2500	1750	1558
" "	21	0,26		1875	"	625	163
" "	22	0,15		2000	"	500	75
" "	23	0,13		1625	"	875	114
" "	24	0,29		1875	"	625	181
" "	25	0,39		1625	"	875	341

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker, mylla/lera	26	0,28		1625	2500	875	245
" "	27	0,28		1750	"	750	210
" "	28	0,65		1375	"	1125	731
" "	29	0,06		2375	"	125	8
" "	30	0,38		2250	"	250	95
" "	31	0,42		1875	"	625	263
" "	32	0,60		1625	"	875	525
" "	33	0,25		1375	"	1125	281
" "	34	0,45		1625	"	875	394
" "	35	0,35		1125	"	1375	481
" "	36	0,29		1250	"	1250	363
" "	37	0,68		1125	"	1375	935
" "	38	0,42		1375	"	1125	473
" "	39	0,58		2000	"	500	290
" "	40	0,54		1875	"	625	338
" "	41	0,78		1125	"	1375	1073
" "	42	0,60		2250	"	250	150
" "	43	0,55		2125	"	375	206
" "	44	0,95		2375	"	125	119
" "	45	0,77		1000	"	1500	1155
" "	46	0,36		1000	"	1500	540
" "	47	0,30		1750	"	750	225
" "	48	0,37		1000	"	1500	555
" "	49	0,17		1875	"	625	106
" "	50	0,19		1000	"	1500	285
" "	51	0,03		2000	"	500	15
Tomt el. trädgård, mylla/lera	52	0,03		4750	5000	250	8
" "	53	0,07		3500	"	1500	105
" "	54	0,03		3500	"	1500	45
Åker, "	55	0,09		2000	2500	500	45
" "	56	0,07		2250	"	250	18
" "	57	0,14		875	"	1625	228
" "	58	0,10		875	"	1625	163
" "	59	0,45		1000	"	1500	675
" "	60	0,20		1750	"	750	150
" "	61	0,09		2125	"	375	34
Alstringsbåtnad		20,81					22811
Brukningsbåtnad:							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Sträckan 5 +81-10+10	429 x 5:- =	2145:-					
" 10+10-11+85	175 x 1:50 =	263:-					
" 14-14+39	39 x 1:50 =	59:-					
" 15-18+47	347 x 1:50 =	521:-					
" 20-21+29	129 x 5:- =	645:-					
" 24-26+19	219 x 1:50 =	329:-					
" 32+47-33+21	74 x 1:50 =	111:-					4073
Summa							26884
<u>Slädene Gustavsgården 2:13</u>							
Gustav Karlsson							
Åker, mylla/lera	62	0,09		1560	2400	840	76
" "	63	0,14		2040	"	360	50
Summa		0,23					126
<u>Slädene Gustavsgården 2:8</u>							
Daniel Andersson							
Åker, mylla/lera	64	0,03		1440	2400	960	29
" "	65	0,26		2280	"	120	31
Summa		0,29					60
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Häggesleds s:n</u>							
<u>Hinnerstorp 1:5</u>							
Helmer Hallkvist	1-2	0,20					4889
<u>Slädene s:n</u>							
<u>Slädene Gustavsgården 2:2</u>							
Tage Andersson	3-61	20,81					26884
<u>Slädene Gustavsgården 2:13</u>							
Gustav Karlsson	62-63	0,23					126
<u>Slädene Gustavsgården 2:8</u>							
Daniel Andersson	64-65	0,29					60
Summa		21,53					31959
Gustavsgården den 22 mars 1960.							
I tjänsten:							
							
(Ragnar Holm)							
Förrättningsman.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket A - B - C - D - E.</u>						
0+4-0+59	55	Rensning av öppet dike m	55	1:-	55:-	
		Schaktmassorna lägges söder om avloppet				
0+59-5+81	522	375 mm rör med frakt "	522	10:45	5455:-	
		Grävning, läggning och återfyllning "	358	2:60	931:-	
		- " - "	89	4:-	356:-	
		- " - "	75	3:10	233:-	
0+59		Rörledningsöga typ B			70:-	
2+9, 4+17, 5+81		Brunnar typ Ab, d = 0,5 m Enkelt T-rör 6"/15" st	3	100:-	300:-	
5+81-7+64	183	375 mm rör med frakt m	183	10:45	1912:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	183	3:20	586:-	
7+20		Gren- och T-rör 8"/15"			20:-	
7+64		Brunn typ A, d = 0,9 m			190:-	
7+64-9+33	169	200 mm rör med frakt m	169	3:85	651:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	169	1:50	254:-	
9+33		Brunn typ A, d = 0,5 m			80:-	
9+33-11+85	252	100 mm rör med frakt m	252	2:40	605:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	252	1:-	252:-	
10+10,11+85		Brunnar typ A, d = 0,4 m st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>1260:-</u>	13330:-
<u>Diket B - Bl.</u>						
24-26+19	219	200 mm rör med frakt m	219	3:85	843:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	219	2:-	438:-	
24+62, 26+19		Brunnar typ A, d = 0,5 m st	2	80:-	160:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>139:-</u>	1580:-
<u>Diket Bl - B2.</u>						
30-31	100	150 mm rör med frakt m	100	3:-	300:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	100	2:-	200:-	
31-33+21	221	125 mm rör med frakt "	221	2:75	608:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	147	1:80	265:-	
		- " - "	74	1:40	104:-	
33+21		Brunn typ A, d = 0,5 m			80:-	
33+21-33+89	68	100 mm rör med frakt m	68	2:40	163:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	68	1:60	109:-	
33+89		Brunn typ A, d = 0,4 m			60:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			<u>181:-</u>	2070:-

Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtione meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;


att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anlägg-

- gandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementvulst samt täckes med väl puddlad lera;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: i berg inhugget kors å höjden + 9,87 (motsvarande höjden + 73,45 i kartverkets höjdsystem). Fixpunkten är belägen ca 70 m SSO punkt D.


Gustavsgården den 22 mars 1960.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Hägesleds s:n</u> <u>Hinnerstorp 1:5</u> Helmer Hallkvist		4889		3442	15,298	
<u>Slädene s:n</u> <u>Slädene Gustavsgården 2:2</u> Tage Andersson	S	26884		18927	84,120	
<u>Slädene Gustavsgården 2:13</u> Gustav Karlsson		126		89	0,394	
<u>Slädene Gustavsgården 2:8</u> Daniel Andersson		60		42	0,188	
Summa		31959		22500	100,000	
Gustavsgården den 22 mars 1960. I tjänsten:  (Ragnar Holm) Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1:50.000.

UTLÅTANDE vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Gustavsgården m.fl.
i Slädene och Häggesleds socknar av
Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom fördjupning och rörläggning av avloppsdiken bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget ca 2 km nordväst om Slädene kyrka inom nederbördsområde 142/143. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom diking.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar: Rörledningarna A - B - C - D - E, B - B1, B1 - B2, C - C1 - C2, C1 - C3 och D - D1.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från åker och 1 liter per sekund och hektar från skog samt i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter per sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Uppgift över vattenmängder och dimensioner framgår av ritningar och kostnadsförslag.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av ~~särskild bilaga.~~ värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll fördelas efter samma grunder, som för färdigställande angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökanden.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Några andra broar och trummor beröres ej av företaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande här- om inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjs- mål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedel- bart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse och inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritningar.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är beläget 63,58 m över Sveriges normalnollplan.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes ~~er~~ erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som

föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 att det skall benämnas Gustavsgårdens dikningsföretag av år 1960.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Gustavsgården den 22 mars 1960.


I tjänsten:


 (Ragnar Holm)


Förrättningsman.

Typritningar


Bottenförstärkning




Brunn typ Ab
vid sidan av rörledning



Brunn typ F'



Rörlöpp typ C



Förslag till

i

socken(-nar) av

län

upprättat år(-en)

{ utan } samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


 $d = 0.3 - 0.6 \text{ m.}$  $d = \text{över } 0.6 \text{ m.}$

typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören

typ E

Grästörv lägges
i förband

typ F




Detaljritning för lock med hål.

Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 m "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 m "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

I

kommun

län

upprättat år

utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal
ritn.st.LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr