



Akt nr:

R-F4b-LS290/62


AU\$R-F4b-LS290/62

Handlingar angående

"Grönebergs dikningsföretag av år 1962"

i Kinne-Kleva och Sils socknar av
Skaraborgs län; upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen år 1962

av



Lennart Olsson

Förrättningsman.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ slutavsyning

Företagets namn

GRÖNEBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962

Socken

Kinne-Kleva, Sil

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXX~~


Anders Andersson, Gröneberg, Kinne-Kleva, Götene

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 26/11 1962	Bidrag till utförandet, kr 1200:--		
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12 1969	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid -	Kontrakterad arbetstid förlängd till -
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1200:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
~~XXXXXX~~ verkställd den		~~XXXXXX~~ verkställd av	
Slutavsyning 5/11 1962		Slutavsyning	undertecknad.

Företaget utfört enligt det upprättade förslaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 8 januari 1963.



Lennart Olsson

Förrättningsman.

Protokoll för ord
sammanträde enligt vattenlagen
för torläggning av snick till-
hörande Grönberg m.fl. fastigheter
i Kinnis-Klön och Sils socknar
av Skaraborgs län.

Tisdagen den 10 april 1962, kl. 9.00, hos
länsh. Harald Nätt, Sjåden, Sil, Götene

Närvarande: Undertecknad, Lemnäs Olsson,
förrättningsman samt följande skägare.

Såkändarna:

Harald Nätt, ägare av Sil Sjåden 10:1, Sil Heden 1:4.

Torsten Svendsen, ägare av Sil Skattegården 3:7

Olof Svendsen, ägare av Sil Skattegården 3:8

Bröd. Anders o. Arthur Andersson, ägare av Grönberg 14:3
gm. Anders Andersson, fullm. bit. 3.

Rudolf Hasselgren, ägare av Sil Skattegården 3:3 och
Sil Berggården 2:5

Övriga skägare:

Sven Svendsen, ägare av Klön Läs-Lidsgården 11:2

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, ägare av

Sil 14:1 och 15:1 genom assistent Paul Svendsen,

Skaraborgs län, fullm. bit. 2.

Ledsgårdens vägsomfällighet genom ortf.

Anders Andersson, Grönberg, Kinnis-Malm

2.

1 §.

Besöken om förställningen samt löns-
styrelsens i anledning hvar utfördas
förrådande upplästs bil. 1.

2 §.

Väkt för mot förställningen nämnen an-
mälles ej.

3 §.

Förställningsnämnen förelade ett upprättat
förelägg för tilläggning av de beörda
vattenkedde markerna jämte kostnader.

4 §.

Sökandena yrkade på ett fristaget ut-
föres i enlighet med det förelagda fristaget.

5 §.

Landsbruksnämnden i Skarstorp län genom Paul
Andersson ^{för fastigheten S:11451 och S:11531} och Sven Svensson ^{ägare av Klara Lars-Eriksgården 11:3} förenade sig
med sökandena till förställningen med yrkande
att fristaget utsträcker, så att öven deras
därav beroende marker kunna tilläggas
och brukas rationellt. Sven Svensson yrkade
att avläppt genom honom mark utföres hel-
läckt. Föreningen utsågs av förställningsnämnen, ^(bil. 4)

6 §.

Ledsagarens vägsamfärdighet genom Anders
Andersson hade intet att erinra mot
att vägsamfärdigheten bekräftade lännen
vid sekt 2+95-3+02 jämte bunn med-

stämns öfver.

7 §.

Då ingen hade något att erinra mot att förretningen handledes uten biträde av gode män, frivode sig samtliga delägare i förslaget om utfrändet af framtida underhållet av samtliga ifrågakommande oolopp eul. det vid samsförretningen upprättade förslaget, bit. 5.

8 §.

Förretningssamman uppläste utsländet, som hade lydelse eul. bit. 6.

9 §.

Att mottaga och förvara till förslaget hörande ritningar och handlingar utsåg förretningssamman Anders Andersson, Grönberg, Göteborg ~~Kinne-Malm~~. Denne skulle ären sammankalla delägarna för val av styrelse.

10 §.

Upplästes desens porträtt, vilket dömdes uten erinran, varefter förretningens fricklades avslutad och sammanträdde upplöst.

Och och tid som ovan

L. Hjinsten
Förretningssamman
Förretningssamman

LÄNSSTYRELSEN

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

Förordnande.


Assistenten Lennart Olsson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jaak Lippert i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 mars 1962.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein



Nils Karlberg

5. Bil. 1
LANTBRUKSNÄMNDEN


I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr





Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:


Assistent Lennart Olsson.

Skara den 5 mars 1962.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Lars Kvarnemo



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Sils socken(-nar) av skaraborgs län.

Förrättningen avser igenläggning med rän av ett öppet avlopp.

Avloppet längd c:a 2,5 km, och areal c:a 80 ha.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Avloppet utmynnar i Silen tillh. Silens v. av år 1951.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Göteborg

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbr. Harald Näth, Sil,

Göteborg, tel. skara 50576

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Göteborg den 10 apr. 1959

Sökandes namn:

Fastighet:

för fastigheten

Helm Johansson
Bröderna Andersson
Paddy Glärelsen
Olof Jansson
Jarsten Jernman
Harald Näth

» »
» »

Lars Eriksg.
Grönberg pl.
Bejrgården pl.
Kärran pl.
Matthias pl.
Agården pl.

Sil skola - kunn. Kevra gårdar

800 v/1951

Olof Erik Andersson

filme

7.

Fastighet:

Skattegården

» » »

» » »

Skara

den

11 maj

19 59.

Lantbruksnämndens vägnar

Rolf Eliasson

Karl Hammer

Lars Kvarnemo

IIIM2 23 59

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införförväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 maj 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

F ö r t e c k n i n g


Över underrättelser ang. sammanträde enligt vattenlagen hos Harald Nätt, Ågården, Sil, Götene tisdagen den 10 april 1962 kl. 9,00 denna dag avsända till:

Sakägarna:

Sven Svensson,	Lars-Eriksgården,	<u>Kinne-Kleva</u>
Bröd. Anders och Arthur Andersson,	Gröneberg,	<u>Kinne-Malma</u>
Rudolf Hasselgren,	Bergsgården,	<u>Götene</u>
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,		<u>Skara</u>
Olof Svensson,	Skattegården, Sil,	<u>Götene</u>
Torsten Svensson,	" "	"
Harald Nätt,	Ågården, "	"
Ledsgårdens vägsamfällighet genom ordf. Anders Andersson,	Gröneberg,	<u>Kinne-Malma.</u>

Skara den 30 mars 1962.

I tjänsten:


Lennart Olsson

Förrättningsman.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA


Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

F U L L M A K T.

Med stöd av bestämmelserna i 24 § Kungl. Maj:ts instruktion den 28 oktober 1960 (nr 634) för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna meddelas härigenom fullmakt för assistenten Paul Svantesson, Skara, att företräda lantbruksnämnden i Skaraborgs län vid en enligt vattenlagen begärd syneförrättning, som syftar till bättre torrläggning av mark tillhörande Gröneberg m.fl. hemman inom Kinne-Kleva och Sil socknar och tager sin början tisdagen den 10 april 1962, klockan 9.00 hos lantbrukaren Harald Nätt, Ågården, Sil, Götene. Skara den 3 april 1962.


Torsten Adolfsson
lantbruksdirektör

FULLMAKT

för min bröder Anders Andersson

(namn)

(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Grönbeery m.fl. förläggningar

i Kinne-Kleva o. Sil
sockna kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Grönbeery, Grönbeery den 10 april 1962

Arthur Andersson

Bevittnas:

Paul Frankman

(namn)

Paul Frankman

(namn)

Skaraborg

(adress)

Skaraborg

(adress)

Förening.

Undertecknade förena oss härmed med
sökandena till den synförrättning, som avser
torrläggning av mark tillhörande Grönberg m.
fl. fastigheter i Kinne Kleva och Sil socknar och
yrka på företagets utsträckning, så att även våra
därav beroende marker kunna torrläggas.

Ågården, Sil, Götene, den 10 april 1962

För fastigheten:

Sil 14:1 och Sil 15:1

Kleva Lars-Eriksgården 11:2

Paul Ljungkvist
Hen Ljungström

Ovanstående förening vitsordas:
Lennart Olsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan A - B - C - D - E .</u>				
0+00		Rörlutlopp	st 1	20:--	20:--	
0+00-0+05	5	400 mm:s rör med frakt	m 5	10:70	53:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 5	4:--	20:--	
0+05		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st 1		120:--	
0+05-2+95	295	300 mm:s rör med frakt	m 290	6:60	1914:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 290	2:80	812:--	
2+50		Brunn typ B-1; d=0,6 m	st 1	100:--	100:--	
2+95		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st 1			
2+95-3+02	7	Trumma genom väg av 400 mm vägrör. Utföres och bekostas av Ledsgårdens vägsamfällighet.				
3+02		Brunn typ B-1; d=0,8 m	st 1	160:--	160:--	
3+02-5+83	281	300 mm rör med frakt	m 281	6:60	1854:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 281	2:80	786:80	
3+88, 4+42, 5+24, 5+83		Brunnar typ B-1; d=0,6 m	st 4	100:--	400:--	
5+83-7+88	205	250 mm rör med frakt	m 205	4:70	963:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 205	2:70	553:50	
7+11, 7+88		Brunnar typ B-1; d=0,5 m	st 2	85:--	170:--	
		För oförutsett etc.			852:10	8760:--
		<u>Sträckan E - F - G .</u>				
7+88-11+18	318	225 mm rör med frakt	m 318	4:15	1319:70	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 318	2:50	795:--	
9+49, 11+18		Brunnar typ B-1; d=0,5 m	st 2	85:--	170:--	
11+18-13+00	175	200 mm rör med frakt	m 175	3:50	612:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 175	2:40	420:--	
12+30, 13+00		Brunnar typ B-1; d=0,5 m	st 2	85:--	170:--	
13+00-15+38	238	150 mm rör med frakt	m 238	2:70	642:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 238	2:30	547:40	
14+4, 14+82, 15+38		Brunnar typ B-1; d=0,5 m	st 3	85:--	255:--	
15+38-16+00	62	100 mm rör med frakt	m 62	1:90	117:80	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 62	2:--	124:--	
16+00		Brunn typ B-1; d=0,5 m	st 1	85:--	85:--	
		För oförutsett etc.			521:--	5780:--

I tjänsten:
Lennart Olsson
Lennart Olsson
Förrättningsman.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sil Ågården 10:1</u>							
Harald Nätt							
Åker	1	0,36	-	550	2200	1650	594
"	2	0,43		1650	"	550	237
"	3	0,32		1980	"	220	70
Summa	1-3	1,11					901
<u>Sil 15:1</u>							
14:1							
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län							
Åker	4	0,19		1760	2200	440	84
"	5	0,24		770	"	1430	343
"	6	0,30		660	"	1540	462
Summa	4-6	0,73					889
<u>Sil Skattegården 3:7</u>							
Torsten Svensson							
Åker	7	0,54		660	2200	1540	832
"	8	0,48		"	"	"	739
"	9	0,72		1100	"	1100	792
Alstringsbåtnad							2363
Brukningsbåtnad å sträckan: 14+8 - 14+82 = 74 m å 5:40 kr							400
Summa	7-9	1,74					2763
<u>Sil Skattegården 3:8</u>							
Olof Svensson							
Åker	10	0,46		1210	2200	990	455
"	11	0,74		660	"	1540	1140
"	12	0,55		1100	"	1100	605
Alstringsbåtnad							2200


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad å sträcken:							
a - 14+4 = 72 m å 3:70 kr							266
Summa	10-12	1,75					2466
<u>Sil Heden 1:4</u>							
Harald Nätt							
Åker	13	0,47		1320	2200	880	414
"	14	0,69		660	"	1540	1063
"	15	0,09		1540	"	660	59
"	16	0,12		770	"	1430	172
"	17	0,29		"	"	"	415
"	18	0,55		660	"	1540	847
Alstringsbåtnad							2970
Brukningsbåtnad å sträcken:							
41+34 - 43+12 = 178 m å 1:-- kr							178
b - 13+00 = 60 m å 3:80 "							228
Summa	13-18	2,21					3376
<u>Sil 14:1</u>							
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län							
Åker	19	0,50		660	2200	1540	770
"	20	0,09		770	"	1430	129
"	21	0,21		"	"	"	300
"	22	0,60		660	"	1540	924
"	23	0,12		"	"	"	185
"	24	0,17		1430	"	770	131
"	25	0,33		770	"	1430	472
"	26	0,56		"	"	"	801
"	27	0,48		990	"	1210	581
"	28	0,19		1540	"	660	125

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Åker	29	1,38		660	2200	1540	2125
"	29a	0,67		1320	"	880	590
Betesmark	30	0,08		1120	1600	480	38
Alstringsbåtnad							7171
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
7+88 - 9+49 = 161 m å 1:-- kr							161
9+49 - 9+75 = 26 " " 3:30 "							86
9+75 - 11+18 = 143 " " 2:90 "							415
40+00 - 43+12 = 312 " " 1:-- "							312
Fa - 12+30 = 137 " " 4:50 "							617
Brukningsbåtnad							1591
Summa	19-30	5,38					8762
<u>Sil Skattegården 3:3</u>							
<u>Sil Bergsgården 2:5</u>							
Rudolf Hasselgren							
Åker	31	0,48		660	2200	1540	739
"	32	1,43		1320	"	880	1258
"	33	0,53		1870	"	330	175
"	34	0,31		1100	"	1100	341
"	35	0,21		1430	"	770	162
"	36	0,43		660	"	1540	662
"	37	0,09		"	"	"	139
Alstringsbåtnad							3476
Brukningsbåtnad å sträckan:							
7+11 - 7+88 = 77 m å 1:-- kr							77
7+88 - 9+49 = 161 " " 1:-- "							161
Summa	31-37	3,48					3714

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gröneberg 14:3</u>							
Bröd. Andersson							
Åker	38	0,07		720	2400	1680	118
"	39	0,15		"	"	"	252
"	40	0,63		1920	"	480	302
"	41	1,16		1320	"	1080	1253
"	42	0,57		840	"	1560	889
"	43	0,52		1440	"	960	499
"	43a	0,53		1200	"	1200	636
"	44	1,07		960	"	1440	1541
"	45	0,94		"	"	"	1354
"	45a	0,47		1100	2200	1100	517
"	46	1,36		1430	"	770	1047
"	47	0,42		1320	"	880	370
"	48	1,41		880	"	1320	1861
"	49	0,67		1210	"	990	663
"	50	0,67		880	"	1320	884
"	51	0,37		1320	"	880	326
"	52	0,45		1760	"	440	198
"	53	0,38		1430	"	770	293
"	54	0,34		1100	"	1100	374
Alstringsbåtnad							13377
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
3+02 - 4+42 = 140 m å 3:30 kr							462
4+42 - 5+24 = 82 " " 5:30 "							435
5+24 - 7+11 = 187 " " 2:-- "							374
7+11 - 41+34 = 211 " " 1:-- "							211
Brukningsbåtnad							1482
Summa	38-54	12,18					14859

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kleva Lars-Eriksg:n 11:2</u>							
Sven Svensson							
Åker	55	0,25		1080	2400	1320	330
"	56	0,16		1680	"	720	115
Alstringsbåtnad							445
Brukningsbåtnad å sträckan: 0+00 - 2+95 = 295 m å 4:40 kr							1298
Summa	55-56	0,41					1743
<u>Summa hela företaget</u>	<u>1-56</u>	<u>28,99</u>					<u>39473</u>
Ågården, Sil, Götene den 10 april 1962. I tjänsten:  Lennart Olsson Förrättningsman.							

Överenskommelse

Undertecknade förena oss om att
 utföra och för framtiden underhålla Grönebergs
 dikningsförelägg av år 1962 enligt det av
 assistent Lennart Olsson år 1962 vid syn-
 förrättning enligt vattenlagen upprättade
 förslaget

Rågården, Sil, Götene, den 10 april 1962

För fastigheterna:

Sil Rågården 10:1, Sil Heden 1:4	Flaxeld Nätt.
Sil Skattegården 3:7	Jante Jansson
Sil Skattegården 3:8	Olof Jansson
Sil Skattegården 3:3, Sil Bergsgården 2:5	Rudolf Hansson
Gröneberg 14:3	Anders Andersson
Klara Lars-Eriksgården 11:2	Wen Jansson
Sil 14:1, Sil 15:1	Paul Jansson.

Ovanstående förening och namnteckningar
 vitsordas:


[Signature]
 Förrättningsman

Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.


Avdelning	Ågofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			k r o n o r										
			A-B-C-D-E	E-F-G	E-Ea	F-Fa							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Hela företaget		39473	8760	5780	1680	200					16420	0,4160	
1	35-36, 38, 40-56	17040	8760								8760	0,5141	
2	1-15, 23-34, 37	18000	8000	5780		200					13980	0,7767	
3	16-22, 39	4433	4760		1680						6440	1,4527	
1+2		35040	8760	5780		200					14740	0,4207	
1+3		21473	8760		1680						10440	0,4862	
Härav framgår, att företaget icke skall uppdelas på avdelningar.													
Skara den 10 april 1962.													
I tjänsten:													
													
Lennart Olsson													
Förrättningsman.													

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sil Ågården 10:1</u>						
Harald Nätt	S					
Ägofig. 1-3		901		374:80	2,2825	
<u>Sil 14:1</u>						
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län	S					
Ägofig. 4-6		889		369:81	2,2522	
<u>Sil Skattegården 3:7</u>						
Torsten Svensson	S					
Ägofig. 7-9		2763		1149:36	6,9997	
<u>Sil Skattegården 3:8</u>						
Olof Svensson	S					
Ägofig. 10-12		2466		1025:81	6,2473	
<u>Sil Heden 1:4</u>						
Harald Nätt	S					
Ägofig. 13-18		3376		1404:35	8,5527	
<u>Sil 14:1</u>						
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län	S					
Ägofig. 19-30		8762		3644:82	22,1974	
<u>Sil Skattegården 3:3</u>						
<u>Sil Bergsgården 2:5</u>						
Rudolf Hasselgren	S					
Ägofig. 31-37		3714		1544:95	9,4090	
<u>Gröneberg 14:3</u>						
Bröd. Andersson	S					
Ägofig. 38-54		14859		6181:05	37,6435	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Kleva Lars-Eriksg:n 11:2	S					
Sven Svensson						
Ägofig. 55-56		1743		725:05	4,4157	
<u>Summa</u>		39473		16420:--	100,0000	
Ågården, Sil, Götene den 10 april 1962. I tjänsten:  Lennart Olsson Förrättningsman.						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000

84. 311.6.
UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande GRÖNEBERG m.fl. fastigheter i Kinne-Kleva och Sils socknar av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 2 km väster Kinne-Kleva kyrka inom nederbördsområde 141. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7. kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. 5, och de i 10. kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta ~~vall- och~~ dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Rörledningssträckorna: A - B - C - D - E - F - G , E - Ea och F - Fa .

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 1,8 liter per sekund och hektar från åker och 1,0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadssuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all

därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7. kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av företaget och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget icke skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företagets totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutes nu av sökandena och med dem jämställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Diket A - B berör vid sektion 2+95 - 3+02 enskilda vägen ingående i Ledsgårdens vägsamfällighet. Befintligt vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1921, varför det enligt bestämmelserna i 7. kap. 8. § vattenlagen åligger Ledsgårdens vägsamfällighet att bekosta ovannämnda ombyggnad jämte brunn typ B-1 vid sektion 2+95. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande.

Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägsamfällighetens styrelse tillhanda. Om vägsamfälligheten överlåter arbetets utförande åt företaget skall vägsamfälligheten betala företagets verkliga kostnader för genomloppet, så snart det färdigställts.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådant skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11. kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Sjuttioåtta kronor och nittiofem öre (78:95), vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med 2 kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bi-

fogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- profilritningar jämte typritning. Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan sammanfaller med "Backgårdens dikningsföretag av år 1940" samt är beläget 3,85 m över "Silåns vattenavledningsföretag av år 1951".

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinner erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3. kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter före ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, ~~varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,~~
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinner erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3. kap. 22. § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7. kap. 61-65. § vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10. kap. 62. § vattenlagen får förrättningsmannen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas GRÖNEBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol,


adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11. kap. 85. § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres och ändring i förrättningsmannens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Ågården, Sil, Götene den 10 april 1962.

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman

TUMBA 1960

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;

att rören skola täckas till minst 50 cm över rörens överkant;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;

att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Inhugget kors i berg c:a 25 meter väster sekt. 8+50. Höjd = + 5,70.

Skara den 10 april 1962.

I tjänsten:



Lennart Olsson

Förrättningsman.

