






Akt nr:

R-F4b-LS297 / 62

AU\$R-F4b-LS297/62

Handlingar rörande
"Bygårdens dikningsföretag av år 1962"
i Färeds socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1962 av


Erik Almlöf
Lantbruksdirektör



Bidrag à 2.400:- m B 5969.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Undertecknad, ordförande i "Bygårdens dikningsföretag av år 1962" i Färeds socken av Skaraborgs län, får härmed anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag av statsmedel.

Bygården, Töreboda den 16 februari 1962.

Nils Augustsson
tel. 0501/24044

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning

Företagets namn

Bygårdens dikningsföretag av år 1962

Socken

Färed

Län

Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen — ~~Företagets styrelse~~

Nils Augustsson, Bygården, Töreboda

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

5/6 1962

Bidrag till utförandet, kr

2400:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12 1969

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1/10 1965

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2400:--

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

15/8 1962

Besiktning verkställd av


undertecknad.

Företaget var utfört i enlighet med det upprättade förslaget med undantag av att å sträckan 22+32 - Ca lagts 125 mm rör i stället för föreslagna 100 mm rör.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 16 augusti 1962.

Enligt uppdrag:



Lennart Olsson

Ing.

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att *Bygårdens dikningsföretag av år 1962*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*
å fastigheten i *Täred* socken
beviljats lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *B 5969* å *2400,-* kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden
godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan: *se slutavsyningsrapporten*

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den *15/8* 19 *62*
Kameralabok

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *2400,-* kronor

Skara den *16.8.* 19 *62*

Kameralabok

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Nr Signatur

...../.....19... ..

...../.....19... ..

24/8 19 *62* *Bd.*



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 16 februari 1962 avslutad syneför-
rättning rörande Bygårdens dikningsföretag av år 1962 i
Färeds socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Väster-
bygdens vattendomstols kansli den 29 maj 1962.

I tjänsten:

B. Solnestam
B. Solnestam



Stämpel Tre kronor.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf.

Protokoll, fört vid sam-
manträde för synförättning
enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande
Färd Byggsåden m.fl. fastigheter
i Färds s:n, Thorsbergs län.

Onsdagen, den 17 jan. 1962, hos luten.
Nils Augustsson, Byggsåden, Tings-
berg, Torsboda.

Närvarande; emerstadsens lantbruk-
direktor Erik Almqvist, förordnings-
man samt inge. Lennart Olsson från
lantbrukssamfundet.

Den bit. skiftargodsmän hade kallats
lantbrukarna Karl Lööfberg, Tings-
åden Thorsbergs och Jan Andersson
Västervik, Torsboda, vilka nu in-
ställde sig till sammankommandet.

Följande sökägare inställde sig
till sammankommandet:

Sökandena:

Nils Augustsson, ägare av Färd 15,
Harry Johansson, ägare av Färd 18-19,
Åke Gustafsson, ägare av Färd Fingelag 45,
Arvid Larsson, ägare av Färd 11.

Av öfriga sökägare:

Richard Röckstubb, ägare av Färd 16 ga-
mon fastigh. äg. Arthur Eriksson, Ö. Torgg. 11, Torsboda
Storbant utgörs av fru Kristin Röck.

Lyselena Gerhard, Arne och Elsa Gustavsson,

ägare av Färad 1^o genom Gerhard ö Åker
Sundström.

Johan Persson, ägare av Färad 1¹³ och
Vägförvaltningen i Åboströms län genom
ing. L. A. Lönn, Mariestad, 2/1. 2.

21

Upplästes det för försättningsmannen
ett förslaget förordnandet, som hade lydelse
sa ord. Ail. 5. (sid. 7)

22.

~~Att~~ Något jäv mot försättningsman-
nen eller skiftesgodsmännen anmäl-
des ej.

23.

Redogjordes för att i samband med
förne försökningen upprättat förslag
till förslag om sökanden
ökarjord. Härav framgick att avloppet
i sin nordre del går genom fastigheten
Färad 1⁶ för att erhålla tillförsäkrad
avloppsförordning för djupning av detta
avlopp nedan för såväl punkt B som F+8.
Om budet för såväl st. B, Petrus Eriksson
frankhöll att han ej hade några yphanden
om avloppets renslning genom fastigheten
Färad 1⁶. Försättningsmannen frankhöll
långsligheten av att avloppet närmast
medströms de båda angivna utloppen
utföras till det för att ej erhålla för stort
öppnat dike. Petrus Eriksson förklarade
omgående att han önskar att se av-

Loppet genom Föreläsningens öfver så
att Skolehusets ordal i kostnaden
bli så låg som möjligt.

§ 4.

Löfandena givna att utloppet
kaplas i stort sätt enligt skissat
föreläsning, så att deras i skolor bli be-
lyst tilläggad och kan beaktas rationellt.

§ 5.

Med hänsyn till vad som framhållits
i § 3 fanns ingen anledning att upp-
taga frågor angående fördjupning av
kunnen under allmänna vägar Kall-
Fredsberg ^{och beaktande} för förvaltningen kunde
ett sådant beaktande i förvaltningen.
Samma gäller till. Gustavson intress
i förvaltningen.

§ 6.

För den tilläggs förvaltning togs till i § 3
framförde synpunkter hade skolan
tagit del av förskolebarnens på platsen,
och på följande.

§ 7.

Arvid Larsson och Åke Gustafsson fram-
höll att deras i företaget ingående äber-
arealer var så betydande att de med
säkerhet kunna att överföra till skogs-
väsk inom den närmaste tiden, så för

Da bemeldede det rykmændene tager
højeste bilet ved bestemmende, og
deres fæltagningskyldighed i fæstet.

38.

For intet videre forekom forekommer
sammensatte og uoplyst med tilkæm-
giverne og nyt sammensatte, og
samt alle bli slutsammensatte, skulle
køles på samme plads som dagens
sammensatte, fredegar den 16 febr. 1962,
kl. 09.30.

Det er tid som om

J. Hansen
Erik Duvløf
foretællinger

Karl Linderberg
fritidende skiftesgodsmænd.

Fredegar den 16 febr. 1962, hos Nils
Augustsson Bygøden, Pængeberg, Tørboda.

Nærværende: indelektner, landbrugs-
direktør Erik Duvløf og ingeniør
Lennart Olsson.

Skiftesgodsmændene Karl Linderberg og
Jens Andersen.

Følgende sagerne instillede sig til
sammensatte.

Nils Augustsson, Bygøden, Pængeberg, Tørboda
Harry Johansson " " "

Arvid Larsson, Brången Tingsberg, Torbröda.
 Sida Gustafsson, Pöddagården Tingsberg -"-
 Arthur Eriksson för Richard Köls stb., bil. 1.

§ 9.

Lämnades en redogörelse för det så-
 dan föregående sammankommande upp-
 rättade förslaget med tillhörande
 handlingar.

Lämnade sakägarna att hålla
 kännedom om sina kostnads-
 andelar i företaget.

§ 10.

Togur av de berörda sakägarna
 hade något att säga mot förslaget
 eller kostnadsfördelningen och
 öfriga handlingar.

§ 11.

Upplästes styrmännens utlåtande
 som hade lydelse ant. bil. 4.

§ 12.

Att motlaga och förvara till före-
 taget hörande ritningar och hand-
 lingar och att sammanställa det
 öfver förval av styrelsen utsåg
 styrmännen Carl Erik och Nils
 Augustson Pöddagården Tingsberg
 Torbröda.

§ 13.

Om intet vidare finnes ett
till protokollet anteckna förklar-
ande förättningar avslutad och
sammansett till upplöst.

Att om tid som ovan

Tjänsten
Sälskänslig.

Förordningsman

Frutendrag Karl Söderberg.
Fritids och de skiftesgodsmän.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr



Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:

Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf.

Skara den 16 mars 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo
Lars Kvarnemo

Förordnande.


Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg



Till Länsstyrelsen i

Skara

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Färed

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Färed

Meddelanden om förrättningen ställes till

Nils Augustsson

Lantbr. Byggården Färed, Färed

titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tfn. Färed 44 0501 / 24044

Färed

den

29/10

1958

Sökandes namn:

Fastighet:

Nils Augustsson

för fastigheten

Färed Byggården 15

Harry Johansson

» »

Färed Byggården 18 19

Mrs Gustafsson

» »

Färed Byggården 45

Arvid Larsson

Färed Byggården 14

I plan finnes i Färed Byg. 15, närmast
av H. Skoog. 11/6-60
JL

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren.

Skara den 17 december 19 58.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 23 januari 1959

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos lantbr. Nils Augustsson, Bygården, Tångeberg, Töreboda, onsdagen den 17 januari 1962 kl. 9.30, denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:

Karl Söderberg, Sörgården, Hasslerör

Jan Andersson, Västeräng, Tångeberg, Töreboda

Sakägarna:

1. Nils Augustsson, Bygården, Tångeberg, Låda 4117, Töreboda
2. Harry Johansson " " "
3. Arvid Larsson, Sörängen, Tångeberg, Töreboda
4. Åke Gustafsson, Fogdegården, Tångeberg, Töreboda
5. Richard Käckes stbh, c/o Arthur Eriksson, Ö. Torggatan 11, Töreboda
6. Syskonen Gustavsson, Bygården, Tångeberg, Töreboda
7. Johan Persson, Uggletorp, Töreboda
8. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 3 januari 1962

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Angående fortsatt sammanträde på samma plats fredagen den 16 februari 1962 kl. 9.30 har kallelser denna dag avsänts till ovanstående nr 1 - 5 och 7.

Skara den 7 februari 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman



Se anvisningar
på omstående sida

11. MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (tek, ass etc.)	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt	Inlämningsdatum
<i>Ret.</i>		<i>Skara</i>	<i>3/1-62</i>
Adressatens namn och adress			
<i>John Persson</i> <i>Uggelstorp, Trieborn</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)		LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN -5. JAN 1962 Diarie Nr	
<i>Kallelse till sammankommande</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum	Utbetalningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud		<i>4/1</i>	<i>1962</i>
<i>John Persson</i>		ÖREBODA 4182	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			
		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.


MOTTAGNINGSBEVIS

Afersändes till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skara

L. Skara





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skövde</i>	Inlämningsdatum <i>3/1 -62</i>
Adressatens namn och adress <i>Harry Johansson Byggsiden, Tängeby, Tröboda</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammanködet</i>		LANTBRUKSNÄMNDEN SKARABORGS LÄN - 5. JAN. 1962 Diarie Nr	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>4/1 1962</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>H. Johansson</i>		TÖREBODA 4.1.62 C Signatur <i>[Signature]</i>	
Om adressatens eller befullmäktigats ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			

Anvisningar för avsändaren

→ Ordet »Mottagningsbevis«, helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filkens översida vänds på vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gum eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gum eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Återsändes till

Anteckningsman

A. Ahn

Sten





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelselag (rek, ass etc.) <i>Rek.</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skov</i>	Inlämningsdatum <i>3/1-62</i>
Adressatens namn och adress <i>Arvid Larsson</i> <i>Snängen, Tängsberg, Töreboda</i>			
Ävsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. s.) <i>Brevet till sammankände</i>		TÖREBODAS NÄMNDEN I SKARABORGS LÄN - 5. JAN 1962 Diarie Nr. Datum <i>4/1</i> 19 <i>62</i> Utlämningsdag	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket			
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Arvid Larsson</i>		Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill	
		Signatur <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understuket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalingskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till

Donatorkommittén

A. Olsson

Skara





Se anvisningar
på omstående sida

124
MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>3/1-62</i>
Adressatens namn och adress <i>Åke Gustafsson</i> <i>Frydagsåden, Tångeberg,</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. l.) <i>Kalleche liva sminkutskide</i>		LÄNTEROFSRÅDAMÄNDEN I SKARABORGS LÄN - 5. JAN 1962 Diarie Nr.	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>4/1 1962</i>	Utbetalningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Åke Gustafsson</i>		TÖREBODA 4.1.62 C	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signatur <i>im</i>	

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understrikt med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Äss, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filken vikas över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning


Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län


L. L.

Skara



Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>3/1-62</i>
Adressatens namn och adress <i>Rick Kicks stbbr 90 Arthur Eriksson, Ö. Torpp. 11. Tiebrda</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till kommunstyrelse</i>			
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket <i>8 11 1962</i> Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Hocks Dorbo 90. Arthur Eriksson</i>			
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagnings- beviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill			Uppbetalningsdag Datum Skaraborgs län 9 JAN 1962 Diarie Nr  Signatur 

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall ifyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understrucket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Äss, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filkens

viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga

om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund

av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen

med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning


Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

L. Skaraborg

Skaraborg



Se anvisningar
på omstående sida

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>3/1-62</i>
Adressatens namn och adress <i>Lysk. Gustavsson</i> <i>Byggnaden, Tainingsberg</i>			
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringar e. d.) <i>Kallelse till sammankomst</i>		LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN <i>Täreboda</i> - 5. JAN 1962 Diarie Nr. _____	
Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket		Datum <i>4/1</i> 1962	
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Berhard Gustavsson</i>		Utbetalningsdag <i>4.1.62</i>	
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		Signaturen <i>[Signature]</i>	

Anvisningar för avsändaren

Båda sidorna av blanketten till mottagningsbevis skall fyllas av avsändaren.

Ordet »Mottagningsbevis», helst understriket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummierade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin ovlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Skaraborg

Skaraborg

FULLMAKT

för

Arthur Eriksson

Ö. Torp 11. Töreboda

namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark

tillhörande

Färed Byggröden m. fl. fastigheter

i

Färed

socken av

Skarstorp

län

å minna vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hasslerörs

den

20 Januari 1962

Kristina Käck

Bevittnas:

Ing. Britt Larsson

namn

Tina Johansson

namn

Aldredoms hemmet

adress

Aldredoms hemmet

adress

Hasslerörs

Hasslerörs

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 513-6236

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bygården m.fl. hemman inom Färeds socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 januari 1962.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

M. L. L. L. L.
.....

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A-D</u>				
		<u>Sträckan A-B-C</u>				
1+50-2+00	50	Ingen åtgärd				-
2+00-3+50	150	Schaktning, lera m ³	180	2:-	360:-	-
		Jordersättning enl. särskild längd			118:30	-
3+50=10		Rörlutlopp typ U-1 st	1	40:-	40:-	
10+00-10+21	21	Lantbruksrör, 250 mm:s med frakt m	21	4:70	98:70	-
		Grävn., lägg. o återfylln. m	21	2:80	58:80	
10+21		Brunn typ B-1, d=0.6 m st	1	100:-	100:-	
10+21-10+25	4	Vägrör, 300 mm:s med frakt m	4	9:25	37:-	
		Grävn., lägg., återfylln. samt återställande av vägbana m	4	10:-	40:-	
10+25		Brunn typ B-1, d=0.6 m st	1	100:-	100:-	
10+25-12+58	233	Lantbruksrör, 250 mm:s med frakt m	233	4:70	1.095:10	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	233	2:60	605:80	
10+53; 11+83; 12+58		Brunnar typ B-1, d=0.5 m st	3	85:-	255:-	
		För oförutsett etc.			291:30	3.200:-
		<u>Sträckan C-D</u>				
12+58-14+45	187	Lantbruksrör, 225 mm:s med frakt m	187	4:15	776:05	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	187	2:80	523:60	
13+47		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
14+45		" " " " med 225 mm:s intagsrör st	1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc.			145:35	1.630:-
		<u>Sträckan C-Ca</u>				
20+00-22+32	232	Lantbruksrör, 150 mm:s med frakt m	232	2:70	626:40	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	232	2:-	464:-	
21+24; 21+80; 22+32		Brunnar, typ B-1, d=0.5 m st	3	85:-	255:-	
22+32-23+27	95	Tegelrör, 100 mm:s med frakt m	95	1:85	175:75	
		Grävn., lägg. o återfylln. m	95	2:-	190:-	
23+27		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			173:85	1.970:-
		<u>Summa samfällighet A-D</u>				6.800:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet E-F</u>						
<u>Sträckan E-F</u>						
5+15-5+65	50	Ingen åtgärd				-
5+65-7+8	143	Schaktning, lera m ³	220	2:-	440:-	-
		Jordersättning enl. särskild längd			122:20	-
7+8		Rörutlopp typ U-1 st	1	40:-	40:-	-
7+8-7+64	56	Lantbruksrör, 400 mm:s				
		med frakt m	56	10:70	599:20	
		Grävn., lägn. o återfylln. m	56	3:60	201:60	-
7+64		Brunn typ B-1, d=0.8 m st	1	160:-	160:-	-
7+64-8+40	76	Lantbruksrör, 300 mm:s				
		med frakt m	76	6:60	501:60	
		Grävn., lägn. o återfylln. m	76	2:-	152:-	-
8+40		Brunn typ B-1, d=0.6 m med 400 mm:s intagsrör För oförutsett etc. st	1	110:-	110:-	
					223:40	2.550:-
		<u>Summa samfällighet E-F</u>				2.550:-
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfällighet A-D</u>						
1+50-12+58	458	Sträckan A-B-C			3.200:-	
12+58-14+45	187	" C-D			1.630:-	
20+00-23+27	327	" C-Ca			1.970:-	6.800:-
<u>Samfällighet E-F</u>						
5+15-8+84	325	Sträckan E-F				2.550:-
	1297	<u>Summa hela företaget</u>				9.350:-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			U p p l a g			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - D.</u>							
<u>Sträckan A-B-C</u>							
<u>Färed 1:6</u>							
Richard Käcks stbh							
Sträckan 2+50-3+50	180	4.8	8:60	240	16.8	40:30	
	70	16.8	11:80	240	24.0	57:60	118:30
Summa							118:30
<u>Samfälligheten E - F.</u>							
<u>Sträckan E - F.</u>							
<u>Färed 1:6</u>							
Richard Käcks stbh							
Sträckan 6+00-7+8	206	9.6	19:20	380	16.8	63:80	
	30	18.0	5:40	120	24.0	28:80	92:60
	30	16.8	5:-				29:60
Summa							122:20
Bygården, Töreboda den 16 februari 1962.							
I tjänsten:							
<i>Erik Almlöf</i>							
Erik Almlöf							
Förrättningsman							
Bitr. gode män:							
<i>Karl Söderberg</i>							
Karl Söderberg							
<i>Jan Andersson</i>							
Jan Andersson							

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-D</u>							
<u>Färed 1:6</u>							
<u>Rickard Käck's stbh.</u>							
Åker, moig lera på moig lera	1	0.11		480	1680 ~~2400~~	1200	132
" , lerig mo på " "	2	0.09		1680	2400	720	65
" , moig lera på " "	3	0.19		1320	"	1080	205
Alstringsbåtnad					-	-	402
Brukningsbåtnad å sträckan					-	-	
10+00-10+21=15 m å 3:-					-	-	45
Summa	1-3	0.39			-	-	447
<u>Färed 1:8, 1:9</u>							
<u>Harry Johansson</u>							
Åker, lerig mo på moig lera	4	0.43		1320	2400	1080	-464
" " " " " "	5	0.17		1920	"	480	82
" " " " " "	6	0.50	-	"	"	"	240
" " " " " "	7	1.13		"	"	"	542
" " " " " "	8	0.24		1560	"	840	202
" " " " " "	9	0.40		1680	"	720	288
" " " " " "	10	0.17		1320	"	1080	184
" " " " " "	11	0.49		1560	"	840	412
" , moig lera " " "	12	1.12		1440	"	960	1075
" " " " " "	13	0.41		1200	"	1200	492
" " " " " "	14	0.13		1080	"	1320	172
" " " " " "	15	0.17		1200	"	1200	204
" , lerig mo på mo	16	0.15		1320	2200	880	132
" " " " " "	17	0.49	-	1100	"	1100	539
Alstringsbåtnad							5028
Brukningsbåtnad å sträckorna							
10+25-10+53=28 m å 5:80 kr							162
10+53-12+58=205 m å 1:30 "							267
20+00-22+32=232 m å 1:- "							232
22+32-23+27=118 m å 1:70 "							201
Brukningsbåtnad					-	-	862
Summa	4-17	6.00			-	-	5890
<u>avs Färed 1:13</u>							
<u>Johan Persson</u>							
Betesmark	18		0.89	960	1600	640	570
Summa	18		0.89				570

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Färed 1:5</u>					-		
<u>Nils Augustsson</u>							
Åker, moig lera på moig lera	19	0.49		1440	2400	960	470
" - " -	20	0.37		1200	"	1200	444
" - " -	21	0.54		720	"	1680	907
" - " -	22	0.19		1560	"	840	160
" - " -	23	0.69		720	"	1680	1159
" - " -	24	0.77		720	"	1680	1294
" - " -	25	0.79		840	"	1560	1234
" - " -	26	0.20		840	"	1560	312
Alstringsbåtnad							5980
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
a-14+45=170 m å 2:50 kr.							425
20+00-21+80=180 m å 1:- kr.							180
Brukningsbåtnad							605
Summa 19-26		4.04					6585
<u>Färed 1:11</u>							
<u>Arvid Larsson</u>							
Betesmark	27	0.43		300	1000	700	301
Summa	27	0.43					301
<u>Färed Fogdegården 4:5</u>							
<u>Åke Gustavsson</u>							
Betesmark	28	0.24		660	1000	440	106
Summa	28	0.24					106
Summa samf. A-D	1-28	10.43	1.56				13899
<u>Samfälligheten E-F</u>							
<u>Färed 1:6</u>							
<u>Rickard Käcks stbh.</u>					1680		
Åker, moig lera på moig lera	29	0.31		960	~~2400~~	720	223
" , - " -	30	0.20		1920	2400	480	96
" , - " -	31	0.14		1800	"	600	84
Summa	29-31	0.65					403

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Färed 1:5</u>							
<u>Nils Augustsson</u>							
Åker, Moig lera på moig lera	32	0.17		600	2400	1800	306
" - " -	33	0.17		600	"	1800	306
" - " -	34	0.37		1080	"	1320	488
" - " -	35	0.08		1440	"	960	77
Alstringsbåtnad							1177
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
7+8-7+64=56 m å 7:50 kr.							420
7+64-8+40=76 m å 7:50 kr.							570
Brukningsbåtnad							990
Summa	32-35	0.79					2167
Summa samf. E-F	29-35	1.44					2570
Summa hela företaget	1-35	11.87	1.56				16469
— = minskning av värdet på grund av ofullständig torrläggning. Bygården, Töreboda den 16 febr. 1962 I tjänsten <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman Bitr. gode män: <i>Karl Söderberg</i> <i>Jan Andersson</i> Karl Söderberg Jan Andersson							


Framställning av båtнад samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Andel i kostnad för														
Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	k r o n o r										Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A-B-C	C-D	C-Ca	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Samf. A-D														
Hela samfälligheten 13899														
1	1-13	4857	3.200:-	1.630:-	1.970:-							6.800:-	0.4893	
2	14-18, 26	2542	3.200:-		1.970:-							3.200:-	0.6588	
3	19-25; 27-28	6500	3.200:-	1.630:-								5.170:-	2.0338	
1+2		7497	3.200:-		1.970:-							4.830:-	0.7431	
1+3=I		11357	3.200:-	1.630:-								5.170:-	0.6896	
												4.830:-	0.4253	
			Härav framgår att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar.											
			Avd. 2 erhåller därvid ändrat relativtalande enligt nedanstående											
2=II		2542	1.970:-											
Skara den 16 febr. 1962														
I tjänsten														
														
Erik Almlöf														
Förrättningsman														

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet A-D</u>						
<u>Färed 1:6</u>						
Rickard Käcks stbh.				213		
Ägofig. 1-3 Avd. I		447		190:10	2.7956	6
<u>Färed 1:8, 1:9</u>						
Harry Johansson	S					
Ägofig. 4-13 Avd. I		4410	1.875:52	3392		
" 14-17 " II		1480	1.146:97	3.022:49	44.4484	6
<u>av Färed 1:13</u>						
Johan Persson				496		
Ägofig. 18 Avd. II		570		441:74	6.4962	
<u>Färed 1:5</u>						
Nils Augustsson	S					
Ägofig. 19-25 Avd. I		6093	2.591:29	3336		
" 26 " II		492	381:29	2.972:58	43.7144	6
<u>Färed 1:11</u>						
Arvid Larsson	S			144		
Ägofig. 27 Avd. I		301		128:01	1.8825	
<u>Färed Fogdegården 4:5</u>						
Åke Gustavsson	S			50		
Ägofig. 28 Avd. I		106		45:08	0.6629	
Summa		13899		6.800:-	100.0000	84.395
<u>Samfällighet E-F</u>						
<u>Färed 1:6</u>						
Rickard Käcks stbh.				724		
Ägofig. 29-31		403		399:86	15.6809	
<u>Färed 1:5</u>						
Nils Augustsson	S			2280		
Ägofig. 32-35		2167		2.150:14	84.3191	
Summa		2570		2.550:-	100.0000	15.605
Bygården, Töreboda den 16 febr. 1962						
I tjänsten						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						
Bitr. gode män Karl Söderberg Jan Andersson						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

UTLÅTANDE VID SYNEFÖRRÄTTNING enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande Färed m.fl.
fastigheter i Färeds socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppna avlopp samt genom igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1,5 km nordost Färeds kyrka inom nederbördsområdet 139. På vidsittande översiktskarta har torrläggningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Samfällighet A - D: Öppna dikessträckan A - B: Rörledningssträckorna B - C - D och C - Ca.

Samfällighet E - F: Öppna dikessträckan E - 7 + 8 och rörledningssträckan 7 + 8 - F.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvaran-

de vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankarta avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - D och E - F.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har i fråga om samfällighet A - D särskild utredning verkställts. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skall sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfällighet A - D, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skall fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningsskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och meddem likställda.

7. Allmänna intressen.

Några allmänna vägar eller andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Trumman vid sektion 10+21-10+25 ombygges genom företagets försorg på sätt som närmare framgår av bifogade typritning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägoöver-

gångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden, 21/3.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och skall ej erläggas.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmas av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,
- att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,
- att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,
- att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,
- att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,
- att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas

Bygårdens dikningsföretag av år 1962.

16. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.

85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Bygården, Töreboda den 16 februari 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman

Biträdande gode män:

Karl Söderberg
.....
Karl Söderberg

Jan Andersson
.....
Jan Andersson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträttas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och diketts mittlinje kommer att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden eller hans ombud kontrollerad;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att vid täckdikning noga tillses, att ^tsenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;

att telgelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;

att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;


att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;


att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklä-
das med grästörv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i grundsten i sydvästra hörnet av tvättstuga. Höjd = +5.72.





Mått i mm