



Akt nr:

R-F4b-LS298/62

AU\$R-F4b-LS298/62

Handlingar rörande

"Gunnabo dikningsföretag av år 1962" i
Yllestads socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1962

av

Erik Almlöf.

Erik Almlöf

Bitr. Lantbruksdirektör

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ ^{Slut-}avsyning

Företagets namn

Gunnabo dikningsföretag av år 1962

Socken

Yllestad

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Sune Johansson, Rännagården, Kättilstorp

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

5/6 1962

Bidrag till utförandet, kr

4 500:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

31/12 1962

Förlängning jml. V. L. 7:58.

-

Kontrakterad arbetstid

1/10 1965

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avsyning 2/11 1965


~~XXXXXX~~ verkställd av

Avsyning undertecknad

Företaget var utfört enligt det upprättade förslaget.

Företaget godkännes i befintligt skick.

Skara den 24.11.1965



Lennart Olsson

Ingenjör.

Bifall	den 5/6 1962
~~Avslag~~	§ 267. Prot. 10/4
Nr 2	i Jur. & L. prot.

17 MARS 1962
ID 101

Bidrag à 4.500:- nr D 5971

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

SKARA

Undertecknad, ordförande i "Gunnabo dikningsföretag av år 1962" i Yllestads socken av Skaraborgs län, får härmed anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag av statsmedel.

Rännagården, Kättilstorp den 23 februari 1962.

.....
T. 0515/63136

1K7C1A

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel. 13140

AVSYNINGSENTY G.

Undertecknad får härmed intyga att Gunnar dikningsfriety av år 1962

som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten i Yllebo socken

beviljats lånegaranti nr å kronor

avskrivningslån nr å kronor

statsbidrag nr B 5971 å 4500:- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Stela frietget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

..... Skara den 2/11 19 65
..... Leunackholm

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å garantilånet: kronor

å avskrivningslånet: kronor

å statsbidraget: kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna ut-
betalas ytterligare:

å garantilånet: kronor

å avskrivningslånet: kronor

å statsbidraget: 4500:- kronor

Skara den 8 nov. 19 65

Lars Kvam

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Nr Signatur

...../.....19.....

...../.....19.....

11/11 19 65 EM

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 0511/131 40 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

DEBITERINGSLÄNGD för "Gunnabo dilgningsföretag av år 1962".

Fastighet och ägare	Deltager med		Avgår bidrag Kr	Resterande att betala Kr	Anm.
	Procent	Kr			
Yllestad 11:1 mfl Bröd. Johansson	49,4559	11192:04	2605:46	8586:58	
Gunnabo 1:7 Erik Gustavsson	1,3883	314:18	-	314:18	
" 1:9 mfl Oskar Hansson	22,9115	5184:95	1206:93	3978:02	
av " 1:10 Bengt Jonsson	13,0514	2953:58	687:61	2265:97	
av " 1:10 Sven Seipel	13,1929	2985:60	-	2985:60	
Summa	100,0000	22630:35	4500:--	18130:35	

Kostnader som fördelats:

Syreförrättningskostnad	1266:-- kr
Vattendomstolavgift	54:99 "
Lagakraftbevis	5:-- "
Arvode till gode män	129:36 "
Hantlangning, Bengt Jonsson 5 tim. à 5:-- kr	25:-- "
" , Wendel Johansson 36 " " 5:-- "	180:-- "
Uppsättning av stängsel	50:-- "
Lantbruksnämnden för utsättning och kontroll	220:-- "
Entreprenören enl. kontrakt	21300:-- "
" extra för berg	900:-- "
Summa kronor	24130:35
Avgår förut utdebiterat	1500:-- kr
Kvarstående att fördela	22630:35 "

Skara den 2.11.1965

Enligt uppdrag:


Lennart Olsson



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av bitr. lantbruksdirektören
Erik Almlöf handlagd, den 23 februari 1962 avslutad syneför-
rättning rörande Gunnabo dikningsföretag av år 1962 i Ylle-
stads socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Väster-
bygdens vattendomstols kansli den 29 maj 1962.

I tjänsten:

B. Solnestam



Stämpel Tre kronor.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf.

Protokoll, för det vid
sammankommande för sgräfsförätt-
ning enligt vattenlagen för
tollläggning av mask tillhö-
rande Gunnabo m. fl. fastighe-
ter i Yllestads socken, Skar-
bohus län.

Tisdagen den 16 januari 1962, hos
Pröd. Johansson, Rännagården, Ylle-
stad, Källstorp.

Nävarande; understarknad lantbueks-
direktor Erik Kurlöf, förättnings-
man och Byg. Lennart Olsson från
Lantbrukssamfundet.

Som beträffande skiftesgodarna hade
kallats lantbrukarna Lennart Lund-
qvist Boodegården, Kestofta och Karl
E. Agrenmark Agrestads egendom, Fölh.,
vilka nu inställda sig till sammankom-
mandet.

Följande sökare inställda sig
till sammankommandet:

Sökande:

Pröd. Oskar Kurlöf Johansson och Lennart
Johansson, egare av Yllestad 11' och
Gunnabo 18' och av 19, Yllestads s.m.

Öniga sökande är:

Birger Moberg, som vid tiden för ansökan
ingivande var ägare av Gunnabo 10', men
den 1 jan. 1962 förlorat sin fastighet till

Bengt Jonsson (måg till Moberg), vilken in-
ställde sig till sammantvålat, och
som följande sig vilja trosta som be-
håller i förordningen, bil. 4.

Den tredje skanda, Erik Gustavsson
som äger fast. Lunnabö 1⁷ som av sjuk-
dom följande närmast vid sammant-
tvålat.

Av öfriga skötare:

Oskar Hansson, äger av Lunnabö av 1⁹/₁₀,

Lea Sigur, äger av Lunnabö av 1¹⁰

Yttersta Pastorat, äger av Prästbete 3¹, genom
pastoratsråd Karl Folmer Holm, Kållans
enl. fullmakt, bil. 3.

Förordningen i Mobergs län genom
ingenjör L. F. Larsson Mariestad enl. full-
makt, bil. 2, samt skötare Erik
Lundberg Mellby.

§ 1.

Upplästes det för förordningsmannen
utgående förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. 1.

§ 2.

Käglan mot förordningsmannen
eller skiftesgodsvännen anmälde sig.

§ 3.

Redogjordes för ett av ing. Lennart Olsson
vid förundersökningen uppmättat förslag
till tomläggning av det aktuella
området, som till stor del utgöres av

forsamplad Gatsmark.

Det preliminära förslaget till bestående man-
lada och upprättats an ing. Olsson.

34.

Sökandena yskade att utsläppas och
i stort sett anligt det upprättade för-
slaget, så att deras sökar bevarande
mått blir ändamålsanligt tillagd.

Ing. Sjöström, som har sin mark långt
när i företaget, förklarade sig vilja ut-
sträcka dikningen så att hans sökar
bevarande och för största möjliga nytta
av företaget. Han ifrågasatte lämplig-
heten av att sösten utsläppas och
annan sträckning.

Ing. Sjöström förklarade sig med undan-
ning av oönsket, yskade med sökande-
na, bil. 4.

35.

Postens sökar hade inget yskande
om vara sig företags utsträckning eller
om sträckning för inlägg med andring
av sträckningsföretaget.

36.

Bengt Jonsson, nya ägare i post. Sönders 1^o
förklarade sig vilja med sökandena till föratt-
ning.

Förklaringen utreddes av styrelsen, bil. 4.

37.

Förtegs beskrifning, av marken för
jaktning av fjälskatt och öfver av mark
vidan m.m.

38.

Vägförseeringens område kända intet
all annan smut, att tennan vid 5+88
-6+3 och 24+22 - 24+39 utföres på Väg-
förseeringens beordrad. Tennan 5+88
-6+3 är också all annan befinnetlig,
tennan på lågen är 90 m öder lågen.

39.

Som intet vidare förbarn förblivas
sammantidat exploät med tillhärna
givande att nytt sammantidat, avsett
att bli slut sammantidat skulle kallas
frå samerna plats som dogens sam-
mantidat, fredagen den 23 febr. 1962,
kl. 09.30.

Bet och tid som ovan

I tjänsten
Erik Rensjö
föräddingsman

Karl-Hjennach Lennarthundquist
föredränd skiftagodamän.

fredagen den 23 febr. 1962, hos bröd Johansen
Rönning. Gfletad, Köttilstorp.

Nörovarande; understannad Lennarthundquist -
Erik Rensjö, föräddingsman samt

Skiftestgodsmannen Samuel Lundquist
och Karl Fr. Agnemark.

Följande sakägare inställde sig till
sammantälet:

Brid. Oskar Vardel Johansson och Peter Johans-
son, Rönneågårdar, Kåteilstorp.
Knut Jonsson Högantorp, Kåteilstorp,
Erik Gustavsson, Högantorp, Kåteilstorp,
Joan Ljung, Fogdastan, Kåteilstorp,
Oskar Hansson Lunnabo, Kåteilstorp.

§ 10.

Rådsgjordens för det saderen föregä-
ende sammantäde förklarade
förlagt med tillberedda handlingar.

Färdliga sakägare och öfriga känn-
dom om sina andelar i förtaget.

§ 11.

Appellatens synemännens utlåtande,
som hade lydelse med. bil. 6.

§ 12.

Att mottaga och förvara till förtaget
förändrade ritningar och handlingar och
att sammanhålla sakägarna för val, av
styre och också synemännens beslut och
Peter Johansson, Rönneågårdar, Kåteilstorp,
Kåteilstorp

§ 13.

Sam intet vidare finnes att förutse.

helt utelämnat förklarades förrätt-
ningen avslutad och sammantaget
upplöst.

Det var tid som var

Stjärnan
Eidsdalen.

Karl H. Agumark Lemnethundquist
Bittanda skiftsbyggnads.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr




Lantbruksnämnden får till ny förrättningsman föreslå:


Bitr. lantbruksdirektör Erik Almlöf.

Skara den 16 mars 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:



Rolf Eliasson



Lars Kvarnemo

Förordnande.

Bitr. lantbruksdirektören Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Jan Aspegren i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1961.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM2 51 59



Förordnande.

Lantbruksingenjören Jan Aspegren, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 november
1959.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg


Erik Christiansson
Erik Christiansson

Fr 92271

d. Olson lex Aspen



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Yllestads socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser dikning

areal 50 hektar
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

landsväg beröres
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Käffelstorp.

Meddelanden om förrättningen ställas till

Be. Kendel & Sune Johansson 0515
Pånnagården, Käffelstorp. tel. 63/36. Fälpöring.
Käffelstorp. den 24-10 1959

Sökandes namn:

Be. Johansson

för fastigheten

Fastighet:

Pånnagården 1/1

" "

" "

Gunnabo 18/2

Björkström

" "

Gunnabo 1/10

Erik Gustavsson

Gunnabo 1-8

Be i huvudsak intressat + lägre intressat a
huvudsakligen. Intressat a och b för redovisning i ett
stämmande i nämnda mål inom alla län.

Utlägg till Boken (Pånnagården) af
Pånnagården

92

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Oskar Hansson
Pastorats

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Leijer

Gunnar
Prästgård
Hälsjö
Gunnar

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Jan Aspegren

Skara den 17 november 1959

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Lars Kvarnemo

Lars Kvarnemo

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde enligt vattenlagen hos Bröderna
Johansson, Rännagården, Kättilstorp, tisdagen den 16 januari 1962, kl. 9.30,
denna dag avsända till:

Skiftesgodemännen:


Lennart Lundquist, Bondegården, Vartofta
Karl Fr. Agnemark, Agnestad, Falköping

Sakägarna:

Bröd. Vendel och Sune Johansson, Rännagården, Kättilstorp
Bengt Jonsson, Höjentorp, Kättilstorp
Oskar Hansson, Gunnabo, Kättilstorp
Sven Seipel, Fogdegatan 1, Huskvarna
Erik Gustavsson, Höjared, Kättilstorp
Yllestads Pastorat, Pastorsexpeditionen, Kättilstorp
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Skara den 2 januari 1962.

I tjänsten:




Erik Almlöf
Förrättningsman

Angående fortsatt sammanträde på samma plats fredagen den 23 februari 1962,
kl. 9.30 har kallelse denna dag avsänts till ovanstående.

Skara den 14 februari 1962.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman



12

MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skun</i>	Inlämningsdatum <i>3/1-62</i>
---	---------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Adressatens namn och adress

*Bengt Jonsson**Höjentorp, Kålleby*

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kullede här nämnda

LANTBRUKSNÄMNDEN

ISKARABORGS LÄN

- 9 JAN 1962

Diarie Nr

Datum

8/1 1962

Utlämningsdag

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Bengt Jonsson

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur

[Signature]

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understruket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummerade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och lämnas den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till

Storbokhandeln

L. Olsson

Stor





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelslag (rek, ass etc.) <i>Rek</i>	Belopp ¹	Inlämningspostanstalt <i>Skara</i>	Inlämningsdatum <i>31-62</i>
---	---------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Adressatens namn och adress <i>Oskar Hansson</i> <i>Gunnsbo, Kättilstorp</i>	LANTBRUKSNÄMNDEN ISKARABORGS LÄN - 5. JAN 1962 Diarie Nr.
Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.) <i>Kallelse till sammankäde</i>	

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket	Datum <i>4 / 1 1962</i>	Utlämningsdag
Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud <i>Oskar Hansson</i>		
Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill		
Signatur <i>[Signature]</i>		

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis«, helst understreket med färgpennå, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fästes vid försändelsen genom att den gummade filken vikts öfver försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fästes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fästes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fästes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och fästa den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Afersändes till

Andersson

Andersson

Skov





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.)

Rek

Belopp¹

Inlämningspostanstalt

Skon

Inlämningsdatum

3/1-62

Adressatens namn och adress

Sven Seipel

Fogdegatan 1, Huskvarna

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kallelse till sammantrede

LANTBRUKSNAMNDEN
HUSKVARBORGSKRISTEN
HUSKVARBORGSKRISTEN

-8. JAN. 1962

Diarie Nr

Datum

5/1 1962

Inlämningsdag

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Sven Seipel

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill

Signatur

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreket med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fastes vid försändelsen genom att den gummmerade filken ras fast på försändelsens vänstra kant och klipsas fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fastes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fastes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fastes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och jämte den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Atersändes till

Postbureau

L. John

John





MOTTAGNINGSBEVIS

Försändelseslag (rek, ass etc.)

Rek

Belopp¹

Inlämningspostanstalt

Skov

Inlämningsdatum

3/1-62

Adressatens namn och adress

Erik Gustavsson

Höjared, Kållilstorp

Avsändarens anteckningar angående försändelsen (bokföringsnr e. d.)

Kållilstor till kommunstyrelse

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 5. JAN. 1962

Diarie Nr.

Datum

41 / 1962

Utlämningsdag

Mottagandet erkännes. Särskilt kvitto avgivet till postverket

Underskrift av adressaten eller dennes befullmäktigade ombud

Erik Gustavsson

Om adressatens eller befullmäktigat ombuds underskrift icke kunnat erhållas på mottagningsbeviset, anger postfunktionär här nedan orsaken därtill



Signatur

[Signature]

Anvisningar för avsändaren

Ordet »Mottagningsbevis», helst understreckt med färgpenna, skall anges på försändelsen.

Ass, rek och vanliga paket

Blanketten till mottagningsbevis fastes vid försändelsen genom att den gummmerade filken viks över försändelsens vänstra kant och klistras fast på försändelsens adressida. I fråga om paket fastes blanketten på motsvarande sätt vid adresskortet. Om blanketten på grund av försändelsens form eller beskaffenhet icke kan klistras fast, fastes den vid försändelsen med gem eller på annat lämpligt sätt.

Utbetalningskort

Blanketten fastes vid utbetalningskortet med gem eller på annat lämpligt sätt.

Postanvisning

Särskild blankett användes, där mottagningsbeviset hänger samman med postanvisningen.

Anvisningar för adressaten

Mottagningsbeviset skall underskrivas och fäste den kvitterade avin avlämnas till postanstalten, då försändelsen (pengarna) hämtas.

MOTTAGNINGSBEVIS

Afersändes till



Jonas Eriksson

d. all.

Stor

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 513-6235.....

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören L.A. Larsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rännagården m.fl. hemman inom Yllestads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 januari 1962.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;
inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;
inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt
vid lantmäteriförrättning;

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes i tjänsten:

M. Lönnberg
.....

(VFR 187)

Utdrag ur protokoll, fört vid ord. kyrkostämma
med Yllestads pastorat den 12 dec. 1961.

§ 5.

Till pastoratsombud att för år 1962 närvara vid förrättningar
å eckl. fastigheter utsågs herr Karl Falemo, Frälsegården, Kälvene. Tel.
32004, Falköping. Till ersättare för samma tid utsågs herr Tage Johans-
son, Slättered, Vistorp, Kättilstorp. Tel. 65013, Falköping.

Ur det justerade protokollet rätt utdraget,
betygar

Wulf Skagefors
Ordf.

Förening

Undertecknade fören oss härmed med
 sökande till den samsförädlings, som
 osser tilläggning av oss tillhörande
 Gummis onfl förligksten i Gyllenbuds
 socken och syka på förligkstens utsträckning
 så att även våra därer beivande
 osser kunna tilläggas

Rännagården, Kattilsten, den 16 jan 1862

Vår förligksten	Gummis	or 1:10	Per Sejer
"	"	" or 1:10	Bengt Jansson

Övanskrivna förenings vitsordas:
 Eidsdalen.

Vits. gode män: Karl L. Agrenmark
 Lemnathundquist

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

MARIESTAD

Angående två vattengenomlopp under allmänna vägen nr 787, Gunnebo-Kättilstorp, föreslagna att regleras i samband med laga syneförrättning berörande Gunnebo m.fl. fastigheter i Yllestad socken, Skaraborgs län.

Vid sammanträde angående rubr. förrättning den 16 januari 1962 representerades Vägförvaltningen av ingenjör L.A. Larsson, Mariestad.

För att erhålla tillfredsställande avlopp för berörda sakägares åkerjord erfordras fördjupning av vattengenomloppen.


Trumman vid punkt E är avsevärt för grund och fördjupas enligt förslaget.


Trumman vid B enligt förslaget är avsedd att ersätta den befintliga trumman c:a 90 m söder därom. Markytan vid föreslagna nya trumman ligger c:a 30 cm lägre än vid befintliga trumman.

Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra emot de föreslagna åtgärderna, samt att Vägförvaltningen utför och bekostar de nya genomloppen jämte trummor nedströms. Bilägger 3 ex. av förslaget. Vävritningen återsändes samtidigt med yttrandet. Skara den 19 januari 1962.

I tjänsten:

Erik Almlöf




Lennart Olsson



E
Brunn B-1, d=0.6m
Allmän väg
Brunn B-1, d=0.5m

Ft. 1.5 ha öker
Brunn B-1, d=0.5m

B
Brunn B-1, d=0.5m
Ft. 20.9 ha öker
Brunn B-1, d=0.8m
Allmän väg
Brunn B-1, d=0.8m
Ft. 33.6 ha öker
Brunn B-1, d=0.6m



Längdskala 1:2000
Höjdskala 1:100

Utdrag ur:

Förslag till

Gunnabo dikningsföretag av år 1962

i Yllestads socken Skaraborgs län

upprättat år 1962-62 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia
Namn
Förrättningsman.

Antal
ritn.st.
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr

19.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 139 50
Postgirokonton 18 29 16

Datum

23.1.62



Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

19.1.62

513-6299 LAL/MN

Ang. "Gunnabo dikningsföretag av år 1962".

Med anledning av Eder skrivelse den 19 januari 1962 ang. rubr. dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela följande.

Vägförvaltningen kommer att omlägga trumman vid punkt E enl. Edert förslag.

Under förutsättning att nu befintligt genomlopp av 800 mm:s rör c:a 100 m söder punkt B ej behöver i framtiden underhållas av vägförvaltningen, är vägförvaltningen villig utföra nytt genomlopp vid punkt B enl. överenskommelse vid sammanträde den 16 januari. Vägförvaltningen kommer att utföra brunnar nedströms genomloppen.

Arbetena komma att ombesörjas av vägmästaren i vmo R:1, Mullsjö, tel. 0392-10210, som av företaget skall underrättas i god tid före arbetets påbörjande.

Originalritning å väv återgår härjämte.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Underhållsavdelningen


Bertil André


L.A. Larsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B.</u>						
0+30-0+90	60	Schaktning m ³	70	2:50	175:-	
0+90		Rörutlopp, typ U-1 st	1	40:-	40:-	
0+90-2+76	186	Lantbruksrör, 400 mm m.frakt m	186	10:70	1.990:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	186	4:70	874:20	
0+90-1+70		Extra för pinnemo m	80	4:-	320:-	
1+00; 2+2; 2+76		Brunnar typ B-1, d=0.8 m st	3	160:-	480:-	
2+76-5+88	312	Lantbruksrör, 300 mm m.frakt m	312	6:60	2.059:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	312	3:40	1.060:80	
4+33; 5+58		Brunnar typ B-1, d=0.6 m st	2	100:-	200:-	
		För oförutsett etc.			720:60	7.920:-
<u>Sträckan B - C.</u>						
5+88		Brunn typ B-1, d=0.8 m st	1			
5+88-6+3	15	Trumma under allmän väg av 400 mm:s rör. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen.				
6+3		Brunn typ. B-1, d=0.8 m st	1	160:-	160:-	
6+3-6+60	57	Lantbruksrör, 250 mm m.frakt m	57	4:70	267:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	57	3:10	176:70	
6+60		Brunn typ. B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
6+60-7+53	93	Lantbruksrör, 225 mm m.frakt m	93	4:15	385:95	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	93	3:10	288:30	
7+53		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			141:15	1.590:-
<u>Sträckan C - D.</u>						
7+53-9+63	210	Lantbruksrör, 200 mm:s m.frakt m	210	3:50	735:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	210	3:-	630:-	
8+20-8+70		Extra för sten och pinnemo m	50	4:-	200:-	
8+95; 9+63		Brunnar typ B-1, d=0.5 m st	2	85:-	170:-	
9+63-10+50	87	Lantbruksrör, 150 mm m. frakt m	87	2:70	234:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	87	2:40	208:80	
10+50		Brunn typ B-1, d=0,5 m st	1	85:-	85:-	
10+50-11+78	128	Tegelrör, 100 mm m.frakt m	128	1:90	243:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	128	2:-	256:-	
11+36-11+45		Extra för berg m	9	40:-	360:-	
11+78		Brunn typ B-1, d=0.5 m st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			312:10	3.520:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan D-Da</u>						
11+78-12+58	80	Tegelrör, 75 mm m. frakt	m 80	1:30	104:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 80	2:-	160:-	
12+58		Brunn typ B-1, d=0.45 m.	st 1	75:-	75:-	
12+58-12+97	39	Tegelrör, 50 mm m. frakt	m 39	0:75	29:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 39	1:50	58:50	
12+97		Brunn typ B-1, d= 0.45 m	st 1	75:-	75:-	
		För oförutsett etc.			48:25	550:-
<u>Sträckan C - E - Ea.</u>						
20+00-22+25	225	Lantbruksrör, 200 mm m. frakt	m 225	3:50	787:50	
20+00-21+20		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 120	3:-	360:-	
21+20-22+25		" " " "	m 105	3:25	341:25	
21+5-21+70		Extra för sten och pinnemo	m 65	4:-	260:-	
22+10-22+25		" " " " "	m 15	4:-	60:-	
21+20;22+25		Brunnar typ B-1, d=0.5 m	st 2	85:-	170:-	
22+25-24+22	197	Lantbruksrör, 150 mm med frakt	m 197	2:70	531:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 197	2:40	472:80	
22+25-22+40		Extra för pinnemo	m 15	4:-	60:-	
23+60		Brunn typ B-1, d=0.5 m	st. 1	85:-	85:-	
24+22		" " " d=0.6 m	st 1			
24+22-24+39	17	Trumma av 300 mm:s vägrör. Utföres och bekostas av Vägför- valtningen.				
24+39		Brunn typ B-1, d=0.6 m	st 1	100:-	100:-	
		För oförutsett etc.			321:55	3.550:-
<u>Sträckan E - Eb.</u>						
40+00-41+76	176	Lantbruksrör, 150 mm:s m.frakt	m 176	2:70	475:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 176	2:40	422:40	
41+76		Brunn typ B-1, d=0.5 m	st 1	85:-	85:-	
		För oförutsett etc.			87:40	1.070:-
<u>Sträckan B - Ba.</u>						
30+ 00-32+35	235	Lantbruksrör, 150 mm:s m.frakt	m 235	2:70	634:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 235	2:40	564:-	
31+50-32+35		Extra för sten	m 85	2:-	170:-	
31+30; 32+35		Brunnar typ B-1, d=0.5 m	st 2	85:-	170:-	
		För oförutsett etc.			151:50	1.690:-

KOSTNADSFÖRSLAG



Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
0+30-5+88	558	Sträckan A - B				7.920:-
5+88-7+53	165	" B - C				1.590:-
7+53-11+78	425	" C - D				3.520:-
11+78-12+97	119	" D - Da				550:-
20+00-24+39	439	" C - E - Ea				3.550:-
40+00-41+76	176	" E - Eb				1.070:-
30+00-32+35	235	" B - Ba				1.690:-
	<u>2117</u>	<u>Summa hela företaget</u>				<u>19.890:-</u>

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Yllestad 11:1</u>							
Bröderna Johansson							
Betesmark	1		0.38	900	1500	600	228
Åker	2	0.35		1820	2600	780	273
"	3	0.17		1820	"	780	133
"	4	0.27		1820	"	780	211
Betesmark	5		0.24	530	1500	970	233
"	6		0.26	830	"	670	174
"	7		0.45	350	1000	650	293
"	8		0.92	40	1200	1160	1067
"	9		0.46	550	1000	450	207
"	10		1.16	100	"	900	1044
"	11		0.95	40	1200	1160	1102
"	12		1.10	90	1400	1310	1441
"	13		1.30	10	1000	990	1287
Åker	14	0.18		1950	2600	650	117
"	15	0.07		2340	"	260	18
Betesmark	16		0.78	60	1000	940	733
"	17		0.48	350	"	650	312
"	55		0.21	10	800	790	166
Åker	56	0.33		1430	2600	1170	386
Betesmark	57		0.30	60	1000	940	282
"	58		0.23	550	"	450	104
Alstringsbåtnad		.					9811
Brukningsbåtnad å sträckorna:		.					
1+00-2+76=176 m à 3:50 kr		.					616
2+76-4+33 = 157 m à 2:- kr.		.					314
4+37-5+58 = 121 m à 2:-		.					242
Brukningsbåtnad							1172
Summa	1-17 55-58	1.37	9.22				10983
<u>Gunnabo 1:7</u>							
Erik Gustavsson							
Betesmark	17a		0.45	320	800	480	216
Summa	17a		0.45				216

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gunnabo 1:8; av 1:9</u>							
Bröderna Johansson							
Betesmark	18		0.68	30	1000	970	660
"	19	.	0.46	30	"	970	446
"	19a	.	0.28	40	1200	1160	325
"	20	.	0.22	350	1000	650	143
"	21		0.27	30	"	970	262
Åker	22	0.08		1560	2600	1040	83
Betesmark	23		0.45	30	1000	970	437
Åker	24	0.18		1430	2600	1170	211
Summa	18-24	0.26	2.36				2567
<u>av Gunnabo 1:9 , 1:10</u>							
Oskar Hansson							
Åker	25	0.13		2080	2600	520	68
Betesmark	26	.	0.67	30	1000	970	650
"	27	.	0.10	320	800	480	48
"	27a		0.09	80	"	720	65
"	28		0.50	160	"	640	320
"	29		0.56	180	600	420	235
Åker	30	0.62		2210	2600	390	242
Betesmark	31		0.34	350	1000	650	221
Åker	32	0.81		60	1800	1740	1409
"	33	0.16		360	1800	1440	230
"	34	0.42		650	2600	1950	819
"	35	0.28		1820	"	780	218
"	36	0.30		1820	"	780	234
Betesmark	37		0.78	100	1000	900	702
"	38		0.54	300	"	700	378
"	39		0.60	60	"	940	564
Alstringsbåtnad	.	.					6403
Brukningsbåtnad å sträckorna: 8+10-9+4 = 94 m à 2:-							188
Summa	25-39	2.72	4.18				6591



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
av Gunnabo 1:10							
Bengt Jonsson							
Åker	40	0.24		1560	2400	840	202
"	41	0.16		1320	"	1080	173
Betesmark	42		0.62	90	1400	1310	812
Åker	43	0.45		1560	2600	1040	468
"	44	0.37		1560	"	1040	385
Betesmark	45		1.02	30	1000	970	989
"	46		0.23	200	1000	800	184
Alstringsbåtnad							3213
Brukningsbåtnad å sträcka: 10+50-11+78 = 128 m à 3:- kr.							384
Summa	40-46	1.22	1.87				3597
av Gunnabo 1:10							
Sven Seipel							
Betesmark	47		0.14	700	1400	700	98
"	48		0.63	140	"	1260	794
"	49		0.49	630	"	770	377
"	50		0.16	980	"	420	67
"	51		0.32	420	"	980	314
"	52		1.05	10	1000	990	1040
"	53		0.60	10	"	990	594
"	54		0.13	980	1400	420	55
Alstringsbåtnad							3339
Brukningsbåtnad å sträckan: 11+78-12+80 = 102 m à 2:- kr							204
Summa	47-54		3.52				3543
Summa hela företaget	1-58	5.57	21.60				27497
Rännagården, Kättilstorp den 23 februari 1962.							
I tjänsten:  Erik Almlöf Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
 Karl Fr. Agnemark							
 Lennart Lundquist							


Framställning av båtnad samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas båtnad)
			A - B	B - C	C - D	D - Da	C-E-Ea	E - Eb	B - Ba			Summa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
k r o n o r													
Hela företaget		27.497	7920:-	1590:-	3520:-	550:-	3550:-	1070:-	1690:-			19890:-	0.7234
1 1-17;19a;27a		10.435	7920:-									7920:-	0.7590
2=II 17a;18-19		1.322							1690:-			1690:-	1.2783
3 20-27		1.902		1590:-								1590:-	0.8360
1+2+3 1-27a		13.713	7920:-	1590:-					1690:-			11200:-	0.8167
4 29-37;40-43;47-49		8.010	1450:-	1590:-	3520:-	550:-						7110:-	0.8876
5=III 28;38-39;44-46;50-58		5.828	1300:-	1590:-			3550:-	1070:-				7510:-	1.2886
1+3+4=I		20.347	7920:-	1590:-	3520:-	550:-						13580:-	0.6674
1+2+3+4		21.669	7920:-	1590:-	3520:-	550:-			1690:-			15270:-	0.7047
III		5.828					3550:-	1070:-				4620:-	0.7927
Härav framgår att företaget skall uppdelas i 3 avdelningar.													
Avd. III erhåller därvid jämkat relativt tal enligt nedan.													
Skara den 23 februari 1962.													
I tjänsten													
													
Erik Almlöf													

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Yllestad 11:1</u>						
Bröderna Johansson	S					
Ägofig. 1-17	Avd. I	10045	6704:23	8042		
" 55-58	" III	938	743:58	7447:81	37,4450	
<u>Gunnabo 1:7</u>						
Erik Gustavsson	S			298		
Ägofig. 17 a	Avd. II	216		276:13	1,3883	
<u>Gunnabo 1:8, av 1:9</u>						
Bröderna Johansson	S					
Ägofig. 19a-24	Avd. I	1461	975:10	2579		
" 18-19	" II	1106	1413:87	2388:97	12,0109	
<u>av Gunnabo 1:9; 1:10</u>						
Oskar Hansson						
Ägofig. 26-27; 29-37	Avd. I	5329	3556:68	4920		
" 28; 38-39	" III	1262	1000:42	4557:10	22,9115	
<u>av Gunnabo 1:10</u>						
Bengt Jonsson	S					
Ägofig. 40-43	Avd. I	2039	1360:87	2803		
" 44-46	" III	1558	1235:06	2595:93	13,0514	
<u>av Gunnabo 1:10</u>						
Sven Seipel	S					
Ägofig. 47-49	Avd. I	1473	983:12	2833		
" 50-54	" III	2070	1640:94	2624:06	13,1929	
Summa		27.497		19.890:-	100,0000	
				21.475-		
Rännagården, Kättilstorp den 23 februari 1962.						
I tjänsten:						
						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
						
Karl Fr. Agnemark						
						
Lennart Lundquist						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

UTLÅTANDE vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gunnabo m.fl. fastigheter i Yllestads socken av Skaraborgs län.

1. Ändamål, läge och natur.

Företaget, som avser att genom uppgrävning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av öppna avlopp bereda möjlighet till bättre torrläggning och brukning av vattenskadade marker, är beläget c:a 1.0 km nordost Yllestads kyrka inom sektion / av nederbördsområde 140. På vidsittande översiktskarta har torrlägningsområdet markerats med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom dikning.

2. Företagets omfattning.

Över till utförande ifrågasatta dikessträckor har profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats på en plankarta. På sätt som framgår av dessa plan- och profilritningar omfattar företaget följande anläggningar:

Öppna avloppet A - O + 90 samt rörledningssträckorna O + 90 - B - C - D - Da; B - Ba; C - E - Ea och E - Eb.

3. Nederbördsområde, vattenmängd, dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts på marken. Storleken har med blått angivits på profilritningarna.

Avrinningen ifråga om avlopp för flöden har antagits uppgå till 2.0 liter per sekund och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skog.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

4. Äldre företag.

Ifrågavarande marker har såvitt kunnat utredas icke tidigare varit föremål för laga syneförrättning.

5. Båtnadsuppskattning.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på nivåkartan av en streckad svart linje så belä-

gen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor framgår i detalj av värderingslängden.

6. Kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten, som skall utföras av samfälligheten och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som har del däri.

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts. Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits, *bil. 5.*

Kostnaderna för företags utförande skall sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av företags (samfällighetens) totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. Kostnaderna för avloppens underhåll skall fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skall, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutes nu av sökandena och med dem jämslällda.

7. Allmänna intressen.

Företaget berör allmän väg på sätt närmare framgår av nedanstående moment.

Några andra allmänna intressen beröres ej.

8. Broar och trummor.

Dikena B - C och E - Ea berör vid sektion 5 + 88 - 6 + 03 resp. 24 + 22 - 24 + 39 allmänna vägen nr 787, Gunnabo - Kättilstorp.

Befintliga vattengenomlopp medger ej ovanförliggande marks torrläggning till erfor-

derligt djup, varför ombyggnad erfordras på sätt framgår av bifogade plan- och profilritningar.

Nuvarande genomlopp har tillkommit efter den 1 januari 1880, varför det enligt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ovannämnda ombyggnader jämte brunnar typ B-1 vid sektionerna 5 + 88 och 24 + 22. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanförliggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Genom dikenas igenläggning med rör erfordras ej särskilda ägobroar.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

9. Ersättningar och skador.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

Skador, som under arbetstiden till äventyrs orsakas av företaget, skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman eller den, han i sitt ställe sätter.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Femtiofyra kronor och nittionio öre (kr. 54:99), vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Framtida underhåll.

I företaget ingående arbeten och anläggningar skall för framtiden omsorgsfullt underhållas samt rensningar företagas så ofta behovet det påkallar. Varje delägare i företaget har rätt att fordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, underhålls väl.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller för-

summelse må uttagas av denne.

Uppdämning eller annan åtgärd som hindrar vattnets fria lopp må ej tillåtas eller tålas.

12. Anslutning av kloakvatten.

Om någon önskar leda kloakvatten till företagets avlopp må detta medgivas på villkor, som bestämmes av företagets styrelse i samråd med inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

13. Arbetsbeskrivning, fixpunkter.

Detaljerade uppgifter över den föreslagna anläggningens utformning återfinnes i bifogade arbetsbeskrivning och kostnadsförslag samt på upprättade plan- och profilritningar jämte typritning.

Fixpunktsförteckning återfinnes i arbetsbeskrivningen.

Det använda höjdsystemets nollplan är antaget.

14. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörs arbete, i den mån så befinnes erforderligt med biträde av sakkunnig person,

att tillse att företagets anläggningar alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten,

att i mån av behov verkställa uttaxeringar på sätt närmare i 3 kap. 20 § vattenlagen stadgas,

att över inkomster och utgifter föra ordentliga till riktigheten styrkta räkenskaper, ~~varvid kostnader för olika samfälligheter skall bokföras var för sig,~~

att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt,

att tillse att det vid sammanträdet föres protokoll.

Delägarnas bestämmanderätt över företagets angelägenheter utövas på sammanträde, där varje delägare har röststrätt efter sitt delaktighetstal med den begränsning, som föreskrives i 3 kap. 22 § vattenlagen. Kallelse till sammanträde skall skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet.

I övrigt hänvisas till de bestämmelser, som närmare framgår av 7 kap. 61 - 65 §§ vattenlagen.

15. Allmänna bestämmelser.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1969,
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande behörig förrättningsman samt
- att det skall benämnas

Gunnabo dikningsföretag av år 1962.

16. Besvärshänvisning.


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skall vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom stadgas, för såvitt icke inom den ovan angivna besvärstiden talan mot syneförrättningen anhängiggöres, och ändring i synemännens utlåtande härigenom kan komma till stånd.

Rännagården, Kättilstorp den 23 februari 1962.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:


Karl Fr. Agnemark


Lennart Lundquist

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter verkställas genom sakkunnig person.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder är beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan bör i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte öppningar skall anordnas vid sänkor i **marken**, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att vid upplag på skogs- eller betesmark skall lämnas minst 3 m frikant till avloppet;
- att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes så att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skall avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder eller släntförändringar vidtagas;
- att **förefintliga** gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörlig lantmätarens försorg;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras; måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats lantbruksnämndens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnssringarna skall vara maskinstampade eller vibrerade;

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämnden kontrollerad;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att vid täckning noga tillses, att stenar eller andra hårda föremål ej skadar rören;
- att tegelrörsledningarna skall kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att befintliga täckdikesstammar efter anvisning inkopplas vid anläggandet av brunnar och rörledningar;
- att inkopplingar utföres omsorgsfullt så att de ej inkräktar på rörarean, varvid tätas med cementbruk;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 15 cm;
- att rörfogarna skall grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger; stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i berg c:a 45 m väster sekt. 22 + 00. Höjd = + 10.38 m.

