



Akt nr:

R-F4b-LS3/55

AU\$R-F4b-LS3/55



Handlingar angående

"Hägnaden-Torpomads dikningsföretag av
år 1955" i Götlanda socken av Skaraborgs
län; upprättade år 1955 vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen av

Gottfr. Wadman

Lantbruksingenjör

RAPPORT över verkställd ~~beställning~~ avsyning.

Företagets namn

Hägnaden-Torpomads dikn.företag av år 1955

Socken

Götlunda

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Torsten Karlsson, Hägnan, Tidan.

Statligt stöd bev. av lbrstn den 24/11-1955	Bidrag till utförandet, kr 15.070:-	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den -	Bidrag till utförandet, kr -	-	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr -	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1964	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/9-1958	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen

Vid ~~beställning~~ som verkställts av **assistent Axel Kedefält**

den **11 juni 1956**, har befunnits att **ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.**

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till: Samf. Hägnaden 35.605:05 kr. varav 500:- kr. i räntor under arbetstiden, Samf. Torpomad västra 3.425:- kr. varav 100:- kr. i räntor under arbetstiden och Samf. Torpomad östra 5.492:- kr. varav 200:- kr. i räntor under arbetstiden. Styrelsearvode har icke utgått.

Skara den 14 juni 1956.

[Signature]
Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

1
Protokoll vid sammanträde
rörande tomtläggning av
mark tillhörande Överlänne
Östergården, Länne Frälse-
gården, Länne Lärsgården
och Trädet samt Torporna
i Götland & trakten och Tidans
kommun av Skaraborgs
län.

Den 7 oktober 1954 inständas sig
underbecknad, statens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukare Torsten
Karlsson, Hågnan, Tidan för att
jämligt förordnande (bil. A)
handlägga ifrågasvarande för-
rättning. Företagets sakägare
hade kallats enligt bifogad
förteckning den 15 sept. 1954 (bil. B)
Följande personer hade med
förrättningsmännen kommit
tillsammans

Torsten Karlsson, Hågnan
Göron Svanebergson, Östergården
Karl Strålmann, Stenar
Sven Bengtsson, Gunkaga
Ald Wallgren, Skogstryne för egen
del och för Henning Wallgrens dödsbo,
vallslätt som delägare i det samma
Karl Karlén, Trädet

Julius Johansson, Träd
 Frans Lundroth, Torpoma
 Sven Svensson, "
 Sigrid Andersson, "
 Martin Larsson, "
 Anders Moberg, "
 Georg Lundqvist, "
 Vagnmästaren M. Olsson Ullarvass
 för Vägförvaltningen i Skar-
 borgs län enligt fullmakt (bil. F)

Ditt. gode män
 Gustaf Gustafsson, Lillgården, Vad
 Otto Drandels, Storgården, Lunnö

§ 1.

Förordnande upplästes och
 bilades protokoll (bil. A)

§ 2.

Inbet för anmälan med
 synemännen, och biträdande
 gode männen förklarade sig
 de avlagd föreskriven ed.

§ 3.

Georg Lundqvist, Torpoma
 förenade sig med sökanden
 (bil. E), vilken förening rätts-
 ordades av synemännen

§ 4

Föreläses plankarborna och profiler
över planerade avlopp.

§ 5

Sökandena och den som med
sökandena sig förenat yrkade
på ändamålsenlig tvärbigg-
ning av sina marker, helst
medelst rötledningar

§ 6.

Sökandena yrkade på, att tvä-
rförbättringen bekostas om-
byggnaderna av de berörda trum-
morna genom handvägar, om någon
för djupning av trummorna ifråga
av styrelsemannen anses erforderlig.
Trummorna äro byggda omkring
år 1930.

§ 7.

För öfrigt skulle inga trummor
slas bort ingi i företaget.

§ 8.

Ersättning begärdes för mark
som åtgår för öppna avlopp och
jordupplag.

§ 9.

Förvaltningsmannen befull-
mäktigades att i Kungälv för
nästa sammmanträde intaga och
val av arbetsstyrelse skall
verkställas vid sammmanträdet

ifråga

§ 10.

meddelas att förord-
dering kommer efter samman-
trädet att verkställas av syne-
männer.

§ 11.

Då intet vidare förskott,
uppläses dagens protokoll,
som godkändes, och samman-
trädet förklarades avslutat.

Och så dag som ovan.

På tjänstens dagars

Östfjärvalanden

Att Brandels. Karlaf Karlafson

Den 4 april 1955 inställde sig åt
förrättningsmannen hos landbankaren
Torsten Karlsson, Slagen, Tidon
för att vidare handlägga ifråga-
varande syneförrättning. Huvudsaken
angående sammanträdet hade varit
införd i Skaraborgs läns Annonsblad,
skörde (bil. D) samt i lags ordning an-
slagen i Götumans församling (bil. C)
varjande företaget sakägare jämte
vårdslagen enligt bifogad förtick-
ning (bil. B²) meddelas om tid och
och platsen för sammanträdet. Följande
personer hade med förrättningsman-
nen kommit till stånd

Torsten Karlsson, Slagnan
 Sten Bengtsson, Gunhaga
 Karl Karlén, Trädet
 Julius Johansson, "
 Georg Lundqvist, Torpsma
 Frans Lindroth, "
 Sven Svensson, "
 Martin Larsson, "
 Anders Moberg, "
 Karl Strålmann, Stena
 Axel Wallgren, Skogsbyn
 Geron Svanblosson, Eshgården

Sitt. gode män

Gustaf Gustafsson, Lillegården
 Otto Brandt, Storgården

§ 12.

Töreladen del uppräntade fördraget
med tillhörande bilagor, som
genomgås

§ 13.

Då meddelande inbjuder i tun-
 givelse, att val av arbetsstyrelse
 skulle verkställas vid dagens sam-
 manträde, valdes nu till ord-

förande i arbetsstyrelsen landbrukaren
Torsten Karlsson, slagnings Träslan
samt två övriga ledamöter Karl
Karlén, Trädet och Georg Lindqvist,
Toispoma

§ 14.

Två revisorer av grensken
styrelsens räkenskaper och för-
valtning utsågos Sten Bengts-
son, Ljunne Träskögården och Svans-
Svensson, Toispoma.

§ 15.

Ad emottaga och förvara till
företagets förande räkningar och
handlingar utsågos oraför-
randen i styrelsen.

§ 16

Styremännens utlåtande upp-
lästes och bilades protokoll

§ 17.

Arvodesräkningar förelades

§ 18.

Delägarna beslöt söka stats-
understöd till företagets genom-
förande och uppdrags åt förval-
ningsmannen att upprätta
härfor erforderliga handlingar

§ 19.

Oraföranden befuelmäktigade

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 63 54Förordnande.


Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsätas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 26 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm



Nils Karlberg

2.2.

E. D. 18-49
1950


9

Fnr 1209



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknad e får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jordbruksfastigheter i Pittunda socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tidan

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Torsten Karlsson
Hägnan

adress

pr

Tidan

Telefon:

177

Hägnan den 13-Mars 19 50

Torsten Karlsson

Per Bengtsson

Falt Järte

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Hägran
Solmesgården
Trädet
Frälsögården
Hägnäs
Fälslätt
Ostergården
" "
Trädet

Ägarens namn:

Trusten Carlson
Herr Bengtson
Carl Carlén
Tidan samhälle
Carl Skälman
Anna Vallgren
Gustav Larsson
Leon Wanteesson
Julius Carlson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 25 maj 1950.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

St.


F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Torsten Karlsson, Hägnan, Tidan,
torsdagen den 7 okt. 1954 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

Torsten Karlsson,	Hägnan,	<u>Tidan</u>
Geron Svantesson,	Östergården,	"
Gustav Larsson,	"	"
Karl Strålman,	Stenåsen,	"
Sten Bengtsson,	Gunhaga,	"
Henning Wallgrens dödsbo,	Vallslätt (Anderstorp),	"
Anders Ström	Valla,	<u>Fägre</u>
Tidans Municipalsamhälle,	Brevlåda 318,	<u>Tidan</u>
F.d.-Stationsinsp. Birger Hackberg, Kungsgatan 19,		<u>Trollhättan</u>
Axel Wallgren,	Skogsbrynet,	<u>Tidan</u>
Karl Karlén,	Trädet,	"
Julius Johansson,	"	"
Karl Johansson,	Boagärdet,	"
Frans Lindroth,	Torpoma,	"
Sven Svensson,	"	"
Fröken Sigrid Andersson,	"	"
Martin Larsson,	"	"
Anders Moberg,	"	"
Georg Lindkvist,	"	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
Skiftesgodemannen Gustaf Gustafsson, Lillegården, Vad,		<u>Tidan</u>
" Otto Brandels, Storegården, Lunne,		"

Skara den 15 sept. 1954.

I tjänsten:


 Gottfr. Wadman

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser törr-läggning av mark inom hemmanen Över Lunne Östergården och Larsagården, Lunne Frälsegården, Lunne, Träde och Torpomad med ett torp Gåsängen i Götlunda socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 4 april 1955 kl. 12.00.

1. Lantbrukare Torsten Karlsson, Hägnaden TIDAN.
2. "- Geron Svantesson, Östergården, TIDAN.
3. "- Gustav Larsson "- "-
4. "- Karl Strålman, Stenås, "-
5. "- Sten Bengtsson Gunhaga, "-
6. "- Henning Wallgrens dödsbo, Vallslätt"-
7. "- Anders Ström, Valla, FÄGRE.
8. Tidans municipalsamhälle, Brevlåda 318, TIDAN.
9. F.d. stationsinsp. Birger Hackberg, Kungsgatan 19,
TROLLHÄTTAN.
10. Axel Wallgren, Skogsbrynet, TIDAN.
11. Lantbrukare Karl Karlén, Trädet, TIDAN.
12. Sågverksarb. Julius Johansson, Trädet, TIDAN.
13. Karl Johansson, Boagärdet, TIDAN
(Förmyndare för fröken Anna Karlsson, Furuberg, TIDAN.)
14. Lantbrukare Georg Lindqvist, Torpoma, TIDAN.
15. "- Frans Lindroth, " "
16. "- Sven Svensson, " "
17. Fröken Sigrid Andersson, " "
18. Lantbrukare Martin Larsson, " "
19. "- Anders Moberg, " "
20. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD.
- Gode män:
21. Gustaf Gustafsson, Lillegården, Vad, TIDAN
22. Otto Brandels, Storegården, Lunne, TIDAN.

Pastorat:

Götlunda Pastorat, TIDAN.

Tidning:

Skaraborgs läns annonsblad, SKÖVDE.

Att underrättelser avsänts till förestående personer
m.m. med posten den 10 mars 1955 intygas

ex officio:

W. J. Walman

Lantbruksingenjörens kungörelse
rörande syneförrättning inom
hemmanen Över Lunne Östergården
och Larsagården, Lunne Frälsegården,
m.fl. i Götlunda socken av Skaraborgs
län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Över Lunne Östergården och Larsagården, Lunne Frälsegården, Lunne, Träde och Torpoma med ett torp Gåsängen i Götlunda socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Torsten Karlsson, Hägnan, Tidan, måndagen den 4 april 1955 kl. 12.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 10 mars 1955

Anslaget i laga ordning

i Götlunda församling

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)
Statens lantbruksingenjör

den 13/3 1955

Kyrkohärd

Björnst. Åberg

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen över Lunne Östergården och Larsagården, Lunne Fräsegården, Lunne, Träde och Torpomad med ett torp Gäsängen i Götlunda socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Torsten Karlsson, Hägnan, Tidan, måndagen den 4 april 1955 kl. 12.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 10 mars 1955.

Gottfr. Wadman

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, Skövde
lördagen den 12 mars 1955, betygas:

Gottfr. Wadman

Gottfr. Wadman
Lantbruksingenjör.

Förering

Umanbecknaa, Ögers tin hemmanet
 Torpsana, 13, Götlands socken
 av Skaraborgs län förerut sin
 härmed med sökandena till syne-
 förvärfning avseende torrlägg-
 ning av Slägnaden m. fl. hemman
 i Götlands socken av Skaraborgs län
 jämlikt 10 Kap. 58 § vassenslagen
 och yrkas på torrläggning
 av mina markar, så mycket som
 dämmhöjden i Tidan tillåter.

Tidan den 7 okt. 1954.

Gösta Lindqvist.

Förordande förering och kommu-
 teckning visades

Gösta Wadman

Otto Brandels. Högst Högst

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 3882-43/54

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren M. Olsson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen ang. Hägnaden m.fl. hemman inom Götlunda socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 16 september 1954

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Datum
29.1.55

Bil. G.

Lantbruksingenjör
Gottfrid Wadman
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende


299-43/55
M/GJ

Ang. "Hägnaden-Torpomads dikningsföretag av år 1955".

Vägförvaltningen har granskat Edert förslag utan erinran.

Brunnarna vid 4+83 och 50+54 kommer att utföras av vägmästaren i Ullervads vägmästareområde, vilken i god tid bör underrättas om lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/S. Mattsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfälligheten Hägnaden Götlunda socken Över Lunne Östergården 8 ³ Torsten Karlsson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	1	0,41		2000	2000	-	-
- " -	2	0,37		2000	2000	-	-
- " -	3	0,74		2000	2000	-	-
- " -	4	0,37		2000	2000	-	-
- " -	5	0,13		1080	2000	920	119:60
- " -	6	0,08		1150	2000	850	68:-
- " -	7	0,47		850	2000	1150	540:50
- " -	8	0,30		1150	2000	850	255:-
- " -	9	0,22		850	2000	1150	253:-
- " -	10	0,38		1080	2000	920	349:60
- " -	11	0,18		1000	2000	1000	180:-
- " -	12	0,06		850	2000	1150	69:-
A-summa		3,71					1834:70
Brukningsbåtnad brukningsenheten	1-6	2,10					365:-
	7-12	1,61					450:-
B-summa		3,71					815:-
Totalsumma		3,71					2649:70
Över Lunne Östergården 8 ⁹ Karl Strålman Alstringsbåtnad åker mylla på lera	65	0,17		1080	2000	920	156:40
- " -	66	0,18		1150	2000	850	153:-
Överföres		0,35					309:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0,35					309:40
åker, mylla på lera	67	0,13		770	2000	1230	159:90
- " -	68	0,13		770	2000	1230	159:90
- " -	69	0,17		850	2000	1150	195:50
A-summa		0,78					824:70
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	68-69	0,30					500:-
Totalsumma		0,78					1324:70
Över Lunne Östergården							
8 ⁵⁻⁶ Gustav Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	70	0,11		850	2000	1150	126:50
- " -	71	0,15		1000	2000	1000	150:-
- " -	72	0,04		920	2000	1080	43:20
- " -	73	0,17		1230	2000	770	130:90
A-summa		0,47					450:60
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	70-71	0,26					400:-
- " -	72-73	0,21					300:-
B-summa		0,47					700:-
Totalsumma		0,47					1150:60
Över Lunne Östergården							
8 ¹⁰ Torsten Karlsson							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	74	0,22		1310	2000	690	151:80
- " -	75	0,19		920	2000	1080	205:20
- " -	76	0,09		770	2000	1230	110:70
- " -	77	0,08		850	2000	1150	92:-
- " -	78	0,29		1230	2000	770	223:30
A-summa		0,87					783:-
Brukningsbåtnad brukningsenheten	74-76	0,50					420:-
- " -	77-78	0,37					420:-
B-summa		0,87					840:-
Totalsumma		0,87					1623:-
Över Lunne Östergården 8 ⁴ Geron Svantesson Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	79	0,83		1850	2000	150	4:50
- " -	80	0,38		1230	2000	770	292:60
- " -	81	0,10		1150	2000	850	85:-
- " -	82	0,17		1150	2000	850	144:50
A-summa		0,68					526:60
Brukningsbåtnad brukningsenheten	80-81	0,48					430:-
Totalsumma		0,68					956:60
Över Lunne Larsagården 9 ¹⁴ Torsten Karlsson Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	13	0,15	770	770	2000	1230	184:50
" "	14	0,57		920	2000	1080	615:60
" "	15	0,56		920	2000	1080	604:80
" "	16	0,24		690	2000	1310	314:40
" "	17	0,14		1150	2000	850	119:-
" "	18	0,53		920	2000	1080	572:40
" "	19	0,30		1460	2000	540	162:-
" "	20	0,36		1080	2000	920	331:20
" "	21	0,65		1000	2000	1000	650:-
" "	22	0,93		1080	2000	920	855:60
" "	23	0,64		850	2000	1150	736:-
" "	24	0,57		920	2000	1080	615:60
" "	25	0,32		850	2000	1150	368:-
" "	26	0,19		920	2000	1080	205:20
A-summa		6,15					6334:30
Brukningsbåtnad							
brukeningsenheten	13-15	1,28					1000:-
	16-17	0,38					280:-
	21-26	3,30					2050:-
B-summa		4,96					3330:-
Totalsumma		6,15					9664:30
Över Lunne Larsagården							
9 ¹⁵ Torsten Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	27	0,09		1230	2000	770	69:30
" "	28	0,16		1150	2000	850	136:-
" "	29	0,10		920	2000	1080	108:-
överföres		0,35					313:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0,35					313:30
åker, mylla på lera	30	0,10		850	2000	1150	115:-
- " -	31	0,33		920	2000	1080	356:40
- " -	32	0,51		920	2000	1080	550:80
- " -	33	0,35		1150	2000	850	297:50
A-summa		1,64					1633:-
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	27-30	0,45					470:-
	32-33	0,86					520:-
B-summa		1,31					990:-
Totalsumma		1,64					2623:-
Över Lunne Larsagården							
9 ⁹ Anna Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	34	0,35		770	2000	1230	430:50
A-summa		0,35					430:50
Över Lunne Larsagården							
9 ⁶ Karl Strålman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	63	0,32		690	2000	1310	419:20
- " -	64	0,25		690	2000	1310	327:50
A-summa		0,57					746:70
Lunne Frälsegården							
1 ² Sten Bengtsson							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	42	0,78		620	2000	1380	1076:40
"-	43	0,81		1000	2000	1000	810:-
"-	44	0,22		690	2000	1310	288:20
"-	45	0,36		1230	2000	770	277:20
A-summa		2,17					2451:80
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	42-44	1,81					880:-
Totalsumma		2,17					3331:80
Lunne Frälsegården							
l ³ Tidans kommun							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	51	0,36		770	2000	1230	442:80
"-	52	0,64		620	2000	1380	883:20
"-	53	0,72		620	2000	1380	993:60
A-summa		1,72					2319:60
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	51-53	1,72					1090:-
Totalsumma		1,72					3409:60
Lunne Frälsegården							
l ⁴ Torsten Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker mylla på lera	41	0,78		1230	2000	770	600:60
"-	60	0,10		460	2000	1540	154:-
"-	61	0,05		920	2000	1080	54:-
"-	62	0,04		690	2000	1310	52:40
A-summa		0,97					861:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							
brukningsenheter	61-62	0,09					270:-
<u>Totalsumma</u>		0,97					1131:-
Lunne Frälsegården							
l ⁶ Anders Ström							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	49	0,04		540	2000	1460	58:40
"-	50	0,35		620	2000	1380	483:-
<u>A-summa</u>		0,39					541:40
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	49-50	0,39					300:-
<u>Totalsumma</u>		0,39					841:40
Lunne Frälsegården							
l ⁷ H. Wallgren							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	38	0,18		770	2000	1230	221:40
"-	39	0,15		770	2000	1230	184:50
"-	40	0,06		1230	2000	770	46:20
"-	46	0,17		920	2000	1080	183:60
"-	47	0,09		620	2000	1380	124:20
"-	48	0,04		540	2000	1460	58:40
<u>A-summa</u>		0,69					818:30
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	46-48	0,30					360:-
<u>Totalsumma</u>		0,69					1178:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lunne Frälsegården							
1 ⁸ Birger Hackberg							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	54	10,42		1150	2000	850	357:-
- " -	55	0,20		1460	2000	540	108:-
- " -	56	0,09		850	2000	1150	103:50
- " -	57	0,11		1620	2000	380	41:80
- " -	58	0,05		1150	2000	850	42:50
- " -	59	0,34		1770	2000	230	78:20
A-summa		1,21					731:-
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	55-57	0,40					340:-
Totalsumma		1,21					1071:-
Träde							
1 ³ Karl Karlén							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	88	1,10		1150	2000	850	935:-
A-summa		1,10					935:-
Träde							
1 ⁴ Julius Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	83	0,65		1150	2000	850	552:50
- " -	84	0,21		690	2000	1310	275:10
- " -	85	0,63		1230	2000	770	485:10
- " -	86	0,34		770	2000	1230	418:20
A-summa		1,83					1730:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	83-84	0,86					440:-
	85-86	0,97					500:-
B-summa		1,83					940:-
Totalsumma		1,83					2670:90
Träde 5 1 Karl Karlén							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	87	0,40		1230	2000	770	308:-
A-summa		0,40					308:-
Trädet 17 Karl Karlén							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	89	0,09		1080	2000	920	82:80
"	90	0,34		850	2000	1150	391:-
"	91	0,27		770	2000	1230	332:10
"	92	0,54		1150	2000	850	459:-
"	93	0,36		850	2000	1150	414:-
"	94	0,37		1000	2000	1000	370:-
"	95	0,06		1230	2000	770	46:20
A-summa		2,03					2095:10
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	89-95	2,03					1020:-
Totalsumma		2,03					3115:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lunne 6 ⁴							
Tidans municipalsamhälle							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	35	0,95		1230	2000	770	731:50
"-	36	0,29		850	2000	1150	333:50
"-	37	0,18		770	2000	1230	221:40
A-summa		1,42					1286:40
<u>Samfälligheten Torpoma västra</u>							
Torpoma med ett torp							
Gåsängen							
1 ¹⁰ Sigrid Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	96	0,27		1230	1540	310	83:70
"-	97	0,47		1150	1460	310	145:70
A-summa		0,74					229:40
Torpomad							
1 ³ Georg Lindqvist							
Alstringsbåtnad							
åker mylla på lera	98	0,23		1080	1380	300	69:-
"-	99	0,93		1000	1380	380	353:40
"-	100	0,25		1380	1690	310	77:50
"-	101	0,44		1150	1620	470	206:80
"-	102	0,57		1310	1850	540	307:80
"-	103	0,10		1150	1620	470	47:-
"-	104	0,07		1150	1620	470	32:90
"-	105	0,05		1770	2000	230	11:50
"-	106	0,20		1770	2000	230	46:-
överföres		2,84					1151:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överförd		2,84					1151:90
åker, mylla på lera	107	0,14		1770	2000	230	32:20
"	108	0,42		1080	1540	460	193:20
"	109a	0,32		1080	1920	840	268:80
"	109b	0,21		1540	2000	460	96:60
"	110	0,13		690	1540	850	110:50
"	111	0,30		850	1770	920	276:-
"	112	0,05		1540	2000	460	23:-
"	113	0,03		1310	2000	690	20:70
"	114	0,03		1380	2000	620	18:60
A-summa		4,47					2191:50
Brukningens båtnad							
brukningsenheten	109-114	1,07					950:-
Totalsumma		4,47					3141:50
Torpoma							
1 ⁴ Martin Larsson							
Alstrings båtnad							
åker, mylla på lera	115	0,06		920	1920	1000	60:-
"	116	0,18		850	1850	1000	180:-
"	117	0,66		1150	2000	850	561:-
"	118	0,23		1460	2000	540	124:20
"	119	0,07		1620	2000	380	26:60
A-summa		1,20					951:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfälligheten Torpomad östra Torpomad 1 ¹¹ Frans Lindroth Sven Svensson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	120	0,25		1540	2000	460	115:-
-"-	121	0,26		1690	2000	310	80:60
A-summa		0,51					195:60
Torpomad 1 ³ Georg Lindqvist Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	122	0,37		1540	2000	460	170:20
-"-	123	0,25		1620	2000	380	95:-
-"-	124	0,55		1460	2000	540	297:-
-"-	125	0,52		1150	2000	850	442:-
-"-	126	0,65		1310	2000	690	448:50
-"-	127	0,17		1540	2000	460	78:20
-"-	128	0,12		1460	2000	540	64:80
-"-	129	0,64		1000	2000	1000	640:-
-"-	130	0,33		1230	2000	770	254:10
-"-	131	0,30		1230	2000	770	231:-
-"-	132	0,15		1080	2000	920	138:-
A-summa		4,05					2858:80
Brukningsbåtnad brukningsenheten	122-123	0,62					780:-
-"-	124-127	1,89					970:-
överföres		2,51					1750:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		2,51					1750:-
brukeningsenheten	129-132	1,42					910:-
<u>B-summa</u>		3,93					2660:-
<u>Totalsumma</u>		4,05					5518:80
Torpomad 1 ⁴ Martin Larsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	133	0,29		1230	2000	770	223:30
"	134	0,22		1380	2000	620	136:40
"	135	0,36		920	2000	1080	388:80
"	136	0,36		920	2000	1080	388:80
<u>A-summa</u>		1,23					1137:30
Brukningsbåtnad brukeningsenheten	133-136	1,23					
<u>Totalsumma</u>		1,23					1137:30
Torpomad 1 ⁵ Anders Moberg Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	137	0,85		920	2000	1080	918:-
"	138	0,42		1230	2000	770	323:40
"	139	0,43		1230	2000	770	331:10
"	140	0,42		850	2000	1150	483:-
"	141	0,26		770	2000	1230	319:80
"	142	0,75		1310	2000	690	517:50
<u>A-summa</u>		3,13					2892:80
För avdragsvike reduceras båtnaden med							1490:-
<u>A-summa</u>		3,13					1402:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Utredning</u>							
ang. avdragsdike genom fastigheten Torpomad 1 ⁴ i samfälligheten Torpomad. Östra							
Om sträckan O - P utföres blir totala kostnaden för samfälligheten 6.400:- kr. och båtnaden 10.554:50 kr., varför relativa kostnaden blir $\frac{6.400:-}{10.554:50} = 0,61$. Mot en kostnad av 910:- kronor svarar således en båtnad av $\frac{910:-}{0,61} = 1490:-$ kronor, med vilket belopp båtnaden å fastigheten Torpomad 1 ⁵ sålunda bör reduceras.							
Samfälligheten Hägnaden Över Lunne Östergården							
8 ³ Torsten Karlsson	1-12	3,71					2649:70
8 ⁹ Karl Strålman	65-69	0,78					1324:70
8 ⁵⁻⁶ Gustav Larsson	70-73	0,47					1150:60
8 ¹⁰ Torsten Karlsson	74-78	0,87					1623:-
8 ⁴ Geron Svantesson	79-82	0,68					956:60
Över Lunne Larsagården							
9 ¹⁴ Torsten Karlsson	13-26	6,15					9664:30
9 ¹⁵ Densamme	27-33	1,64					2623:-
9 ⁹ Anna Karlsson	34	0,35					430:50
9 ⁶ Karl Strålman	63-64	0,57					746:70
Lunne Frälsegården							
1 ² Sten Bengtsson	42-45	2,17					3331:80
1 ³ Tidans municipalsamhälle	51-53	1,72					3409:60
1 ⁴ Torsten Karlsson	41 60-62	0,97					1131:40
1 ⁶ Anders Ström	49-50	0,39					841:40
1 ⁷ H. Wallgren	38-40 46-48	0,69					1178:30
1 ⁸ Birger Hackberg	54-59	1,21					1071:-
överföres							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört							
Träde							
1 ³ Karl Karlén	88	1,10					935:-
1 ⁴ Julius Johansson	83-86	1,83					2670:90
1 ⁵ Karl Karlén	87	0,40					308:-
1 ⁷ Densamme	89-95	2,03					3115:10
Lunne							
6 ⁴ Tidans municipalsamhälle	35-37	1,42					1286:40
Summa		29:15					40448:-
Summa alstringsbåtnad		29,15					27643:-
" brukningsbåtnad							12805:-
<u>Samfälligheten Torpomad västra</u>							
Torpomad							
1 ¹⁰ Sigrid Andersson	96-97	0,74					229:40
1 ³ Georg Lindqvist	98-114	4,47					3141:50
1 ⁴ Martin Larsson	115-119	1,20					951:80
Summa		6,41					4322:70
Summa alstringsbåtnad							3372:70
" brukningsbåtnad							950:-
<u>Samfälligheten Torpomad östra</u>							
Torpomad							
1 ¹¹ Frans Lindroth							
Sven Svensson	120-121	0,51					195:60
1 ³ Georg Lindqvist	122-132	4,05					5518:80
1 ⁴ Martin Larsson	133-136	1,23					1137:30
1 ⁵ Anders Moberg	137-142	3,13					1402:80
Summa		8,92					8254:50
Summa alstringsbåtnad							5594:50
" brukningsbåtnad							2660:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Slutsammandrag							
Samfälligheten Hägnan		29,15					40448:-
" Torpomad västra		6,41					4322:70
" " östra		8,92					8254:50
Summa		44;48					53025:20
Summa alstringsbåtnad							36610:20
" brukningsbåtnad							16415:-
Hägnan Tidan den 4 april 1955 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Anders Lundström</i> <i>Atte Sundels</i>							

Brukningsenheten ägofigurer	Längd av hindrets projektion vinkelrätt huvudkördrikt- ningen.	Kronor per meter hinder (kurva M o. I B)	Snedvinkel tillägg		Båtnad per meter vinkelrätt huvudkördriktningen	Båtnad per meter dike	Arealvinst, minskning i av ogräs orsakade kostnader och förluster och förbilligandet av avloppets underhåll.	Summa båtnad per meter dike	Total båtnad av igenläggningen
			Grader	Kronor					
1-6	87					2.20	2:-	4.20	365:-
7-12	118					1.80	2:-	3.80	450:-
68-69	68					5.30	2:-	7.20	500:-
70-71	58					4.80	2:-	6.80	400:-
72-73	45					4.75	2:-	6.75	300:-
74-76	55					5.70	2:-	7.70	420:-
77-78	55					5.70	2:-	7.70	420:-
80-81	57					5.50	2:-	7.50	430:-
13-15	160					4.30	2:-	6.30	1000:-
16-17	30					7.50	2:-	9.50	280:-
21-26	180					4.20	2:-	6.20	1110:-
	123					1.70	2:-	3.70	450:-
	126					1.60	2:-	3.60	490:-
									2050:-
27-30	64					5.40	2:-	7.40	470:-
32-33	73					5.20	2:-	7.20	520:-
42-44	64					5.40	2:-	7.40	470:-
	54					5.70	2:-	7.70	410:-
	102					4.70	2:-	6.70	680:-
51-53	54					5.70	2:-	7.70	410:-
									1090:-
61-62	28					7.70	2:-	9.70	270:-
49-50	32					7.30	2:-	9.30	300:-
46-48	18					8	2:-	10:-	180x2= 360:-
55-57	41					6.40	2:-	8.40	340:-
83-84	60					5.40	2:-	7.40	440:-
	70					5.20	2:-	7.20	500:-
89-95	102					4.70	2:-	6.70	680:-
	75					2.60	2:-	4.60	340:-
									1020:-
109-114	151					4.30	2:-	6.30	950:-
122-123	120					4.50	2:-	6.50	780:-

Brukningenheten ägofigurer	Längd av hindrets projektion vinkelrätt huvudkördragrikt- ningen.	Kronor per meter hinder (Kurva M. I B)	Snedvinkel tillägg		Båtnad per meter vinkelrätt huvudkördragriktningen	Båtnad per meter dike	Arealvinst, minskning i av ogräs orsakade kostnader och förluster och förbilligandet av avloppets underhåll.	Summa båtnad per meter dike	Total båtnad av igenläggningen.
			Grader	Kronor					
124-127	157	4:20				4:20	2:-	6:20	970:-
129-132	143	4:40				4:40	2:-	6:40	910:-
	125	4:50				4:50	2:-	6:50	810:-

Hägnan Tidan den 4 april 1955

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Samfälligheten Torpomad västra <u>Sträckan L - K</u>							
Torpomad 1 ¹⁰				850	10	85:-	
Sigrid Andersson	400	10	40:-	400	15	60:-	185:-
Torpomad 1 ³							
Georg Lindqvist	380	11	41:80	1100	16	176:-	217:80
						Summa	402:80
Samfälligheten Torpomad östra <u>Sträckan M - N</u>							
Torpomad 1 ¹¹							
Frans Lindroth	170	10	17:-	720	15	108:-	
Sven Svensson	150	15	22:50	380	20	76:-	223:50
						Summa	223:50
Hägnan Tidän den 4 april 1955							
Gottfr. Wadman (Gottfr. Wadman) Otto Brundel							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten Hägnaden</u>				
0 - 4+75	475	<u>Sträckan A - B</u>				
0 - 0+87		18" lantbruksrör m	87	10:35	900:45	
- 2+52		15" "- "	165	7:25	1196:25	
- 4+75		18" "- "	223	10:35	2308:05	4404:75
0 - 0+87		Grävning för rörledning rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	87	4:20	365:40	
- 2+5		d:o "	118	3:70	436:60	
- 2+30		d:o "	25	5:50	137:50	
- 2+47		d:o "	17	3:70	62:90	
- 2+52		d:o "	5	12:-	60:-	
- 3+15		d:o "	63	4:70	296:10	
- 3+30		d:o "	15	18:-	270:-	
- 3+85		d:o "	55	4:70	258:50	
- 4+5		d:o "	20	8:-	160:-	
- 4+30		d:o "	25	16:-	400:-	
- 4+75		d:o "	45	4:70	211:50	2658:50
0		Betonggjutning typ B st.	1		50:-	
0+87		Brunn typ A d= 1,00 m "	1	190:-	190:-	
2+52,3+55						
4+75		" d=0,90 "	3	170	510:-	750:-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %				1286:75
					Summa	9100:-
4+75-4+85	10	<u>Sträckan B - C</u>				
		Rensning av trumman och justering av densamma samt en dagvattenbrunn d=0,90 m vid 4 +85 bekostas av Väg- förvaltningen i Skaraborgs län				
					Summa	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
4+85-7+86	301	<u>Sträckan C-D-E-F-G</u>				
		15" lantbruksrör m	301	7:25		2182:25
4+85-5+15		Grävning, läggning och återfyllning "	30	3:70	111:-	
-7+86		d:o "	271	3:40	921:40	1032:40
5+15,5+97		Brunn typ A, d=0,90 m st	6	170:-		1020:-
6+29,6+83						
7+63,7+86						
		Tillägges c:a 15 %				635:35
					<u>Summa</u>	<u>4870:-</u>
7+86-12+15	429	<u>Sträckan G-H-I</u>				
7+86-10+5		8" lantbruksrör m	219	3:-	657:-	
-11+15		6" " "	110	2:40	264:-	
-11+60		5" tegelrör "	45	1:90	85:50	
-12+15		4" " "	55	1:30	71:50	1078:-
7+86-8+5		Grävning, läggning och återfyllning "	21	2:-	42:-	
-8+25		d:o "	20	13:-	260:-	
-8+48		d:o "	23	2:-	46:-	
-8+91		d:o "	43	2:60	111:80	
-10+30		d:o "	141	2:20	310:20	
-11+15		d:o "	85	1:70	144:50	
		d:o "	45	1:60	72:-	
		d:o "	55	1:30	71:50	1058:-
8+25,8+48		Brunn typ A d= 0,45 m st.	8	65:-		520:-
8+91,9+32						
10+5,11+15						
11+60,12+15						
		Tillägges c:a 15 %				394:-
					<u>Summa</u>	<u>3050:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20-22+23	223	<u>Sträckan B - Ba</u>				
		5" tegelrör m	223	1:90	423:70	
		Grävning läggning o. återfyllning "	223	1:60	356:80	
22+23		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	65:-	65:-	845:50
		Tillägges c:a 15 %				124:50
					<u>Summa:</u>	<u>970:-</u>
25-25+56	56	<u>Sträckan D-Da</u>				
		4" tegelrör m	56	1:30	72:80	
		Grävning, läggning och återfyllning "	56	1:80	100:80	
25+56		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	65:-	65:-	238:60
		Tillägges c:a 15 %				31:40
					<u>Summa</u>	<u>270:-</u>
27-27+98	98	<u>Sträckan E - Ea</u>				
		4" tegelrör m	98	1:30	127:40	
		Grävning, läggning och återfyllning "	98	1:80	176:40	
27+98		Brunn typ A, D=0,45 m st.	1	65:-	65:-	368:80
		Tillägges c:a 15 %				51:20
					<u>Summa</u>	<u>420:-</u>
30-31+74	174	<u>Sträckan E-Eb-Ec</u>				
		6" lantbruksrör m	174	2:40	417:60	
		grävning, läggning och återfyllning "	174	2:-	348:-	
31+43, 31+74		Brunn typ A, d= 0,45 st	2	65:-	130:-	895:60
		Tillägges c:a 15 %				134:40
					<u>Summa</u>	<u>1030:-</u>
35-35+30	30	<u>Sträckan Eb-Ed</u>				
		3" tegelrör	30	0,90	27:-	
		Grävn.lägg.n.o.återfylln.	30	1,30	36:-	
35+30		Brunn typ A d=0,45 m st	1	65:-	65:-	128:-
		Tillägges c:a 15%				22:-
					<u>Summa</u>	<u>150:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40-45+12	512	<u>Sträckan F - Fa</u>				
40-43+68		10" lantbruksrör	m	368	3:85	1416:80
-44+39		6" "-	"	71	2:40	170:40
-45+12		5" tegelrör	"	73	1:90	138:70
		Grävn.lägg.n.o.återfylln.	"	368	2:50	920:-
		d:o	"	71	1:70	120:70
		d:o	"	73	1:60	116:80
						1725:90
41+2,41+30						
41+98,42+56						
43+1, 43+68		Brunn typ A, d= 0,60 m	st	6	90:-	540:-
44+39,45+12		d=0,45 m	"	2	65:-	130:-
		Tillägges c:a 15 %				536:60
					Summa	4090:-
50-53+95	395	<u>Sträckan G-Ga-Gb-Gc-Gd</u>				
50-50+54						
50+63-51+90		12" lantbruksrör	m	181	5:65	1022:65
-53+22		10" "-	"	132	3:85	508:20
-53+95		5" tegelrör	"	73	1:90	138:70
		Grävn.,lägg.n. o.återfylln."		54	2:80	151:20
50-50+54		d:o	"	45	2:80	126:-
50+63-51+8		d:o	"	12	18:-	216:-
-51+20		d:o	"	29	3:20	92:80
-51+49		d:o	"	41	2:80	114:80
-51+90		d:o	"	132	2:50	330:-
-53+22		d:o	"	73	1:60	116:80
-53+95		d:o	"			1147:60
50+63,51+49						
51+90,52+22		Brunn typ A d=0,60 m	st	4	90:-	360:-
53+95		"- d=0,45 "	"	1	65:-	65:-
		Tillägges c:a 15 %				487:85
		överföres				3730:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				3730:-
50+54-50+63	9	Rensning av trumman samt en dagvattenbrunn d = 0,60 m nedom vägen vid 50+54 be- kostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
					Summa	3730:-
80-82+72	272	<u>Sträckan G_a-G_e</u>				
80-82+1		5" tegelrör m	201	1:90	381:90	
-82+72		3" "- "	71	0:90	63:90	445:80
80-80+80		Grävn., lägg. o. återfylln. "	80	1:90	152:-	
-80+89		" "- "	9	14:-	126:-	
-82+1		" "- "	112	1:90	212:80	
-82+35		" "- "	34	1:60	54:40	
-82+45		" "- "	10	3:50	35:-	
-82+72		" "- "	27	1:60	43:20	623:40
80+89, 81+50						
82+1, 82+72		Brunn typ A, d=0,45 m st	4	65:-		260:-
		Tillägges c:a 15 %				200:80
					Summa	1530:-
60-61+87	187	<u>Sträckan G_b-G_f</u>				
60-61+23		6" lantbruksrör m	123	2:40	295:20	
-61+87		5" tegelrör "	64	1:90	121:60	416:80
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	123	1:70	209:10	
		d:o	64	1:80	115:20	324:30
61+23		Brunn typ C, d=0,45 m st	1	30:-	30:-	
61+87		" " A d=0,45 " "	1	65:-	65:-	95:-
		Tillägges c:a 15 %				123:90
					Summa	960:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
70-71+53	153	<u>Sträckan Gc-Gg</u>				
70-71+36		8" lantbruksrör m	136	3:-	408:-	
-71+53		5" tegelrör "	17	1:90	32:30	440:30
70-70+20		Grävn.,läggn. o. återfylln.	20	2:20	44:-	
-70+60		d:o "	40	2:-	80:-	
-70+70		d:o "	10	12:-	120:-	
-71+36		d:o "	66	2:-	132:-	
-71+53		d:o "	17	1:60	27:20	403:20
71+36		Brunn med 8" intag, typ E				
		d=0,45 m st	1	65:-	65:-	
71+53		typ A d=0,45 m "	1	65:-	65:-	130:-
		Tillägges c:a 15 %				146:50
					Summa	1120:-
		<u>Samfälligheten Torpomad västra</u>				
0-4+85	505	<u>Sträckan K - L</u>				
		Schaktning för öppet dike				
0-2	220	av lera m ³	200	3:-	600:-	
-4	200	d:o "	210	3:-	630:-	
-4+85	85	d:o "	130	3:-	390:-	1620:-
		Tillägges c:a 15 %				247:20
		Ersättning enl. bil.				
		för bortgrävd mark			81:80	
		för intrång av jordupplag			321:-	402:80
					Summa	2270:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
4+85-6+36	151	<u>Sträckan L - M</u>				
		9" lantbruksrör	m 151	3:50	528:50	
		Grävn.,läggn. o.återfylln.	151	1:70	256:70	
4+85		Rörutlopp, typ B	st 1	50:-	50:-	
6+36		Brunn typ A, d= 0,60 m	" 1	90:-	90:-	925:20
		Tillägges c:a 15 %				134:80
					Summa:	1060:-
		<u>Samfälligheten Torpomad östra</u>				
12+13+95	195	<u>Sträckan N - O</u>				
		Schaktning för öppet dike				
		av lera	m ³ 380	3:-		1140:-
		Tillägges c:a 15 %				166:50
		Ersättning enl. bil. för				
		bortgrävd mark			39:50	
		för intrång av jordupplag			184:-	223:50
					Summa	1530:-
13+95-18+15	420	<u>Sträckan O - P</u>				
13+95-15+15		15" lantbruksrör	m 120	7:25	870:-	
-16+72		9" "-	" 157	3:50	549:50	
-18+15		10" "-	" 143	3:85	550:55	1970:05
		Grävning,läggn.o.återfylln.	120	3:40	408:-	
		d:o	" 157	2:40	376:80	
		d:o	" 143	2:60	371:80	1156:60
13+95		Betonggjutn.typ B	st 1	50:-	50:-	
15+15		Brunn typ A d=0,90 m	" 1	170:-	170:-	
16+72,18+15		d=0,60 m	" 1	90:-	90:-	310:-
		Tillägges c:a 15 %				523:35
					Summa	3960:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
18+15-19+40	125	Sträckan P-R (avdragsdike)				
		9" lantbruksrör m	125	3:50	437:50	
		Grävn.,läggn. o.återfylln.	125	2:10	262:50	
19+40		Brunn typ A, d=0,60 m st	1	90:-	90:-	790:-
		Tillägges c:a 15 %				120:-
					<u>Summa</u>	<u>910:-</u>
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten Hägnaden</u>				
475		Sträckan A-B			9100:-	
10		"- B-C			-	
301		"- C-D-E-F-G			4870:-	
429		"- G-H-I			3050:-	
223		"- B-Ba			970:-	
56		"- D-Da			270:-	
98		"- E-Ea			420:-	
174		"- E-Eb-Ec			1030:-	
30		"- Eb-Ed			150:-	
512		"- F-Fa			4090:-	
395		"- G-Ga-Gb-Gc-Gd			3730:-	
272		"- Ga-Ge			1530:-	
187		"- Gb-Gf			960:-	
153	3315	"- Gc-Gg			1120:-	31290:-
		<u>Samfälligheten Torpomad västra</u>				
505		Sträckan K-L			2270:-	
151	656	"- L-M			1060:-	3330:-
		<u>Samfälligheten Torpomad östra</u>				
195		Sträckan N-O			1530:-	
420	615	"- O-P			3960:-	5490:-
125		"- P-R (avdragsdike) utföres ej			910:-	
					<u>Summa</u>	<u>40110:-</u>
<u>Summa</u>	<u>4536</u>					
		Hägnan, Tidan den 4 april 1955				
		<i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman)				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande

- normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnstringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdickningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat

v virke enligt Boliden-metoden användes till företagets
träbroar och rörledningsögon;
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna
i denna arbetsbeskrivning:

Fixpunktbeskrivning.

Fixp. = + 7,11 meter,	kors i berg,	17 m.vänster punkt	3 ⁺⁴⁰
" = + 7,61 "	" i jordf.block 4m "	" "	6 ⁺⁵⁸
" = + 9,23 "	" " " " ,	34m höger "	43 ⁺⁵⁰
" = + 8,88 "	" " " " ,	44m vänster"	70 ⁺⁹⁰
" = + 6,39 "	" " berg,	390m " "	5 ⁺³⁰
" = + 7,40 "	" " " "	70m höger "	14 ⁺²⁵

Hägnan, Tidan den 4 april 1955

Gottfr. Wadman


(Gottfr. Wadman)

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Av- del- ning	Ägo- figurs- nummer	Förbätt- rings- värde Kr.	Deltager i kost- naden för avloppet		Summa kost- nad Kr.	Relativ kostnad eller kostnad per förbätt- rings- krona
			F-G-H Kr.	Resten av samf. Kr.		
I	45,55-59 72-76,82 89-95	5612:60	3050:-	520:-	3570:-	0,6360688
II	resten av fig.	34835:40	-	28240:-	28240:-	0,8106696
Hela		40448:-			31290:-	0,7735858

Härav framgår att avdelning I får minsta relativa kostnaden då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras 3570:- kronor och avdelning II 27720:- kronor.

Hägnan Tidan den 4 april 1955



(Gottfr. Wadman)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad ~~2927 m. m.~~ Kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Sämfälligheten Hägnaden						
Avdelning I (0,63 60 688)						
Över Lunne Östergården						
8 ^{5,6} Gustav Larsson		474:10	301:56	11.44	0,964	
8 ¹⁰ Torsten Karlsson	4s	887:70	564:64	21.41	1,805	
8 ⁴ Geron Svantesson		144:50	91:91	3.49	0,294	
Lunne Frälsegården						
1 ² Sten Bengtsson	s	277:20	176:32	6.69	0,564	
1 ⁸ Birger Hackberg	4	714:-	454:15	17.21	1,451	
Träde						
1 ⁷ Karl Karlén	s	3115:10	1981:42	75.12	6,332	
Avdelning II (0,7957422)						
Över Lunne Östergården						
8 ³ Torsten Karlsson	4s	2649:70	2108:48	79.95	6,739	
8 ⁹ Karl Strålman	4	1324:70	1054:12	39.97	3,369	
8 ^{5,6} Gustav Larsson		676:50	538:32	20.40	1,720	
8 ¹⁰ Torsten Karlsson	4 s	735:30	585:11	22.18	1,870	
8 ⁴ Geron Svantesson		812:10	646:22	24.50	2,065	
Över Lunne Larsagården						
9 ¹⁴ Torsten Karlsson	4s	9664:30	7690:29	291.56	24,577	
9 ¹⁵ Densamme	4s	2623:-	2087:23	79.14	6,671	
9 ⁹ Anna Karlsson		430:50	342:57	12.99	1,095	
9 ⁶ Karl Strålman	4	746:70	594:18	22.53	1,899	
Lunne Frälsegården						
1 ² Sten Bengtsson	s	3054:60	2430:68	92.15	7,768	
1 ³ Tidans municipalsamhälle		3409:60	2713:16	102.87	8,671	
1 ⁴ Torsten Karlsson	4s	1131:40	900:30	34.13	2,877	
överföres			25260:66	957.73	80,731	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
överfört			25260:66	957.93	80,731	
1 ⁶ Anders Ström		841:40	669:54	25.39	2,140	
1 ⁷ H. Wallgren		1178:30	937:62	35.55	2,997	
1 ⁸ Birger Hackberg		357:-	284:08	10.77	0,908	
Träde						
1 ³ Karl Karlén	s	935:-	744:02	28.21	2,378	
1 ⁴ Julius Johansson		2670:90	2125:35	80.58	6,792	
1 ⁵ Karl Karlén	s	308:-	245:09	9.29	0,783	
Lunne						
6 ⁴ Tidans municipalsamhälle		1286:40	1023:64	38.80	3,271	y
Summa		40448:-	31290:-	1186.32	100,000	
<u>Samfälligheten Torpomad västra</u>						
Torpoma						
1 ¹⁰ Sigrid Andersson		229:40	176:72	6.73	5,307	
1 ³ Georg Lindqvist	s	3141:50	2420:05	92.14	72,674	
1 ⁴ Martin Larsson		951:80	733:23	27.91	22,019	
Summa		4322:70	3330:-	126.78	100,000	
<u>Samfälligheten Torpomad östra</u>						
Torpoma						
1 ¹¹ Frans Lindroth						
Sven Svensson		195:60	130:11	5.74	2,370	
1 ³ Georg Lindqvist	s	5518:80	3670:51	161.26	66,858	
1 ⁴ Martin Larsson		1137:30	756:41	33.36	13,778	
1 ⁵ Anders Moberg		1402:80	932:97	41.14	16,994	
Summa		8254:50	5490:-	242.10	100,000	
			242.10 5732.10			

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag</u>						
Samfälligheten Hägnaden		40448:-	^{1186.32} 31.290:- ^{32.476.32}	1186.32		76,281
" Torpomad västra		4322:70	3.330:-	126.78		8,152
" " östra		8254:50	5.490:-	242.10		15,567
Summa		53025:20	40.110:-	1555.20		100,000
			^{1552.2} 41662.2			

Hägnan Tidan den 4 april 1955

På tjänstens vägnar


Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Anders Brundel

Otto Brundel.

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Över Lunne Östergården och Larsagården, Lunne Frälsegården, Lunne, Träde och Torpoma med ett torp Gåsängen i Götlunda socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp samt igenläggning med rör av en del avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km. nordost om Götlunda kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I, B-Ba, D-Da, E-Ea, E-Eb-Ec, Eb-Ed, F-Fa, G-Ga-Gb-Gc-Gd, Ga-Ge, Gb-Gf, Gc-Gg, K-L-M och N-O-P. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 och 1,0 liter pr sekund och hektar för åker och skog resp. och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationeperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av ändamålsenlig torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande våtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl elstrings- som bruksbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda samfälligheterna Hägnaden, Torpomad Östra och Torpomad Västra. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras

av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna Torpomad Östra och Västra i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten Hägnaden har särskild utredning verkställts, bil... Härav framgår, att samfälligheten Hägnaden skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten Hägnaden, som av ovannämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 4 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

2 Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppen A-F och F-Fd korsa vägen Bellefors - Tidan. Befintliga trummor äro här tillräckliga både vad beträffar dimensioner och bottenlägen för ovanförliggande markers torrläggning. Då ledningar skola inkopplas både uppströms och nedströms trummorna erfordras brunnar vid båda trummorna uppströms för jordägarnas räkning och nedströms för insläppande av vägvatten, vilka sistnämnda brunnar skola bekostas av vägförvaltningen i länet. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande, varvid arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets

utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet. Om arbetet utföres i företagets regi, skall vägförvaltningens tillstånd inhämtas.

Planen, i den del den berör allmän väg, har överlämnats till vägdirektören i länet, och har han godkänt förrättningsmannens förslag utan erinran, bil. . .

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande häröfver inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 60 kronor 67 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten Hägnaden med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1964;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Hägnaden - Torpomads dikningsföretag av år 1955".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hägnaden den 4 april 1955

I tjänsten:

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)


Biträdande gode män:

Pentti Ruuska
Otto Brandels.


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rundjörn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn

d = 0.3 m " 0.60 " "


d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i

upprättat år(-en)

Original
Kopia

Antal ritn. st.

socken(-nar) av

samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

utan

(Namn)

(Titel)

Arkivnummer